ISSN 2786-7269 (Print)
ISSN 2786-7277 (Online)

ПРОСТОРОВИЙ РОЗВИТОК

SPATIAL DEVELOPMENT

Випуск 8 - 2024

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

ПРОСТОРОВИЙ РОЗВИТОК

Науковий збірник

Заснований у 2019 році

Випуск №8

Київ КНУБА 2024

УДК 711.11; 656.13.05; 528.482; 69.003.12; 911.3

Просторовий розвиток: Науковий збірник / Головн. ред. О. Шкуратов. – К., КНУБА, 2024. – Вип. 8. – 623 с.

DOI 3: https://doi.org/10.32347/2786-7269.2024.5

Українською та англійською мовами.

В збірнику висвітлюються політичні, економічні та інженерні проблеми теорії і практики просторового розвитку територій, територіального планування, містобудування, управління містобудівельними системами і програмами, комплексної оцінки, освоєння, розвитку, утримання та реконструкції територій і житлової забудови, розглядаються нагальні питання житлово-комунально господарства, геодезії, містобудівного кадастру, розвитку населених пунктів, їх інженерної та транспортної інфраструктури.

Spatial Development: Science journal / Chief editor O. Shkuratov. – K., KNUCA, 2024. – Issue 8. – 623 p.

In Ukrainian and English languages.

The compilation covers political, economic and engineering problems of theory and practice of area development, area planning, urban planning, management of urban planning systems and programs, integrated assessment, development, maintenance and reconstruction of territories and residential development, and deals with current issues of housing and communal services, geodesy, city planning cadastre, development of settlements, their engineering and transport infrastructure.

Головний редактор – докт. економ. наук, професор Шкуратов О.І. (КНУБА).

Редакційна колегія: докт. наук з держ. упр., доцент Андреєв С.О. (КНУБА); докт. техн. наук, доцент Анненков А.О. (КНУБА); докт. економ. наук, професор Бєлєнкова О.Ю. (КНУБА); докт. техн. наук, професор Бушуєва Н.С. (КНУБА); докт. техн. наук, професор Габрель М.М. (НУ «ЛП»); канд. техн. наук, доцент Горбач М.В. (КНУБА); докт. філософ. наук, професор Гоцалюк А.А. (КНУБА);докт. наук з держ. упр., доцент Дакал А.В. (НУ охор. здор. України ім. Шупика П.Л.); докт. наук з держ. упр., професор Дзюндзюк В.Б. (ХНУ ім. Каразіна В.Н.); докт. філософ. наук, професор Добродум О.В. (КДТЕУ); канд. наук з держ. упр., доцент Ємельянова О.М. (КНУБА); докт. наук з держ. упр., професор Іваницька О.М. (НТУ України «КПІ ім. Ігоря Сікорського»); докт. техн. наук, професор Карпінський Ю.О. (КНУБА); докт. архітектури, професор Ковальська Г.Л. (КНУБА); докт. філософ. наук, ст. н. співробітник Козловець М.А. (ЖДУ ім. І. Франка); докт. політ. наук, професор Корнієвський О.А. (Нац. інст. страт. досліджень); докт. архітектури, доцент Кравченко І.Л. (КНУБА); канд. філософ. наук, доцент Лакуша Н.М. (КНУБА); докт. економ. наук, професор Лич В.М. (КНУБА); докт. техн. наук, професор Лізунов П.П. (КНУБА); докт. техн. наук, професор Лященко А.А. (КНУБА); докт. наук з держ. упр., професор Майстро С.В. (НУ цив. захисту України); докт. наук з держ. упр., професор Мамонова В.В. (ХНУМГ ім. О.М. Бекетова); докт. архітектури Орленко М.І. (Корп. «Укрреставрація»); докт. техн. наук, професор Осипов О.Ф. (КНУБА); докт. політ. наук, професор Перегуда Є.В. (КНУБА); докт. техн. наук, професор Петраковська О.С. (КНУБА); докт. філософ. наук, професор Печеранський І.П. (КНУКіМ); докт. техн. наук, професор Плешкановська А.М. (КНУБА); докт. техн. наук, професор Поколенко В.О. (КНУБА); канд. техн. наук, доцент Приймаченко О.В. ((заст. головн. редактора, КНУБА); канд. техн. наук, доцент Приходько Д.О. (КНУБА); докт. економ. наук, професор Рижакова Г.М. (КНУБА); докт. філософ. наук, ст. н. співробітник Самчук З.Ф. (ІПіЕД ім. І.Ф. Кураса НАН України); докт. техн. наук, доцент Смілка В.А. (ДАіМ КМДА); докт. економ. наук, професор Сорокіна Л.В. (КНУБА); докт. економ. наук, професор Стеценко С.П. (КНУБА); докт. політ. наук, професор Стойко О.М. (Інст. держ. і права ім. Корецького В.М.); докт. техн. наук, професор Татарченко Г.О. (СНУ ім. В. Даля); канд. економ. наук, доцент Цифра Т.Ю. (КНУБА); канд. філософ. наук, ст. н. співробітник Червона Л.М. (ІВО НАПН України); доцент Чередніченко П.П. (відп. секретар, КНУБА); докт. філософ. наук, професор Чорноморденко І.В. (КНУБА); докт. економ. наук, професор Шкуратов О.І. (заст. головн. редактора, НАУ м. Київ); докт. економ. наук, професор Шпакова Г.В. (КНУБА); докт. техн. наук, професор Шульц Р.В. (КНУБА); докт. політ. наук, професор Явір В.А. (Інст. держ. і права ім. Корецького В.М.); доктор архітектури, доцент Яценко В.О. (КНУБА); іноземні члени редколегії: канд. соц. наук, професор Валацкене Аста (Унівенрситет Миколаса Раміреса м. Вільнюс, Литва); докт. економ. наук, професор Климчук М.М. (Університет Манітоба, Канада); доктор хабілітований, професор Кобилярчик Ю. (Краківська Політехніка ім. Т. Косцюшки, Польща); доктор хабілітований, професор Кушнєж-Крупа Д. (Краківська Політехніка ім. Т. Косцюшки, Польща); докт. економ. наук, професор Ніколаєв В.П. (Політехніка Вроцлавська, Польща); докт. економ. наук, (докт. хабілітований), професор Трач Р.В. (Варшавський університет природничих наук, Польща).

Рекомендовано до видання вченою радою Київського національного університету будівництва і архітектури, протокол №23 від 28 червня 2024 року.

На замовних засадах

© Київський національний університет будівництва і архітектури, 2024

DOI: 10.32347/2786-7269.2024.8.3-9
УДК 711.4:711.168](02)

д.т.н., професор **Габрель М.М.,**
mykola.m.habrel@lpnu.ua, ORCID: 0000-000-225149165,
Національний університет «Львівська політехніка»

ЯК НАМ ВІДРОДЖУВАТИ ТА РОЗВИВАТИ НАШІ МІСТА?

Представлено результати рецензійного огляду монографії «Комплексна реконструкція міста: моделі та методи» д-ра техн. наук, професора Плешкановської А.М. У монографії викладені основи методології комплексної реконструкції міста як умови його сталого гармонійного розвитку. Реконструктивна діяльність у різних її видах, формах, методах і засобах реалізації розглядається як невід'ємна складова життєвого циклу міста. Представлені теоретичні основи й практична апробація обґрунтування вибору пріоритетного виду реконструкції, окремі авторські методики комплексної реконструкції міських підсистем.

Книга розрахована на фахівців у галузі містобудування, просторового планування та архітектури, викладачів, студентів і аспірантів вищих навчальних закладів відповідного профілю, а також звичайних читачів, які цікавляться питаннями існування та реконструкції міських систем.

Ключові слова: місто; життєвий цикл міста; комплексна реконструкція міста; реконструктивна діяльність; реконструкція територій; реконструкція забудови; моделі; методи; просторовий потенціал.

Постановка проблеми. Багатовікова історія країни дозволила накопичити унікальний національний досвід створення й розвитку міських і сільських поселень, формування національної специфіки українських міст і самобутнього міського простору [1, 2]. Проте жахливі наслідки масованих обстрілів та агресивних дій російських окупантів, що призвели до масової руйнації українських міст, знищення міської забудови, цінних об'єктів культурної спадщини, вимагають ретельної уваги до питання відновлення та подальшого гармонійного розвитку міст України.

Надзвичайно актуальне питання розроблення програм і проєктів відновлення населених пунктів країни, постраждалих і зруйнованих в ході повномасштабної російської агресії, вибір варіантів подальшого відродження та розвитку територій потерпілих територіальних громад, цілісних планувальних утворень, окремих комплексів та об'єктів обумовлюють необхідність ретельного обґрунтування передбачуваних обсягів розроблення та оновлення документації з просторового планування з урахуванням численних факторів

впливу на варіанти відновлення та подальшого розвитку міст і територій.

Як відродити наші зруйновані міста? Як зробити їх ще кращими, комфортнішими та привабливішими? Представлена на рецензію монографія д.т.н., професорки Плешкановської А.М. «Комплексна реконструкція міста: моделі та методи» [3], в якій викладені результати наукового осмислення проблем виникнення, становлення, реконструкції та подальшого розвитку міста як складної системи, містить відповіді на частину викликів, що постали перед країною, перед фахівцями та простими мешканцями.

Основна частина.

Монографічне дослідження «Комплексна реконструкція міста: моделі та методи» присвячено одній зі складових частин величезного корпусу містобудівних досліджень, які відображають сукупність проблем, пов'язаних із містом як з важливішим цивілізаційним феноменом у розвитку людства, як матеріально-речовинної форми існування суспільства.

Існування міста – це процес якщо не аналогічний, то подібний до процесів розвитку складного живого організму. Не випадково, місто у багатьох (або у більшості) дослідників визначається як специфічна складна соціотехнічна система зі своїми іманентними законами еволюції. Необхідною умовою міста, яке виникло з тих чи інших причин, у тому випадку якщо воно зберігає тенденції й мотивації свого існування протягом тривалого відрізка часу при всіх можливих спадах і підйомах, є його постійне перетворення, оновлення, реконструкція у найширшому сенсі цього слова. Таке місто максимально резистентне стосовно зовнішніх факторів свого функціонування й, реалізуючи свою основну місію, адаптивне щодо всіх внутрішніх факторів зростання та розвитку, зберігаючи свою роль, призначення стосовною до людини й суспільства незалежно від свого рангу чи величини.

Представлена монографія увібрала в себе результати багаторічних теоретичних досліджень авторки, виконаних у Київському національному університеті будівництва й архітектури (де була виконана й успішно захищена докторська дисертація [4]) та Інституті Урбаністики (м. Київ), з проблематики й філософського осмислення закономірностей розвитку *міста*, становлення його планувальної структури та просторової організації, формування неповторного архітектурного образу та своєрідного «генетичного коду» міста. Практична апробація представлених результатів проводилась на базі Інституту Урбаністики, як одного з практикуючих закладів Києва у сфері містобудування, просторового планування та забудови, де понад тридцять років працювала Алла Михайлівна на посадах заввідділом планування і забудови міст, Головного архітектора проєктів та заступника директора та директора інституту.

В монографії «Комплексна реконструкція міста: моделі та методи» надано

ґрунтовний цілісний методологічний апарат наукового осмислення проблеми комплексної реконструкції об'єктів містобудування різного рівня, акцентуючи увагу на комплексній реконструкції міста. Місто розглядається авторкою як складна система, як живий організм, втручання в будь-який елемент якого призводить до безповоротних змін у функціонуванні й життєдіяльності усіх складових підсистем.

Монографія складається з двох частин,

В першій частині – *«Комплексна реконструкція міста: методологічні засади»* – розглянуті питання реконструкції міста як безперервного процесу його існування; охарактеризовані форми і зміст реконструктивної діяльності на різних етапах життєвого циклу міста; виявлені передумови комплексної реконструкції міста; представлена авторська інтегральна модель комплексної реконструкції міста та моделі (форми) реалізації реконструктивної діяльності на різних ієрархічних рівнях. Надзвичайно цікавим представляється запропонований авторкою метод обґрунтування вибору пріоритетного виду реконструкції як тригерного ефекту, що обумовлює розгортання процесу комплексної реконструкції міста в різних соціально-економічних і історико-політичних умовах.

Будь-яка система, в процесі свого функціонування, зазнає впливу численних зовнішніх і внутрішніх факторів, що обумовлені особливостями як самої системи, так і зовнішнього середовища, в якій вона існує. Місто представляє собою надто складну багаторівневу систему, складовими якої виступають як матеріальні, технічні, так і нематеріальні, соціальні структуруй й підсистеми. Розуміння складного взаємозв'язку усіх функціональних елементів представлено в авторській інтегральній моделі комплексної реконструкції міста (див. Рисунок 1., яка поєднує окремі види реконструкції, спрямовані на підтримання та розвиток як територіальних, так і лінійних міських підсистем у багаторівневу цілісність. Втручання у будь-який елемент міської системи спричинюватиме розгортання всього процесу комплексної реконструкції міста, виводячи його на новий рівень функціонування.

Запропонована інтегральна модель комплексної реконструкції міста), як об'єкта реконструкції найвищого рівня, відповідає сутності нерозривності функціонування усіх елементів міської системи.

Забезпечення стабільності подальшого сталого гармонійного розвитку міста має на меті реалізацію реконструктивної діяльності у вигляді різних моделей (форм) – *упереджувальної, супроводжувальної* та *відновлювальної* із застосуванням розгалуженої системи методів, прийомів і засобів реконструкції.




Рис. 1. Монографія «Комплексна реконструкція міста: моделі та методи».

Авторське бачення проблематики реалізації комплексної реконструкції міста у вигляді ієрархічної системи реконструктивної діяльності, орієнтованої на реалізацію різних видів реконструкції в розрізі функціонально спрямованих підсистем і елементів міста викликає повагу, зважаючи на глибину й ґрунтовність викладу матеріалу. Цікавим представляється запропонований авторкою метод обґрунтування вибору пріоритетного виду реконструкції, зважаючи на взаємні зв'язки між усіма елементами міської системи та на реальні умови обмеженості коштів для реалізації такої реконструкції.

В монографії представлено розгалужену систему обґрунтування вибору того чи іншого пріоритетного виду реконструкції, зважаючи на комплекс внутрішніх і зовнішніх факторів впливу, та механізми оцінки ефективності окремих видів реконструкції міста. Запропонована структура можливих методів реалізації реконструктивної діяльності, яка ґрунтується на ретельному аналізі історичного досвіду містобудівної практики реформування міського простору, дозволяє обирати найбільш зручний метод реконструкції для досягнення

прогнозованих результатів.

В другій частині монографії – *«Комплексна реконструкція міста. Приклади методів практичної реалізації»* – охарактеризовані проблемИ практичної реалізації комплексної реконструкції міста, зокрема, з урахуванням проблем комплексного відновлення українських міст, що зазнали значних руйнувань у ході повномасштабної російської агресії.

Авторкою висвітлено великий пласт проблематики комплексної реконструкції застарілого житлового фонду на прикладі «Міської програми комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду міста Києва», розроблення якої відбулось у 2021 році в Інституті Урбаністики під науковим керівництвом проф. Плешкановської А. М.. Також запропоновані окремі авторські методики формування гармонійного міського середовища на сучасному етапі розвитку українських міст.

Надзвичайно цікавим представляються запропоновані в монографії авторські напрацювання методів підвищення містобудівної привабливості елементів системи озеленення міста, особливо в умовах ущільненої міської забудови та відсутності територіальних резервів для створення нових парків і скверів. А також метод оцінки історико-архітектурної привабливості та туристичного потенціалу міського простору, який дозволяє ввести додаткові критерії оцінки вартості міських територій.

Монографія «Комплексна реконструкція міста: моделі та методи» відрізняється конструктивністю та практичною спрямованістю. У ній успішно поєднується концептуально-універсальна модель комплексної реконструкції міста з конкретними реконструктивними заходами реалізації реконструктивної діяльності по формуванню сучасного міського простору. Рекомендації щодо комплексної реконструкції міста, мають конкретний вигляд, використовують результати наукових досліджень по всім аспектам моделювання міських функціональних підсистем та структурних елементів.

Монографія містить певні новаторські ідеї та положення, авторські методи реконструкції, апробовані на практиці, які матимуть важливе значення для теорії й практики функціонування складних містобудівних систем, історичного досвіду розвитку архітектури та містобудування.

Висновки.

З огляду на вищевикладене можна стверджувати, що в монографії д.т.н., професорки Плешкановської Алли Михайлівни «Комплексна реконструкція міста: моделі та методи» представлено єдиний методологічний та методичний апарат дослідження та моделювання містобудівних процесів в умовах реалізації комплексної реконструкції міста. Монографія є надзвичайно актуальним і глибоким науковим дослідженням, проведеним з використанням належних

методів наукового пізнання. Опрацьована значна кількість загальнонаукової і спеціальної літератури, нормативних матеріалів.

Монографію відрізняє ґрунтовність і переконливість викладу, потужний науковий апарат, у ній містяться важливі наукові висновки, лише частина яких була відзначена у рецензованому огляді. Монографія є завершеним самостійним науковим дослідженням, актуальність теми якого, наукова та практична цінність не викликають сумніву. Структура монографії чітка та відповідає усім вимогам оформлення навчально-методичних та наукових видань. Представлені результати дослідження викликають значний науковий інтерес, є оригінальними, характеризуються високим теоретично-практичним рівнем, новаторськими підходами та методами. Стиль викладення нових наукових положень, результатів теоретичних досліджень, висновків і рекомендацій є доступним і забезпечує адекватність їх сприйняття та використання.

Монографічне дослідження розрахована на фахівців у галузі містобудування, просторового планування та архітектури, викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів вищих навчальних закладів містобудівних і архітектурних спеціальностей та науково-дослідних установ відповідного профілю Воно також може стати корисним урбаністам, екологам, фахівцям суміжних спеціальностей та допоможе органам місцевого самоврядування готувати програми й проєкти відновлення територій і населених пунктів України.

Список використаних джерел

1. Габрель М.М. Косьмій М.М.,Габрель Т.М. Духовний комфорт і дух міста як урбаністичний феномен. Просторовий розвиток. № 3, 2023. С. 173-196.

2. Плешкановська А.М., Савченко О.Д. *Епохи та міста*. К.: Логос, І-т Урбаністики, 2019. 264 с.

3. Плешкановська А.М. *Комплексна реконструкція міста: моделі та методи.* К.: ТОВ «Франко Пак», І-т Урбаністики, 2024. 328 с.

4. Плешкановська А.М. (2013). *Методологія комплексної реконструкції міста* : автореф. дис. ... докт. техн. наук: 05.23.20. Київ, 2013. 40.

Doctor of Technical Sciences, Professor **Mykola Habrel**,
Lviv Polytechnic National University

HOW DO WE REVIVE AND DEVELOP OUR CITIES?

The article presents the results of a review of the monograph “Complex city

reconstruction: models and methods" by Dr. Tech. Sciences, Professor Pleshkanovska A.M. The monograph outlines the fundamentals of the methodology for the comprehensive reconstruction of the city as a condition for its sustainable harmonious development. Reconstruction activities in various types, forms, methods and means of implementation are considered as an integral component of the city's life cycle. The theoretical foundations and practical testing of the rationale for choosing the priority type of reconstruction, as well as individual author's methods for the complex reconstruction of urban subsystems are presented.

The book is intended for specialists in the field of urban planning, spatial planning and architecture, teachers, undergraduate and graduate students of universities in the relevant field, as well as ordinary readers interested in the existence and reconstruction of urban systems.

Keywords: city; city life cycle; complex city reconstruction; reconstruction activities; reconstruction of territories; reconstruction of buildings; models; methods; spatial potential.

REFERENCES

1. Habrel M.M., Kosmii M.M., Habrel T.M. (2023). Spiritual Comfort and Spirit of the City as an Urban Phenomenon. *Spatial Development*, No 3. 173-196. {in Ukrainian}

2. Pleshkanovska A.M., Savchenko O.D. (2019). *Epokhy ta mista.* K.: Logos. Institute of Urban Planning, 264 p. {in Ukrainian}

3. Pleshkanovska A.M. (2024). *Complex city reconstruction: models and methods.* K.: LLC "Franko Pak". Institute of Urban Planning, 328 p. {in Ukrainian}

4. Pleshkanovska A.M. (2013). *Methodology of complex reconstruction of the city* [Metodolohiia kompleksnoi rekonstruktsii mista]: autoref. thesis ... Dr. technical Sciences: 05.23.20. Kyiv, 2013. 40. {in Ukrainian}

DOI: 10.32347/2786-7269.2024.8.10-17
УДК 711.01/.09

к.арх. **Гусєв М.О.**,
gusevproduction@gmail.com, ORCID: 0000-0003-3534-9774,
Київський національний університет будівництва і архітектури

ПРИНЦИП «ТРАНФОРМАТИВНОСТІ» В ФОРМУВАННІ ВІДКРИТИХ ПУБЛІЧНИХ ПРОСТОРІВ МІСТ

Розглянуто принцип «трансформативності» в формуванні відкритих публічних просторів, детально розібрано прийоми, що його розкривають. Показана важливість організації відкритих публічних просторів міст за рахунок загальних та спеціальних принципів. Показано зв'язок прийомів, що виявляють даний принцип «трансформативності» з іншими загальними та спеціальними принципами, виведеними автором. Надано рекомендації щодо використання принципу «трансформативності» при організацій відкритих публічних просторів міст. Наведені приклади його використання у проєктах рекреаційних паркових зон в різних містах України, розроблених автором особисто.

Ключові слова: відкритий публічний простір; принципи; прийоми; трансформативність; мобільні трансформовані конструкції; штучні транспортні споруди; додаткові ландшафтні рішення.

Постановка проблеми. Принципи організації відкритого публічного простору міст мають бути покладені в основу його планувальної, об'ємно-просторової і функціональної організації. Будь-який відкритий публічний простір міст може базуватися на тому чи іншому принципі організації, але чим більше один і той самий простір включає в себе принципів його організації, тим більш ефективно він функціонує та тим більш добре він спланований.

Актуальність питання визначається необхідністю введення нових функцій в існуючі публічні простори міст, що принципово відрізняються від існуючих, що робить даний публічний відкритий простір міста більш активним та наповненим соціально, функціонально та фізично. Використання принципу «трансформативності» в організації даних просторів також впливає на його якість, привабливість та впізнаваність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні питання формування відкритих публічних просторів міст розглядалися науковцями багатьох галузей, включаючи філософів, соціологів, істориків, етнографів, політологів, психологів, географів, економістів, а також архітекторів, які аналізували різні складові даного питання, а саме:

містобудівну - К. Лінчем [1], Ле Корбюзьє [2], Оскаром Німійєром [3]; транспортну – В. Шимко [4]; функціональну – Я. Гейлом [5], Д. Корнером [6], С. Лоу [7]; композиційну – Н. Фостером [8] К. Юнгом [9]; соціально-економічну – Б. Інгельсом [10], М. Сторпером [11]; естетичну – Ж. Лернером [12], Т. Панченко [13], Н. Шебек [14]; екологічну – Л. Рубан [15]; інформаційно-технологічну – Ч. Лендрі [16]. Питання трансформації відкритих публічних просторів історичних міст висвітлено у працях Н. Лещенко [17; 18].

Аналіз наведених наукових досліджень показує детальність та глибину вивчення питань організації відкритих публічних просторів, а також демонструє різні підходи до їх формування, наповнення та організації.

Метою публікації є розкрити сформульований принцип «трансформативності» відкритих публічних просторів міст, а також більш детально розглянути прийоми, що його проявляють. Надати приклади організації відкритих публічних просторів міст, на основі яких визначити рекомендації щодо їх наповнення, керуючись описаним принципом «трансформативності» та суміжними з ним загальними та спеціальними принципами, а також прийомами, що розкривають принцип «трансформативності».

Основна частина. Будь-яке міське архітектурне середовище складається з будівель та відкритого публічного простору, що їх об’єднує. Саме останній є першоосновою виникнення всіх життєвих процесів і однією з основних архітектурних ознак міста, де відбувається більшість соціальних процесів. Для максимального їх наповнення та функціонування організація таких просторів має відбуватися за певними загальними принципами («інклюзивності», «багатофункціональності», «комфортності (якості)», «ієрархічності», «контекстуальності», «публічної відкритості»), а також спеціальними принципами («трансформативності», «функціонального різноманіття», «взаємозв’язку соціального та фізичного», «фізичної щільності», «історичної спадкоємності») [19]. Принцип «трансформативності» передбачає введення у відкритий публічний простір міста нових функцій, що принципово відрізняються від наданих ним раніше і сприяють оновленню його фізичного заповнення чи просторовому розвитку, а також функціями, що можуть змінюватися в залежності від соціальних потреб. Даний принцип полягає у використанні того ж самого існуючого простору, що і раніше, по-новому.

Якщо простір, що був запроектований, не є активним та деградує, то він має бути змінений так, щоб наповнитися соціально завдяки наданню нових функцій, що зможуть змінити його просторову структуру та його всі або окремі елементи, для того, щоб він став наповненим фізично (зміна планувальної або об’ємно-просторової структури, що відрізняється від попередньої схеми) та

соціально (залучення нових, інших груп населення для більш повного наповнення простору).

Планувальна схема відкритого публічного міського простору також може бути видозмінена під впливом функціональної або об'ємно-просторової зміни простору, в результаті якої архітектурне середовище може використовуватися для пішохідного або транспортного руху чи бути організоване взагалі по-іншому – за допомогою нових зон для рекреації, озеленення тощо.

Принцип «трансформативності» по відношенню до відкритих публічних просторів міст доцільним буде застосовувати при реорганізації великих промислових зон та територій, що не розвиваються та не використовуються в повній мірі, та утворилися внаслідок розвитку транспортної системи міста.

Даний принцип був застосований автором при розробці декількох проектів в різних містах - центрального парку імені Лазаря Глоби в місті Дніпро, а також при проектуванні західної частини парку «Саржин Яр» в місті Харків. В перелічених проектах було запропоновано трансформувати частину цих міських парків, які несли суто рекреаційну функцію, в дитячі Парки Гойдалок – це сучасний ігровий простір для сімейного відпочинку.

В парку імені Лазаря Глоби в місті Дніпро було запропоновано утворити поліфункціональний комплекс для підвищення громадської активності з впровадженням додаткових функцій – серед них розважальні, торгові, обслуговуючі та нові рекреаційні функції в уже існуючому парку. Завдяки даному проекту вдалося наповнити соціально західну частину парку, яка взагалі не мала власної інфраструктури.

При створенні проекту реконструкції частини Парку «Саржин Яр» в Харкові було запропоновано модель активізації даного простору та наповнення його різними постійними та тимчасовими функціями. Серед основних соціальних вузлів тяжіння простору – відкритий зелений театр, дитяча зона, спортивна зона, фудкорти тощо. На даний момент західна частина парку площею понад 5 га абсолютно не має паркової інфраструктури – освітлення, доріжок, місць для відпочинку та прогулянок. Ділянка має складний рельєф, тож проектна пропозиція максимально враховує задану місцевість для організації нового фізичного та соціального простору. В проектних рекомендаціях пропонується максимально оформити простір фізично і наповнити його соціально, оскільки збереження відкритих природних просторів в містах, таких як «Саржин Яр» в Харкові, позитивно впливає на загальну модель розвитку міста.

Таким чином, окремі частини обох парків, що реконструювалися, були трансформовані у відкриті публічні простори міст, що несуть набагато більше

функцій на одній і тій же території, з більшою щільністю наповнення, ніж просто парк, як суто рекреаційна зона відпочинку жителів міста.

Доцільним буде поєднання принципу «трансформативності» з іншими спеціальними принципами, виведеними автором - «функціонального різноманіття» та «фізичної щільності» для того, щоб простір, що трансформується, набув максимальної кількості функцій на компактній, пішохідно доступній території для людей, що його відвідують.

Принцип «трансформативності» відкритих публічних міських просторів може бути розкритий за допомогою наступних прийомів: «введення нових функцій для мобільних трансформованих конструкцій»; «використання штучних транспортних споруд в якості рельєфу»; «введення в існуючу структуру додаткових ландшафтних рішень».

Прийом «введення нових функцій для мобільних трансформованих конструкцій» полягає в насиченні того ж існуючого простору, що і раніше, новими функціями, які були відсутні там до цього. Зазвичай це досягається способом створення певних мобільних структур та конструкцій, які можуть використовуватися по різному в залежності від потреб людини. Такі зміни проводяться за рахунок незначних втручань у планувальну структуру публічного простору при великій кількості малих мобільних конструкцій, або ж можуть бути єдиною цільною структурою, яка сильно змінює даний простір (як функціонально, так і об'ємно-просторово) та включає безліч невеликих зон з різними функціями, які не були присутні в даному просторі раніше. Цей прийом стосується найбільше принципу «трансформативності», але може застосуватися також при розкритті принципів «фізичної щільності» та «функціонального різноманіття» відкритого публічного простору міста, що були також виведені автором.

Прийом «використання штучних транспортних споруд в якості рельєфу» полягає в наданні старим транспортним спорудам, що не використовуються, або використовуються лише частково, нових функцій. Саме наповнення таких об'єктів іншими, відмінними від транспортних, функціями, формує цей простір, як новий відкритий публічний простір міста. Також це говорить про повернення до традиційних типів відкритих публічних просторів у сьогоденні, в яких людина і соціальне наповнення є першочерговим. При цьому проводяться роботи з повної чи часткової реконструкції транспортної споруди для того, щоб надати їй нових функцій – рекреаційної, торгової, культурної, спортивної, ігрової, розважальної тощо. Даний простір слід змінити в своїй розпланувальній і організаційній структурі, оскільки поряд із транспортною функцією або взагалі замість неї на даній території мають з'явитися і інші

вищеперераховані функції задля більш активного наповнення цих відкритих публічних просторів міст.

Прийом «введення в існуючу структуру додаткових ландшафтних рішень» полягає в розширенні функцій певного простору, наданні йому іншої інфраструктури та благоустрою, що додає в існуючий фізичний відкритий публічний простір нових функцій – рекреаційної, культурної та інших. Певний публічний відкритий простір за допомогою його фізичної трансформації змінюється соціально, поступово наповнюється і починає притягувати до себе людей за рахунок зміни своєї функції (або розширення їх варіативності). Для цього слід змінити публічний простір фізично – додати пішохідні шляхи, вело доріжки, місця для відпочинку, занять спортом, окремі затишні рекреаційні зони, певні скульптурні домінанти або композиції, елементи озеленення та навіть штучні водойми, басейни, фонтани, тощо. Цей прийом найбільше відноситься до принципу «трансформативності» відкритого простору міста, але також може мати зв’язок із принципами «фізичної щільності» та «взаємозв’язку соціального та фізичного», виведеними автором.

Висновки. Отже, дотримання запропонованого принципу та наведених вище прийомів допомагає зберегти існуюче фізичне та соціальне наповнення, а також привнести нові види наповнення, активностей та функцій у вже існуючі відкриті публічні простори міст, незалежно від їх призначення, розмірів та типів. Також слід зазначити, що сформульований принцип «трансформативності» та визначені прийоми, що його розкривають, доцільним буде застосовувати в комплексі і з іншими спеціальними принципами («фізичної щільності», «взаємозв’язку соціального та фізичного», «функціонального різноманіття») та відповідними ним прийомами для організації та активізації даних відкритих публічних просторів міст.

Список джерел

1. Линч К. Совершенная форма в градостроительстве. Москва: Стройиздат, 1986. 264 с.

2. Le Corbusier. The City of Tomorrow and Its Planning. New York, Dover Publications Inc, 2000. 301 p.

3. Нимейер О. Архитектура и общество. Москва: Прогресс, 1975. 192 с.

4. Шимко В.Т. Архитектурное формирование городской среды: учебное пособие для архитектурных специальностей вузов. Москва: Высшая школа, 1990. 223 с.

5. Гейл Й. Міста для людей. Київ: Основи, 2018. 280 с.

6. Corner J. The Landscape Imagination: Collected Essays of James Corner 1990-2010. New York: Princeton Architectural Press, 2014. 320 p.

7. Лоу С.М. Пласа. Политика общественного пространства и культуры. Москва: Strelka Press, 2016. 352 с.

8. Foster N. Talking and writing. Madrid: Norman Foster Foundation, 2017. 306 p.

9. Юнг К.Г. Архетипи і колективне несвідоме. Львів: Астролябія, 2018.

10. Ingels B. BIG. Formgiving. An Architectural Future History. Cologne: Taschen, 2020. 736 p.

11. Storper M. The Regional World. Territorial Development in a Global Economy. New York: Guilford Press, 1997. 338 p.

12. Лернер Ж. Акупунктура міста. Львів: Видавництво Старого Лева, 2016. 160 с.

13. Панченко Т.Ф. Ландшафтно-рекреаційне планування природно-заповідних територій. Київ, 2015. 176 с.

14. Шебек Н.М. Гармонізація планувального розвитку міста: монографія. Київ: Основа, 2008. 216 с.

15. Рубан Л.І. Принципи містобудівного використання територій в умовах деградації річки: дис. … к. арх. Київ, 2000. 240 с.

16. Лендрі Ч. Креативне містотворення. Його сила і можливості. Харків: Фоліо, 2020. 252 с.

17. Лещенко Н.А. Комплексний процес реставраційно-реконструктивних трансформацій. Містобудування та територіальне планування. Київ, 2021. Вип. 76. С. 138–149. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2021.76.138-149

18. Лещенко Н.А. Принцип «відповідності» в комплексному процесі реставраційно-реконструктивних трансформацій. Містобудування та територіальне планування. Київ, 2022. Вип. 79. С. 226–235. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.79.226-235

19. Гусєв М. О. Принципи формування та розвитку відкритих просторів міст: автореф. дис. … к. арх. Київ, 2021. 26 с.

PhD of Architecture **Mykyta Husiev**,
Kyiv National University of Construction and Architecture

THE PRINCIPLE OF "TRANSFORMATIVITY" IN THE FORMATION OFOF OPEN PUBLIC SPACES IN CITIES

The principles of organization of urban open public space should be the basis for its planning, volumetric-spatial and functional organization. Any urban open public space can be based on one or another principle of organization, but the more the same space includes the principles of its organization, the more efficiently it

functions and the better it is planned. The analysis of the research shows the detail and depth of the study of the organization of open public spaces, and also demonstrates different approaches to their formation, content and organization.

The principle of «transformativity» in the formation of open public spaces is considered, and the techniques that reveal it are analyzed in detail. The importance of organizing open public spaces in cities through general and special principles is shown. The connection of the techniques that reveal this principle of «transformativity» with other general and special principles derived by the author is shown. Recommendations are given on the use of the principle of «transformativity» in the organization of open public spaces in cities. Examples of its use in the projects of recreational park areas in different cities of Ukraine, developed by the author personally, are given.

Adherence to the proposed principle and the above techniques helps to preserve the existing physical and social content, as well as to introduce new types of content, activities and functions to the existing open public spaces of cities, regardless of their purpose, size and type. It should also be noted that the formulated principle of "transformativity" and the identified techniques that reveal it should be applied in combination with other special principles ("physical density", "interconnection of the social and physical", "functional diversity") and their corresponding techniques for organizing and activating these open public spaces of cities.

Keywords: city public space; principles; techniques; transformability; mobile transformable structures; artificial transport facilities; additional landscape solutions.

REFERENCES

1. Lynch K. Sovershennaia forma v hradostroytelstve. Moskva: Stroiyzdat, 1986. 264 s. {in Russian}

2. Le Corbusier. The City of Tomorrow and Its Planning. New York, Dover Publications Inc, 2000. 301 p. {in English}

3. Nymeier O. Arkhytektura y obshchestvo. Moskva: Prohress, 1975. 192 s. {in Russian}

4. Shymko V.T. Arkhytekturnoe formyrovanye horodskoi sredы: uchebnoe posobye dlia arkhytekturnыkh spetsyalnostei vuzov. Moskva: Vыsshaia shkola, 1990. 223 s. {in Russian}

5. Heil Y. Mista dlia liudei. Kyiv: Osnovy, 2018. 280 s. {in Ukrainian}

6. Corner J. The Landscape Imagination: Collected Essays of James Corner 1990-2010. New York: Princeton Architectural Press, 2014. 320 p. {in English}

7. Lou S.M. Plasa. Polytyka obshchestvennoho prostranstva y kulturы. Moskva: Strelka Press, 2016. 352 s. {in Russian}

8. Foster N. Talking and writing. Madrid: Norman Foster Foundation, 2017. 306 p. {in English}

9. Yunh K.H. Arkhetypy i kolektyvne nesvidome. Lviv: Astroliabiia, 2018. {in Ukrainian}

10. Ingels B. BIG. Formgiving. An Architectural Future History. Cologne: Taschen, 2020. 736 p. {in English}

11. Storper M. The Regional World. Territorial Development in a Global Economy. New York: Guilford Press, 1997. 338 p. {in English}

12. Lerner Zh. Akupunktura mista. Lviv: Vydavnytstvo Staroho Leva, 2016. 160 s. {in Ukrainian}

13. Panchenko T.F. Landshaftno-rekreatsiine planuvannia pryrodno-zapovidnykh terytorii. Kyiv, 2015. 176 s. {in Ukrainian}

14. Shebek N.M. Harmonizatsiia planuvalnoho rozvytku mista: monohrafiia. Kyiv: Osnova, 2008. 216 s. {in Ukrainian}

15. Ruban L.I. Pryntsypy mistobudivnoho vykorystannia terytorii v umovakh dehradatsii richky: dys. … k. arkh. Kyiv, 2000. 240 s. {in Ukrainian}

16. Lendri Ch. Kreatyvne mistotvorennia. Yoho syla i mozhlyvosti. Kharkiv: Folio, 2020. 252 s. {in Ukrainian}

17. Leshchenko N.A. Kompleksnyy protses restavratsiyno-rekonstruktyvnykh transformatsiy. Mistobuduvannya ta terytorial′ne planuvannya. Kyiv, 2021. Vyp. 76. S. 138-149. {in Ukrainian} https://doi.org/10.32347/2076-815x.2021.76.138-149 /{in Ukrainian}

18. Leshchenko N.A. Pryntsyp «vidpovidnosti» v kompleksnomu protsesi restaratsiyno-rekonstruktyvnykh transformatsiy. Mistobuduvannya ta terytorial′ne planuvannya. Kyiv, 2022. Vyp. 79. S. 226-235. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.79.226-235. {in Ukrainian}

19. Husiev M.O. Pryntsypy formuvannia ta rozvytku vidkrytykh prostoriv mist: avtoref. dys. … k. arkh. Kyiv, 2021. 26 s. {in Ukrainian}

DOI: 10.32347/2786-7269.2024.8.18-34
УДК 728/747

доктор філософії **Емаміанфар Алі,**
emamianfar.al@knuba.edu.ua, ORCID: 0000-0002-2729-3590,
доктор архітектури, професор **Третяк Ю.В.,**
tretiak.iuv@knuba.edu.ua, ORCID: 0000-0002-7537-5929
кандидат архітектури, доцент **Косаревська Р.О.,**
kosarevska.ro@knuba.edu.ua, ORCID: 0000-0003-1076-0364,
Київського національного університету будівництва і архітектури

ВПЛИВ КЛІМАТИЧНИХ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА НАВЧАЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ ІРАНУ

Висвітлюється комплексний підхід до архітектурного проєктування шкільних будівель в Ірані, з акцентом на кліматичні особливості холодних і вологих регіонів. Особливу увагу приділено помірним і холодним вологим зонам, розташованим переважно на півночі та заході країни, включаючи узбережжя Каспійського моря та гірський масив Альборз.

У фокусі дослідження – аналіз архітектурних особливостей, адаптованих до специфіки клімату цих регіонів, таких як орієнтація будівлі, системи кондиціонування, освітлення класів, використання рослинності для створення затінення, а також особливості форми, дизайну інтер'єру і вибір матеріалів. Окрема увага приділяється енергоефективності шкільних будівель, оскільки школи є значними споживачами енергії, включаючи електрику, воду та газ. Архітектурні рішення, засновані на глибокому розумінні кліматичних умов, можуть значно покращити енергоефективність шкіл, зменшити споживання палива і сприяти створенню комфортного та здорового навчального середовища.

У статті підкреслюється важливість інтегрованого підходу до архітектурного проєктування, який враховує кліматичні особливості для підвищення енергоефективності та створення оптимальних умов для навчання та розвитку учнів у школах холодних і вологих районів Ірану.

Ключові слова: архітектурне середовище; клімат; навчальна будівля; орієнтація; світло; вікна; похилі дахи, будівельні матеріали; форма плану та будівлі.

Постановка проблеми. Через холодні та вологі кліматичні умови архітектурне проєктування навчальних будівель в Ірані стикається з комплексом викликів, пов'язаних із забезпеченням термічного комфорту та

оптимального енергетичного балансу. Первинними серед цих проблем є необхідність захисту будівель від дощу та ефективного управління тепловими потоками для запобігання втратам тепла в холодні періоди та надмірному нагріванню внутрішніх просторів під час спеки. Ця проблематика посилюється обмеженою доступністю сонячної енергії через хмарність, особливо в зимові місяці, що зумовлює підвищену залежність від штучних джерел опалення, а також необхідність розроблення альтернативних стратегій енергозабезпечення.

Додатковим аспектом є висока вологість повітря, зокрема протягом спекотних місяців, що ставить перед проєктувальниками завдання інтеграції ефективних систем вентиляції та кондиціонування для регулювання теплового режиму та вологості в аудиторіях. Вирішення цих завдань вимагає впровадження комплексних інженерних та архітектурних рішень, спрямованих на створення енергоефективного, екологічно сталого та комфортного навчального середовища.

Таким чином, ключовою проблемою є розробка та реалізація новаторських методів у сфері архітектурного проєктування та управління енергетичними ресурсами для шкільних будівель у холодному та вологому кліматі. Це спрямовано на зниження енергоспоживання та забезпечення більшого комфорту приміщень для навчання.

Актуальність даної теми полягає у необхідності розробки архітектурних рішень, що оптимально враховують кліматичні особливості холодних і вологих регіонів, зокрема на півночі і заході Ірану, для забезпечення енергоефективності шкільних будівель. Розуміння взаємозв’язку між кліматом і архітектурою відіграє вирішальну роль у формуванні енергетично сталого та комфортного навчального середовища. Основні аспекти, які слід врахувати, включають: адаптацію орієнтації будівлі для максимального використання сонячної енергії; оптимізацію форми та планування будівлі відповідно до кліматичних умов регіону; стратегічне розміщення внутрішніх просторів для ефективного використання природного світла та тепла; проєктування дахів та віконних отворів, що відповідають кліматичним особливостям регіону; а також створення сонцезахисних та вітрозахисних елементів за допомогою архітектурних рішень.

Ці змінні тісно пов’язані між собою та мають істотний вплив на ефективність енергоспоживання та створення оптимальних умов для навчання. Таким чином, глибоке розуміння та втілення цих компонентів у практику архітектурного проєктування є критично важливими для реалізації цілей енергоефективності та створення якісного освітнього простору в школах, розташованих у холодних та вологих кліматичних умовах.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В останні роки багато уваги в наукових працях зосереджено на кліматично-адаптованих архітектурних підходах у Ірані, проте дослідження, що стосуються архітектури освітніх просторів, часто розпорошені та різноманітно класифіковані. Серед значного спектра робіт, що розглядають кліматичні аспекти архітектурного проєктування в Ірані, можна виділити дві ключові публікації: «Клімат і архітектура» (2002) Касмаї Мортези [1], де зосереджено увагу на загальних засадах адаптації архітектури до кліматичних умов, та «Критерії для проєктування освітніх просторів» (2007) Казі Махалех Мохаммаді Маджида [2], що забезпечує специфічний аналіз та напрямки для розробки ефективних освітніх просторів в умовах місцевого клімату.

Джерела, в яких згадується історія іранської кліматичної архітектури: «Мова ґрунту та глини в традиційній іранській архітектурі» (2013) Вазірі Саїд [3], «Огляд історії Варамінського мистецтва та архітектури» (2018) Кодхода Навід [4], «Народне мистецтво в сучасній архітектурі» (2019) Шабані Касбахі Роксана [5], «Ісламське мистецтво XIX століття» (2017) Хабібі Афратахті Масуме [6], «Реставрація будівель» (2017) Фатемі Ельхам [7], «Значення в архітектурі» (2017) Малекі Черквані Мортеза [8], «Архітектура та ідентичність: дослідження архітектури в ісламських культурах» (2022) Нік Фарджам Мехді, Шаріат Рад Фархад [9].

У деяких новітніх виданнях обговорюється взаємодія між кліматичними умовами та енергоспоживанням: «Здорова стійка архітектура та методи економії в будівлях» (2018) Малекі Черквані Мортеза та Ахмаді Маджед Неда [10], «Розумні будівлі: крок у створенні розумних міст» (2020) Тайбі Мохаммад [11], «Архітектурне прочитання простору» (2021) Расулпур Хеджір [12], «Про сучасну архітектуру в іранському стилі можна згадати на думку світових експертів» (2014) Моджде хі Мехді [13].

Отже, у цій роботі аналізуються існуючі дослідження про взаємозв'язок між кліматом і енергоспоживанням у шкільних будівлях, засновані на зазначених джерелах.

Метою даної статті є дослідження архітектурних рішень, спрямованих на підвищення енергоефективності шкільних будівель в умовах холодного та вологого клімату. Аналіз наукових та теоретичних джерел слугує основою для розуміння та розробки архітектурних проєктів освітніх закладів, з акцентом на впровадження енергоефективних рішень, враховуючи кліматичні умови регіону. У рамках дослідження аналізуються різноманітні кліматичні параметри, такі як інтенсивність вітру, частота опадів, рівень вологості, кількість сонячного освітлення, а також розглядаються існуючі стандарти у

сфері проєктування шкільної архітектури, що впливають на енергоефективність будівель.

Методи. У дослідженні застосовується комплексний підхід до аналізу історичної архітектури Ірану з подальшим застосуванням цих принципів для сучасного проєктування простору у шкільних установах. Методика базується на використанні як загальноприйнятих наукових, так і міждисциплінарних методологіях, включаючи системний аналіз, метод абстракції та конкретизації, ідеалізацію, метод умовних експериментів та формалізацію. Додатково, застосовуються методи порівняльного аналізу, синтезу тощо. В практичній площині дослідження використовуються такі методики, як польові обстеження, фотофіксація, а також аналогове проєктування та графоаналітичний метод, що дозволяє втілити теоретичні знання в практичні архітектурні рішення.

Виклад основного матеріалу.

При розташуванні будівлі *в помірному та вологому кліматі*, особливу увагу слід приділяти оптимізації отримання сонячної енергії, що є доцільним у діапазоні орієнтації від 15 градусів західної до 30 градусів східної довготи. Ця рекомендація базується на кліматичних особливостях регіону між Каспійським морем та гірським масивом Альборз, де високий рівень вологості повітря та значна кількість опадів протягом року визначають специфіку місцевого клімату.

Значні річні обсяги опадів, а також їх розподіл протягом усього року вимагають особливого підходу до проєктування дахів будівель. Рекомендується проєктувати похилі дахи з достатнім кутом нахилу, щоб забезпечити ефективний стік води. Крім того, передбачається захисний козирок (піддашок) навколо периметру будівлі, що дозволить даху виконувати функцію «парасольки» для зовнішніх стін, забезпечуючи додатковий захист від опадів. Таке рішення не тільки сприятиме збереженню стійкості зовнішніх оболонок будівлі до впливу опадів, але й зменшить ризики проникнення вологи всередину приміщень, забезпечуючи більший комфорт для користувачів та довговічність самої будівлі.

Врахування взаємодії об’єму будівлі з навколишнім середовищем є ключовим аспектом екологічно орієнтованого проєктування, особливо в контексті захисту від негативних кліматичних впливів. Використання зеленого покриття дозволяє мінімізувати вплив шкідливих зимових вітрів та сприяє збереженню природного мікроклімату навколо будівлі. Стіни західного фасаду, що вимагають особливого підходу до проєктування через відсутність отворів, повинні бути додатково захищені від проникнення вологи за допомогою вологоізоляційних матеріалів.

Для захисту входу від згубних зимових вітрів рекомендується використовувати конструктивні рішення, такі як сітчасті стіни, рослинні бар'єри або спрямовувати вхід у протилежну від вітру сторону. Такі рішення не тільки підвищують комфорт внутрішнього середовища, але й знижують енергетичні витрати на обігрів. Крім того, уникнення розміщення вікон та інших отворів на західному фасаді запобігає не лише надмірному проникненню холодних вітрів, а й обмежує доступ до прямих сонячних променів та злив, спрямованих західним напрямком. Також важливо уникати створення напіввідкритих просторів, де може накопичуватися гаряче та вологе повітря, що веде до погіршення теплового комфорту всередині будівлі. [14]

При проєктуванні віконних прорізів у кліматичних умовах, що характеризуються значною зміною температур та високою освітленістю, основна увага повинна приділятися регулюванню світлового потоку та температурного комфорту в інтер'єрах. Це досягається за рахунок створення ефективного повітряного обміну та оптимізації вентиляції внутрішніх просторів, а також раціональної заміни повітря в приміщенні. Рекомендується проєктувати вікна, які можуть бути повністю відкриті для максимізації природного освітлення та вентиляції, однак важливо, щоб їх загальна площа не перевищувала 40% площі фасаду будівлі або 20% площі окремого класного приміщення. Це дозволяє збалансувати потребу в природному світлі з необхідністю уникнути надмірного нагрівання від сонця. Крім того, для захисту вікон від атмосферних опадів та зменшення сонячного нагрівання приміщень влітку, використовуються дахові виступи та навіси. Ці конструктивні елементи не лише забезпечують захист від дощу, але й створюють необхідні умови для формування тіні на віконних прорізах під час спекотних літніх місяців, тим самим сприяючи підтримці комфортного мікроклімату всередині будівлі. Таким чином, правильне проєктування вікон та вибір їх розміру та розташування відіграє важливу роль у забезпеченні оптимальних умов освітлення та теплового комфорту в освітніх просторах, водночас мінімізуючи вплив зовнішніх кліматичних факторів.

Вибір будівельних матеріалів та колір зовнішніх поверхонь також має вирішальне значення для забезпечення довговічності та енергоефективності будівель в умовах, де висока вологість повітря та значні річні обсяги опадів ставлять під загрозу структурну цілісність та термічний комфорт. У таких кліматичних умовах важливим є застосування водостійких матеріалів для конструкції дахів і зовнішніх стін, які забезпечують ефективний захист від проникнення вологи. (рис.1)

Матеріали, що використані для внутрішніх стін, повинні характеризуватися низькою тепломісткістю, що дозволяє мінімізувати теплові

втрати та сприятиме швидкому вирівнюванню температури всередині приміщень, наприклад, внаслідок охолодження. У випадках, коли використання матеріалів з низькою тепломісткістю неможливе, необхідно забезпечити, щоб поверхні цих стін були оброблені або покриті матеріалами, які відповідають цим вимогам, щоб оптимізувати енергоефективність будівлі.

Колір зовнішніх поверхонь також відіграє значну роль у тепловому режимі будівлі. Світлі кольори відбивають більше сонячного світла, тим самим зменшуючи нагрівання зовнішніх стін та внутрішніх просторів під час спекотних місяців, що важливо для зниження потреби в охолодженні. Вибір кольору зовнішніх поверхонь, таким чином, стає ще одним інструментом для покращення термічного комфорту та зниження енергетичних витрат на утримання оптимальної температури всередині будівлі.




Рис. 1. Кліматичне рішення для архітектури навчальних просторів вологого помірного клімату [14].

Проєктування систем вентиляції через вікна в умовах помірного та вологого клімату вимагає ретельного підходу до вибору конструкцій та механізмів відкривання. Ефективне провітрювання внутрішніх просторів може бути досягнуто за допомогою вікон, що відкриваються як у верхній, так і в нижній частині, дозволяючи повітрю циркулювати та легко проникати до приміщень. Такі вікна забезпечують створення конвекційних потоків, що сприяє ефективній заміні внутрішнього повітря. Вентиляційні вікна, розміщені під стелею або в верхній частині стін, є особливо корисними для видалення гарячого повітря, яке накопичується у верхніх зонах приміщень, особливо під дахами. Таке розміщення вікон допомагає уникнути перегрівання просторів та сприяє створенню комфортніших умов.

З урахуванням високої вологості в даному кліматі, критично важливим стає проєктування деталей вікон з метою запобігання конденсації вологи. Використання склопакетів забезпечує додатковий захист від конденсату завдяки їх здатності зберігати тепло і знижувати температурні перепади між внутрішнім та зовнішнім середовищем. Це не лише покращує термічний комфорт всередині приміщень, але й сприяє зниженню енергетичних витрат на обігрів та охолодження (рис. 2).




Рис. 2. Схема руху повітря у внутрішніх приміщеннях і шкільних класах для створення вентиляції [15].

У контексті адаптації засобів архітектурного проєктування навчальних закладів до кліматичних особливостей регіону, ключовим аспектом є розробка форми та планування будівель, що сприяють оптимальному використанню природних вітрових потоків, а також ефективному захисту від небажаних метеорологічних впливів, зокрема вітрів, які супроводжуються опадами. Архітектурне рішення, яке передбачає орієнтацію навчальних просторів із урахуванням переважаючих вітрових напрямків, може значно підвищити енергетичну ефективність будівлі та забезпечити кращі умови для навчання і роботи. Одностороння модель розташування класних приміщень, з кімнатами розміщеними на південній стороні та коридорами на північній, визначається як найбільш прийнятна в умовах, де необхідно максимізувати сонячне освітлення і захист від холодних північних вітрів. Таке планування дозволяє ефективно використовувати природне світло та тепло в навчальних зонах, одночасно забезпечуючи захищеність від негативних кліматичних впливів у коридорних зонах, що слугують як теплові буфери між зовнішнім середовищем та внутрішніми просторами [15].

Це підходить до загального принципу енергоефективного проєктування, де архітектурні елементи та орієнтація будівлі уважно підбираються для оптимізації використання природних ресурсів (сонця та вітру) з метою забезпечення термального комфорту, зниження потреби в штучному освітленні та опаленні, а також створення здорового та стимулюючого навчального середовища.

В архітектурному проєктуванні навчальних закладів ефективне розташування різних типів приміщень з урахуванням їх функціонального призначення та взаємодії з природними кліматичними факторами є ключовим для забезпечення енергоефективності будівлі та створення комфортного навчального середовища. Розміщення приміщень другого класу, таких як шафи, складські приміщення та сходові клітки, у безпосередній близькості до зовнішніх стін дозволяє використовувати їх як буферні зони, що мінімізують теплові втрати і сприяють збереженню енергії всередині основних навчальних просторів.

Навчальні приміщення, такі як класні кімнати, оптимально розташовувати з орієнтацією на сонячний бік, щоб максимально використовувати природне світло та тепло. Таке розташування сприяє не тільки зниженню енергетичних витрат на освітлення та опалення, але й створює більш здорове та продуктивне навчальне середовище для учнів та вчителів.

Напіввідкриті простори, розташовані назовні будівлі, слід орієнтувати в напрямку переважаючих вітрів весняного та літнього періодів, щоб сприяти природній вентиляції та охолодженню приміщень. Важливо також передбачити можливість закриття цих просторів або їх адаптацію для забезпечення комфорту в холодніші періоди року та створення безпечних умов для перебування дітей.

Загалом, стратегічне планування й розташування різних типів приміщень у навчальному закладі з використанням принципів пасивної сонячної енергії та ефективної взаємодії з природними кліматичними факторами дозволяє створити енергоефективне та комфортне навчальне середовище, а також сприяє зниженню впливу будівлі на навколишнє середовище.

В контексті архітектурного та екологічного проєктування, вибір розміщення та типу рослинності є важливим аспектом для регулювання мікроклімату внутрішніх та зовнішніх просторів навчальних закладів. Зменшення внутрішньої вологості є однією з ключових задач для забезпечення здорового та комфортного навчального середовища, особливо в регіонах з високою вологістю. Уникнення розміщення горщиків з квітами та іншої рослинності всередині приміщень може сприяти зниженню рівня вологості, оскільки рослини через процес транспірації виділяють вологу в повітря. З іншого боку, зовнішній рослинний покрив біля стін будівель може впливати на тепловий баланс, затримуючи тепло в денний час та перешкоджаючи ефективному нічному випромінюванню та охолодженню стін [16].

В умовах *холодного та гірського клімату* основними кліматичними особливостями виступають екстремально низькі температури протягом зимового періоду, а також більш м'які та придатні для проживання умови

влітку. Така різноманітність температурних режимів протягом року зумовлює значну потребу в системах опалення для забезпечення комфортних умов всередині будівель, особливо в навчальних закладах, де створення оптимального навчального середовища є критично важливим. Специфіка цього клімату передбачає необхідність утримання сталого та ефективного рівня опалення протягом приблизно 7-8 місяців навчального року, що ставить перед проєктувальниками завдання розробити системи опалення, які не лише ефективні з точки зору енергоспоживання, але й адаптовані до екстремальних умов холодного клімату.

Для задоволення цих потреб, важливо впроваджувати комплексний підхід до проєктування та будівництва, який включає використання високоефективних ізоляційних матеріалів, оптимізацію архітектурних форм та орієнтації будівлі для максимального використання природного світла та тепла, а також інтеграцію відновлюваних джерел енергії та сучасних технологій опалення, які можуть сприяти зниженню енергетичних витрат.

Оптимізація орієнтації будівлі є важливим аспектом в архітектурному проєктуванні, зокрема з метою максимізації використання сонячної енергії та мінімізації впливу небажаних кліматичних факторів, таких як холодні вітри. З цією метою, напрямки з південною орієнтацією до 30 градусів східної довготи вважаються найбільш придатними для розташування житлових та активних навчальних просторів завдяки їх здатності до ефективного прийому сонячного світла та тепла. Водночас, напрямки з 30 градусів заходу до півночі визначаються як менш придатні для таких функцій через недостатність сонячного світла та підвищену вразливість до холодних вітрів.

Для оптимізації теплового комфорту та енергетичної ефективності будівель, простори з менш придатною орієнтацією рекомендується використовувати для вторинних функцій, таких як зони обслуговування, зберігання, або ж ці зони можуть бути розташовані під землею або захищені від холодних вітрів сусідніми будівлями.

З точки зору зменшення впливу холодних вітрів, оптимальною є орієнтація головного фасаду будівлі таким чином, щоб кут між напрямком головного фасаду та вектором вітру був менший за 45 градусів, ідеально – менше ніж 22 градуси. Така орієнтація дозволяє мінімізувати охолоджувальний ефект вітру на будівлю, сприяючи збереженню тепла всередині приміщень та зниженню енергетичних витрат на опалення.

У контексті проєктування будівель у холодних і снігових кліматичних умовах, вибір конструкції даху відіграє вирішальну роль у забезпеченні стійкості будівлі до екстремальних погодних умов та оптимізації теплового режиму внутрішніх приміщень. Враховуючи вимоги, пов’язані з високою

вологістю та сніговим навантаженням, необхідно ретельно підходити до вибору типу даху та його конструктивних характеристик. Плоскі дахи можуть бути ефективним рішенням у таких регіонах, за умови їх високої гідроізоляції та стійкості до проникнення вологи. Однак, при проєктуванні плоских дахів важливо передбачити правильну систему водовідведення, щоб уникнути накопичення води та формування льоду, що може призвести до пошкодження дахової конструкції. Похилі дахи мають переваги з точки зору ефективного сніговідведення та зменшення ризику накопичення вологи. При виборі кута нахилу похилих дахів слід враховувати такі аспекти, як мінімізація ризику падіння снігових мас та крижин, а також забезпечення оптимального прийому сонячного світла. Для односхилих дахів рекомендований напрямок схилу на південь, що дозволить максимізувати використання сонячної енергії в зимовий період, тоді як для двосхилих дахів оптимальними є східний та західний схили, що сприяє рівномірному розподілу сонячного світла та тепла протягом дня. Отже, кут нахилу даху в ідеалі повинен бути розрахований з урахуванням кута падіння сонячних променів у найкоротший день року, щоб оптимізувати енергоефективність будівлі та забезпечити достатнє освітлення та тепло внутрішніх приміщень в холодні місяці [16].

У процесі проєктування будівель з урахуванням енергоефективності та оптимального використання природних ресурсів, особливу увагу необхідно приділити вибору будівельних матеріалів та кольору зовнішніх поверхонь. Матеріали з високою теплоємністю та щільністю, такі як камінь, можуть бути використані в конструкціях стін, стель та підлог для акумуляції сонячної енергії протягом денного часу та поступового її віддавання в нічний період, що сприяє стабілізації температури всередині будівлі. Для забезпечення високого рівня термічного опору таких конструкцій важливо включити додаткові шари теплоізоляції. Ізоляційні матеріали повинні розташовуватися безпосередньо прилягаючими до зовнішньої стіни. В контексті використання місцевих будівельних матеріалів, що можуть мати порівняно низьку теплоізоляційну ефективність, рекомендується покрити внутрішні поверхні стін матеріалами з низькою теплопровідністю, такими як деревостружкові плити або аналогічні, для зниження поглинання внутрішнього тепла конструкцією.

Вибір кольору зовнішніх поверхонь будівлі має бути спрямований на оптимізацію теплового балансу: темні кольори здатні ефективно абсорбувати сонячне випромінювання, сприяючи нагріванню будівлі в холодні періоди. Однак, слід уважно враховувати кліматичні особливості регіону, оскільки в умовах високих літніх температур темні кольори можуть призвести до надмірного нагрівання.

Зменшення втрат енергії також може бути досягнуто за рахунок архітектурних рішень, таких як орієнтація даху для відхилення вітру та мінімізації його безпосереднього контакту зі стінами, а також використання планувальних рішень, що дозволяють максимізувати природне освітлення і водночас забезпечити захист від перегрівання. Відкриті простори навколо будівлі, орієнтовані таким чином, щоб отримувати максимальну кількість сонячного світла протягом дня, сприяють збільшенню використання сонячної енергії для освітлення та пасивного опалення, що є важливим аспектом енергоефективності (рис.3.).




Рис. 3. Кліматичні рішення для архітектури навчального простору холодного клімату [16].

Оптимальний розмір та конструкція віконних прорізів є ключовими факторами в архітектурному проєктуванні для ефективного використання сонячної енергії та забезпечення термічного комфорту внутрішніх просторів. Урахування орієнтації вікон щодо сторін світу дозволяє максимізувати прийом сонячного світла та тепла, особливо в південному напрямку, де довгі віконні прорізи сприяють глибокому проникненню радіації в інтер'єр.

Рекомендований розмір вікон для навчальних приміщень, який становить приблизно 30% площі зовнішніх стін або 15% від загальної площі простору, забезпечує достатнє природне освітлення та використання пасивного сонячного тепла, що важливо для створення здорового навчального середовища та зниження енерговитрат на освітлення та опалення.

В умовах клімату, де переважають теплові умови і висока інсоляція, необхідність у використанні маркіз або інших засобів захисту від сонця може бути мінімальною. Проте, для захисту від атмосферних опадів, таких як дощ, важливо передбачити адекватні навіси або інші конструктивні елементи, що

забезпечують захист вікон та запобігають прямому попаданню води всередину приміщень. Це дозволяє підтримувати комфорт всередині будівель та забезпечує додатковий рівень захисту від зовнішніх кліматичних впливів [17].

Ефективне використання сонячної енергії в архітектурному проєктуванні вимагає інтегрованого підходу до планування конструктивних елементів будівлі, зокрема даху та віконних систем. Створення коротких затінених карнизів на краях даху може слугувати ефективним методом для регулювання сонячного випромінювання, що досягає внутрішніх просторів, забезпечуючи захист від прямих сонячних променів у літній період та дозволяючи більш ефективно використовувати пасивне сонячне тепло в холодний час.

Використання скляних елементів у конструкції даху, спрямованих на сонячні ділянки, дозволяє максимізувати збір сонячної енергії, сприяючи природному освітленню та підтримці тепла всередині будівлі. Однак, для забезпечення комфортного мікроклімату влітку та уникнення перегріву приміщень, критично важливо розробити системи провітрювання для скляних дахів. Це може включати в себе як природні вентиляційні рішення, такі як вентиляційні клапани або вікна, що відкриваються, так і механічні системи вентиляції, здатні забезпечувати ефективний обмін повітря та відведення надлишкового тепла (рис.4).




Рис. 4. Методи використання сонячного світла [15, 17].

Інтеграція зелених насаджень у навколишнє середовище будівлі є ефективним способом для покращення мікроклімату та зменшення негативного впливу екстремальних погодних умов. Зелені насадження навколо будівлі можуть суттєво зменшити температурні коливання всередині та навколо неї, створюючи більш комфортні умови протягом усього року. У спекотні місяці зелені насадження, зокрема дерева та кущі, відіграють ключову роль у зменшенні температури повітря в навколишньому середовищі за рахунок тіні та

процесу транспірації, коли рослини випаровують воду, охолоджуючи повітря навколо себе. Це сприяє зниженню потреби в штучному охолодженні будівлі та зменшенню витрат на енергію. У холодні місяці розміщення зелених насаджень може слугувати вітрозахисним бар'єром, зменшуючи вплив холодних вітрів на будівлю та запобігаючи втратам тепла з приміщень. Це особливо ефективно, коли будівля розташована поряд з природними перешкодами, такими як пагорби, які додатково захищають від вітру та використовуються для створення оптимальних умов мікроклімату.

Вибір низькорослих дерев та кущів для зелених насаджень навколо будівлі, а також розміщення будівлі в стратегічно вигідних місцях, як-от поруч із природними пагорбами, дозволяє максимально використовувати кліматичні умови регіону. Такий підхід не лише забезпечує захист від екстремальних температур та вітрів, але й сприяє створенню стійких та екологічно збалансованих будівельних рішень, які оптимізують енергоспоживання та підтримують здорове навколишнє середовище [18] (рис. 5).




Рис. 5. Спосіб облаштування шкіл у гірській місцевості з рослинністю [18]

Висновки. Глибоке розуміння кліматичних умов є фундаментальною передумовою для розробки архітектурних проєктів, особливо в контексті створення енергоефективних шкільних будівель. В Ірані, з його різноманітними кліматичними регіонами, що простягаються від півночі до заходу та південного заходу, особлива увага приділяється адаптації до місцевих особливостей, зокрема до будівництва на схилах місцевості та умов високої вологості. Вологість, хоча й сприяє природному очищенню повітря, однак становить виклик для довговічності будівельних матеріалів через ерозію.

Оптимальна орієнтація шкільних будівель, яка враховує кут сонячного світла та напрямки вітрів та дощу, стає вирішальним аспектом у проєктуванні. Це дозволяє ефективно використовувати природні ресурси для забезпечення достатнього освітлення та тепла в навчальних просторах, одночасно знижуючи потребу в штучному освітленні та опаленні. Традиційна архітектурна практика в Ірані, яка включає організацію шкільної будівлі навколо внутрішнього двору,

відіграє важливу роль у створенні збалансованого відкритого та закритого простору, сприяючи природній вентиляції та забезпеченню свіжого повітря для класних кімнат.

Важливість групових просторів, наприклад, класних кімнат, у шкільній архітектурі підкреслює необхідність оптимального використання природного вентиляційного потенціалу через належне розміщення вікон та вентиляційних отворів. Додаткові архітектурні рішення, спрямовані на покращення енергоефективності та стійкості зовнішнього середовища школи, включають розробку адекватної схеми забудови подвір'я, використання похилих дахів для ефективного водовідведення та застосування ізоляційних рішень для захисту від впливу вітру.

Отже, інтеграція кліматичних даних у процес архітектурного проєктування дозволяє створити навчальні будівлі, які не тільки відповідають освітнім потребам, але й ефективно адаптовані до місцевого клімату, забезпечуючи комфортні умови для учнів та вчителів протягом усього навчального року. Архітектурні рішення, засновані на глибокому розумінні кліматичних умов, сприяють енергозбереженню, знижують експлуатаційні витрати та впливають на екологічну стійкість будівлі. Зокрема, використання інноваційних підходів до вентиляції, теплоізоляції, вибору матеріалів та орієнтації будівлі дозволяє значно покращити тепловий комфорт всередині приміщень, зменшити залежність від штучних систем опалення та охолодження, а також оптимізувати використання природного світла. Особливо це стосується регіонів зі змінним кліматом, де різноманітні погодні умови вимагають гнучких та адаптивних архітектурних рішень. Таким чином, знання та врахування кліматичних особливостей є не тільки важливим аспектом створення ефективних і стало функціонуючих освітніх просторів, але й відіграє ключову роль у забезпеченні екологічної стійкості та енергоефективності проєктуємих будівель.

Список літератури:

1. Касмаї Мортези. Клімат і архітектура. Ісфахан: Хак, 2002. 121 с.
2. Казі Махалех Мохаммаді Маджид. Критеріями для проєктування освітніх просторів. Технічний офіс організації ремонту школи, 2007. 142 с.
3. Вазірі Саїд. Мова ґрунту та глини в традиційній іранській архітектурі. Назарі, 2013. 234 с.
4. Кодхода Навід. Огляд історії Варамінського мистецтва та архітектури. Іран: Назарі, 2018. 114 с.
5. Шабані Касбахі Роксана. Народного мистецтва в сучасній архітектурі. Іран: Віхан, 2019. 74 с.

6. Хабібі Афратахті Масуме. Ісламське мистецтво XIX століття. Іран: Віхан, 2017. 321 с.

7. Фатемі Ельхам. Реставрацію будівель. Кетабдар, 2017. 144 с.

8. Малекі Черквані. Значення в архітектурі. Руян Пежве, 2017. 123 с.

9. Нік Фарджам Мехді, Шаріат Рад Фархад. Архітектура та ідентичність: дослідження архітектури в ісламських культурах. Андишех Іхсан, 2022. 199 с.

10. Малекі Черквані Мортеза та Ахмаді Маджед Неда. Здорова стійка архітектура та методи економії в будівлях. Руян Пежве, 2018. 174 с.

11. Тайбі Мохаммад. Розумні будівлі. крок у створенні розумних міст. Зарін Андішманд, 2020. 301 с.

12. Расулпур Хеджір. Архітектурне прочитання простору. Міський, 2021. 38 с.

13. Моджде хі Мехді. Про сучасну архітектуру в іранському стилі можна згадати на думку світових експертів. Кетабчін, 2014. 111 с.

14. Будівельна проєктна компанія наср. URL: https://tinyurl.com/ypv5fu5c (дата звернення 22.03.2024).

15. Ру Аль Аміні Насрін. Проєктування школи з підходом до нульової енергії в місті Кашан. Магістерська робота. Тегеранський університет, 2015. 125-126 с. URL: https://diglib.tums.ac.ir/.

16. Memar98.com. Веб-сайт архітектурної освіти. URL: https://memar98.com/notes-climate-architectural-design (дата звернення 22.03.2024).

17. Хайдарі Махса. Есе про стале міське проєктування у холодному та гірському кліматі. Спеціальні наукові дослідження щоквартально: Сталий розвиток міст, 2015. 62 с.

18. Archacity.com. Веб-сайт архітектурної освіти. URL: https://tinyurl.com/2bxcm7a8. (дата звернення 22.03.2024).

Ph.D. in Architecture **Emamianfar Ali**,
Doctor of Sciences of Architecture, Professor **Tretiak Yuliia**,
Candidate of Sciences of architecture, Associate Professor **Kosarevska Raddamila**,
Department of Design, Kyiv National University
of Construction and Architecture

THE INFLUENCE OF CLIMATIC AND ENERGY-EFFICIENT FACTORS ON THE FORMATION OF THE ARCHITECTURAL ENVIRONMENT OF EDUCATIONAL BUILDINGS IN IRAN

The article highlights a comprehensive approach to the architectural design of school buildings in Iran, with an emphasis on the climatic features of cold and humid regions. Special attention is paid to temperate and cold humid zones located mainly

in the north and west of the country, including the coast of the Caspian Sea and the Alborz mountain range.

The focus of the research is the analysis of architectural features adapted to the specifics of the climate of these regions, such as the orientation of the building, air conditioning systems, classroom lighting, the use of vegetation to create shading, as well as the features of the form, interior design and choice of materials. Particular attention is paid to the energy efficiency of school buildings, as schools are significant consumers of energy, including electricity, water and gas. Architectural solutions based on a deep understanding of climatic conditions can significantly improve the energy efficiency of schools, reduce fuel consumption and contribute to the creation of a comfortable and healthy learning environment.

The article emphasizes the importance of an integrated approach to architectural design, which takes into account climatic features to increase energy efficiency and create optimal conditions for learning and development of students in schools in cold and humid regions of Iran.

Keywords: architectural environment; climate; educational building; orientation; light; windows; pitched roofs, building materials; form of plan and building.

REFERENCES

1. Kasmai Morteza (2002). Climate and architecture. Isfahan: Haq. {in Persian}

2. Qazi Mahaleh Mohammadi Majid (2007). Criteria for designing educational spaces. Technical office of the school repair organization. {in Persian}

3. Waziri Said (2013). The language of soil and clay in traditional Iranian architecture. Nazari. {in Persian}

4. Kodhoda Navid (2018). An overview of the history of Varamin art and architecture. Nazari. {in Persian}

5. Shabani Kasbahi Roxana (2019). Folk art in modern architecture. Vihan. {in Persian}

6. Habibi Afratakhti Masumeh (2017). Islamic art of the 19th century. Vihan. {in Persian}

7. Fatemi Elham. (2017). Restoration of buildings. Ketabdar. {in Persian}

8. Maleki Cherkvani. (2017). Meaning in architecture. Ruyan Pezhve. {in Persian}

9. Nik Farjam Mehdi, Sharia Rad Farhad. (2022). Architecture and Identity: A Study of Architecture in Islamic Cultures. Andisheh Ihsan. {in Persian}

10. Maleki Cherkwani Morteza and Ahmadi Majed Neda. (2018). Healthy sustainable architecture and cost-saving methods in buildings. Ruyan Pezhve. {in Persian}

11. Taibi Mohammad (2020). Smart buildings. a step in creating smart cities. Zarin Andishmand. {in Persian}

12. Rasulpur Hejir. (2021). Architectural reading of space. {in Persian}

13. Mojdehi Mehdi (2014). Modern architecture in the Iranian style can be mentioned in the opinion of world experts. Ketabchin. {in Persian}

14. Construction design company nasr. URL: https://tinyurl.com/ypv5fu5c (access date 03/22/2024) {in Persian}

15. Rou Al Amini Nasreen. (2015). design of a zero-energy school in the city of Kashan. Master thesis. University of Tehran, 2015. 125-126 s. URL: https://diglib.tums.ac.ir/ {in Persian}

16. Memar98.com. Architectural Education Website URL: https://memar98.com/notes-climate-architectural-design (accessed 03/22/2024) {in Persian}

17. Haidari Makhsa. (2015). An essay on sustainable urban design in a cold and mountainous climate. Special scientific research quarterly: Sustainable development of cities. {in Persian}

18. Archacity.com. Architecture Education Website. URL: https://tinyurl.com/2bxcm7a8 (accessed 03/22/2024) {in Persian}

DOI: 10.32347/2786-7269.2024.8.35-49
УДК 712.253:159.913-052.65

д.арх., професор **Івашко Ю.В.,**
yulia-ivashko@ ukr.net, ORCID: 0000-0003-4525-9182,
прес-офіцер, магістр мистецтв **Белінський С.В.,**
serhii_belinskyi@meta.ua, ORCID: 0000-0003-2359-2507,
Київський національний університет будівництва і архітектури,
к.т.н., доцент **Дмитренко А.Ю.,**
ab.Dmytrenko_AU@nupp.edu.ua, ORCID: 0000-0003-4757-5218,
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»,
доктор хабілітований, професор **Кушнєж-Крупа Д.,**
dkusnierz-krupa@pk.edu.pl, ORCID: 0000-0003-1678-4746,
Краківська політехніка ім. Т. Косцюшки, Польща,
доктор філософії **Івашко О.Д.,**
ghok2233@gmail.com, ORCID: 0000-0002-9194-2153,
Київський національний університет будівництва і архітектури

ПРИРОДА ЯК ЗАСІБ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТЕРАПІЇ ЧАСІВ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

Автори підняли актуальну зараз тему подолання пост-травматичного стресового розладу і депресії у цивільних і військових, спричинених війною. Експериментальні дослідження авторів довели, що найбільш ефективний результат терапії досягається при спокійному спілкуванні травмованої людини з природою. При цьому характер взаємодії з природою може бути різним і підбиратися для конкретної людини індивідуально: це може бути звичайне споглядання за природою, тактильність дотиків до стовбурів старих міцних дерев, спілкування з друзями серед дерев. Природа також може бути лікувальним джерелом мистецького натхнення, зокрема, це зображення пейзажів, квітів, тварин і птахів. Дослідження ґрунтується на практичному досвіді авторів, зокрема, використання практики акварелі і художньої фотографії для лікування стресового розладу.

Сьогодні від ПТСР страждають не лише військові на фронті і мешканці прифронтових міст, а й жителі всієї України через постійні ракетні обстріли, дрони і тривоги. В великих містах ця проблема ускладнюється обмеженістю тихих зелених ділянок з малою кількістю людей, які б допомагали впоратись зі стресом. Наприклад, в Києві більшість зелених зон (парк Володимирської гірки, Маріїнський парк, Солом'янський парк) не пристосована для тихого відпочинку.

Експериментальне дослідження 2022-2024 років території Кадетського Гаю довело, що ці ділянки є ефективними саме для лікування стресового розладу через ряд своїх властивостей, яких позбавлені інші столичні парки.

Графічною базою для висновків стали акварелі Юлії Івашко часів війни із зображенням краєвидів Кадетського Гаю і фотографії краєвидів Півдня і Сходу начальника прес-служби 28 бригади майора Сергія Белінського.

Мета дослідження полягає в тому, аби висвітлити досвід авторів щодо ефективності використання природи як засобу психологічної терапії для лікування пост-травматичного стресового розладу часів російсько-української війни.

Ключові слова: природа; психологічна терапія; теорія Говарда; російсько-українська війна; Кадетський Гай; Південь; Схід.

Постановка проблеми.

Психологічне травмування військових і цивільних під час російсько-української війни вже зараз стає однією з першочергових проблем, яка залишиться щонайменше протягом найближчих десятиліть. Враховуючи величезну кількість людей з офіційним діагнозом ПТСР (близько 30 тисяч) і прогнозовану кількість військових, які повернуться з фронту, Україна потребуватиме велику кількість як професійних психологів, так і спеціальних програм психологічної реабілітації.

Сьогодні існує багато вітчизняних і зарубіжних програм лікування ПТСР. Одним з методів є лікування стресового розладу спілкуванням з природою. Реабілітація також може включати спілкування з тваринами.

Протягом останніх кількох років українські науковці – автори статті тісно співпрацювали з польськими колегами в галузі арт-терапії і інклюзивності, знайомились з тим, як ця проблема вирішується в Польщі. Одна з авторів, Юлія Івашко була присутня на лекціях Музею сучасного мистецтва в Лодзі, де працівники ознайомили з своїми програмами арт-реабілітації людей з нервовими захворюваннями під наглядом психолога.

Протягом 2022-2024 років Юлія Івашко отримувала індивідуальний грант, присвячений сприйняттю трагедії війни через мистецтво художньої фотографії. На основі отриманого досвіду команда українських фахівців провела власне дослідження опрацювання набутої психологічної травми через засоби мистецтва. Зокрема, у Юлії Івашко це опрацювання йшло через пейзажі, у Сергія Белінського через художню фотографію із зображенням пейзажів і тварин.

Потім сукупність мистецьких праць аналізувалась з точки зору психологічного ефекту, а відтак оцінювалась ефективність застосування арт-

терапії на природних мотивах. В якості природних мотивів у Юлії Івашко виступала територія Кадетського Гаю, де вона живе, а у Сергія Белінського – фотографії краєвидів Півдня і Сходу, де дислокувалась 28 бригада.

Мета дослідження полягала в тому, аби проаналізувати ефективність використання терапії, заснованої на спілкуванні з природою (як експериментально отриманий результат наведено акварельний живопис, художня фотографія).

Мета дослідження зумовила **завдання дослідження:**

– аргументувати ефективність використання натуртерапії для лікування ПТСР;

– визначити, яким критеріям повинні відповідати такі зелені масиви;

– навести приклади таких лікувальних парків;

– навести як доказову базу дослідження результати арт-терапії з використанням пейзажного живопису і пейзажної художньої фотографії;

– порівняти способи опрацювання травми війни у цивільних і у військових в арт-терапії.

Актуальність теми дослідження визначається тим, що проблеми ПТСР будуть актуальними для України щонайменше протягом кількох десятиліть і саме терапія на основі перебування на природі і арт-терапія під наглядом психологів розглядаються як одні з методів лікування.

Методи дослідження:

Для проведення дослідження використовувались методи: аналітичний метод, фактологічний метод, метод фотофіксації, графо-аналітичний метод і метод порівняльного аналізу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Опрацьовувались джерела по таких напрямках:

- публікації, присвячені війні в Україні [7,8];
- статті, присвячені китайськими садам для усамітнення [5.10,11];
- взаємодія «будівля-природне оточення» [6];
- поняття мистецтва і мистецької освіти [3,4,9];
- статті, присвячені технікам художньої фотографії [1,12].

Опрацювання джерельної бази засвідчило відсутність достатньої кількості експериментально перевірених в умовах сучасної війни публікацій на тему лікування ПТСР засобами натуртерапії і арт-терапії. Тому автори взяли частково за основу теорію «міста-саду» Ебенізера Говорда і на прикладі окремої ділянки історичного Кадетського Гаю довели ефективність її застосування для лікування ПТСР через відповідність властивостей цієї ділянки.

Шляхом опитування людей, які пережили німецьку окупацію Києва часів Другої світової війни експериментально доведено, що деякі з них використовували натур терапію для лікування власних травм, віддаючи при цьому перевагу не упорядкованим паркам, а лісам. Один з опитаних, який під час війни був підлітком, системно відпочивав наодинці в Пущі-Водиці, відчуваючи потяг до перебування в лісі з виритими траншеями і окопами. Вкупі з колекціонуванням шматків снарядів часів війни, книг про війну, дисків з воєнними маршами це свідчить про те, що аж до смерті людини травма залишилася не до кінця опрацьованою.

Наукова новизна дослідження полягає в наступному:

– аргументовано ефективність використання природи як засобу терапії для лікування ПТСР;

– визначено, яким критеріям повинні відповідати такі зелені масиви;

– наведено приклади таких лікувальних парків;

– наведено як доказову базу дослідження результати арт-терапії з використанням пейзажного живопису і пейзажної художньої фотографії;

– порівняно способи опрацювання травми війни у цивільних і у військових в арт-терапії.

Основна частина.

Критерії вибору зелених зон для лікування пост-травматичного стресового розладу. Тема дослідження знаходиться на стику ландшафтного дизайну і психології, оскільки акцентує увагу на зелених зон зі специфічною функцією: не рекреаційною, а лікувальною. Відтак, більшість парків і скверів не можуть виконувати таку функцію з ряду причин:

- вони є транзитними;
- вони є повністю відкритими з можливістю огляду і далеких перспектив;
- їх відвідує велика кількість людей;
- в них досить шумно;
- вони націлені на розваги.

Автори дослідили такі відомі європейські парки, як парк Варошлігет у Будапешті, парк навколо аквапарку в Хайдусобосло, міський парк коло «Мануфактури» в Лодзі і парк «Планти» навколо Старого міста в Кракові. Всі ці парки націлені саме на виконання розважальних і рекреаційних функцій, отже, для лікування стресового розладу вони не пристосовані.

Класичним прикладом психологічного лікування є давні китайські сади, які відзначалися такими властивостями:

- огородження парканом для створення ізольованої від зовнішнього світу зеленої зони;

- неможливість дальніх перспектив, формування затишних куточків для усамітнення;

- зміна пейзажних картин;

- використання невеликих водних масивів і композицій з каменів;

- тиша;

- відсутність капітальних масштабних будівель, малі павільйони є вторинними до природного оточення.

Варіантом парку для лікування слід вважати парк лікувальної фізкультури в Друскінінкаї радянських часів. Взагалі, зелені зони Друскінінкаю в радянські часи найбільше відповідали тим критеріям, які потрібні для лікування ПТСР на природі. Такі зелені зони були також вздовж річки Ратнічеле, по дорозі до Ратніци, по дорозі до села Швяндубре. Традиційно це були асфальтовані нешироκі пішохідні і вело доріжки серед природного соснового лісу.

Принцип функціонування парку лікувальної фізкультури був націлений саме на реабілітацію, а не на рекреацію і розваги. Парк, а по суті сосновий ліс був огороджений парканом і доступ до нього здійснювався за абонементами, тут не було жодних розваг чи закладів громадського харчування, а по території на значній відстані один від одного розміщувались одно-двоповерхові павільйони лікувального призначення, басейни і спортивні майданчики. По території були розташовані альтанки з дерева, вкриті соломою. Один з павільйонів мав функцію іонотерапії і спеціалізувався саме на лікуванні неврологічних захворювань. Дерев'яний павільйон розташовувався над створеним водоспадом і хворі спали в кріслах фіксовану кількість часу. Спортивні майданчики, басейни для ходіння по каменях і павільйон іонотерапії були ізольовані від загального огляду рядами кущів.

На наш погляд, саме такий принцип організації природного куточка найбільш повно відповідає функціям лікування ПТСР, оскільки травмовані люди бажають усамітнитися, їх лякають і дратують голосні звуки, велика кількість людей.

Сьогодні по всій Україні організовують реабілітаційні центри, однак вони націлені насамперед на первинну реабілітацію. Водночас, не при всіх таких центрах передбачено такі ізольовані паркові зони, націлені на подолання стресового розладу терапією, де як засіб використано природу. Як свідчить досвід київських лікарень, це, як правило, висаджені дерева, квіти і кущі навколо корпусів, обладнані лавочками, де сидять хворі. Натомість якщо розглядати зелену зону ширше, насамперед передбачаючи її лікувальні властивості для лікування ПТСР, то вона має відповідати таким критеріям:

- обмеженість доступу для створення ефекту безпеки;

- віддаленість від будівель;

- відсутність транзитів і далеких перспектив, наявність затишних куточків;
- відсутність великої кількості людей, можливість усамітнення;
- відсутність проїзду машин (чого немає на територіях лікарень);
- тиша.

Водночас, лікування психологічною терапією, де засобом виступає природа повинно передбачати контроль психологів і медичного персоналу, але таким чином, аби це не становило дискомфорту для хворих на ПТСР, які хочуть усамітнитися. Можливо, в окремих місцях необхідно встановити камери, які б дозволяли наглядати за пацієнтами і вчасно реагувати на нештатні ситуації.

Це те, що стосується натуртерапії при лікувальних медичних закладах. Втім, окрема проблема – це подолання ПТСР у цивільних в містах і у військових на фронті, тобто там,де люди не перебувають в реабілітаційних центрах чи лікарнях. Для таких міст, як Київ чи Харків це становить велику проблему, оскільки більшість парків і скверів або є транзитними, або націлені на рекреацію і розваги. Навіть два ботанічних сади Києва не можуть виконувати таку лікувальну функцію через далекі перспективи, транзити і велику кількість людей. Натомість значно більше для лікувальної функції підходить територія Кадетського Гаю в Солом'янському районі, на основі якого ще на початку ХХ століття висувалась ідея створення «міста-саду».

Автори зосередили своє експериментальне дослідження на специфічному різновиді психологічної терапії на основі природи, а саме на арт-терапії різними мистецькими засобами і експериментально дослідили, як застосовують методи арт-терапії для лікування ПТСР цивільні і військові.

Арт-терапія засобами пейзажної акварелі і художньої фотографії

Від початку війни Київ потерпає від ворожих обстрілів і постійних тривог, що позначилося на негативному психологічному стані мешканців. З метою подолання стресового розладу було вибрано натур терапію на основі території Кадетського Гаю в межах вул. Чапека – вул. Ніщинського. Особливістю цієї ділянки є те, що це дуже зелена територія, нетипова для міста-мільйонника, яким є Київ. Серед тих чинників, які перетворюють цю ділянку на вдале місце психологічної терапії:

- віддаленість від трас;
- тиша, спів птахів;
- не загазоване повітря;
- відсутність оточуючої багатоповерхової щільної забудови;
- контрастний рельєф з мальовничими терасами;
- велика кількість різних порід дерев, кущів і квітів;
- вдала орієнтація і захист від спеки кронами старих розлогих дерев.

Відтак, ця ділянка є оптимальною для малювання на природі, враховуючи до всього наявність мальовничих краєвидів і галявин (Рис.1-4).



Рис.1. Іриси-півники Кадетського Гаю. Фото Ю. Івашко



Рис.2. Сім ірисів. Рис. Ю. Івашко



Рис.3. Білий зефір. Рис. Ю.Івашко




Рис.4. Осіння бабка. Рис. Ю. Івашко

В цьому випадку акварелі із зображенням пейзажів Кадетського Гаю є певним варіантом ескопізму, тобто «втечі від реальності». Якщо проаналізувати художні прийоми арт-терапії, які були використані в пейзажах Кадетського Гаю, то це:

- відсутність ознак війни;
- відсутність зображень людей і тварин;
- яскраві світлі кольори;
- домінування теми квітів і листя.

Військові на фронті перебувають в інших умовах, ніж цивільні, тому змушені розслаблятись в тих природних умовах, де вони дислоковані і тоді, коли мають час.

З точки зору впливу натур терапії на лікування ПТСР у військових проаналізувати ті прийоми, які використовувались воюючим митцем, фотохудожником Сергієм Белінським.

Попри те, що воєнна фотографія найчастіше асоціюється з репортажною фотографією, важливе місце належить і художній фотографії, яка в умовах війни часто перебирає риси і репортажної фотографії. Втім, якщо говорити про події російсько-української війни, то порівняно з фотографіями попередніх воєн певною мірою романтизувався трагічний образ війни, чого не було в фотографії часів Другої світової війни. Поряд з батальними сценами збільшилась кількість світлин з пейзажами, зображеннями тварин і птахів, можна говорити про гуманістичний вимір такого мистецтва.

Для Сергія Белінського пейзаж без людей стає авторським способом передачі трагедії війни. Такий художній підхід передбачає умовність і символізм, максимальний лаконізм, який відкриває поле для співтворчості «митець-глядач», певну недомовленість, споріднену з традиційним японським мистецтвом, непрямі алюзії, коли одне явище направляє на приховане друге явище, а основним стає передача через природу і живих істот власних емоцій митця. В цьому випадку фіксація природи в художній фотографії стає певним проявом ескопізму, тобто виходу від реальності.

«Світ без людей» був авторським прийомом Сергія Белінського ще до війни, а в воєнний час він зазнав певних трансформацій. За словами фотохудожника, фотографування природи стало для нього засобом відключитись від жахів війни. Весь цикл пейзажних фотографій Сергія Белінського умовно поділяється на дві групи – денні фотографії і нічні фотографії. Їх відмінність від пейзажів Кадетського Гаю полягає в тому, що зазвичай в них є певна вказівка на війну – бліндажі в маках, колона танків за луговими квітами, танк з прапором серед квітучих весняних дерев. Іноді в

пейзажі з’являються тварини, а люди зображуються маленькими фоновими фігурками вдалині.



Рис. 5. Прапор і квітучі вишні. Схід. Фото С. Белінського.



Рис.6. Бліндаж і маки. Фото С. Белінського.

Відповідно, в денних і нічних пейзажних фотографіях застосовуються різні композиційні прийоми. Зокрема, в денних фотографіях це:

- пастельна кольорова гама;

- велика площина неба;

- акцент на квітучу природу, а не на військову техніку, яка є другорядним елементом сюжету і скоріше вказує приналежність до війни;

- доповнюючими акцентами є будівлі, маленькі фігури тварин і людей;\

- відсутній різкий контраст «світло-тінь»;

- використовується принцип побудови площини кадру зі зміщенням акцентного елементу з домінуючою масою найчастіше вправо, рідше вліво чи по центру.

В нічних фотографіях це (рис. 7):

- різкий контраст «світло-тінь» з акцентуванням теми вогню;

- враження максимальної напруги;

- контрастна колористика з домінуванням яскравих насичених кольорів, найчастіше протилежних по кольоровому спектру (теплі-холодні кольори);

- акцент на природу в денних краєвидах замінюється акцентом на техніку;

- кількість елементів обмежена;

- принцип побудови площини кадру зі зміщенням акцентного елементу – військової техніки – в крайній правий чи лівий кут з окресленою основною лінією вогню або з нижнього правого кута в верхній лівий, або з нижнього лівого кута у верхній правий, що сприяє створенню враження максимальної психічної напруги, небезпеки.



Рис.7. Бахмут. Ніч. Фото С. Белінського

Отже, в денних пейзажних фотографіях основною темою є природа, а військова техніка розташовується фрагментарно як дороговказ на зону бойових дій, натомість в нічних пейзажах основним акцентом як змістовим, так і композиційним стає техніка, а природа перетворюється на фон.

Окрему групу нічних фотографій становлять дві останні фотографії без зображень техніки. «В удаваному полоні» і «Червоні клени» - це нічні краєвиди прифронтового Краматорська, які втілюють в собі прихований зміст і за своєю прихованою сутністю стоять найближче до японської поезії – вони символізують численні жертви через кривавий колір кленів і психологічну напругу і втому захисників, які відчувають в гілках, що наче тягнуться до світла ліхтаря, образ загарбників. Фактично, ці дві фотографії є відображенням підсвідомості, вони передають відчуття війни через непрямі алюзії.

Висновки.

Дослідження довело ефективність лікування ПТСР різними засобами психологічної терапії, заснованої на перебуванні на природі, серед яких просте споглядання за природою, тихий відпочинок або арт-терапія як специфічний різновид натур терапії.

Доведено, що більшість парків і скверів навіть при лікувальних закладах і реабілітаційних центрах не можуть ефективно виконувати роль натур терапії при лікуванні ПТСР, оскільки мають відповідати таким критеріям:

- ізольованість;
- віддаленість від корпусів;
- відсутність транзиту і далеких перспектив;
- відсутність транспорту;
- віддаленість від магістралей;
- створення замкнутих затишних пейзажних картин;
- введення теми невеликих водних масивів;
- тиша.

Порівняння двох авторських прийомів арт-терапії засобами акварелі і художньої фотографії в межах одного пейзажного жанру довело, що природа є основним джерелом подолання пост-травматичного стресового розладу. Експериментальним методом було доведено, що джерелом натхнення можуть бути краєвиди, в яких перебуває людина – чи то Кадетський Гай, чи то Південь і Схід України. Це свідчить про те, що однаково лікувальну роль виконують зелені масиви в різних кліматичних зонах і більш важливу роль тут відіграє індивідуальний емоційний стан людини, яка вибирає той природний елемент, який її вразив. Різниця між мистецькими творами в межах арт-терапії у військових і у цивільних полягає в наступному:

- у цивільних це пейзажі, у військових часто присутні елементи, пов'язані з війною;

- цивільні для арт-терапії можуть використовувати ті види мистецтва, які потребують тривалого виконання, зокрема живопис, тоді як для військових оптимальним видом мистецтва для арт-терапії є художня фотографія.

Підтвердження. Публікація статті здійснена в рамках українсько-польського науково-дослідного проєкту «Оцінка вибраних історичних житлових масивів (у Кракові та Києві), що виникли на основі теорії Ебенізера Говарда «Місто-сад» з точки зору сучасних вимог еко-міста» № M/76-2023.

Список джерел

1. Biver S., Fuqua P., Hunter F., Reid R. *Światło w fotografii. Magia i nauka*. wydanie III. Wydawnictwo Galaktyka, 2022.

2. Chernyshev D., Ivashko Y., Mamedov A., Dmytrenko A., Ivashko O., Krupa M., Kuśnierz–Krupa D., Kobylarczyk J. *Preservation of the Historical Kadetskyi Hai Ecosystem During A Military Threat Using Polish Experience*. International Journal of Conservation Science, vol. 15, 2024, pp. 291-304.

3. Gryglewski P., Ivashko Y., Chernyshev D., Chang P., Dmytrenko A. *Art as a message realized through various means of artistic expression*. "Art Inquiry. Recherches sur les arts", vol. XXII, pp.57-88.

4. Gryglewski P., Chernyshev D., Kashchenko O., Shilo A., Ivashko Y., Dmytrenko A., Ivashko O. *Between Practice and Theory. Comments on the Specificity of Art History and Art Education in Poland and Ukraine*. "Art Inquiry. Recherches sur les arts", vol. XXII, pp.168-190.

5. Ivashko Y., Kuśnierz-Krupa D., Chang P. *History of origin and development, compositional and morphological features of park pavilions in Ancient China.* "Landscape architecture and Art". Scientific Journal of Latvia University of Agriculture, vol. 15, No. 15, pp.78-85.

6. Ivashko Y., Kuzmenko T., Li S., Chang P. *The influence of the natural environment on the transformation of architectural style.* "Landscape architecture and Art". Scientific Journal of Latvia University of Agriculture, vol. 15, No. 15, pp.101-108.

7. Ivashko Y., Tovbych V., Hlushchenko A., Belinskyi S., Kobylarczyk J., Kuśnierz-Krupa D., Dmytrenko A. *Preparing for the post-war reconstruction of historical monuments in Ukraine: Considerations in regard of the ongoing Polish post-WWII experience and international law on the protection and conservation of historical monuments*. "Muzeológia a kultúrne dedičstvo", vol.10, № 1, pp. 53-71.

8. Kozłowski Tomasz, Ivashko Yulia, Belinskyi Serhii, Dmytrenko Andrii, Ivashko Oleksandr (2022*) Teoretyczne i prawne zasady odbudowy zabytków*

architektonicznych w Ukrainie, które ucierpały w trakcie agresji rosyjskiej. "Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie". Tom / Volume L, pp. 391-408.

9. Orlenko M., Ivashko Y. The concept of art and works of art in the theory *of art and in the restoration industry.* "Art Inquiry. Recherches sur les arts", vol. XXI, pp.171-190.

10. Orlenko M., Dyomin M., Ivashko Y., Dmytrenko A., Chang P. *Rational and aesthetic principles of form-making in traditional Chinese architecture as the basis of restoration activities*. "International Journal of Conservation science", vol. 11, issue 2, pp. 499-512.

11. Orlenko M., Ivashko Y., Chang P., Ding Y., Krupa M., KuŚnierz K., Sandu I.G. *The Specificity of the Restoration and Monument Protective Measures for the Preservation of Historical Chinese Gardens*. "International Journal of Conservation Science", vol. 12, issue 3, pp. 1003-1026.

12. Peterson B. *Kolor bez tajemnic. Kolor, kompozycja i ekspozycja w tworzeniu żywych zdjęć*. Wydawnictwo Galaktyka, 2017.

D.Sc., Professor **Ivashko Yulia,**
Pres-oficer, Master of Art **Belinskyi Serhii,**
Kyiv National University of Construction and Architecture,
Ph.D., Associate Professor **Dmytrenko Andrii,**
National University "Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic,
D.Sc., Professor **Kuśnierz-Krupa Dominika,**
Cracow University of Technology, Faculty of Architecture, Polish,
Ph.D., Senior lecturer **Ivashko Oleksandr,**
Kyiv National University of Construction and Architecture.

NATURE AS A SOURCE OF PSYCHOLOGICAL THERAPY DURING THE RUSSIAN-UKRAINIAN WAR

Psychological traumatization of soldiers and civilians during the Russian-Ukrainian war is already becoming one of the primary problems that will remain at least for the next few decades. Considering the huge number of people with an official diagnosis of post-traumatic stress disorder PTSD (about 30,000) and the projected number of soldiers who will return from the front, Ukraine will need a large number of both professional psychologists and special psychological rehabilitation programs.

Today there are many domestic and foreign PTSD treatment programs. One of the methods is psychological therapy, i.e. treatment of stress disorder by

communicating with nature. Rehabilitation can also include communication with animals.

Research has proven the effectiveness of treating PTSD with various therapy methods, including simple contemplation of nature, quiet rest, or art therapy as a specific type of naturopathy.

It has been proven that most parks and squares, even at medical institutions and rehabilitation centers, cannot effectively fulfill the role of nature therapy in the treatment of PTSD, as they must meet the following criteria:

- isolation;
- distance from buildings;
- lack of transit and distant prospects;
- lack of transport;
- distance from highways;
- creation of closed cozy landscape paintings;
- introduction of the theme of small water bodies;
- silence.

Keywords: nature; psychological therapy; Howard's theory; Russian-Ukrainian war; Kadetskyi Hai; South; East.

REFERENCES

1. Biver S., Fuqua P., Hunter F., Reid R. *Światło w fotografii. Magia i nauka*. wydanie III. Wydawnictwo Galaktyka, 2022. {in English}

2. Chernyshev D., Ivashko Y., Mamedov A., Dmytrenko A., Ivashko O., Krupa M., Kuśnierz–Krupa D., Kobylarczyk J. *Preservation of the Historical Kadetskyi Hai Ecosystem During A Military Threat Using Polish Experience*. International Journal of Conservation Science, vol. 15, 2024, pp. 291-304. {in English}

3. Gryglewski P., Ivashko Y., Chernyshev D., Chang P., Dmytrenko A. *Art as a message realized through various means of artistic expression*. "Art Inquiry. Recherches sur les arts", vol. XXII, pp.57-88. {in English}

4. Gryglewski P., Chernyshev D., Kashchenko O., Shilo A., Ivashko Y., Dmytrenko A., Ivashko O. *Between Practice and Theory. Comments on the Specificity of Art History and Art Education in Poland and Ukraine*. "Art Inquiry. Recherches sur les arts", vol. XXII, pp.168-190. {in English}

5. Ivashko Y., Kuśnierz-Krupa D., Chang P. *History of origin and development, compositional and morphological features of park pavilions in Ancient China.* "Landscape architecture and Art". Scientific Journal of Latvia University of Agriculture, vol. 15, No. 15, pp.78-85. {in English}

6. Ivashko Y., Kuzmenko T., Li S., Chang P. *The influence of the natural environment on the transformation of architectural style.* "Landscape architecture

and Art". Scientific Journal of Latvia University of Agriculture, vol. 15, No. 15, pp.101-108. {in English}

7. Ivashko Y., Tovbych V., Hlushchenko A., Belinskyi S., Kobylarczyk J., Kuśnierz-Krupa D., Dmytrenko A. *Preparing for the post-war reconstruction of historical monuments in Ukraine: Considerations in regard of the ongoing Polish post-WWII experience and international law on the protection and conservation of historical monuments*. "Muzeológia a kultúrne dedičstvo", vol.10, № 1, pp. 53-71. {in English}

8. Kozłowski Tomasz, Ivashko Yulia, Belinskyi Serhii, Dmytrenko Andrii, Ivashko Oleksandr (2022*) Teoretyczne i prawne zasady odbudowy zabytków architektonicznych w Ukrainie, które ucierpały w trakcie agresji rosyjskiej*. "Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie". Tom / Volume L, pp. 391-408. {in English}

9. Orlenko M., Ivashko Y. The concept of art and works of art in the theory *of art and in the restoration industry.* "Art Inquiry. Recherches sur les arts", vol. XXI, pp.171-190. {in English}

10. Orlenko M., Dyomin M., Ivashko Y., Dmytrenko A., Chang P. *Rational and aesthetic principles of form-making in traditional Chinese architecture as the basis of restoration activities*. "International Journal of Conservation science", vol. 11, issue 2, pp. 499-512. {in English}

11. Orlenko M., Ivashko Y., Chang P., Ding Y., Krupa M., KuŚnierz K., Sandu I. G. *The Specificity of the Restoration and Monument Protective Measures for the Preservation of Historical Chinese Gardens*. "International Journal of Conservation Science", vol. 12, issue 3, pp. 1003-1026. {in English}

12. Peterson B. *Kolor bez tajemnic. Kolor, kompozycja i ekspozycja w tworzeniu żywych zdjęć*. Wydawnictwo Galaktyka, 2017. {in English}

DOI: 10.32347/2786-7269.2024.8.50-62
УДК 712.253(477-25):719.025.4

д.арх., професор **Івашко Ю.В.,**
yulia-ivashko@ ukr.net, ORCID: 0000-0003-4525-9182,
д.арх., професор **Товбич В.В.,**
tovbych@gmail.com, ORCID: 0000-0002- 4794-4944,
доктор філософії **Івашко О.Д.,**
ghok2233@gmail.com, ORCID: 0000-0002-9194-2153,
Київський національний університет будівництва і архітектури,
к.т.н., доцент **Дмитренко А.Ю.,**
ab.Dmytrenko_AU@nupp.edu.ua, ORCID: 0000-0003-4757-5218,
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕКО-СИСТЕМИ «КАДЕТСЬКОГО ГАЮ» НА ТЛІ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ, ЗУМОВЛЕНИХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЮ ВІЙНОЮ

Кадетський Гай – це історична еко-система на території Солом'янського району у Києві. Унікальність цієї еко-системи полягає в тому, що вона збереглася в структурі мегаполісу і зберігає ознаки природного лісопарку. Попри те, що війна не завдала Кадетському Гаю непоправних знищень, ця еко-система теж відчула на собі вплив війни. Зокрема, ці місця через звуки тривог і збиття ракет і дронів полишили певні види птахів, не гніздяться вухасті сови, зменшилася популяція їжаків і білок. Другим негативним чинником впливу на рослинність, птахів і тварин є зміна клімату.

Мета дослідження полягає в тому, аби розглянути проблеми Кадетського Гаю в загальному руслі проблем знищених війною природних еко-систем України.

Ключові слова: Київ; Кадетський Гай; еко-система; екологічні проблеми, російсько-українська війна.

Постановка проблеми.

Події російсько-української війни зумовили низку проблем, частина яких вже була проаналізована з точки зору наслідків і шляхів їх подолання, а саме:

- загибель, поранення та психологічне травмування людей і тварин
- руйнування забудови міст і сіл
- руйнування інфраструктури
- збитки, надані довкіллю і екології.

Воєнні дії руйнують природні еко-системи національних парків, біосферних заповідників, природних парків і лісів. Прямим наслідком стає

вигорання лісів, плавнів, порушення трав'яного покрову, ліси в зоні бойових дій і в прикордонні заміновані, що вкупі призводить до масової загибелі флори і фауни.

Навіть ті природні еко-системи, які, як Кадетський Гай знаходяться віддалено від зони бойових дій, відчувають на собі вторинні наслідки війни. Якщо говорити безпосередньо про Кадетський Гай, то це переважно вплив гучних звуків тривог і роботи ППО, внаслідок чого природні мешканці полишають звичні ареали. Починаючи від часів пандемії і особливо на тлі російсько-української війни і завданих нею збитків питання підтримування цієї еко-системи в належному стані стало неактуальним, що призвело до зам осіяних зелених насаджень і перетворення окремих ділянок фактично на неупорядкований лісопарк. Наступним негативним чинником є зміна клімату, яка призводить до пересихання природних водних джерел, засихання дерев, тощо.

Мета дослідження полягала в тому, аби представити проблеми Кадетського Гаю на тлі загальних екологічних проблем часів російсько-української війни, аби довести шкідливість не лише безпосереднього знищення еко-систем через пожежі і обстріли, а й через поєднання гучних звуків і змін клімату.

Відповідно до визначених проблем території історичного Кадетського Гаю були визначені **завдання дослідження:**

– охарактеризувати унікальність еко-системи Кадетського Гаю на ділянці колишнього селища Первомайське від вул. Чапека до вул. Ніщинського;

– визначити основні проблеми цієї еко-системи»;

– розглянути проблеми еко-системи на ділянці колишнього селища Первомайське від вул. Чапека до вул. Ніщинського в загальному ряду екологічних викликів часів російсько-української війни.

Актуальність теми дослідження відповідає проголошеним ліням на відновлення зруйнованих війною еко-систем, збереження існуючих природних еко-систем і утворення нових.

Методи дослідження:

Для проведення дослідження використовувались методи: аналітичний метод, фактологічний метод, метод фотофіксації, статистичний метод і метод порівняльного аналізу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Джерела були проаналізовані за такими напрямками:

– проблеми, пов'язані з занепадом історичного середовища – публікації Sandu I.C.A., Spiridon P., Sandu I. [9], Spiridon P., Sandu I., Stratulat L. [11],

– характеристика ландшафтного дизайну України – праці Korotun I., Balaniuk Yu., Vakolyuk A. [4], Kosenko I.S. [5], Rodichkin I.D., Rodichkina O.I., Hrynchak I.L., Sergeev V.S., Feshchenko P.I. [8],

– взаємозв'язок між природними і штучними об'єктами, вплив природного оточення на сприйняття об'єкта архітектури – статті Chernyshev D., Ivashko Y., Kuśnierz-Krupa D., Dmytrenko A. [1], Ivashko Y., Kuzmenko T., Li S., Chang P. [3], Sleptsov O., Ivashko Y., Dmytrenko A., Krupa M. [10],

– проблема мистецтва як особливого виду людської діяльності – статті Gryglewski P., Ivashko Y., Chernyshev D., Chang P., Dmytrenko A. [2], Orlenko M., Ivashko Y. [6],

– мистецтво ландшафтного дизайну з точки зору реставраційного аспекту – праця Orlenko M., Ivashko Y., Chang P., Ding Y., Krupa M., Kusnierz K., Sandu I.G. [7],

- інтернет-джерела [12-21].

Наукова новизна дослідження полягає в наступному:

– звернуто увагу на унікальні властивості природної еко-системи Кадетського Гаю;

– визначено перелік проблем;

– розглянуто проблеми Кадетського Гаю в контексті впливу російсько-української війни в ряду з іншими природними еко-системами України з різним ступенем руйнування.

Основна частина. Проблеми еко-системи Кадетського Гаю на ділянці між вул. Чапека і Ніщинського. Еко-система Кадетського Гаю історично займала набагато більшу територію, ніж зараз. Про її унікальність свідчить той факт, що це була зона відпочинку, площа якої поступово зменшувалася і сьогодні представлена фрагментарними зеленими осередками, найбільшими з яких є смуга вздовж залізничної колії від вул. Ніщинського до Караваєвих дач та на ділянці від вул. Чапека до вул. Ніщинського. На території Кадетського Гаю ростуть проліски і лісові фіалки (рис.1,2). І якщо зелена зона вздовж колій використовується як рекреаційна, з майданчиками відпочинку, ігровими майданчиками, лавочками, спортивними зонами, альтанкою для огляду, то ділянка між вул. Чапека і вул. Ніщинського попри свої унікальні властивості фактично не використовується за своїм призначенням, хоча відзначається унікальним озелененням, птахами і лісовими мешканцями. З порід дерев тут переважають листяні породи – дуби, тополі, липи, клени, акації, каштани різних видів, тополі, черемха, є велика кількість кущів – жасміну, бузку, тощо, а також старих плодових дерев – груш, яблунь, абрикосів, вишень, волоських горіхів,

перед будинками розбиті квітники (Рис.3).





Рис.1. Лісові фіалки. Фото Ю. Івашко,2024. Рис.2. Проліски. Фото Ю. Івашко,2024

Втім, станом на сьогодні ця ділянка фактично перетворилась на неупорядкований лісопарк з самосіяними молодими деревами. В структурі пагорба розташовано гаражний комплекс, є невеликий спортивний і дитячий майданчики, кілька лавок вздовж проїздів. Об'єктивно, для перетворення цієї ділянки на повноцінну зону відпочинку слід її упорядкувати.

Як вже було зазначено вище, ця територія не зазнала безпосередніх знищень, завданих війною, однак можна говорити про вплив вторинних чинників, зумовлених війною, а саме:

- голосні звуки, які сполохали птахів, їжаків і білок і призвели до зменшення їх популяції вкупі з підвищенням річної температури і зміною клімату;

- відсутність фінансування і працівників для упорядкування цієї території і перетворення її на внутрішньоквартальну рекреаційну зону.

Таким чином, необхідно розглядати проблеми еко-системи Кадетського Гаю вкупі з загальною кількістю постраждалих від війни еко-систем.




Рис 3. Озеленення прибудинкових ділянок. Фото Ю. Івашко,2024.

Сильно пошкоджені внаслідок війни еко-системи України.

Варто зазначити, що на сьогоднішній день активно висвітлюється знищення лише відомих еко-систем, таких як Серебрянський ліс на Луганщині, заповідник «Асканія-Нова», національний парк «Тузлівські лимани», обговорюється проблема замінованих лісів Київщини, тоді як про менш відомі лісові насадження, які знищуються війною, не згадується.

Проблеми, пов'язані з війною, стосуються не лише заповідників на Півдні та на Сході України, оскільки від обстрілів ракет і дронів потерпає фактично вся Україна.

Автори зібрали інформацію по природних еко-системах, розташованих в різних регіонах, де тривали і тривають бойові дії і проілюстрували текстову частину авторськими світлинами, які демонструють процес пошкодження лісів. Як приклади, в хронологічній послідовності, були вибрані ліси Київського Полісся, Чернігівського Полісся і Сходу. Перша фаза війни не оминула і ліси Київщини, доступ до яких місцевим жителям і досі заборонений через мінування і велику кількість залишків боєприпасів. Наприклад, обстеження об'єктів Тетерівського лісового господарства довело велику кількість мін і розтяжок, що, в свою чергу, ускладнило гасіння пожеж і розведення лісів.

Небезпечна площа території становить майже 900 га, яку розміновують у співпраці з саперами та військовими інженерами.

Тетерівське лісництво співпрацює з американською екологічною організацією Forest Release, нещодавно її засновник Брайєн Рот побував в Тетерівському лісовому господарстві і домовився про надання гуманітарної і технічної допомоги [17]. Заборона для населення відвідувати ліси на Київщині діє з березня 2022 року і триватиме щонайменше до кінця воєнного стану, а за попередніми прогнозами розмінування лісів Київщини може тривати протягом 8-10 років (Рис.4,5).



Рис.4.Ліс коло Макарова. Фото В. Товбича, 2022



Рис.5. Ліс коло Макарова. Фото В. Товбича, 2022

Заплановано висадити нові ліси, висадивши майже 224 тисячі сіянців лісових культур, 1,5 тисячі сосен висаджено в Дарницькому лісництві. За підрахунками Державної екологічної інспекції Столичного округу лише за 10 перших місяців війни еко-системам Київщини завдано збитків на 47 мільйардів 483 мільйони гривень.

Постраждали від війни від самого її початку і ліси Полісся – Житомирського, Київського та Чернігівського Полісся, оскільки російські війська рухались з територій Росії та Білорусі на Київ, Житомир, Чернігів і Суми через ліси Полісся. Унікальні властивості лісів Полісся були історично перешкодою на шляху ворогів, і так само вони унеможливили вільне

пересування лісами багатокілометрових колон техніки росіян з початку вторгнення. Їм деволося пересуватись шосейними і лісовими дорогами, де українські військові знищували їх, використовуючи ліс як укриття і добре орієнтуючись в ньому. Саме малозаселена і заболочена місцевість Київщини і Чернігівщини зупинила наступ російських військ.

Після відходу окупантів з території Київського і Чергігівського Полісся було проведено обстеження і аналіз наслідків. Зокрема, визначено, що територія щільно замінована протипіхотними і протитанковими мінами. Північні ділянки лісу на кордоні Чернігівської області з Росією та Білоруссю і досі заміновані, продовжуються спроби мінування прикордонних територій диверсійними групами [18]. Замінування лісів призвело до масової загибелі зайців, лисиць, ведмедів, косуль, рисей.

В передмісті Чернігова в місцях активних бойових дій вздовж траси Чернігів-Київ лісові масиви знищені потраплянням снарядів, мінометних мін, ракет, артилерійських боєприпасів більш дрібних калібрів. Попередній підрахунок довів, що на Чернігівщині під час війни було знищено 400 га лісових масивів, зокрема, самі дерева, підлісок, грунтовий покрив [19].

Частина дерев посічена уламками снарядів, що негативно позначається на їх рості та розвитку. Існує безпосередній зв'язок між збільшенням хвороб дерев і сильними уламковими та кульовими пошкодженнями стовбурів, гілок і коренів. Також залишається велика кількість нерозірваних боєприпасів. Ще одна проблема полягає в тому, що в товщі дерев залишаються металеві фрагменти боєприпасів, тому їх не можна використовувати на дрова.

Тут ми підходимо до специфічного аспекту, який можна охарактеризувати «ліс як укріплення». Попередньо ми вже проаналізували, як ліси полісся і Серебрянський ліс стали на заваді російським військам. Згідно воєнних інструкцій, якщо відстань між деревами становить 8 метрів і менше і дерева мають діаметр 22 см і більше, то ліс стає непрохідним для танків і іншої важкої техніки. Відносно таких лісів вживається термін «коридор» і він доцільний в характеристиці лісів Полісся, частиною якого є Чернігівське Полісся. Досвід перших етапів війни довів, що російські танкові колони застрягали в вузьких «коридорах» лісів Чернігівського Полісся, не могли здійснити маневри, вийти з-під ударів українських військ і були підбиті.

Крім «коридорів», ліси Чернігівського Полісся здійснювали і інші оборонні функції: наприклад, за допомогою дерев обабіч доріг створювали завали, які перешкоджали пересуванню ворожої техніки. Технологія створення таких завалів наступна: дерево спиляють, а масивною частиною стовбура перегороджують дорогу. На жаль, це також призвело до знищення багатьох могутніх дерев, тому що для таких завалів потрібні лише масивні дерева.

Згідно попередніх підрахунків Держекоінспекції лише станом на початок червня 2022 року збитки, завдані лісогосподарству Чернігівщини, склали 3 мільярди 408 мільйонів 526 тисяч гривень.

Лише в період з лютого 2022 року по листопад 2022 року загальна площа лісових пожеж на Чернігівщині, спричинених війною, склала 6640 гектарів. Проблема полягає в тому, що ця цифра відносно знищених еко-систем України продовжує зростати.

Водночас вже зараз розробляють плани подолання цих проблем. Про деякі з них ми вже сказали, наприклад, триває поступове розмінування і відновлення лісів Київщини, однак такі роботи неможливо проводити повноцінно на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині.

Планується, що частину конфіскованих активів Росії перенаправлять на відновлення еко-систем. Актуальною на десятиліття лишиться проблема розмінування територій, оскільки лише на Чернігівщині площа таких територій становить 13 тисяч гектарів, Ймовірно, частина прикордонних ділянок деякий час залишиться замінованою до завершення бойових дій, і на цей період ці ділянки будуть виключені із лісового господарства.

Наступне питання – це збереження територій стиглих або старовікових лісів у вигляді суцільних смуг вздовж російського і білоруського кордонів, сказане стосується і заболочених територій, оскільки вкупі такі ліси і болота виконують захисну функцію. Існує пропозиція надати таким лісам статус лісів оборони з відповідним режимом їх відвідування з обмеженим режимом природокористування, що приятиме додатковому відновленню природних еко-систем. Як приклад наводять ліси демілітаризованої зони між Південною Кореєю та Північною Кореєю, на колишньому кордоні між Східною та Західною Німеччиною, на кордоні між Німеччиною у Чехією тощо, ліси колишніх військових полігонів у поляків тощо. Створення таких територій із змішаною – військово-природоохоронною метою також допоможе Україні у виконанні її міжнародних зобов'язань щодо вступу до ЄС: досягнення відповідної частки природоохоронних територій від загальної площі держави.

Ще одна проблема – бажання закривати прогалини в економічному секторі під час війни за рахунок добування деревини і її продажу за кордон. Тут існує кілька небезпек:

- незаконні вирубки, особливо лісів Полісся;
- можлива приватизація лісогосподарств або їх передача у концесію;
- неможливість здійснення екологічного моніторингу;
- низькі штрафи за порушення екологічного законодавства;
- відсутність державного контролю за майном державних лісгоспів у багато лісових регіонах.

Найбільш відомим сьогодні об'єктом природної лісової еко-системи безпосередньо в зоні активних бойових дій є Серебрянський ліс на Луганщині, який з грудня 2001 року має статус ботанічного заказника місцевого значення в восьми кілометрах на південний захід від міста Кремінна. Це об'єкт природно-заповідного фонду Луганської області, який належить до Серебрянського лісництва [20].

Серебрянський ліс опинився безпосередньо в зоні активних бойових дій з осені 2022 року і через нього проходить лінія фронту, що призвело до значних пошкоджень еко-систем.

Знищення Серебрянського лісу зумовлене тим, що воєнні позиції знаходяться просто серед лісу, над лісом літають дрони, територія постійно прострілюється. Значна частина соснових дерев вигоріла або від них лишились лише обрубки стволів, однак ті частини лісу, які вцілілими, використовують як укриття українських частин [21].

Висновки.

Аналіз втрат, які завдають лісам воєнні дії, дозволив визначити основний перелік руйнівних чинників: пожежі; обстріли з різних видів зброї; мінування; руйнування грунтового шару через будівництво окопів і проїзд техніки; використання дерев для укріплень і завалів.

Як вже було зазначено на прикладі Серебрянського лісу і лісів Київщини, серйозну проблему становлять лісові пожежі, причини яких наступні:

- обстріли з різної зброї, попадання боєприпасів;
- цілеспрямований підпал лісу, аби змусити українські війська відступити;
- займання лісової підстилки, особливо в теплу пору року;
- неможливість гасити джерела загорання, які виникають, через постійні обстріли і мінування;
- небезпека проїзду пожежного транспорту.

Аналіз ситуації з впливом активних бойових дій на природні еко-системи довів спільність проблем, що існують, а також спільність негативних наслідків.

Пропозиції

Пропозиції з післявоєнного відновлення і використання природних еко-систем в зоні, де були бойові дії, наступні:

- створення вздовж російського і білоруського кордонів смуги лісів і болот з обмеженим відвідуванням;
- поступове розмінування територій;
- залишення частини прикордонних територій на деякий час не розмінованими;
- відновлення лісових масивів;

- контроль за вирубками.

Підтвердження. Публікація статті здійснена в рамках українсько-польського науково-дослідного проєкту «Оцінка вибраних історичних житлових масивів (у Кракові та Києві), що виникли на основі теорії Ебенезера Говарда «Місто-сад» з точки зору сучасних вимог еко-міста» № М/76-2023.

Список джерел

1. Chernyshev D., Ivashko Y., Kuśnierz-Krupa D., Dmytrenko A. Role of Natural Landscape in Perception of Ukrainian Sacral Architecture Monuments. *Landscape Architecture and Art.* 2020. Vol. 17, No. 17. P. 13–21. DOI: 10.22616/j.landarchart.2020.17.02.

2. Gryglewski P., Ivashko Y, Chernyshev D., Chang P., Dmytrenko A. Art as a message realized through various means of artistic expression. Art Inquiry. Recherches sur les arts. 2020. Vol. XXII. P. 57–88. DOI: 10.26485/AI/2020/22/4.

3. Ivashko Y., Kuzmenko T., Li S., Chang P. The influence of the natural environment on the transformation of architectural style. *Landscape Architecture and Art.* 2020. Vol. 15, No. 15. P.101–108. DOI: 10.22616/j.landarchart.2019.15.11.

4. Korotun I., Balaniuk Yu., Vakolyuk A. Historical traditions and cultural and economic tenability of the modern landscape design of the Residence of Bukovinian and Dalmatian Metropolitans. *Landscape architecture and Art.* 2021. Vol. 19, No. 19. P. 73–84. DOI: 10.22616/j.landarchart.2021.19.07.

5. Косенко І. С. *Дендрологічний парк «Софіївка».* Умань, 2003.

6. Orlenko M., Ivashko Y. The concept of art and works of art in the theory of art and in the restoration industry. *Art Inquiry. Recherches sur les arts.* 2019. Vol. XXI. P. 171–190. DOI: 10.26485/AI/2022/24/16.

7. Orlenko M., Ivashko Y., Chang P., Ding Y., Krupa M., Kusnierz K., Sandu I.G. The Specificity of the Restoration and Monument Protective Measures for the Preservation of Historical Chinese Gardens. *International Journal of Conservation Science.* 2021. Vol. 12, Issue 3. P. 1003–1026.

8. Родичкин И.Д., Родичкина О.И., Гринчак И.Л., Сергеев В.С., Фещенко П.И. Сады, парки и заповедники Украинской ССР: Заповедная природа. Преобразованный ландшафт. Садово-парковое искусство. Киев: Будівельник, 1985.

9. Sandu I.C.A., Spiridon P., Sandu I. Current Studies and Approaches in the Field of Cultural Heritage Conservation Science Harmonising the Terminology in an Interdisciplinary Context. *International Journal of Conservation Science.* 2016. Vol. 7, Issue 3, p. 591–606.

10. Sleptsov O., Ivashko Y., Dmytrenko A., Krupa M. The contemporary churches in the natural environment: modernization of landscape traditions. *Landscape architecture and Art.* Vol.19, No.19, 2021, P.121–130. 10.22616/j.landarchart.2021.19.12.

11. Spiridon P., Sandu I., Stratulat L. The Conscious Deterioration and Degradation of the Cultural Heritage. *International Journal of Conservation Science*. 2017. Vol. 8, Issue 1. P. 81–88.

12. Збитки довкіллю України внаслідок російської війни. https://mepr.gov.ua/zbytky-dovkillyu-ukrayiny-vnaslidok-rosijskoyi-vijny-bezpretsedentni-ta-globalni/

13. Що відбувається з українськими лісами під час війни. https://dnister.in.ua/articles/257671/pozhezhi-mini-korupciya-ta-virubka-scho-vidbuvayetsya-z-ukrainskimi-lisami-pid-chas-vijni.

14. Міністерство лісу https://texty.org.ua/fragments/109583/skilky-lisiv-postrazhdalo-vid-vijny-i-yak-shvydko-yih-mozhna-vidnovyty/.

15. Заповідник «Асканія-Нова» захопили росіяни. https://kherson.rayon.in.ua/topics/587559-zapovidnik-askaniya-nova-zakhopili-rosiyani-shcho-tam-narazi-vidbuvaetsya-rozpoviv-chinniy-direktor.

16. Національний природний парк «Тузлівські лимани» потерпає від війни. https://zeleniy-list.od.ua/naczpark-tuzlivski-lymany-poterpaye-vid-vijny/.

17. Американські вчені вивчають вплив війни на ліси Київщини. https://suspilne.media/kyiv/566061-amerikanski-vceni-vivcaut-vpliv-vijni-na-lisi-kiivsini/

18. Війна і ліс: що відбувається з лісами на Чернігівщині. https://epl.org.ua/announces/vijna-i-lis-shho-vidbuvayetsya-z-lisamy-na-chernigivshhyni/

19. Маємо гарні новини щодо ситуації на фронті поблизу Серебрянського лісу, - військовий.
https://podrobnosti.ua/2480455-mamo-garn-novini-schodo-situats-na-front-poblizu-serebrjanskogo-lsu-vjskovij.html.

20. Ціна спокійного ранку: мережу облетіло фото світанку в Серебрянському лісі біля Кремінної
https://24tv.ua/serebryanskiy-lis-boyi-ngu-pokazali-svitanok-zoni-aktivnih-boyovih_n2535430.

D.Sc., Professor **Ivashko Yulia,**
D.Sc., Professor **Tovbych Valerii,**
Ph.D., Senior lecturer **Ivashko Oleksandr,**
Kyiv National University of Construction and Architecture.
Ph.D., Associate Professor **Dmytrenko Andrii,**
National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic

PROTECTION OF THE ECO-SYSTEM OF THE “KADETSKYI HAI” AGAINST THE BACKGROUND OF ENVIRONMENTAL PROBLEMS CAUSED BY THE RUSSIAN-UKRAINIAN WAR

Kadetskyi Hai is a historical eco-system on the territory of the Solomyanski district in Kyiv. The uniqueness of this eco-system lies in the fact that it has been preserved in the structure of the metropolis and preserves the features of a natural forest park. Despite the fact that the war did not cause irreparable destruction to the Kadetskyi Hai, this eco-system also felt the impact of the war. In particular, due to the sounds of alarms and shooting down of missiles and drones, certain types of birds have left these places, short-eared owls do not nest, and the population of hedgehogs and squirrels has decreased. The second negative factor affecting vegetation, birds and animals is climate change.

The purpose of the research is to consider the problems of the Kadetskyi Hai in the general direction of the problems of war-destroyed natural eco-systems of Ukraine.

The research objectives were defined:

- to characterize the uniqueness of the Kadetsky Grove eco-system on the site of the former village of Pervomaiske from St. Chapek to St. Nishchynskyi;

- identify the main problems of this eco-system";

- consider the problems of the eco-system in the area of the former village of Pervomaiske from St. Chapek to St. Nishchynskyi in the general series of environmental challenges during the Russian-Ukrainian war.

The relevance of the research topic corresponds to the declared laziness in the restoration of eco-systems destroyed by the war, the preservation of existing natural eco-systems and the formation of new ones.

Keywords: Kyiv; Kadetskyi Hai; ecosystem; environmental problems; Russian-Ukrainian war.

REFERENCES

1. Chernyshev D., Ivashko Y., Kuśnierz-Krupa D., Dmytrenko A. *(*2020). Role of Natural Landscape in Perception of Ukrainian Sacral Architecture Monuments. *Landscape Architecture and Art, 17* (17), 13-21. DOI: 10.22616/j.landarchart.2020.17.02 {In English}

2. Gryglewski P., Ivashko Y, Chernyshev D., Chang P., Dmytrenko A. (2020). Art as a message realized through various means of artistic expression. *Art Inquiry. Recherches sur les arts, XXII,* 57-88. DOI: 10.26485/AI/2020/22/4{In English}

3. Ivashko Y., Kuzmenko T., Li S., Chang P. (2020). The influence of the natural environment on the transformation of architectural style. *Landscape Architecture and Art, 15* (15), 98-105. DOI: 10.22616/j.landarchart.2019.15.11{In English}

4. Korotun I., Balaniuk Yu., Vakolyuk A. (2021). Historical traditions and cultural and economic tenability of the modern landscape design of the Residence of Bukovinian and Dalmatian Metropolitans. *Landscape architecture and Art, 19* (19), 73-84. DOI: 10.22616/j.landarchart.2021.19.07 {In English}

5. Kosenko I.S. (2003). Dendrological Park "Sofiivka". [Dendrolohichnyi park “Sofiivka”]. Uman. {In Ukrainian}

6. Orlenko M., Ivashko Y. (2019). The concept of art and works of art in the theory of art and in the restoration industry. *Art Inquiry. Recherches sur les arts, XXI,* 171-190. DOI:10.26485/AI/2022/24/16 {In English}

7. Orlenko M., Ivashko Y., Chang P., Ding Y., Krupa M., Kusnierz K., Sandu I.G. (2021). The Specificity of the Restoration and Monument Protective Measures for the Preservation of Historical Chinese Gardens. *International Journal of Conservation Science, 12* (3), 1003-1026. {In English}

8. Rodichkin I.D., Rodichkina O.I., Grinchak I.L., Sergeyev V.S., Feshchenko P.I. (1985). Gardens, parks and reserves of the Ukrainian SSR: Protected nature. Transformed landscape. Landscape art. [Sady, parki i zapovedniki Ukrainkoy SSR: Zapovednaya priroda. Preobrazovannyy landshaft. Sadovo-parkovoye iskusstvo] Kyiv: Budivelnyk.{In Russian}

9. Sandu I.C. A., Spiridon P., Sandu I. (2016). Current Studies and Approaches in the Field of Cultural Heritage Conservation Science Harmonising the Terminology in an Interdisciplinary Context. *International Journal of Conservation Science, 7* (3), 591-606 . {In English}

10. Sleptsov O., Ivashko Y., Dmytrenko A., Krupa M. (2021). The contemporary churches in the natural environment: modernization of landscape traditions. *Landscape architecture and Art, 19* (19), 121-130. 10.22616/j.landarchart.2021.19.12 {In English}

11. Spiridon P., Sandu I., Stratulat L. (2017). The Conscious Deterioration and Degradation of the Cultural Heritage. *International Journal of Conservation Science, 8* (1), 81-88. {In English}

12. Zbytky dovkilliu Ukrainy vnaslidok rosiiskoi viiny. https://mepr.gov.ua/zbytky-dovkillyu-ukrayiny-vnaslidok-rosijskoyi-vijny-bezpretsedentni-ta-globalni/. {In Ukrainian}

13. Shcho vidbuvaietsia z ukrainskymy lisamy pid chas viiny. https://dnister.in.ua/articles/257671/pozhezhi-mini-korupciya-ta-virubka-scho-vidbuvayetsya-z-ukrainskimi-lisami-pid-chas-vijni. {In Ukrainian}

14. Ministerstvo lisu. https://texty.org.ua/fragments/109583/skilky-lisiv-postrazhdalo-vid-vijny-i-yak-shvydko-yih-mozhna-vidnovyty/. {In Ukrainian}

15. Zapovidnyk «Askaniia-Nova» zakhopyly rosiiany. https://kherson.rayon.in.ua/topics/587559-zapovidnik-askaniya-nova-zakhopili-rosiyani-shcho-tam-narazi-vidbuvaetsya-rozpoviv-chinniy-direktor. {In Ukrainian}

16. Natsionalnyi pryrodnyi park «Tuzlivski lymany» poterpaie vid viiny https://zeleniy-list.od.ua/naczpark-tuzlivski-lymany-poterpaye-vid-vijny/. {In Ukrainian}

17. Amerykanski vcheni vyvchaiut vplyv viiny na lisy Kyivshchyny. https://suspilne.media/kyiv/566061-amerikanski-vceni-vivcaut-vpliv-vijni-na-lisi-kiivsini/. {In Ukrainian}

18. Viina i lis: shcho vidbuvaietsia z lisamy na Chernihivshchyni https://epl.org.ua/announces/vijna-i-lis-shho-vidbuvayetsya-z-lisamy-na-chernigivshhyni/. {In Ukrainian}

19. Maiemo harni novyny shchodo sytuatsii na fronti poblyzu Serebrianskoho lisu, - viiskovyi. https://podrobnosti.ua/2480455-mamo-garn-novini-schodo-situats-na-front-poblizu-serebrjanskogo-lsu-vjskovij.html. {In Ukrainian}

20. Tsina spokiinoho ranku: merezhu obletilo foto svitanku v Serebrianskomu lisi bilia Kreminnoi. https://24tv.ua/serebryanskiy-lis-boyi-ngu-pokazali-svitanok-zoni-aktivnih-boyovih_n2535430. {In Ukrainian}

DOI: 10.32347/2786-7269.2024.8.63-79
УДК 711.4:504.4(477.85)

д. арх., професор **Коротун І.В.**,
i.korotun@chnu.edu.ua, ORCID: 0000-0001-6501-0902,
доктор філософії **Герич К.І.,**
k.herych@chnu.edu.ua, ORCID: 0000-0001-7175-1678,
Довганюк А.І., a.dovganyuk@chnu.edu.ua, ORCID: 0000-0002-8052-9304,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ ПРИРІЧКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ДО РЕКРЕАЦІЙНИХ МІСЬКИХ ПРОСТОРІВ НА ПРИКЛАДІ РІЧКИ ПРУТ І СТРУМКІВ КЛОКУЧКА, МОЛНИЦЯ, ШУБРАНЕЦЬ, ПОТІК М. ЧЕРНІВЦІ

Аналізуються сучасні можливості регенерації та інтеграції прирічкової територій до міських просторів, надається аналіз відповідної діяльності в містах світу. Наводяться положення Водного кодексу, що перешкоджають інтеграції територій прилеглих до акваторій до планувальних структур міст. Розглядаються перспектива інтеграції прирічкової території річок Прут, Клокучка і Молниця та ін. до рекреаційних, житлових та транспортно-пішохідних структур міста Чернівці. Визначені архітектурні засади функціонально-планувальної організації та реновації берегів малих річок та способи використання їх природно-рекреаційного потенціалу для покращення рівню комфортності і мобільності у місті.

Ключові слова: Малі річки; регенерації території; ландшафт; прирічкові території; прибережні смуги; містобудівне середовище; інтегрований розвиток міста; велодоріжки; просторове планування; урбаністика.

Постановка проблеми. Ріки – потужний фактор розселення. Важко навести населені пункти розташовані не на берегах річок, або водойм з прісною водою. Але крім своєї основної функції – водопостачання, водойми та прибережні території слугують місцями масового відпочинку. У тих містах, де береги річок використовуються під забудову створюються атрактивні громадські простори. Береги водойм в межах міст використовуються для масового відпочинку: купальні, пляжі тощо.

Варто навести приклади великих і малих міст, відомих інтеграцією забудови з водяними просторами: Венеція, Амстердам, Брюгге, Бангкок, Аннесі (Франція), Гамбург, Любек (Німеччина) тощо [19]. А також міста, що відомі своїми парадними набережними з високим ступенем їх просторової організації:

Будапешт, Париж, Прага, Ніцца, Нью-Йорк, Шанхай, Лондон, Рим, Торонто, Барселона, Осло, Ялта та інші.

Також існують пляжі, що перетворилися на бренди не тільки міст, але й країни: Саут-Біч, Майамі та Палм-біч – Флорида, США; Пляж Бонді, Сідней, Австралія; Пляж Понта-Негра у Наталі і Копакабана – Ріо-де-Жанейро, Бразилія тощо.

Не зайвим буде згадати, що водна гладь у спокійному стані, а також фонтани і струмки представляють собою невід`ємний атрибут планувально-просторових композицій італійських, французьких, англійських, китайських та японських садів. А також усіх найвідоміших садово-паркових комплексів: Версаль, Сан-Сусі, Сад Боболі, Шенбрунн, Ріджент-парк в Лондоні тощо.

Перелік культурного і утилітарного використання водойм як важливого планувального і суспільного фактору лишиться неповним, якщо не згадати такі традиційні функції води, як лікувальна і сакральна функцію води, а також пов`язаних з нею сакральних ритуалів періоду язичництва, а також у наш час притаманні іудаїзму, ісламу, індуїзму.

Тому ріки, струмки, джерела, стави, що розташовані на території населених пунктів – важливий компонент структурної частини ландшафту, важливий для збереження екологічного балансу населеного пункту. Інтеграція прирічкових територій до рекреаційних міських просторів – важливий фактор утворення гармонійного та комфортного міського середовища. Організація раціонального використання і догляду за інженерними спорудами, санітарним станом і зеленими насадження прирічкових територій сприяє забезпеченню умов для існування і збереження осередків біогеоценозу.

Розвиток зелених насаджень уздовж міських річок може пом’якшити вплив міських теплових островів, покращити фізичне та психічне благополуччя мешканців міст і підвищити стійкість до повеней.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальність даної проблеми в науковому та методичному плані послужила підставою для появи великої кількості спеціальних розробок як в нашій країні так і за кордоном. Серед досліджень особливе місце займають роботи В. Вадімова, М. Дьоміна, Т. Панченко, Г. Шульги, Г. Петришин, В. Кодіна, І. Диди, В. Дідик, М. Кушніренко, Г. Коптєвої, О. Савченко.

Проблемами річкових мереж, як чинників та передумов сталого розвитку територій займались державні проєктні інститути, так у Генеральній схемі планування території України, розробленій та затвердженій на рівні Закону 7 лютого 2002 р., НДІПМт «ДІПРОМІСТО» розкривається значення басейнів основних річок України.

Разом з тим, певний дефіцит практики ландшафтно-рекреаційного планування рекреаційних територіях у міському середовищі, зокрема в прибережних зонах, спричинило певний застій розвитку науково-теоретичної бази за вказаним напрямом. Через це поки що не відпрацьовані належним чином окремі визначення території та положення законодавства, так чи інакше пов`язані з берегами водойм та річок.

Наприклад, термін «прирічкові території», що зустрічається у багатьох наукових працях, не отримав чіткого нормативного визначення.

Натомість планувальниками надається поняття «берегова смуга» - відстань між лінією регулювання річки та червоною лінією міської забудови [9].

У Земельному та Водному Кодексах фігурують поняття «берегова смуга» пов`язане з водними шляхами та «прибережна захисна смуга» - частина водоохоронної зони відповідної ширини вздовж річки, моря, навколо водойм, на якій встановлено більш суворий режим господарської діяльності, ніж на решті території водоохоронної зони [3, 6].

У наукових працях надається класифікація набережних. У роботах О. Савченко надається класифікація набережних за типами пішохідно-транспортних зв'язків: пішохідні; комбіновані (пішохідно-транспортні, транспортно- пішохідні); транспортні [11].

Певні протиріччя закладені у правовому врегулюванні визначення і використання прибережних захисних смуг (далі – ПЗС). Використання ПЗС, як земельного ресурсу регулюється положеннями Земельного кодексу України та Водного кодексу України, а також Кодексу України про надра, законів України Про охорону навколишнього природного середовища, Про охорону земель, Про землеустрій, Про державний контроль за використанням та охороною земель, Про екологічну мережу України, Про природно-заповідний фонд України та іншими нормативно-правовими актами [3, 6].

Прибережні захисні смуги встановлюються по обидва береги річок та навколо водойм уздовж урізу води (у меженний період) шириною: для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менше 3 гектарів – 25 метрів; для середніх річок, водосховищ на них, водойм, а також ставків площею понад 3 гектари – 50 метрів; для великих річок, водосховищ на них та озер – 100 метрів. Якщо крутизна схилів перевищує три градуси, мінімальна ширина прибережної захисної смуги подвоюється. У межах існуючих населених пунктів прибережна захисна смуга встановлюється з урахуванням конкретних умов, що склалися [3, ст.88]. Але ці положення викликають певні питання, наприклад, якщо існуюча ситуація склалася таким чином, що в місті з великою рікою відсутня пішохідна набережна. Чи при дотримання цих положень можлива у містах поява унікальних забудованих прибережних територій, навіть

включених до Списку ЮНЕСКО, як, наприклад найбільш престижні квартали Відню – забудова Дунайського каналу, каналів Амстердаму, набережної Сени у Парижі.

Таким чином можна зазначити, що положеннями законодавства на сьогодні не врахована суттєва різниця у підходах до організації діяльності у прибережних територіях в межах міст та поза їх межами. Хоча конкретно ці питання не розглядаються у форматі даної публікації, а лиш їх певні наслідки.

Метою публікації є обґрунтування доцільності використання прирічкових територій річки Прут і струмків струмків Клокучка, Молниця, Шубранець, Потік для створення нової системи рекреаційних просторів, зокрема набережних та мережі велодоріжок у місті Чернівці.

Основна частина. Після Другої Світової війни, швидкий економічний розвиток держави вимагав прискорених темпів будівництва з максимальною економією коштів. У середині 50-х рр. XX століття відбувся перехід до індустріальних методів будівництва і типового проектування, що диктувалося необхідністю масового будівництва. У цей період змінюються підходи і цілі містобудування, з врахування особливостей масової забудови.

Зазвичай, для засвоєння виділяються території, вільні від таких обмежень, як: частково зайняті забудовою, геологічно не сприятливі та території із складним рельєфом. Отже, найбільш мальовничі ділянки рельєфу: пагорби, яри та улоговини, а також прибережні території річок, струмків, ставків, опиняються поза сферою містобудівної діяльності цього періоду.

Натомість, землі передмістя, вільні від забудови, виявилися сприятливими для розв`язання задач здійснення будівництва житла прискореними темпами. Таким чином, внаслідок індустріалізації і впровадження масового будівництва, а також в силі інших причин, міста розширили власні адміністративні межі і значно збільшили свою територію. Для прикладу, територія міста Чернівці за 50 років, з 1965 по 2014 рік збільшилася у 26 раз, з 6 тис. км^2 до 156, 35 км^2, таблиця 1. Хоча населення міста збільшилося лише в 1,4 рази зі 180 тис. до 264 тис., таблиця 2 [16]. При цьому нові житлові райони опинилися у зовнішніх меж міста.

В результаті між історичним ядром міста і житловими районами з багатоповерховими новобудовами, опинилися значні за площами території прибережних смуг річок, малих річок і струмків. А також прилеглі території пагорбів і ярів, з самостійними і аварійними деревами, чагарниками і стихійними сміттєзвалищами. Не зважаючи на теперішній стан, їх розташування у локаціях середмість і наявність такого важливого природного ресурсу як вода, робить їх не лише придатними, але й привабливими для створення рекреаційних осередків.

Сукупно на території України налічується 63 119 річок і потічків. Водний Кодекс України надає класифікацію річок на великі, середні та малі, залежно від водозбірної площі басейну. Так, до великих «належать річки, розташовані у кількох географічних зонах і мають площу водозбору понад 50 тис. квадратних кілометрів. Середні мають площу водозбору від 2 до 50 тис. км^2, малі – з площею водозбору до 2 тис. квадратних кілометрів [3, ст. 79].

Форми природнього ландшафту прирічкових територій в межах території міст підкоряються організації людської діяльності, внаслідок чого ці ландшафти перетворюються на антропогенні.

Законодавством обумовлюється здійснення комплексу заходів щодо збереження водності річок і охорони їх від забруднення. Але, як правило, міські малі річки і струмки, відповідно берегові і прибережні території значною мірою взагалі не обліковані та у межах міст, зазвичай, знаходяться у занедбаному стані.

Ріка Прут, що протікає у місті Чернівці, довжиною 910 км бере початок з джерела на схилі гори Говерли на відмітці 1580 м над р. м. Верхня течія – 272 км знаходиться в Україні, територія Івано-Франківської та Чернівецької областей. За її межами вона слугує кордоном між Румунією і Республікою Молдова, на території якої вона впадає в Дунай. Похил річки змінюється від 100 м/км (біля витоку) до 0,05 м/км (біля гирла). Нахил русла більш як 10 м/км і швидкість течії від 8 до 15 км/год. Площа басейну 27500тис. км².

За наведеної класифікацією Водного кодексу України, Прут належить до класу річок середньої величини, а за Водною Рамковою Директивою ЄС Прут віднесений до великих річок. Середня глибина річки – 0,5-1,5 м, найбільша – 6 м. Дно кам'янисте, представлене галькою та валунами діаметром 40-60 см. Влітку вода прогрівається до +25^{0}С. Середня швидкість течії дорівнює 2,23 м/сек.

В межах міста Чернівці ширина річки коливається від 150 м до 50-70 м на відносно вузьких її ділянках. Вона розділяє місто на північну і південну частини. Північна частина являє собою плоску терасову рівнину з відмітками 155-156 м, що примикає до Дністровського узвишшя. Південна правобережна частина – це розчленованого плосковододільного плато з відмітками 240-270 м і горбисто-грядового району Передкарпаття з відмітками 380 м [16]. Періодичне затоплення території, відбувається один раз на 50 років, відповідно, ймовірність перевищення (ЙП) складає 2%.

Русло річки Прут 150-155 – найнижча орографічною лінією рельєфу. Заплава ріки місцями досягає ширини 500-600 м, а місцями звужується до десятків метрів. В заплаві ріка часто мандрує, залишаючи стариці. Праві притоки Прута в межах міста Чернівці – струмки Клокучка і Молниця (за

класифікацією ВК). Клокучка глибоко врізається в рельєф, має асиметричну долину з лівим похилим схилом, який переходить в Цецинську висоту і правим крутим зсувовим схилом, підрізаючим горбисте вододільне плато. В річку впадає декілька потоків, які стікають з горбів. Долина стр. Клокучки перед виходом в долину р. Прут сильно звужується і її схили поступово переходять у виступи верхніх терас р. Прут, виходячи на територію її другої і першої терас. Струмок Мольниця бере початок в похилій широкій балці, яка перед виходом на нижні тераси р. Прут звужується. Перший картографічний матеріал – межовий план Чернівців інженера Пітцеллі, 1787 року. Авторами виділена струмок Молниця зі струмками (рис 1).

Мапа міста Чернівці до 1823 року (рис. 2) фіксує заплаву річки Прут (2) між впадіннями струмків Клокучка (3) і Молниця (4) до проведення гідротехнічних робіт з випрямлення русла ріки, рис. 2. З лівого берега річки Прут відкриваються панорами історичної забудови правого берега міста, що проглядаються з відстані 11 км. Збережені історичні літограграфії етапів засвоєнні прирічкових територій, рис. 3.4. З кінця XII по 60 роки XX ст. береги річки використовувалися мешканцями міста для проведення недільних відпочинків. Існували організовані і стихійні пляжі. Зокрема, на території правого берега між гирлами струмків Клокучка і Молниця існували громадські купальні (рис. 5, 6).

З кінця XIX ст. прилегла територія почала використовуватися під промислову забудову. Тут розміщалися деревообробні фабрики, що працювали на сировині – кругляка сосни, який зганявся плотогонами з верхів`їв Прута, а також цукровий, резино-взуттєвий і машинобудівний заводи. Крім того, парові млини і пивні заводи. В січні 1864 р. завершено будівництво залізничної лінії, що після побудови мала назву Лемберг-Черновіц.

За матеріалами генерального плану розвитку міста Чернівці – територія носить назву Центрального промрайону, його площа між р. Прут та історичною частиною міста – 450 га. Положення району є несприятливим по відношенню до сусідніх сельбищних територій. Район негативно впливає на навколишнє середовище, відрізає сельбищні території від ріки, з кінця минуло століття ряд підприємств перестали працювати [16].

З метою покращення навколишнього середовища, а також реалізації ідеї зв’язку центру міста і перспективної набережної р. Прут ряд підприємств пропонується винести, а вулицю Прутську, продовжити вздовж набережної, використавши частину території машинобудівного заводу. Проектована вулиця розмежує промислову та рекреаційну зони. Основні транспортні зв’язки району проходять по вулицях Севастопольській, Білоруській та Прутській. Під’їзд до об’єктів рекреації та відпочинку буде відбуватись по вул. Прутській [16].

Важливу роль для перспективного розвитку міста відіграв міжнародний українсько-німецький проєкт «Інтегрована концепція розвитку середмістя Чернівців», здійснений за фінансової підтримки GIZ, у якому зазначається, що ціль одного з секторальних напрямків розвитку міста полягає у тому, що «історична міська структура має бути збережена, а місто має відкритися до ріки [7]». У наступному документі містобудівного розвитку: Інтегрована концепція розвитку міста Чернівців 2030 зазначається, що «набережна р. Прут є однією з найбільших та найважливіших зон із високим потенціалом розвитку, яка з'єднує історичний центр міста з ландшафтом р. Прут. Необхідно посилити функцію цих територій як зеленої відпочинкової зони».

Автори документу пропонують створення багатофункціонального району, у якому можна проживати й працювати, при цьому освоєння набережної р. Прут передбачається як фактор привабливого середовище для дозвілля та відпочинку. Концепцією передбачається реалізувати такі заходи уздовж південного берега р. Прут: а) розбудувати міський пляж; б) облаштувати кемпінгову стоянку, спортивні майданчики; в) прокласти велосипедну доріжку на дамбі [7] (рис. 9).

Представляється, що для остаточно завершення просторового формування території запропонованої рекреаційної функції прибережних територій річки Прут не достатньо. А повним просторово- композиційним її завершенням буде створення право- і лівобережних комбінованих парадних пішохідно-транспортних набережних між залізничним і Калинівським мостами, загальною протяжністю по 3 км кожна, див. рис. 11.

Протягом 2020-2024 року кафедрою архітектури та збереження об`єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Чернівецького національного університету проводяться наукові роботи, пов`язані з регенерацією об`єкта ЮНЕСКО – Резиденції митрополитів Буковини і Далмації, а також історичного середмістя Чернівців, що являється його буферною зоною і прилеглої забудови. В тому числі проводяться дослідження та моніторинг прибережних територій річки Прут і струмків Клокучка, Молниця, Шубранець, Потік.

Проведені дослідження лягають у основу кваліфікаційних робіт на здобуття ОР «магістр» архітектури та містобудування та оприлюднюються на робочих засіданнях Чернівецького обласного осередку Національної спілки архітекторів України та Чернівецького осередку УНК ІКОМОС.

Зокрема дослідження прибережних територій р. Прут здійснила ст. Юлія Шевчук під керівництвом к. а. Б. Гоя; дослідження русла і прибережних територій струмка Клокучка було проведено ст. К. Нікіфор під керівництвом д. а. І. Коротун. В результаті встановлено, що ця територія має великий потенціал для розвитку громадських просторів та зелених зон [14].

Дослідження існуючої інженерно-транспортної інфраструктури по вулицях Темістокля Вірсти, Ігоря Чеховського, Київській та Дзержика показало, що ці вулиці мають певний потенціал для розвитку транспортної схеми, яка враховує потреби громадських просторів.

На основі дослідження було розроблено пропозиції щодо регенерації території та створення громадських просторів вздовж річки Клокучка. Ці пропозиції включають створення нових парків, алей та площ, реконструкцію прилеглих паркових зон (парки Фрідріха Шіллєра і Юрія Федьковича) та пішохідних зон, влаштування велодоріжок, а також розробку інфраструктури для активного відпочинку (рис.12-15), з врахуванням вимог ДБН Б. 2. 2 - 12:2019 Планування і забудова територій. Утворені вздовж струмка Клокучка рекреаційні території заплановано інтегрувати до перспективної лінії майбутнього швидкісного трамваю. Конфігурація земельної ділянки підказала назву «Зелена підкова» для цих територій. За задумом авторів, «Зелена підкова» надасть можливість створення відпочинкового маршруту вихідного дня з комфортними місцями релаксації, підприємствами харчування, а також низку майданчиків для активності різних вікових груп населення.

Отже, реалізація запропонованих заходів щодо регенерації громадських просторів по річці Клокучка у місті Чернівці може позитивно вплинути на якість життя мешканців міста та привернути більше туристів до регіону.

Висновок.

Русла і береги річок в містах потребують постійного господарського нагляду: заходів з поглиблення обмілілого русла, розчистки від сміття і чагарника берегів, регенерації прибережних територій і благоустрою з врахуванням сучасних підходів інклюзивності і забезпечення сталої мобільності. Слід зазначити, що роботи з благоустрою берегових територій повинні супроводжуватися заходами, спрямованими на захист та укріплення берегової лінії.

Регенерація прибережних територій малих річок та струмків несе можливості створити сучасні антропогенні міські ландшафти і громадські простори, забезпечить формування рекреаційних територій, зменшить загрози повеней і створить умови існування міських біогеоценозів.

Берегові і прибережні території малих річок і струмків мають значний потенціал для створення пішохідних і веломаршрутів значної протяжності. Ці маршрути можуть використовуватися цілорічно і слугувати фактором розвитку культурної і підприємницької діяльності малого і середнього бізнесу навколо них.

Таблиця 1

Збільшення площі міста Чернівці (1965-2014 рр.)

Роки	1965 рік	1974 рік	2009 рік	2014 рік
км^2	6.000	110.00	152.80	156.35

Таблиця 2

Зміна чисельності населення м. Чернівці

Роки	**1857**	**1880**	**1900**	**1930**	**1941**	**1959**	**1974**	**1970**	**1979**	**1989**	**2001**	**2022**
Тис. ос.	**21,6**	**45,6**	**67, 6**	**112,4**	**78,8**	**141,9**	**199**	**142**	**219**	**258**	**237**	**264**




Рис. 1. Перший картографічний матеріал - межовий план Чернівців інженера Пітцеллі, 1787 року. Авторами виділений струмок Молниця




Рис. 2. Мапа міста Чернівці до 1823 року.
1. Централе ядро 2. Заплава річки Прут
3. Струмок Клокучка з прибережними територіями 4. Струмок Молниця
5. Передмістя Роша 6. Калічанка 7. Калічанка
8. Садгора





Рис. 3. Вид Чернівців; Рис.4. Перший понтонний міст через ріку Прут.
Е. Грайпель, папір, акв.до 1823 р.





Рис. 5, 6. Громадські купальні в Чернівцях, річка Прут, початок XX ст.




Рис. 7. Гідрологічна схема Чернівців, вик. К. Нікіфор, кер. І. Коротун




Рис.8. «Зелений коридор» вздовж русла стр. Клокучка, вик. К. Нікіфор, кер. І. Коротун




Рис. 9. Проєкт реконструкції колишнього Центрального промислового району [7]




Рис. 10. Схема об`єднання прибрежних територій



Рис. 11. Планувальна схема благоустрою набережних, вик. Ю.Шевчук, кер. Б.Гой




Рис. 12. Схема інтегрованого розвитку транспортно-рекреаційної мережі. Вик. К.Нікіфор



Рис. 13. Візуалізація проєктних рішень реконструкції прибережних територій Клокучки між вулицями Нагірна та Київська. Вик. К.Нікіфор (2023)




Рис. 14. Генплан реконструкції прибережних територій Клокучки між вулицями Нагірна та Київська. Вик. К.Нікіфор.



Рис. 15. Візуалізація проєктних рішень реконструкції прибережних територій Клокучки між вулицями Нагірна та Київська. Вик. К.Нікіфор (2023)

Список джерел

1. Білоконь Ю.М. Регіональне планування. Сутність і значення. – Київ: Укрархбудінформ, 2001р. – 106 с.

2. Боголюбов В.М., Прилипко В.А., Піскунова Л.Е. Стратегія сталого розвитку. – К.: Вид. центр НАУ, 2008. – 264 с.

3. Водний кодекс України зі змінами та доповненнями станом на 20 листопада 2004 року. Офіційне видання No 12/2004. – Київ: Форум, 2004. – 87 с.

4. ДБН Б.2.2-12:2019. Планування та забудова територій. Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М.Білоконя, 2019 – 177 с.

5. ДБН Б.2.2-5:2011. Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій. Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства (НДКТІ МГ), 2018 – 61 с.

6. Земельний Кодекс України. Офіційне видання No 2768-III, 2001. – 119 с.

7. Інтегрована концепція розвитку середмістя Чернівців. Чернівецька міська рада. – Чернівці: Чернівецька міська рада, німецька урядова компанія «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH», 2016. – 86 с.

8. Коптєва Г. Фактори впливу та прийоми формування прирічкових територій. Містобудування та територ. планування: наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2020. — Вип. 74. — С. 172-179.

URL: http://mtp.knuba.edu.ua/article/view/211115/211160 (дата звернення 24.06.2024).

9. Коптєва О., Гришина В. Прийоми функціонально-планувальної реновації гідропарків в структурі сучасного міста. Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. зб. Вип. 83 / М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ: КНУБА, 2023. - 419 с. С. 134-142.

10. Панченко Т.Ф. Ландшафтно-рекреаційне планування природно-заповідних територій: монографія / Т.Ф. Панченко. – Київ: Логос, 2015. – 176 с.

11. Савченко О.О. Особливості планувальної організації міських набережних. Тези 74-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (Полтава, 25 квітня–21 травня 2022 р.). – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2022. – Т. 2. – С. 11–13. URL: http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/11620 (дата звернення 24.06.2024).

12. Сильні міста – сильна Україна. Біла книга: пропозиції щодо законодавчого та адміністративно-правового реформування сфери міського розвитку в Україні. – 138 с.

URL: https://city2030.org.ua/sites/default/files/documents/leipzigcharta_dt_2.pdf (дата звернення 24.06.2024).

13. Скробала В.М. Вплив фітоценотичної структури міських насаджень на гідрологічний режим та сповільнення ерозійних процесів. Автореф. дис. канд. с.-г. наук. — Львів: УкрДЛТУ, 1996. – 23 с.

14. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Магістерська дипломна робота Ю. Шевчук на тему: Перспективи містобудівних перетворень берегів р. Прут, кер. к. а. Б. Гой. 2023.

15. Чернівці 2030. Інтегрована концепція розвитку міста Чернівців. Чернівецька міська рада. – Чернівці: Чернівецька міська рада, німецька урядова компанія «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH», 2019. – 218 с.

16. Чернівці. Роботи з виготовлення містобудівної (проєктної) документації. Коригування генерального плану м.Чернівців. Частина 1. Загальна пояснювальна записка. Основні розділи. ДІПМ Містопроєкт. Львів, 2012 – 166 с.

17. 5 Jahre LEIPZIG CHARTA – Integrierte Stadtentwicklung als Erfolgsbedingung einer nachhaltigen Stadt Integrierte Stadtentwicklung in den 27 Mitgliedstaaten der EU und ihren Beitrittskandidaten.

URL: https://city2030.org.ua/sites/default/files/documents/leipzigcharta_dt_2.pdf (дата звернення 24.06.2024).

18. Costa, João. The new waterfront: segregated space or urban integration? Levels of urban integration and factors of integration in some operations of renewal of harbour areas. On the waterfront; Núm.: 3 The Arts in Urban Development Waterfronts of Art II, 2002.

19. Kiel U. Abbruch – Rekonstruktion – Ersatzneubau. Die Umgestaltung der Greifswalder Altstadt in den 1970/80er Jahren, in: Lichtnau, Bernfried (Hrsg.): Architektur und Städtebau im südlichen Ostseeraum von 1970 bis zur Gegenwart. Entwicklungslinien – Brüche – Kontinuitäten. Berlin. 2007. 217–239.

20. Vallega Adalberto. Urban waterfront facing integrated coastal management. Ocean & Coastal Management. Volume 44, Issues 5–6, 2001, Pages 379-410, ISSN 0964-5691, https://doi.org/10.1016/S0964-5691(01)00056-4.

Doctor of Architecture, Professor **Iryna Korotun**,
PhD in Architecture and Urban Planning, Assistant **Kateryna Herych**,
master of architecture, Assistant **Anatolii Dovganiuk**,
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

PERSPECTIVES OF INTEGRATION OF WATERFRONT AREAS INTO RECREATIONAL URBAN SPACES ON THE EXAMPLE OF THE RIVER PRUT AND THE STREAMS KLOKUCHKA, MOLNYTSIA, SHUBRANETS, POTIK IN CHERNIVTSI

Riverbeds and riverbanks need measures to deepen shallow channels, clear the banks of debris and brush, regenerate coastal areas and redevelop them in accordance with modern approaches to accessibility and sustainable mobility.

Rivers, streams, springs, lakes, and other water areas located in urban areas are important components of the landscape structure and are significant for maintaining the ecological balance of the settlement. The integration of waterfront areas into recreational urban spaces is an important factor of creating a harmonious and comfortable urban environment. The organisation of rational exploitation and maintenance of engineering structures, sanitary conditions and green spaces of riverine areas provides conditions for the existence and preservation of biogeocenosis centres.

The regeneration of the coastal areas of small rivers and streams offers opportunities to create modern anthropogenic urban landscapes and public spaces,

ensure the formation of recreational areas, reduce flood threats and create conditions for the existence of urban biogeocenoses.

The coastal and waterfront areas of small rivers and streams have significant potential for creating long-distance pedestrian and bicycle routes. These routes can be used year-round and become a factor of the development of cultural and entrepreneurial activities of small and medium-sized businesses around them. It should be noted that coastal improvement works are supported by activities that are aimed to protect and strengthen the coastline.

The article reviews the current possibilities of regeneration and integration of waterfront areas into urban spaces, analysing the relevant activities in cities around the world. The provisions of the Water Code, which discourage the integration of the territories surrounding water areas into the urban planning structures, are highlighted. The prospects of integrating the riverine territory of the rivers Prut, Klockuchka and Molnytsia into the recreational, residential, transport and pedestrian structures of Chernivtsi are considered. The architectural principles of functional and planning organisation and renovation of the banks of small rivers and ways of using their natural and recreational potential to improve the level of comfort and mobility in the city are determined.

Keywords: small rivers; area regeneration; landscape; riverine areas; coastal zones; urban environment; integrated urban development; bicycle routes; spatial planning; urban planning.

REFERENCES

1. Bilokon Yu.M. Rehionalne planuvannia. Sutnist i znachennia. – Kyiv: Ukrarkhbudinform, 2001r. – 106 s. {in Ukranian}.

2. Boholiubov V.M., Prylypko V.A., Piskunova L.E. Stratehiia staloho rozvytku. – K.: Vyd. tsentr NAU, 2008. – 264 s. {in Ukranian}.

3. Vodnyi kodeks Ukrainy zi zminamy ta dopovnenniamy stanom na 20 lystopada 2004 roku. Ofitsiine vydannia No 12/2004. – Kyiv: Forum, 2004. – 87 s. {in Ukranian}.

4. DBN B.2.2-12:2019. Planuvannia ta zabudova terytorii. Ukrainskyi derzhavnyi naukovo-doslidnyi instytut proektuvannia mist «Dipromisto» imeni Yu.M.Bilokonia, 2019 – 177 s. {in Ukranian}.

5. DBN B.2.2-5:2011. Planuvannia ta zabudova mist, selyshch i funktsionalnykh terytorii. Blahoustrii terytorii. Naukovo-doslidnyi ta konstruktorsko-tekhnolohichnyi instytut miskoho hospodarstva (NDKTI MH), 2018 – 61 s. {in Ukranian}.

6. Zemelnyi Kodeks Ukrainy. Ofitsiine vydannia No 2768-III, 2001. – 119 s. {in Ukranian}.

7. Intehrovana kontseptsiia rozvytku seredmistia Chernivtsiv. Chernivetska miska rada. – Chernivtsi: Chernivetska miska rada, nimetska uriadova kompaniia «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH», 2016. – 86 s. {in Ukranian}.

8. Koptieva H. Faktory vplyvu ta pryiomy formuvannia pryrichkovykh terytorii. Mistobuduvannia ta terytor. planuvannia: nauk.-tekhn. zb. / Kyiv. nats. un-t bud-va i arkhitektury. — Kyiv, 2020. — Vyp. 74. — S. 172-179.

URL: http://mtp.knuba.edu.ua/article/view/211115/211160 (data zvernennia 24.06.2024). {in Ukranian}.

9. Koptieva O., Hryshyna V. Pryiomy funktsionalno-planuvalnoi renovatsii hidroparkiv v strukturi suchasnoho mista. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia: nauk.-tekhn. zb. Vyp. 83 / M-vo osvity i nauky Ukrainy, Kyivskyi nats. un-t bud-va i arkhitektury. - Kyiv: KNUBA, 2023. - 419 s. S. 134-142. {in Ukranian}.

10. Panchenko T.F. Landshaftno-rekreatsiine planuvannia pryrodno-zapovidnykh terytorii: monohrafiia / T.F. Panchenko. – Kyiv: Lohos, 2015. – 176 s. {in Ukranian}.

11. Savchenko O.O. Osoblyvosti planuvalnoi orhanizatsii miskykh naberezhnykh. Tezy 74-yi naukovoi konferentsii profesoriv, vykladachiv, naukovykh pratsivnykiv, aspirantiv ta studentiv Natsionalnoho universytetu «Poltavska politekhnika imeni Yuriia Kondratiuka» (Poltava, 25 kvitnia–21 travnia 2022 r.). – Poltava: Natsionalnyi universytet imeni Yuriia Kondratiuka, 2022. – T. 2. – S. 11–13. URL: http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/11620 (data zvernennia 24.06.2024). {in Ukranian}.

12. Sylni mista – sylna Ukraina. Bila knyha: propozytsii shchodo zakonodavchoho ta administratyvno-pravovoho reformuvannia sfery miskoho rozvytku v Ukraini. – 138 s. URL: https://city2030.org.ua/sites/default/files/documents/leipzigcharta_dt_2.pdf (data zvernennia 24.06.2024). {in Ukranian}.

13. Skrobala V.M. Vplyv fitotsenotychnoi struktury miskykh nasadzhen na hidrolohichnyi rezhym ta spovilnennia eroziinykh protsesiv. Avtoref. dys. kand. s.-h. nauk. — Lviv: UkrDLTU, 1996. – 23 s. {in Ukranian}.

14. Chernivetskyi natsionalnyi universytet imeni Yuriia Fedkovycha. Mahisterska dyplomna robota Yu.Shevchuk na temu: Perspektyvy mistobudivnykh peretvoren berehiv r. Prut, ker. k.a. B.Hoi. 2023. {in Ukranian}.

15. Chernivtsi 2030. Intehrovana kontseptsiia rozvytku mista Chernivtsiv. Chernivetska miska rada. – Chernivtsi: Chernivetska miska rada, nimetska uriadova kompaniia «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH», 2019. – 218 s. {in Ukranian}.

16. Chernivtsi. Roboty z vyhotovlennia mistobudivnoi (proiektnoi) dokumentatsii. Koryhuvannia heneralnoho planu m.Chernivtsiv. Chastyna 1. Zahalna poiasniuvalna zapyska.Osnovni rozdily. DIPM Mistoproiekt. Lviv, 2012 – 166 s. {in Ukranian}.

17. 5 Jahre LEIPZIG CHARTA – Integrierte Stadtentwicklung als Erfolgsbedingung einer

nachhaltigen Stadt Integrierte Stadtentwicklung in den 27 Mitgliedstaaten der EU und ihren Beitrittskandidaten. URL: https://city2030.org.ua/sites/default/files/documents/leipzigcharta_dt_2.pdf (data zvernennia 24.06.2024).

18. Costa, João. The new waterfront: segregated space or urban integration? Levels of urban integration and factors of integration in some operations of renewal of harbour areas. On the waterfront; Núm.: 3 The Arts in Urban Development Waterfronts of Art II, 2002.

19. Kiel U. Abbruch – Rekonstruktion – Ersatzneubau. Die Umgestaltung der Greifswalder Altstadt in den 1970/80er Jahren, in: Lichtnau, Bernfried (Hrsg.): Architektur und Städtebau im südlichen Ostseeraum von 1970 bis zur Gegenwart. Entwicklungslinien – Brüche – Kontinuitäten. Berlin. 2007. 217–239.

20. Vallega Adalberto. Urban waterfront facing integrated coastal management. Ocean & Coastal Management. Volume 44, Issues 5–6, 2001, Pages 379-410, ISSN 0964-5691, https://doi.org/10.1016/S0964-5691(01)00056-4.

DOI: 10.32347/2786-7269.2024.8.80-92
УДК: 721,725, 728

д.арх, професор **Кравченко І.Л.,**
kravchenko.il@knuba.edu.ua, ORCID: 0000-0002-3972-5215,
Акопник С.В.,
akopnyk.sv@knuba.edu.ua, ORCID: 0000-0002-8133-2220,
Київський національний університет будівництва і архітектури

ФАКТОРИ ВПЛИВУ ТА ХАРАКТЕРНІ ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ ЗАКЛАДІВ ДЛЯ ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ

Представлений аналіз факторів впливу на формування архітектури для осіб похилого віку. Фактори умовно згруповані на зовнішні та внутрішні. Обґрунтовано характерні прийоми формування архітектури закладів для літніх людей, як певної відповіді на вплив факторів. Прийоми запропоновано розглядати у категоріях: структурно-функціональні, об'ємно-просторові та архітектурно-планувальні. Окремі позиції у кожній категорії проілюстровані архітектурними прикладами.

Ключові слова: архітектура соціальних закладів; заклади соціального захисту; архітектура для людей похилого віку; будинки для літніх людей; реабілітаційні центри.

Актуальність теми та постановка проблеми. Згідно із дослідженнями фахівців з психології людей літнього віку, літній вік науковцями трактується як окремий етап у такому періоді життя людини, як вік пізньої дорослості, старість, поряд із старечим віком і віком довгожителів. Пізня дорослість є специфічним новим періодом життя людини, який деякі науковці за окремими характеристиками протиставляють дитинству: адже в дитинстві відбувається опанування певних знань, умінь, навичок, а в пізньому віці – їхнє згасання. Проте більшість учених вважають, що цей особливий етап не є «негативом» дитинства, адже різні фази старіння не зустрічаються в період становлення особистості. Крім того, в пізній дорослості відбуваються не лише деструктивні (руйнівні) процеси, а й конструктивні, з'являються нові вміння, якості, особливості [1]. На початку XXI століття загальносвітовий процес старіння набув безпрецедентних масштабів, які не мали аналогів за всю історію розвитку людства [2]. Старіння населення є однією з найбільш характерних ознак сучасності. Середня тривалість життя людей в світі з 1950 р. збільшилася на 20 років, а до 2050 р. зросте ще на десять років [3]. Крім глобальної світової проблеми старіння населення, що зумовлює необхідність якісного перегляду підходів до формування середовища для літніх людей, є ще багато факторів, які

спонукають до реорганізації уявлень про потреби осіб похилого віку та вироблення конкретних пропозицій формування середовища для такої категорії населення. Відповідно, дослідження різних аспектів проблем людей похилого віку охоплюють широке коло питань та різні галузі знань. Від суто медичного аспекту, що є, насправді, визначальним, до питань формування архітектури закладів для осіб похилого віку, у відповідності до сучасних суспільних, соціальних, психологічних та інших вимог, з метою створення оптимального середовища для життя, отримання певних послуг з лікування, реабілітації та оздоровлення, різних професійних та непрофесійних освітніх програм для літніх людей.

Мета статті. Зведений аналіз факторів впливу на архітектурне формування соціальних закладів для осіб похилого віку та виявлення характерних прийомів формування архітектури будівель даного профілю.

Аналіз досліджень і публікацій. Авторами статті свого часу були досліджені фактори впливу на формування архітектури закладів неформальної освіти та розвиток таких закладів, до яких входять і освітньо-просвітницькі заклади для осіб похилого віку, такі, як університети третього віку, заклади освіти дорослих різних типів та призначення, освітні та доглядові програми на базі центрів соціального захисту населення тощо. Подібні програми є, наразі, популярною функціональною складовою у центрах для осіб похилого віку [4-6]. У роботі Бірілло І.В., Попович А.О., Мартинова В.Л. досліджувались архітектурно-композиційні прийоми планування закладів інтернатного типу для людей літнього віку, низка факторів як зовнішніх, так і внутрішніх, що впливають на планування відповідних закладів [7]. Обиночна З.В. досліджувала функціонально-планувальну організацію центрів для спільного тимчасового перебування осіб похилого віку та дітей-сиріт [8]. Здетовецька Н. у своєму дослідженні житла для літніх людей, зазначає, що поєднання житла та інших громадських функцій (просторів) є таким планувальним методом, що сприяє активності, взаємодії та соціалізації людей похилого віку. Науковиця зазначає, зокрема, що одним з основних принципів планувальних рішень є усунення різних бар'єрів: візуальних, когнітивних та бар'єрів руху [9]. Цікавим є дослідження фахівців з Туреччини та студентів факультету архітектури Karabuk University, які розглядали на першому етапі роботи низку досліджень на різні теми, такі як якість життя, задоволеність користувачів, просторова організація, масштаб будинків для престарілих, конфіденційність, а також ідеологічне та філософське підґрунтя просторових проблем, та, у другому етапі своєї роботи, проводили польові дослідження у співпраці з муніципалітетом у межах дослідницького проекту "Nursing Home and Elderly Care Centre", метою якого було саме створення проекту такого об'єкту архітектури [10].

Виклад основного матеріалу. На формування архітектури закладів для літніх людей впливає низка факторів. Бірілло І.В., Попович А.О., Мартинов В.Л. у дослідженні факторів впливу на формування архітектурного середовища геріатричних закладів поділяють їх на зовнішні та внутрішні. Науковці зазначають, що зовнішні фактори представляють собою середовищну оболонку, в умовах якої формується архітектурний об'єкт, до них відносяться: соціально-економічний фактор, містобудівний фактор, медичний фактор тощо [7].

Потужною групою зовнішніх факторів впливу є соціально-економічна складова. Вплив цієї групи факторів є особливо відчутним у наступних аспектах [4, 11-13]:

– соціально-демографічний аспект - збільшення відсотка дорослих та літніх людей по всьому світу; вікова структура населення; сучасні суспільні вимоги та запити на якісний перегляд ставлення суспільства до осіб похилого віку;

– соціально-професійний - соціалізація громадян різного віку, у тому числі й літніх людей, інтеграція та реінтеграція їх у суспільство, шляхом набуття нових або актуалізації вже набутих раніше професійних навичок;

– соціально-територіальний аспект – концентрація, міграція та природний рух населення;

– соціально-етнічний - мова, культура, традиції, менталітет тощо. Цей аспект суттєво впливає на формування архітектури, оскільки одним із сучасних підходів створення, так би мовити, цільових завдань на проєктування є тісна співпраця із громадами, які є основними замовниками певного архітектурного продукту, а, відтак, мають бути враховані місцеві звички та традиції [4,11]

– економічні аспекти - старіння населення створює проблеми для економік країн, і стан здоров'я людей похилого віку викликає занепокоєння. Люди похилого віку мають більші потреби у здоров'ї та довготривалому догляді, ніж молоді люди, що призводить до збільшення витрат. Вони також менш схильні до роботи, якщо вони нездорові і можуть створити економічне навантаження на сім'ї та суспільство. Як і всі інші, люди похилого віку потребують як фізичної, так і економічної безпеки, але тягар забезпечення цих цінних паперів ляже на меншу частину населення [12,13].

Внутрішні фактори визначають низку нормативних, середовищних та функціональних змін та вимог до структури відповідних будівель [6]. Ці фактори включають: характеристику контингенту проживаючих за руховою активністю, ступенем самообслуговування тощо; спосіб життя категорій інвалідів; характер процесів, які визначають функціональні блоки приміщень та їхній взаємозв'язок; соціально-психологічний вплив організації внутрішнього

простору будинку для затишку та комфорту [7].

Прийоми формування архітектури закладів для літніх людей зумовлені впливом зовнішніх та внутрішніх факторів, та є певною відповіддю, реакцією на їх дію. Архітектура для осіб похилого віку демонструє низку рішень, серед яких можна виокремити прийоми, які можна назвати загальними, але є й такі, що претендують на певну унікальність. Далі запропоновано проаналізувати такі прийоми у наступних категоріях: структурно-функціональні, об'ємно-просторові та архітектурно-планувальні. Здебільшого мова йде про довгострокове перебування людей похилого віку, що потребують постійного догляду. Але, надалі розглядатимуться приклади та прийоми, що пропонують інші або додаткові складові до суто доглядового призначення функціоналу закладів для літніх людей. Така сучасна тенденція наразі спостерігається, як результат переосмислення ідеї догляду і піклування та зміщення акцентів у практиці роботи із літніми людьми: з пожиттєвого догляду та охорони здоров'я до збереження якості життя, що, у свою чергу, зумовлює додавання різних функцій до стандартного набору.

Структурно-функціональні прийоми, в даній специфіці, ті,що дозволяють прийняти концептуальні рішення щодо формування архітектури закладів для літніх людей. Автори відносять до цієї групи наступні:

– функціональна кооперація, прийом характерний для закладів, які поєднують лікувальні, реабілітаційні, дозвіллєві та житлові функції, тобто для комплексів для людей похилого віку (рис.1) [14];

– функціональна гнучкість та, разом із тим, чітке зонування, забезпечує зручність для персоналу, що обслуговує, з однієї сторони, з іншої сторони – впроваджує чіткий розподіл зон для груп користувачів комплексу, які мають різні проблеми із здоров'ям, зон для колективного відпочинку та спілкування пожильців і відвідувачів та зон, груп, блоків приватних приміщень (житлові чарунки);

– поєднання різних вікових груп користувачів – тут мова йде про заклади, де постійно чи тимчасово перебувають і літні люди, і діти [8]. Це може бути поєднання будинків для літніх людей із дитячим садками, або із інтернатними закладами для дітей-сиріт тощо. Такий досвід, наприклад, є вже понад 40 років у Японії. Kotoen, «yoro shisetsu» (заклад для дітей і людей похилого віку) у Токіо, є найстарішим інтегрованим закладом для вікових груп у Японії, відкритим у 1976 році. Тут взаємодія працює у обидві сторони: люди похилого віку можуть волонтерити в дитячій кімнаті, діти відвідують загальні зони будинку престарілих, і обидві вікові групи об'єднуються для проведення особливих заходів [15].

– функціональне поєднання архітектурного об'єму і ландшафту, коли

середовище, що оточує та штучне середовище (архітектура) діють комплексно, як певний терапевтичний засіб.



а



б



в

Рис.1. Комплекс для людей похилого віку Eltheto від 2by4-architects, Рійсен, Нідерланди [14]:
а – загальний вигляд; б –зовнішній громадський простір;
в – тривимірна модель комплексу.

Чотири житлові блоки в комплексі Eltheto забезпечують житло для незалежних літніх одиноких і сімейних пар, людей похилого віку з хворобою Альцгеймера, людей похилого віку з соматичними вадами та людей похилого віку з розумовими вадами. Ці 4 житлові блоки розташовані навколо кількох громадських просторів, які пов’язують житлові квартали, центри охорони здоров’я та простори навколо комплексу. Мета Eltheto — зберегти людей похилого віку частиною сучасного життя та суспільства, забезпечуючи відповідне медичне обслуговування та житло, яке відповідає їхнім поточним потребам. Якщо їхні потреби зміняться, вони зможуть отримувати медичну допомогу вдома або переїхати в одну з інших будівель Eltheto, які призначені для надання більш спеціалізованої медичної допомоги [14].

Сучасні об`ємно-просторові прийоми формування архітектури закладів для літніх людей базуються на впровадженні відповідних сценаріїв лікування та догляду, і на створенні дружньої до людини будь-кого віку атмосфери.

Характерні прийоми даної групи автори виділяють такі:

– застосування комбінованих об'ємно-просторових схем, відповідно до обраних сценаріїв функціонування закладу (комплекс, реабілітаційний центр, житловий будинок із обслуговуванням тощо);

– прийом функціонального блокування дозволяє виокремити відповідні блоки (загальний лікувально-адміністративний блок, громадське харчування, житлові корпуси / блоки / чарунки тощо), та поєднати їх у об'ємі будівлі (теплі криті переходи, загальні рекреації) або функціональними зв'язками на території (рис.2);

– влаштування внутрішніх дворів, прийом, що широко використовується у закладах для літніх людей;

– по поверхове зонування.



а б в г

Рис.2. Соціальний комплекс для людей похилого віку від Guedes Cruz Arquitectos, Алкабідече, Португалія [16]:
а,б – вид на житлові чарунки із невеличкими присадибними ділянками; в – схема генерального плану комплексу; г – вигляд комплексу у нічний час.

Соціальний комплекс для літніх людей у м. Алкабідече, що завершений у 2012 році, створений з використанням блок-модулів - житлових будиночків простих прямокутних форм з розміром модулю 7,5 м. На території комплексу знаходяться 52 таких будинки та центральний корпус. Кожний будиночок має невеличку присадибну ділянку. Центральна будівля містить усі загальні

служби, необхідні для належного функціонування та якості проживання. Прозорі дахи будинків виконують функцію нічного освітлення, вони вмикаються групами по 10 по черзі. Покрівлі цих будиночків виконують і інші функції. У разі надзвичайної ситуації користувачі можуть увімкнути сигнал тривоги, який сповістить диспетчерську станцію, розташовану в центральній будівлі, і світло коробчастого даху зміниться з білого на червоне [16].

Архітектурно-планувальні прийоми є потужним засобом для створення сучасного середовища для літніх людей, за їх допомогою впроваджуються як більш спокійні сценарії життя користувачів таких центрів, так і активні, тобто такі, де основною метою є примусове спонукання до активної фізичної діяльності (рис.3).




Рис.3. Будинок для літніх людей від Aires Mateus, Алкасер-ду-Сал, Португалія [17]:
а,б – зовнішній вигляд; в – фасад; г – вигляд будинку з верхнього рівня;
д – план верхнього поверху.

Будинок для літніх людей у м. Алкасер-ду-Сал, Португалія, за словами самих архітекторів (Aires Mateus), базується на уважному прочитанні життя

дуже специфічної спільноти, такого собі мікросоціуму зі своїми правилами. Це програма, десь посередині між готелем і лікарнею, яка прагне зрозуміти та переосмислити поєднання соціального / приватного, відповідаючи потребам соціального життя та, водночас, усамітнення [17]. Корпус будівлі розташований впоперек рельєфу, його покрівля є експлуатованою, та на неї можна легко потрапити зверху (див. рис.3г). У проєкті закладена певна філософія «перетворення ідеї шляху в життя, а його час у форму». Житлові чарунки поєднані протяжним ламаним коридором, а благоустрій наслідує форми рельєфу – все це зумовлює переміщення пожильців та не дає, так би мовити, змоги зупинитись та застигти (див. рис.3а,б, д). Тут можна побачити спробу як засобами архітектури спонукати літню людину до руху та, разом із тим, до зустрічей, спілкування та соціалізації.

Серед характерних архітектурно-планувальних прийомів доцільно виокремити такі, що якісно відрізняють архітектуру для літніх людей в наш час:

– прийом диференціації та поєднання різних типів житлових та громадських просторів;

– прийом застосування простору, що перетікає, влаштування спільних рекреацій різного розміру поряд із житловими групами, або в середині них;

– використання експлуатованих покрівель у поєднанні із предметним ландшафтом, де і архітектура і рельєф (за наявності) працюють на основну мету – забезпечення якості життя та спонукання до руху, спроба збереження / відновлення рухових функцій літніх людей (див. рис.3).

Висновки. Архітектура для літніх людей стає наразі набагато більш потужною типологічною ланкою аніж була раніше. З одного боку це зумовлено прогресуючим старінням населення, і, як наслідок, збільшенням частки осіб літнього віку у соціумі, з іншого боку – зміною у ставленні до таких людей, а заразом і зміною до концепцій створення відповідного архітектурного продукту. Сучасні погляди – збереження якості життя та спонукання до активних фізичних та розумових дій – оформлюються у архітектурні концепції та, під дією зовнішніх та внутрішніх факторів, пропонують нову якісну архітектуру. Низка прийомів, що означені у статті, є вже конкретними засобами створення штучного простору для літніх людей, засобами, де майже кожний з яких не є суто технічним проєктуванням, а має певне філософське підґрунтя і враховує як специфіку буття літніх людей у соціумі на даний момент, так і довгострокове збереження фізичного та ментального здоров’я, спонукання до руху, запобігання застиглості у своєму стані.

Список джерел

1. Коваленко О., Лук'янова Л., Помиткін Е., Московець Л. *Психологія людей літнього віку.* Навч. посібн. Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Київ: Вид-во ТОВ «Геопринт». 2021. 288 с.

2. Тополь О. Демографічне старіння в контексті формування стратегій соціальної підтримки літніх людей. *Вісник Інституту розвитку дитини. Серія: Філософія, педагогіка, психологія*. Київ: Видавництво Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, 2015. Вип. 38. С. 55-61.

3. Кухта М.П. Проблема старіння населення в контексті євроінтеграції. *Молодий вчений*. Одеса: Видавництво "Молодий вчений", 2016. Вип 4.1 (31.1). С. 69–72.

4. Iryna L. Kravchenko. External and internal factors of influence on development of architecture of non-formal education establishments. *STRUCTURE AND ENVIRONMENT*. Kielce, 2019. No. 3/2019 vol. 11. P. 177-189. DOI: https://doi.org/10.30540/sae-2019-013.

5. Кравченко І.Л., Акопник С.В. Архітектура закладів неформальної освіти за кордоном у період їх інтенсивного розвитку та розгалуження (1941 – 1956 роки). *Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування*. Київ: КНУБА, 2022. Вип. 62. С. 3–14. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.3-14.

6. Кравченко І.Л. Теоретичні основи формування архітектури закладів неформальної освіти [Текст]: автореф. дис. д-ра архітектури: 18.00.01 / Кравченко Ірина Леонідівна; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2021. - 45 с.: рис.

7. Бірілло І.В., Попович А.О., Мартинова В.Л. Архітектурно-композиційні прийоми планування закладів інтернатного типу для людей літнього віку. *Теорія і практика дизайну. Дизайн архітектурного середовища.* Київ: НАУ, 2019. Вип. 18. С.7-15. DOI: https://doi.org/10.18372/2415-8151.18.14354.

8. Обиночна З.В. Функціонально-планувальна організація центру для спільного тимчасового перебування осіб похилого віку та дітей-сиріт. *Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування.* Київ: КНУБА, 2022. Вип. 62. С. 292–303. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.292-303.

9. Zdetovetska, N. Архітектура активного довголіття: сучасні моделі житла для людей похилого віку. *Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування.* Київ: КНУБА, 2020. Вип. 57. С. 270–286. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.57.270-286.

10. Ahmet Emre Dinçer, Selda Cansu TEMEL, Sebile Merve. Elderly care centres and architectural studio experience. Conference: INTE 2023 International Conference on New Horizons in Education, At: Roma-Italy. July 27-28, 2023. P.262-274. [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: https://www.researchgate.net/publication/376520515_ELDERLY_CARE_CENTRES_AND_ARCHITECTURAL_STUDIO_EXPERIENCE/ (дата звернення 19.06.2024).

11. Вербець В.В., Субот О.А., Христюк Т.А. *Соціологія: навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів*. Київ: КОНДОР, 2009. 550 с. ISBN 978-966-351-222-8.

12. Лесік І.М., Золотухіна Д.Д. Старіння населення: соціально-економічні наслідки. Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: матеріали II міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 9-10 листопада 2018 року). Херсон: Молодий вчений, 2018. С. 97–100.

13. Лесік, І., Каур, Т., Дубенюк, Я. Соціально-економічні наслідки старіння населення України. *Збірник наукових праць ΛΟΓΟΣ.* 2021. DOI: https://doi.org/10.36074/logos-11.06.2021.v1.38.

14. Eltheto Housing and Healthcare Complex / 2by4-architects. ArchDaily. 29 Sep 2015. [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: https://www.archdaily.com/774238/eltheto-housing-and-healthcare-complex-2by4-architects (дата звернення 20.06.2024).

15. Matthew Usher. To Design for the Elderly, Don't Look to the Past. ArchDaily. 30 Oct 2018. [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: https://www.archdaily.com/904759/to-design-for-the-elderly-dont-look-to-the-past (дата звернення 20.06.2024).

16. Social Complex in Alcabideche / Guedes Cruz Arquitectos. ArchDaily. 29 Jan 2015. [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: https://www.archdaily.com/591843/social-complex-in-alcabideche-guedes-cruz-arquitectos (дата звернення 20.06.2024).

17. Houses for Eldery People in Alcácer do Sal / Aires Mateus. ArchDaily. 06 Feb 2013. [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: https://www.archdaily.com/328516/alcacer-do-sal-residences-aires-mateus (дата звернення 20.06.2024).

D.Sc., Professor **Kravchenko Iryna,**
Associate professor **Akopnyk Svitlana,**
Kyiv National University of Construction and Architecture

FACTORS OF INFLUENCE AND CHARACTERISTIC TECHNIQUES OF FORMING THE ARCHITECTURE OF BUILDINGS FOR THE ELDERLY

The article presents an analysis of influencing factors on the formation of architecture for the elderly. Factors are conventionally grouped into external and internal. The characteristic methods of forming the architecture of institutions for the elderly are substantiated, as a certain response to the factors impact. Techniques are proposed to be considered in the following categories: structural-functional, volumetric-spatial and architectural-planning. Individual positions in each category are illustrated with architectural examples.

External factors represent the environmental envelope under which the architectural object is formed, they include: socio-economic factor, urban planning factor, medical factor, etc. A powerful group of external influencing factors is the socio-economic component. The influence of this group of factors is particularly noticeable in the following aspects: socio-demographic aspect; socio-professional; socio-territorial aspect; socio-ethnic; economic aspects - the aging of the population creates problems for the economies of countries, and the health of the elderly is a concern. Internal factors include: characteristics of the contingent of residents in terms of motor activity, degree of self-care, etc.; the way of life of disabled categories; the nature of the processes that determine the functional blocks of the premises and their relationship; socio-psychological impact of the organization of the interior space of the house for coziness and comfort.

Techniques for forming the architecture of institutions for the elderly are conditioned by the influence of external and internal factors and are a certain answer, a reaction to their action. Architecture for the elderly demonstrates a number of solutions, among which you can single out techniques that can be called general, but there are also those that claim certain uniqueness. It is proposed to analyze such methods in the following categories: structural-functional, volumetric-spatial and architectural-planning.

Architecture for the elderly is currently becoming a much more powerful typological link than it was before. On the one hand, this is due to the progressive ageing of the population, and, as a result, increases in the share of elderly people in society, on the other hand, a change in the attitude towards such people, and now also a change in the concepts of creating an appropriate architectural product. Modern views — preserving the quality of life and encouraging active physical and mental actions — are formed into architectural concepts and offer new high-quality architecture under the influence of external and internal factors. Several methods defined in the article are already concrete means of creating an artificial space for the elderly, where almost every one of them is not a purely technical design, but has a certain philosophical basis and takes into account the specifics of the existence of the elderly in society at the moment, as well as long-term preservation of physical and mental health, encouragement to move, prevention of stiffness in one's condition.

Keywords: architecture of social institutions; institutions of social protection; architecture for the elderly; homes for the elderly; rehabilitation centres.

REFERENCES

1. Kovalenko O., Lukyanova L., Pomytkin E., Moskovets L. *Psychology of elderly people [Psykholohiya lyudey litn'oho viku].* Education manual. Institute of Pedagogical Education and Adult Education named after Ivan Zyazyun National

Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv: "Geoprint" LLC. 2021. 288 p. {In Ukrainian}

2. Topol O., (2015). Demographic aging in the context of forming strategies for social support of the elderly [Demohrafichne starinnya v konteksti formuvannya stratehiy sotsial′noyi pidtrymky litnikh lyudey]. *Bulletin of the Institute of Child Development. Series: Philosophy, pedagogy, psychology,* (38), 55-61. {In Ukrainian}

3. Kuhta M.P. (2016). The problem of population aging in the context of European integration [Problema starinnya naselennya v konteksti yevrointehratsiyi]. *Young scientist, (*4.1 (31.1), 69–72. {In Ukrainian}

4. Iryna L. Kravchenko (2019) External and internal factors of influence on development of architecture of non-formal education establishments. *STRUCTURE AND ENVIRONMENT*. Kielce, Vol. 11, No. 3/2019, pp.177-189. DOI: https://doi.org/10.30540/sae-2019-013ю {in English}

5. Kravchenko, I., & Akopnyk S. (2022). Architecture of informal education institutions abroad during their intensive development and branching (1941 - 1956)], *Current Problems of Architecture and Urban Planning,* (62), 3–14. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.3-14. {In Ukrainian}

6. Kravchenko, I.L. (2021), Theoretical bases of formation of architecture of non-formal education institutions [Teoretychni osnovy formuvannya arkhitektury zakladiv neformal′noyi osvity], *Synopsis of Doctoral dissertation*, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, UA, 45 p. {In Ukrainian}

7. Birillo I.V., Popovych A.O., Martynova V.L. (2019). Architectural and composition administration of planning places of internal type for middle ages [Arkhitekturno-kompozytsiyni pryyomy planuvannya zakladiv internatnoho typu dlya lyudey litn′oho viku]. *Theory and practice of design. Architectural environment design*, (18), 7-15. https://doi.org/10.18372/2415-8151.18.14354. {In Ukrainian}

8. Obynochna Z.V. (2022). Functional and planning organization of a shared accommodation centre for the elderly and orphans. *Current Problems of Architecture and Urban Planning*, (62), 292–303. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.292-303. {In Ukrainian}

9. Zdetovetska, N. (2020). Architecture of active longevity: modern housing models for the elderly. *Current Problems of Architecture and Urban Planning,* (57), 270–286. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.57.270-286. {In Ukrainian}

10. Ahmet Emre Dinçer, Selda Cansu TEMEL, Sebile Merve. (2023). Elderly care centres and architectural studio experience. Conference: INTE 2023 International Conference on New Horizons in Education, At: Roma-Italy, 262-274. https://www.researchgate.net/publication/376520515_ELDERLY_CARE_CENTRES_AND_ARCHITECTURAL_STUDIO_EXPERIENCE/ (accessed 19.06.2024). {in English}

11. Verbets V.V., Subot O.A., Hrystiuk T.A. *Sociology: study guide for higher educational institutions students [Sotsiolohiya: navchal'nyy posibnyk dlya stud. vyshchykh navchal'nykh zakladiv]*. Kyiv: CONDOR, 2009. 550 p. ISBN 978-966-351-222-8. {In Ukrainian}

12. Lesik I.M., & Zolotukhina D.D. (2018). Population aging: socio-economic consequences [Starinnya naselennya: sotsial′no-ekonomichni naslidky]. Economic development of the state, regions and enterprises: materials of the II international scientific and practical conference (Odesa, November 9-10, 2018). Kherson: Young scientist, 97–100. {In Ukrainian}

13. Lesik, Iryna & Kaur, Tetiana & Dubeniuk, Yana. (2021). SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES OF THE AGING POPULATION OF UKRAINE. https://doi.org/10.36074/logos-11.06.2021.v1.38. {In Ukrainian}

14. Eltheto Housing and Healthcare Complex / 2by4-architects. ArchDaily. 29.09.2015. https://www.archdaily.com/774238/eltheto-housing-and-healthcare-complex-2by4-architects (accessed 20.06.2024). {in English}

15. Matthew Usher. To Design for the Elderly, Don't Look to the Past. ArchDaily. 30.10.2018. https://www.archdaily.com/904759/to-design-for-the-elderly-dont-look-to-the-past (accessed 20.06.2024). {in English}

16. Social Complex in Alcabideche / Guedes Cruz Arquitectos. ArchDaily. 29.01.2015. https://www.archdaily.com/591843/social-complex-in-alcabideche-guedes-cruz-arquitectos (accessed 20.06.2024). {in English}

17. Houses for Eldery People in Alcácer do Sal / Aires Mateus. ArchDaily. 06.02.2013. https://www.archdaily.com/328516/alcacer-do-sal-residences-aires-mateus (accessed 20.06.2024). {in English}

DOI: 10.32347/2786-7269.2024.8.93-110
УДК 725.4, 711.554

к. арх., доцент **Мерилова І.О.,**
iryna.merylova@gmail.com, ORCID: 0000-0001-5375-1359,
Український державний університет науки і технологій,
ННІ «Придніпровська державна
академія будівництва та архітектури», м. Дніпро

ДОСВІД РЕКОНВЕРСІЇ ПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ ФРАНЦІЇ

Стаття розглядає процес реконверсії промислових об'єктів Франції, що сприяє перетворенню застарілих промислових зон на сучасні інноваційні простори. Це дає змогу зберегти історичну та культурну спадщину, а також відновити економічний і соціокультурний потенціал регіонів. Основну увагу в дослідженні приділено вивченню баз даних BASOL і BASIAS для моніторингу забруднених територій і планування їх очищення, що є ключовим аспектом успішної реконверсії. Стаття аналізує законодавчу базу та програми, що підтримують цей процес, і наголошує на важливості міждисциплінарного підходу для розробки ефективних стратегій відновлення індустріальних територій.

В роботі розглядаються ключові чинники, що впливають на архітектурно-містобудівну реконверсію та сталий розвиток індустріальних територій, включно з впливом гірничодобувної діяльності на навколишнє середовище та деградацією земель. Особлива увага в роботі приділяється потенціалу занедбаних промислових зон для відродження міст через стійку реконверсію та повторне використання покинутих урбанізованих просторів. У статті розглянуто методи архітектурно-містобудівної реконверсії: адаптація будівель, фіторемедіація та економічна диверсифікація; виділено чотири базові принципи архітектурно-містобудівної реконверсії: синтез, життєздатність, екологічна безпека та інтеграція промислових об'єктів до міської тканини.

Ключові слова: архітектурно-містобудівна реконверсія; урбанізовані ландшафти; деградовані території; індустріальна спадщина; фіторемедіація та диверсифікація

Постановка проблеми. Франція, що історично славилася своєю промисловою спадщиною, в останні десятиліття переживає період трансформації. В епоху промислового світанку XIX - початку XX століття промислові міста країни були серцем інновацій, виробництва та економічного процвітання, однак в умовах мінливої економічної та соціальної динаміки

багато з цих міст зіткнулися з викликами старіння промислових об'єктів, скороченням робочих місць і економічним спадом.

Сьогодні французькі промислові містечка перебувають на перехресті історії та інновацій. Замість того, щоб залишатися свідками падіння своєї промислової спадщини, вони перетворюються на центри сучасної економіки та культури завдяки процесу реконверсії. Цей процес, що включає перетворення застарілих промислових об'єктів у нові інноваційні простори, відкриває нові перспективи для розвитку і відновлення міських громад.

У представленій статті досліджено виклики, з якими стикаються промислові території Франції сьогодні, та методологія процесу реконверсії, що демонструє потенціал для створення більш стійкого та процвітаючого майбутнього.

Метою роботи є вивчення процесу реконверсії промислових об'єктів та територій Франції задля виявлення ключових факторів успішної трансформації промислових міст та селищ, а також дослідження загальної методології даного процесу для оцінки можливостей інтеграції виявлених підходів до практики міського планування в Україні.

Ступінь вивченості проблеми. Підґрунтям для проведення даного дослідження став науково-практичний досвід архітекторів-урбаністів та французька нормативно правова база, що дотична до теми дослідження. Вивченням теми реконверсії малих індустріальних міст Франції займались Еммануэль Реаль [19], Сиріль Веран [22], Ніколя Пеле та Крістін Грімаль [18], Софі Лестрейд [11], Артур Меттеталь [15], Шарль Ламбер [10], Поль Сміт [20], Колін Гайон [8], Клер Барадез [3], Каміль Мортелетт [9, 17] та ін.

Для розуміння суті реконверсії та її значення в контексті відновлення та розвитку промислових територій важливо розглянути програми та ініціативи, які допомагають реалізувати цей процес. Дослідження враховує низку програм та законів щодо реконверсії міст Франції: Закон про історичні пам’ятки (1913 р.); Законопроєкт № 5207 (2022), спрямований на сприяння реконверсії промислових пусток; Стратегія (круглий стіл) «Місце індустріальній спадщині в місті завтрашнього дня?» (2020 р.), Містобудівний кодекс: Розділ 8. «Пустирі» (стаття L111-26) (2021); Симпозіум «Промислова спадщина та старі матеріали щодо екологічного переходу» (2022 р.); Симпозіум «Місто як спадщина: від заповідних секторів до видатних об’єктів спадщини» (2017 р.) тощо. Також в роботі досліджено результати Міжнародного товариства міських та регіональних планувальників програми ISOCARP щодо сталого розвитку міст та звіти товариства UN-Habitat стосовно гострої необхідності реорганізації міських структур.

Методологія. Першочергово потрібно встановити сутність терміну «реконверсія» (франц. reconvertir, reconversion des friches). Під цим поняттям мається на увазі процес перетворення чи переорієнтації застарілих чи покинутих промислових об'єктів та їх інфраструктури з метою адаптації під сучасні потреби та вимоги ринку. Цей процес може включати переобладнання, реновацію або повну зміну призначення будівель і територій, щоб вони могли бути використані більш ефективно або відповідати новим цілям, таким як комерційні, культурні, освітні або житлові функції [11, 17, 19, 22].

Концепція реконверсії представляє собою складний і багаторівневий підхід до трансформації територій, що спрямовано на створення стійких та інноваційних рішень. Вона поєднує знання з різних областей, включаючи архітектуру, містобудування, урбаністику, історію та екологію, з метою збереження культурної спадщини та адаптації історичних промислових зон під нові функції. Таким чином, інтердисциплінарний підхід відіграє ключову роль у розробці стратегій, здатних відновити та пожвавити застарілі промислові ландшафти, зберігаючи їхню унікальну ідентичність і вкладаючи в них сенс для майбутніх поколінь.

Одним із головних викликів, з якими стикаються застарілі промислові об’єкти у Франції, є проблема забруднення ґрунту та води, що спричинена історичною промисловою діяльністю. Тому до ключових складових методології з реконверсії промислових територій входить використання бази даних забруднених місць та ґрунтів BASOL (Base des sols pollués). Ця база створена для відстеження, класифікації та контролю забруднених місць та ґрунтів з метою захисту довкілля та здоров'я громадян. BASOL містить інформацію про різні типи забруднення, його джерела, ступінь небезпеки, а також про заходи, що вживаються для реабілітації та керування забрудненими ділянками [1, 3].

Окрім бази даних BASOL, значну роль у моніторингу та управлінні промисловою діяльністю у Франції відіграє база даних BASIAS (Base de Données sur les Sites Industriels et Activités de Service). Вона надає інформацію про промислові об'єкти та їх обслуговування, включаючи їх місцезнаходження, види діяльності та заходи контролю за забрудненням та безпекою. Обидві бази даних, BASOL та BASIAS, застосовуються комплексно та потрібні для повноти розуміння ситуації щодо стану забруднення території майбутньої реконверсії [1, 19].

У статті для аналізу та обробки даних щодо реконверсії промислових територій Франції був використаний літературний аналіз, який допоміг заглибитись у термінологію, наукові публікації та літературу, що стосуються процесу реконверсії, реабілітації, реконструкції та відродження промислових зон [14]. Даний аналіз допоміг скласти загальне уявлення про поточний стан та

виявити основні напрямки досліджень у цій галузі. Шляхом аналізу статистичних даних та відкритих звітів про стан промислових територій було визначено оцінку ефективності реабілітаційних проєктів [1, 18]. Задіяний картографічний аналіз допоміг візуалізувати розподіл промислових територій, їх розташування та взаємозв'язок з іншими факторами навколишнього середовища на основі загального плану міст Франції. Наприкінці був використаний метод синтезу та узагальнення, який допоміг зібрати отриману інформацію з метою виявлення ключових факторів, що визначають успішні стратегії реабілітації промислових територій.

Виклад основного матеріалу. Ознаки індустріального минулого присутні майже у всіх регіонах Франції, особливо в невеликих містах. Ця спадщина насичена цінними елементами, характеризується гнучкістю і здатністю до трансформації ландшафту, а також здатна формувати потенційно привабливі місця, які потрібно реабілітувати та перетворити на життєздатні та екологічно чисті середовища. Таким чином, промислова спадщина виступає ресурсом місця, є невід’ємною частиною його історії. Її можна розглядати як цінне джерело, яке відтворює характер та ідентичність населеного пункту, та несе в собі особливі культурні цінності. Переосмислення та трансформація індустріальних об'єктів допомагає створити нове відношення до минулого та сприяє відновленню та розвитку міста [13].

При цьому архітектурно-містобудівна реконверсія виступає ключовим інструментом у відтворенні збалансованих та безпечних територій та стає необхідністю, особливо в контексті порушення екологічного балансу, втрати соціальних та збереження природних, історичних та культурних цінностей.

Чинники, що впливають на архітектурно-містобудівну реконверсію.

В останні роки у Франції відчутно спостерігається процес деіндустріалізації, обумовлений різними кризовими ситуаціями та знеціненням виробництва. Багато підприємств пройшли реструктуризацію або припинили свою діяльність, що призвело до значного скорочення робочих місць та виробничих потужностей. Одним із наслідків, до якого приводить індустріальне запустіння, є деградація земель, що викликана непродуманим використанням природних ресурсів та необмеженою людською діяльністю [2].

Міське планування розглядає простір як динамічну реальність, що постійно змінюється під впливом часу та людських дій. Добувна та виробнича діяльність є одними з найбільш екологічно шкідливих аспектів господарювання, які значно трансформують природне середовище. Деградація земель, використаних для гірничодобувних потреб, є серйозною проблемою, що потребує значних зусиль для ревіталізації виснажених ландшафтів, а нестійкий розвиток і занепад виробничих територій значно обмежують

розвиток міст [8, 20]. Проте саме ці занедбані та виснажені промислові території мають великий потенціал для відродження промислових міст і регіонів. Перетворення міських просторів на безпечне та людяне середовище з огляду на стійкий розвиток в якості ключової моделі відновлення середовища, вимагає реконверсії і повторного використання покинутих господарських територій, які часто знаходяться близько центральних частин міст.

Аналіз матеріалів за темою дозволив виділити характерні наслідки стихійної індустріалізації (рис. 1):

1. *Розростання міст без урахування індустріальних запустінь.* Уникнення своєчасної реорганізації індустріальних зон призводить до безконтрольного розростання міст: невпорядкованого розміщення житлових районів, промислових комплексів та інфраструктури, протяжності дорожнього руху, зниження якості повітря та погіршення умов проживання.

2. *Екологічні проблеми забруднення довкілля*. Деградовані території, особливо ті, що спричинені промисловими комплексами, можуть призводити до значного забруднення повітря, води та ґрунтових ресурсів, зниження родючості та врожайності сільської продукції, збільшення вмісту вуглецю та важких металів у ґрунтах, підвищення вразливості до екологічних ризиків, зниження біорізноманіття, збільшення парникових газів і кліматичних змін.

3. *Санітарно-гігієнічні показники впливу на здоров'я людини.* Наявність промислових запустінь у межах населених місць, спричинених об'єктами важкої металургії, хімічної, гірничодобувної та переробної промисловості, мають більші наслідки для населення, ніж діючі виробництва, оскільки їх вплив не контролюється. Вони сприяють погіршенню загального стану здоров'я серед людей: збільшуються ризики серцево-судинних захворювань, захворювань центрально-нервової системи, органів дихання, нирок, підвищуються ризики онкології.

4. *Соціально-економічна складова.* Промислові запустіння спричиняють негативний вплив на економіку регіону, вони призводять до безробіття та економічної нестабільності, що в свою чергу веде до зниження вартості оточуючих ділянок та будівель, додаткових витрат на оздоровлення, відсутності доступу до основних послуг, зростання злочинності та правопорушень, зниження соціальних взаємодій тощо.

Головним висновком аналізу чинників стало ствердження, що деградовані ландшафти та пов'язані з ними занедбані території населених пунктів впливають комплексно як на середовище, так і на суспільство, а їх містобудівна трансформація обумовлюється як економічною доцільністю, так і потребами громади.




Рис.1. Вплив стигматів на міську територію, людину, довкілля (за матеріалами проєкту арх. Мерилової І., арх. Ілурідзе М.).

Особливості архітектурно-містобудівної реконверсії. Просторове середовище піддається трансформаціям, що можуть бути повільними або навіть різкими, особливо коли економічна система змінюється із структуруванням простору за новою логікою. Ці зміни чітко спостерігаються у міських районах, особливо в колишніх промислових регіонах, де зростає кількість покинутих територій. Старі фабрики, вичерпані шахти та знесені будівлі залишаються у руїнах або перетворюються на величезні пустки, які важко адаптувати під нову економічну систему. Ці занедбані простори стають певними стигматами місця - наслідком змін і відображають невідповідність фізичної інфраструктури з економічною активністю, яка їх ініціювала, до нових економічних відносин (рис.1). Майбутнє таких деградованих територій, сформованих під промислову функцію, що зазнала занепаду або зникла, становить серйозний виклик для майбутнього міст і регіонів [21].

Як вже зазначалось, у процесах відновлення урбанізованих середовищ промислового характеру для Франції характерним є використання баз даних BASOL і BASIAS, що призначені для надання доступу до інформації про забруднені ділянки, виявлення потенційних загроз для здоров'я і довкілля, а також для управління цими ризиками. Вони дозволяють владі та організаціям приймати необхідні заходи для зменшення забруднення, відновлення забруднених територій та забезпечення безпеки для громадян і навколишнього середовища.

BASOL надає інформацію про стан кожної ділянки, що перебуває у стані забрудненої міської пустки, вказуючи її технічний стан і стадію відновлення (від промислової зони до запустілого промислового майданчика). Після очищення ділянки від усіх обмежень вона вноситься до BASIAS для подальшого зберігання і обробки інформації. Ці дані є важливою основою для розробки стратегій реконверсії забруднених промислових територій оскільки надають об'єктивні дані для прийняття рішень з очищення, відновлення та використання територій з метою сталого розвитку міста.

Класифікація антропогенних ландшафтів BASOL враховує три основні критерії: тип забруднення, ступінь ризику та поточний статус ділянки (рис. 2). Крім того, BASOL аналізує типи забруднювальних речовин, їхню концентрацію та використання ділянки, що є суттєвим для оцінки впливу на здоров'я людей і навколишнє середовище.

За типом забруднення ділянки розподіляються на ті, де забруднення підтверджено і потребує втручання; забруднення передбачається, але потрібні додаткові дослідження для підтвердження; забруднення виключено або не виявлено; інформації недостатньо для класифікації.




Рис.2. Принципова схема роботи програм BASOL та BASIAS
у процесі виконання реконверсії (за матеріалами арх. Мерилової І., арх. Ілуридзе М.)

За ступенем ризику антропогенні ландшафти бази можуть мати високий, помірний або низький рівень ризику для здоров'я людини та довкілля чи не мати достатньо інформації для оцінки ризику.

За своїм статусом ділянка може перебувати в процесі дослідження або очищення; потребувати втручання, але не мати розробленого плану дій; бути

очищеною або перебувати в процесі очищення; не потребувати втручання. Кожному типу, ступеню та статусу ділянки притаманні літерні позначення, які використовуються для швидкої і чіткої ідентифікації стану ділянок, що допомагає організаціям і фахівцям вживати відповідних заходів з управління ними та їх реабілітації.

BASOL також розділяє забруднювальні речовини на кілька категорій: важкі метали, вуглеводні та хлорорганічні сполуки; записує концентрацію кожної забруднювальної речовини на ділянці; враховує поточне і плановане використання ділянки для оцінки ризику для здоров'я людини і навколишнього середовища.

База даних також включає різні типи територій, які були змінені або сформовані під впливом людської діяльності. До таких типів ландшафтів відносяться:

1. *Незайняті або недостатньо використані землі, будівлі або міські простори* (квартири, магазини та ділянки біля дому). Поява такої території може бути результатом незавершеного будівельного проєкту, майном, що чекає на ремонт або продаж, навмисно залишеною невикористаною територією. Вільні приміщення можуть мати тимчасовий або постійний характер і знаходитись в міських, приміських або сільських районах. Як зазначається експертами, вільні місця в містах можуть призвести до злочинності, забруднення, знецінення власності та економічних втрат. Але вони також можуть стати основою для зелених зон, громадських садів або економічного відновлення [2].

2. *Вільна незабудована та невикористана земельна ділянка*. Часто характеризуються відсутністю догляду чи людської діяльності, може знаходитись у міському, приміському або сільському середовищі та мати форму покинутих промислових пусток, незабудованих природних територій або земель, що очікують на забудову. Їх виникнення обумовлене нереалізованими проєктами розвитку, знесенням будівель, економічними змінами або містобудівними рішеннями. Ці землі часто розглядаються як простір з невикористаним потенціалом для міського розвитку, створення зелених зон або інших корисних для громади цілей [12].

3. *Розрив міської тканини*. Представляють собою простори між будівлями, вулицями або іншими елементами міської тканини: вузькі проміжки або кути між існуючими об'єктами, незабудовані простори в оточенні забудованих ділянок. Виникають через процеси міського планування, розташування вулиць, межі власності або інші аспекти забудованого середовища. Дані простори можуть бути різних розмірів і форм, від невеликих щілин між будівлями до великих порожніх ділянок у центральних частинах

міст. Міські розриви можна зустріти у всіх типах міських контекстів, включаючи житлові, комерційні та промислові райони [6].

4. *Порожнє місце*. Є незабудованим простором у міській тканині з великою щільністю забудови, включають до своєї категорії вільні земельні ділянки та розглядаються як потенційні можливості для використання у місті, що дозволяє заповнити прогалини у міській структурі, оптимізувати землекористування та створювати рекреаційні зони [5].

5. *Покинуте місце*. Виступає територією критичного містобудівного освоєння, яка була занедбана або покинута (автостоянка, тунель, міст, перехрестя, залізнична колія), характеризуються порожніми будівлями, напівзруйнованою інфраструктурою і загальним погіршенням міського середовища. Дані простори можуть виникати за різних причин, таких як економічні зміни, депопуляція, деіндустріалізація, застаріла політика містобудування або стихійні лиха, та здатні викликати проблеми з незахищеністю, негативно впливати на імідж міста, призводити до падіння вартості нерухомості та зниження якості життя мешканців [4].

6. *Треті ландшафти* – антропогенні території згідно концепції французького географа Жиля Клемана, яка охоплює занедбані, маргіналізовані або покинуті простори (промислові пустки, міські занедбані зони, перехідні сільськогосподарські території). Сутність концепції полягає у визнанні екологічної та ландшафтної цінності таких просторів, пропонуючи їх зберігання та розвиток для сприяння біорізноманіттю та створенню екологічних коридорів. Концепція розглядає такі території як місця для експериментів і творчості, що можуть запропонувати нові форми житла та діяльності [1, 7].

Таким чином, за допомогою баз даних BASOL та BASIAS у сучасній містобудівній практиці Франції оцінюється потенціал невикористаних, занедбаних або недостатньо ефективно задіяних просторів міських та приміських зон задля аналізу та розробки подальших проєктів з архітектурно-містобудівної реконверсії.

Методика реконверсії промислових територій малих індустріальних міст. Дана наукова робота детально досліджує комплексний методологічний підхід до реконверсії промислових територій та їх об'єктів. Представлені методи та підходи до вивчення процесу реконверсії дозволили отримати всебічне уявлення про стан промислових територій Франції та виявити інноваційні заходи до їх ефективної реабілітації.

Метод адаптації будівель. Адаптація промислової спадщини передбачає переосмислення використання існуючих будівель та матеріалів для створення нових середовищ. Збереження історичної архітектури шляхом пристосування існуючих споруд промислової спадщини є головною ознакою цього процесу

реконверсії. Завдяки цьому методу зберігається унікальність місця та зв'язок з минулим, який створює відчуття комфорту у адаптованому середовищі [7]. Ще однією важливою особливістю методу є повторне використання матеріалів та об'єктів, що дозволяє зменшити відходи та викиди вуглецю, пов'язані з виробництвом нових будівельних матеріалів і обладнання [14].

Метод фіторемедіації. Під фіторемедіацією розуміється екологічно чиста та економічно ефективна техніка використання рослини для очищення забруднених ґрунтів, вод та повітря. Вона є екологічно стійким рішенням для відновлення навколишнього середовища, особливо на значних промислових пустках з великими обсягами забруднення.

Фіторемедіація застосовується для обробки таких забруднюючих речовин, як важкі метали, органічні сполуки та радіоактивні матеріали. Цей метод використовується на територіях колишніх шахт, хімічних, нафтопереробних заводів та інших промислових об'єктах. Фіторемедіація включає: фітоекстракцію, яка використовує рослини для активного накопичення забруднюючих речовин у своїх тканинах; фітостабілізацію, що зменшує рух забруднюючих речовин за рахунок кореневої системи рослин; фітодеградацію, яка розкладає забруднюючі речовини за допомогою мікроорганізмів у кореневій системі рослин [16].

Даний метод має численні переваги, оскільки включно з екологічною та вартісною ефективністю сприяє відновленню деградованих екосистем. Втілення методу фіторемедіації вимагає вивчення місцевих умов і вибору відповідних рослин для максимальної ефективності очищення забрудненого середовища.

Метод економічної диверсифікації. В контексті архітектурно-містобудівної реконверсії представляє собою стратегію розвитку нових галузей економіки на територіях, раніше зайнятих промисловістю. Метою методу є створення стійких і різноманітних джерел доходу, що компенсують занепад або стагнацію промислової функції території. Економічна диверсифікація передбачає розробку комплексної стратегії, до складових якої входить розвиток туризму, ремесел та місцевих виробництв, сільського господарства, інформаційних технологій та освіти.

Однією з головних рис стратегії економічної диверсифікації виступає розвиток туристичної інфраструктури на базі збереженої культурної спадщини. Перетворення промислових будівель на музеї, виставкові майданчики або готелі дає змогу привабити туристів і створити нові робочі місця у сфері обслуговування [21].

Іншою можливою рисою стратегії диверсифікації є відродження локальних ремісничих та майстерень через відновлення промислових будівель.

Це дає можливість місцевим громадам займатись створенням виробів ручної роботи або унікальних товарів, що сприяє розвитку місцевої економіки [17].

Території буферних захисних зон, що примикають до промислових об’єктів, здатні використовуватись для органічного сільського господарства або сталого землекористування, що сприяє продовольчій безпеці та поліпшенню екологічної ситуації в регіоні.

Перетворення промислових комплексів на інноваційні центри або коворкінги для ІТ-фахівців і стартапів сприяє створенню нових робочих місць і залученню висококваліфікованих фахівців. Розвиток освітніх програм у галузі технологій та бізнесу також відіграє важливу роль у підготовці кадрів для нових галузей [10].

Таким чином, економічна диверсифікація в рамках реконверсії промислових територій не тільки сприяє відновленню економіки регіону, а й зміцнює його стійкість до економічних коливань і змін у промисловому середовищі. Ця стратегія вимагає комплексного підходу, що включає співробітництво місцевої влади, інвесторів і громадськості для досягнення найкращих результатів в оновленні та використанні промислових ресурсів.

Принципи архітектурно-містобудівної реконверсії. Виходячи із методики архітектурно-містобудівної реконверсії у даному дослідженні були сформульовані її базові принципи, які спрямовані на використання існуючих промислових споруд та об'єктів для нових цілей:

1. *Синтез*. Цей принцип включає збереження та адаптацію історичних об'єктів до нових функцій, підвищення їх туристичної привабливості та створення освітніх програм, спрямованих на підвищення усвідомлення про значущість культурної спадщини. Цей принцип сприяє інтеграції історичних об'єктів у життя міста, розширюючи їх соціальні та економічні можливості.

2. *Екологічна безпека.* Принцип спрямований на перетворення промислових територій у стійкі зелені зони, що знижують вплив промислового середовища на навколишнє. Це включає створення екологічно стійких систем харчування та зелених просторів для відпочинку та розваг, що сприяють збереженню біорізноманіття та покращенню якості міського середовища.

3. *Інтеграція промислових об'єктів.* Даний принцип сприяє створенню єдиного міського середовища, що забезпечує фізичне з'єднання та ідентифікацію архітектурних та культурних особливостей промислових спадщин.

4. *Життєздатність* в якості принципу передбачає створення нових архітектурних об'ємів та інтеграцію з існуючим ландшафтом для підвищення функціональності та соціальної доступності промислових об'єктів. Даний принцип призводить до перетворення простору на більш доступний і

привабливий для всіх категорій населення, сприяючи інклюзивному розвитку міста.

Відбудова України. У сучасному світі архітектурно-містобудівна реконверсія стає невід'ємною частиною сталого розвитку міст і регіонів. Використання та адаптація промислових територій для нових функцій вимагає глибокого розуміння історичного та культурного контексту, а також грамотного управління інформацією про земельні ресурси та архітектурні артефакти. Україна перебуває на шляху активного реформування в галузі архітектури та містобудування, що набуде особливої ваги в умовах повоєнного відновлення та розвитку. Значна частина промислових територій потребуватиме перегляду та адаптації для забезпечення сталого розвитку та підвищення якості життя населення. У цьому контексті ініціативи з архітектурно-містобудівної реконверсії стають необхідністю.

У даному дослідженні так детально розібрано приклад Франції у організації та застосуванні баз даних BASOL і BASIAS саме тому, що автор вбачає в них значну цінність в якості загального інформаційного інструменту моніторингу та ведення документації щодо стану конкретної території.

Аналоги BASOL, що надає інформацію про забруднені ділянки землі, і BASIAS, що містить дані про археологічні знахідки та культурні цінності, допомогли б фахівцям-планувальникам з точністю визначити стан території та її потенціал для майбутньої реконверсії. Це у свою чергу прискорило би процес ухвалення рішень і мінімізувало ризики помилок у плануванні та реалізації проєктів. Крім того, наявність таких баз даних сприяє збереженню і передачі культурної спадщини майбутнім поколінням, забезпечуючи доцільне використання історичних промислових зон.

Таким чином, інтеграція сучасних інформаційних технологій і баз даних у процес реконверсії промислових територій є невід’ємним кроком у напрямі створення стійких і адаптивних міських середовищ. Вона не тільки сприяє збереженню культурної спадщини, а й забезпечує економічний розвиток і поліпшення довкілля.

Висновки. Деградація територій промислових міст є глобальної проблемою, з якою стикаються всі розвинені країни при переході до постіндустріального етапу розвитку суспільства та економіки. Незважаючи на цей незворотній процес, промислова спадщина, що відрізняється своєю гнучкістю, масштабом і здатністю формувати ландшафти, продовжує залишатися значущою частиною соціокультурного життя різних регіонів. Так, на прикладі Франції в статті досліджено процес трансформації деградованих промислових територій шляхом архітектурно-містобудівної реконверсії.

Встановлено, що використання баз даних BASOL і BASIAS для моніторингу забруднених ділянок і планування їхнього очищення є важливим інструментом у розробці стратегій реконверсії, спрямованих на відновлення та сталий розвиток цих територій. Процеси реконверсії промислових територій у Франції відображають комплексні підходи до використання методів адаптації будівель, фіторемедіації та економічної диверсифікації.

В ході дослідження визначено, що концепція реконверсії представляє собою складний і багаторівневий підхід до трансформації територій, який поєднує різні галузі наукових знань, включаючи архітектуру, містобудування, урбаністику, історію та екологію. Стратегії, що створюються внаслідок такого поєднання, сприяють не лише збереженню культурної спадщини та унікальності архітектурних особливостей місця, але й мінімізують шкідливий вплив на навколишнє середовище через оптимізацію використання матеріальних ресурсів. Упровадження до базової практики міського планування представлених принципів синтезу, екологічної безпеки, інтеграції промислових об'єктів та життєздатності здатне посприяти сталому розвитку міст України, підвищенню якості міського середовища та інклюзивному розвитку завдяки розширенню соціальних та економічних можливостей.

Список використаних джерел

1. Ілурідзе М., Мерилова І. Принципи архітектурно-містобудівної реконверсії індустріальних територій малих міст (на прикладі Брасак-лэ-Мін, Франція). ПДАБА. Дніпро, 2023, 85 с.

2. Arab, N., Miot, Y. Espaces vacants et dégradation du cadre de vie dans une ville décroissante: le cas de Roubaix. Cybergeo: European Journal of Geography, Aménagement, Urbanisme, 2021, document 998. URL: https://doi.org/10.4000/cybergeo.37759

3. Baradez, C. Perception et transformation des friches industrielles dans les vallées alpines: réflexion autour du projet trAILs. Sciences du Vivant. 2019. URL: https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02330822

4. Brun, M., Vaseux, L., Martouzet, D. Di Pietro, F. Usages et représentations des délaissés urbains, supports de services écosystémiques culturels en ville. *Environnement Urbain / Urban Environment*, 2017, Volume 11. URL: http://journals.openedition.org/eue/1906

5. Clément, G. Manifeste du tiers paysage. SENS ET TONKA. 2014, 48 p.

6. Gal, N. Sauvage de nos vi(ll)es, une quête de la nature dans les interstices urbains. Téoros [Online], 2015, (34), 1-2. URL: http://journals.openedition.org/teoros/2745

7. Grecchi, M. Building Adaptive Reuse. Building Renovation. SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology. Springer, Cham. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-89836-6_3

8. Guyon, C. La réhabilitation des friches industrielles: un enjeu de souveraineté. Portail de l'Intelligence économique. URL: https://www.portail-ie.fr/univers/enjeux-de-puissances-et-geoeconomie/2023/la-rehabilitation-des-friches-industrielles-un-enjeu-de-souverainete/

9. Houllier-Guibert, C.-E., Mortelette, C. La patrimonialisation de l'héritage industriel comme stratégie de valorisation: vers la généralisation d'une idéologie territoriale.» 2020, P. 217–234. URL: https://doi.org/10.7202/1074944ar

10. Lambert, C. La preuve par le quartier « Vaise-Gorge-de-Loup-Loucheur » à Lyon. visite du resultat quarante ans apres. La Société Française des Urbanistes. 2023. URL: https://www.urbaniste.com/une-nouvelle-balade-urbaine-le-quartier-vaise-gorge-de-loup-loucheur-a-lyon/

11. Lestrade, S., Metton, A. Des usines aux centres commerciaux: reconversion économique et développement durable en proche banlieue parisienne ? Bulletin de l'association de géographes français. 2007, n° 4, P. 373-385. URL: https://www.persee.fr/doc/bagf_0004-5322_2007_num_84_4_2577

12. Maurer, J.-L. (Ed.), Perrot, D. (Ed.), Preiswerk, Y. (Ed.), Rist, G. (Ed.), Vallet, J. (Ed.) Terrains vagues et terres promises: Les concepts d'éco-développement et la pratique des géographes. Graduate Institute Publications. 2016, 307 p.

13. Merylova, I., Bulakh, I. Ecological transformation of industrial regions: Recreation system by the example of the Emscher Landscape Park. AIP Conference Proceedings. P. 070002-1–070002-6. URL: https://doi.org/10.1063/5.0122860

14. Merylova, I., Zinkevych, O., Bordun, M., Zinkevych, A., Rabenseifer, R. Proposals for revitalizing urban post-industrial areas: A case study of a French town. International Scientific and Practical Conference Innovations in Construction and Smart Building Technologies for Comfortable, Energy Efficient and Sustainable Lifestyle (ICSBT 2024). E3S Web Conf. Volume 534, 2024. P.01015. URL: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453401015

15. Mettetal, A. Etude sur la reconversion industrielle, premiers résultats. *L'archéologie industrielle en France*, n°59, 2011, P 4-11.

16. Morel, J.-L. Phytoremédiation des sols contaminés: Des plantes pour guérir les sols. La chimie et la nature. EDP Sciences. 2012, 157 p.

17. Mortelette, C. Changer l'image du bassin minier. Stratégies de marketing territorial et instrumentalisation des imaginaires socio-spatiaux. Revue Marketing Territorial. 2019, 3. URL: http://publis-shs.univ-rouen.fr/rmt/index.php?id=405

18. Pelé, N., Grimal, C. Réhabiliter les friches: opportunités et méthodologie. Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema). 2023. URL: https://www.cerema.fr/fr/actualites/rehabiliter-friches-opportunites-methodologie

19. Real, E. Reconversions. L'architecture industrielle réinventée. La reconversion des sites et des bâtiments industriels. 2015, № 26. URL: https://doi.org/10.4000/insitu.11745

20. Smith, P. La reconversion des sites et des bâtiments industriels. In Situ. 2015, 26. https://doi.org/10.4000/insitu.11802

21. Tendero, M. Reconversion et aménagement durable des friches urbaines polluées - Élaboration d'une méthode participative d'aide multicritère à la décision. Economies et finances. Agrocampus Ouest, 2018. Français. URL: https://hal.science/tel-01869918

22. Veran, C. Reconversion: valoriser les traces d'une industrie passée. Le Moniteur des Travaux publics et du Bâtiment. 2007, n° 5394, P. 56-59.

Ph.D, Associate Professor **Merylova Iryna**,
Ukrainian State University of Science and Technologies,
REI 'Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture'

RECONVERSION OF INDUSTRIAL AREAS IN FRANCE

This article examines the process of converting industrial sites in France, transforming outdated industrial zones into modern, innovative spaces. This approach preserves historical and cultural heritage while revitalizing the economic and socio-

cultural potential of the regions. The study focuses on the use of the BASOL and BASIAS databases for monitoring contaminated areas and planning their remediation, which is a key aspect of successful reconversion. The article analyzes the legislative framework and programs supporting this process, emphasizing the importance of an interdisciplinary approach in developing effective strategies for industrial site recovery.

The study addresses key factors influencing architectural and urban reconversion and the sustainable development of industrial areas, including the environmental impact of mining activities and land degradation. Special attention is given to the potential of abandoned industrial zones for urban regeneration through sustainable reconversion and the reuse of abandoned urban spaces. The article explores methods of architectural and urban reconversion: building adaptation, phytoremediation, and the repurposing of existing industrial facilities for new uses. It highlights four fundamental principles of architectural and urban reconversion: synthesis, viability, environmental safety, and the integration of industrial objects into the urban fabric.

Using France as an example, the study investigates the transformation of degraded industrial areas through architectural and urban reconversion. The use of the BASOL and BASIAS databases for monitoring contaminated sites and planning their remediation is a crucial tool in developing reconversion strategies aimed at restoring and sustainably developing these areas.

The processes of industrial site reconversion in France reflect comprehensive approaches to building adaptation, phytoremediation, and economic diversification. The concept of reconversion represents a complex, multi-layered approach to territory transformation, combining various scientific fields including architecture, urban planning, urban studies, history, and ecology. Strategies resulting from this integration not only preserve cultural heritage and unique architectural features but also minimize environmental harm by optimizing the use of material resources.

Incorporating the principles of synthesis, environmental safety, integration of industrial objects, and viability into urban planning practices can promote sustainable urban development in Ukraine, enhance the quality of urban environments, and support inclusive development by expanding social and economic opportunities.

Keywords: architectural and urban reconversion; urbanized landscapes; degraded areas; industrial heritage; phytoremediation; diversification

REFERENCES

1. Iluridze M., Merylova I. Pryntsypy arkhitekturno-mistobudivnoyi rekonversiyi industrial′nykh terytoriy malykh mist (na prykladi Brasak-lé-Min, Frantsiya). PSACEA. Dnipro, 2023, 85 p. {in Ukrainian}

2. Arab, N., Miot, Y. Espaces vacants et dégradation du cadre de vie dans une ville décroissante: le cas de Roubaix. Cybergeo: European Journal of Geography, Aménagement, Urbanisme, 2021, document 998. URL: https://doi.org/10.4000/cybergeo.37759 {in French}

3. Baradez, C. Perception et transformation des friches industrielles dans les vallées alpines: réflexion autour du projet trAILs. Sciences du Vivant. 2019. URL: https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02330822 {in French}

4. Brun, M., Vaseux, L., Martouzet, D. Di Pietro, F. Usages et représentations des délaissés urbains, supports de services écosystémiques culturels en ville. *Environnement Urbain / Urban Environment*, 2017, Volume 11. URL: http://journals.openedition.org/eue/1906 {in French}

5. Clément, G. Manifeste du tiers paysage. SENS ET TONKA. 2014, 48 p. {in French}

6. Gal, N. Sauvage de nos vi(ll)es, une quête de la nature dans les interstices urbains. Téoros, 2015, (34), 1-2. URL: http://journals.openedition.org/teoros/2745 {in French}

7. Grecchi, M. Building Adaptive Reuse. Building Renovation. SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology. Springer, Cham. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-89836-6_3 {in French}

8. Guyon, C. La réhabilitation des friches industrielles: un enjeu de souveraineté. Portail de l'Intelligence économique. URL: https://www.portail-ie.fr/univers/enjeux-de-puissances-et-geoeconomie/2023/la-rehabilitation-des-friches-industrielles-un-enjeu-de-souverainete/ {in French}

9. Houllier-Guibert, C.-E., Mortelette, C. La patrimonialisation de l'héritage industriel comme stratégie de valorisation: vers la généralisation d'une idéologie territoriale.» 2020, P. 217–234. URL: https://doi.org/10.7202/1074944ar {in French}

10. Lambert, C. La preuve par le quartier « Vaise-Gorge-de-Loup-Loucheur » à Lyon. visite du resultat quarante ans apres. La Société Française des Urbanistes. 2023. URL: https://www.urbaniste.com/une-nouvelle-balade-urbaine-le-quartier-vaise-gorge-de-loup-loucheur-a-lyon/ {in French}

11. Lestrade, S., Metton, A. Des usines aux centres commerciaux: reconversion économique et développement durable en proche banlieue parisienne ? Bulletin de l'association de géographes français. 2007, n° 4, P. 373-385. URL: https://www.persee.fr/doc/bagf_0004-5322_2007_num_84_4_2577 {in French}

12. Maurer, J.-L. (Ed.), Perrot, D. (Ed.), Preiswerk, Y. (Ed.), Rist, G. (Ed.), Vallet, J. (Ed.) Terrains vagues et terres promises: Les concepts d'éco-développement et la pratique des géographes. Graduate Institute Publications. 2016, 307 p. {in French}

13. Merylova, I., Bulakh, I. Ecological transformation of industrial regions: Recreation system by the example of the Emscher Landscape Park. AIP Conference Proceedings. P. 070002-1– 070002-6. URL: https://doi.org/10.1063/5.0122860 {in English}

14. Merylova, I., Zinkevych, O., Bordun, M., Zinkevych, A., Rabenseifer, R. Proposals for revitalizing urban post-industrial areas: A case study of a French town. International Scientific and Practical Conference Innovations in Construction and Smart Building Technologies for Comfortable, Energy Efficient and Sustainable Lifestyle (ICSBT 2024). E3S Web Conf. Volume 534, 2024. P.01015. URL: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453401015 {in English}

15. Mettetal, A. Etude sur la reconversion industrielle, premiers résultats. *L'archéologie industrielle en France*, n°59, 2011, P 4-11. {in French}

16. Morel, J.-L. Phytoremédiation des sols contaminés: Des plantes pour guérir les sols. La chimie et la nature. EDP Sciences. 2012, 157 p. {in French}

17. Mortelette, C. Changer l'image du bassin minier. Stratégies de marketing territorial et instrumentalisation des imaginaires socio-spatiaux. Revue Marketing Territorial. 2019, 3. URL: http://publis-shs.univ-rouen.fr/rmt/index.php?id=405 {in French}

18. Pelé, N., Grimal, C. Réhabiliter les friches: opportunités et méthodologie. Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema). 2023. URL: https://www.cerema.fr/fr/actualites/rehabiliter-friches-opportunites-methodologie {in French}

19. Real, E. Reconversions. L'architecture industrielle réinventée. La reconversion des sites et des bâtiments industriels. 2015, № 26. URL: https://doi.org/10.4000/insitu.11745 {in French}

20. Smith, P. La reconversion des sites et des bâtiments industriels. In Situ. 2015, 26. https://doi.org/10.4000/insitu.11802 {in French}

21. Tendero, M. Reconversion et aménagement durable des friches urbaines polluées - Élaboration d'une méthode participative d'aide multicritère à la décision. Economies et finances. Agrocampus Ouest, 2018. Français. URL: https://hal.science/tel-01869918 {in French}

22. Veran, C. Reconversion: valoriser les traces d'une industrie passée. Le Moniteur des Travaux publics et du Bâtiment. 2007, n° 5394, P. 56-59. {in French}

DOI: 10.32347/2786-7269.2024.8.111-129
УДК 711.585

Овсянкін О.П.,
metrika2003@gmail.com , ORCID: 0009-0002-6131-3062,
Носаль С.С., nosalstepan58@gmail.com , ORCID: 0009-0001-6904-7611,
Одеська державна академія будівництва та архітектури

ІНКЛЮЗИВНІ ІНІЦІАТИВИ З МІСЬКОГО ПЛАНУВАННЯ

Основне завдання статті дослідити ключові аспекти та виклики інклюзивного міського планування та важливість створення міського середовища, яке відкрито та доступно для всіх людей, незалежно від їхньої фізичної або психологічної здатності. Починаючи з аналізу поняття інклюзії у контексті міського середовища, стаття розглядає різноманітні аспекти життя людей, які потребують ретельної до себе уваги при загальному плануванні містобудівних проектів. Досліджуються приклади успішних інклюзивних заходів на якість життя громадян та соціальну включеність, зокрема, на впровадження вільних середовищ, підвищення доступності громадського транспорту, а також створення доступних для осіб з інвалідністю об'єктів інфраструктури.

Результатом статті є заклик до спільних зусиль урядових органів, громадських організацій та міських мешканців з метою створення більш доступних, справедливих та інклюзивних міст, які відповідали б потребам усіх своїх жителів.

Ключові слова: інклюзивність; міське середовище; громадський простір; доступність; безбар'єрність; універсальний дизайн.

Актуальність дослідження. Необхідність інклюзивного міського планування продовжує залишатись актуальною проблемою через кілька ключових аспектів:

По-перше, відповідальність перед соціальною справедливістю підкреслює необхідність включення всіх груп населення у процес міського розвитку. Інклюзивне планування гарантує, що потреби мешканців із різних соціальних, економічних та фізичних контекстів беруться до уваги при прийнятті рішень про міську інфраструктуру, послуги та ресурси.

Друга важлива складова – економічний розвиток. Інклюзивне міське планування сприяє створенню умов для рівного доступу до можливостей розвитку для всіх мешканців міста, що, в свою чергу, стимулює інвестиції, підприємництво та загальний економічний зріст.

Третя причина – культурна різноманітність. Інклюзивне міське планування враховує та підтримує різноманітність культурних потреб, сприяючи створенню міст, які відзначаються культурною відкритістю та толерантністю.

Четверта причина – створення сприятливого середовища для всіх. Інклюзивне планування сприяє розбудові міської інфраструктури, яка є доступною та придатною для користування всіма мешканцями, незалежно від їхніх фізичних обмежень або мобільності.

І нарешті, п'ята причина – зменшення соціальної вразливості. Інклюзивне міське планування створює можливості для широкого співробітництва та участі громади у прийнятті рішень, що допомагає знизити рівень соціальної вразливості та підвищити рівень соціальної інклюзії у містах.

Отже, дослідження та впровадження інклюзивного міського планування залишаються критично важливими завданнями для побудови міст майбутнього, які будуть справедливими, економічно процвітаючими, культурно різноманітними, доступними для всіх та менш вразливими до соціальних викликів.

Постановка проблеми. Для більшості великих міст України сьогодні характерними ознаками є низький рівень інклюзивності, несприятливі екологічні умови, низька якість міського архітектурного середовища, не облаштованість пішохідних просторів, відсутність комфортного пересування для людей, не зважаючи на вік чи інвалідність [1].

Аналіз сучасних досліджень та публікацій. За даними ООН , близько 15% всього населення Землі має інвалідність. Проте, як кажуть урбаністи, більшість міст України розраховані винятково на молодих, сильних та здорових, хоча часто навіть для таких категорій прогулянка вулицями може перетворитись на біг із перешкодами. Крім того, у містах є цілі соціальні групи, які не включені або лише частково включені у життя суспільства за різних обставин (догляд за хворими, паліативні випадки), і тут питання логістики стає найголовнішою перешкодою.

Україна у цьому випадку має ще й додатковий аргумент, який стосується наслідків війни як для цивільних, так і військових. Тих, хто отримав травми, які змінюють спосіб життя. І число людей з інвалідністю росте. Статистика перших 10 місяців повномасштабної війни демонструє в 3.5 рази вищу кількість реєстрації людей з інвалідністю, ніж за аналогічний період до війни [2].

Виклад основного матеріалу. Навколишнє середовище здійснює величезний вплив на якість життя кожної людини. Міста, вулиці, будівлі та міська інфраструктура з часом трансформуються та еволюціонують. Об’єкти, призначені для загального користування, мають бути доступними для кожного та не можуть виключати жодного мешканця. Створення доступної

інфраструктури починається з включення універсальних принципів проектування і розробку громадських просторів [3]. Міське планування відіграє вирішальну роль у формуванні наших міст і спільнот. Воно не тільки визначає, як організовані будівлі та інфраструктура, а й впливають на загальну доступність та інклюзивність громадських просторів. Універсальний дизайн в міському плануванні, спрямований на те, щоб зробити місця і продукти, придатні для людей усіх здібностей, незалежно від віку або інвалідності. Цей підхід гарантує, що кожен може орієнтуватися і насолоджуватися громадськими просторами, не стикаючись на непотрібні бар'єри. Останніми роками зростає визнання важливості універсальних принципів дизайну в міському плануванні та їх застосування, деякі з них:

1. Увімкнення функцій доступності. Одним з фундаментальних принципів універсального дизайну є забезпечення доступності громадських місць для всіх, незалежно від їх фізичних здібностей. Це означає розгляд потреб людей з порушеннями мобільності, таких як користувачі інвалідних візків, а також людей з порушеннями зору або слуху. Проблема доступності для людей з інвалідністю на інвалідних візках, батьків з дитиною у візочку, а також для всіх тих, хто може зустріти перешкоди при користуванні сходами, може вирішуватись встановленням у міський простір пандусів. Пандуси перетворюють перешкоду у можливість. Вони дозволяють людям легко пересуватися по місту, забезпечуючи їм рівний доступ до громадських просторів, магазинів, офісів та інших місць. Для батьків з дітьми у візочках або колясках пандуси дозволяють легко пересуватися з дитиною без необхідності піднімати важкі візочки по сходах, що зменшує стрес для батьків та робить їхню подорож більш приємною та безпечною [4]. Це не лише демонструє повагу до всіх громадян, а й робить місто більш дружнім та інклюзивним. Місто Барселона є яскравим прикладом включення функцій доступності в міське планування, завдяки своїй ініціативі «Доступна Барселона», місто внесло значні поліпшення з погляду доступності, гарантуючи, що люди з обмеженими можливостями можуть безпечно і незалежно орієнтуватися в громадських місцях [5]. Саґрада Фамілія, одна з головних визначних пам'яток Барселони, є обов'язковим у списку всіх відвідувачів каталонської столиці, і хороша новина полягає в тому, що він може сподобатися кожному. Хоча допомога на вході корисна через досить круту рампу, внутрішня частина базиліки плоска, і її можна легко оглянути, якщо візочники відвідують Барселону.

2. Пріоритет безпеки. Універсальні принципи дизайну також наголошують на важливості безпеки та залучення шляху в громадських місцях. Проектування чітких та інтуїтивних вивісок, добре освітлених шляхів та

доступних екстрених виходів може допомогти людям впевнено та безпечно орієнтуватися у громадських місцях. Чіткі інклюзивні всеосяжні вивіски мають вирішальне значення для людей з порушеннями зору або когнітивними порушеннями для самостійного орієнтування громадських місць. Вивіски мають бути розроблені з високими контрастними кольорами та великими розбірливими шрифтами. Також, вивіски з шрифтом Брайля мають бути встановлені для надання інформації людям із порушеннями зору (рис. 1).



Рис. 1. Табличка зі шрифтом Брайля.

Правильно позначені знаки не тільки допомагають людям проходити через область, а й надають важливу інформацію про надзвичайні виходи, найближчі об'єкти та потенційні небезпеки. Це допомагає людям почуватися впевненіше та безпечніше під час користування громадськими місцями, особливо в незнайомих областях. Встановлення тактильних плит може використовуватися для попередження людей з порушеннями зору про зміни у висоті, таких як пандуси, сходи або пішохідні переходи. Ці текстуровані поверхні надають тактильні сигнали, що дають змогу людям безпечно орієнтуватися в громадських місцях (рис. 2).




Рис. 2. Тактильні плити.

Також, одним із найважливіших аспектів забезпечення безпеки в громадських місцях є, встановлення освітлення. Добре освітлені райони перешкоджають злочинній діяльності та змушують людей почуватися

безпечніше, щоб використовувати ці місця, особливо у вечірні та нічні години. Встановлення яскравих і стратегічно розміщених освітлювальних приладів може допомогти усунути темні кути та темні зони, мінімізуючи ризик нещасних випадків і злочинних інцидентів. Наприклад, місто Сіетл впровадило проєкт із поліпшення освітлення у своєму центрі міста, щоб підвищити безпеку для пішоходів і знизити рівень злочинності, збільшивши кількість вуличних ліхтарів і використовуючи енергоефективні світлодіодні лампи, вони змогли створити яскравіше і безпечніше середовище для всіх.

Ще один ефективний спосіб підвищення безпеки в громадських місцях – це використання систем спостереження. Камери відеоспостереження стратегічно розміщені в парках, площах та інших громадських областях, можуть стримувати злочинну діяльність і надавати докази в разі будь-яких несприятливих інцидентів. Ці системи контролюються правоохоронними органами або співробітниками безпеки, допомагаючи забезпечити швидкий відгук на будь-які потенційні загрози. Чудовим прикладом успішної реалізації систем спостереження є Лондон [6], з великою мережею камер спостереження, широко відомою як «кільце сталі», місто значно знизило рівень злочинності та створило безпечніше середовище як для жителів, так і для відвідувачів (рис. 3).



Рис. 3. Камери відеоспостереження стежать за центром Лондона.

Щоб створити безпечне середовище для всіх, важливо сприяти залученню спільноти та залученню місцевих жителів до ініціатив у сфері безпеки. Це може бути досягнуто за допомогою програм громадської поліції, груп зі спостереження за сусідами та участі громадськості в процесах ухвалення рішень. Коли люди відчувають почуття володіння і відповідальності за свою спільноту, вони з більшою ймовірністю будуть активно робити свій внесок у її безпеку. Примітним прикладом взаємодії з громадськістю в ініціативах з безпеки є місто Медельїн у Колумбії. Місто впровадило програму поліції громадської політики під назвою «Медельїн Сегура» (Safe Metelln), яка

уповноважила місцевих мешканців брати активну участь у зусиллях із запобігання злочинності. Завдяки ініціативам спільноти та співпраці з правоохоронними органами місто стало свідком значного зниження рівня злочинності та більш безпечного середовища для своїх мешканців.

Впроваджуючи ці заходи безпеки у міське планування можна перевизначити громадські простори як гостинне, інклюзивне та безпечне середовище для всіх. Створення прогалин, які визначають пріоритети безпеки, не тільки підвищують загальну якість життя для окремих осіб, а й заохочують участь у спільноті та сприяють почуттю приналежності.

3. Створення доступного транспорту. Доступний транспорт є ще одним критичним аспектом розширення прав і можливостей людей з обмеженими можливостями. Інклюзивні ініціативи з міського планування визначають пріоритети в розробці доступних варіантів транспорту, таких як автобуси, доступні для інвалідних візків, поїзди та станції метро. Ці заходи гарантують, що люди з обмеженими можливостями можуть подорожувати самостійно та брати участь у соціальних, освітніх заходах та працевлаштуванні [7]. Наприклад, багато міст почали впроваджувати автобуси з низьким рівнем поверху, які усувають необхідність у сходинках, що полегшує пересування особам із порушеннями мобільності, батькам із візочками та літнім людям. Аналогічним чином, впровадження тактильних плит на автобусних зупинках і вокзалах може допомогти людям з порушеннями зору при самостійній навігації громадського транспорту. Деякі міста також зробили кроки для забезпечення того, щоб транзитні карти і вивіски були доступні для людей з порушеннями зору. Це може включати в себе використання великого друку, шрифту Брайля і тактильних карт для надання інформації у форматі, який доступний для всіх.

Інклюзивний транспорт також означає заохочення і просування альтернативних способів транспорту, які доступні для всіх людей. Ініціативи, як програми спільного використання велосипедів, доступні велосипедні доріжки і позначені паркувальні місця для велосипедів і адаптивних велосипедів. Наприклад, такі міста, як Амстердам і Копенгаген, включали спеціальну велосипедну інфраструктуру, що полегшує особі з усіма здібностями обирати велосипед як вид транспортування [8]. Крім екологічно чистого, їзда на велосипеді забезпечує економічний і доступний спосіб подорожувати в містах (рис. 4).

Створення інклюзивних транспортних систем вимагає співпраці зі спільнотою, включно з особами з обмеженими можливостями, правозахисними групами та організаціями, що працюють у сфері доступності та мобільності.




Рис. 4. Велосипедна інфраструктура в Амстердамі, Нідерланди.

4. Забезпечення зелених просторів у міському середовищі. Громадські парки та розважальні простори необхідні для фізичного й розумового благополуччя людей у міських районах. Проте ці об'єкти часто розподіляють непропорційно, причому спільноти, які недостатньо обслуговуються, мають обмежений доступ до зелених просторів. Для сприяння соціальній справедливості вкрай важливо, щоб парки та розважальні простори розподіляти навпіл й бути доступними для всіх мешканців. Міські планувальники можуть розставити пріоритети в розробці парків і розважальних просторів в областях, в яких відсутні такі об'єкти або мають обмежені зелені простори. Це може включати в себе перетворення вільних ділянок на громадські сади, створення кишенькових парків у густонаселених районах або пожвавлення наявних парків, щоб зробити їх більш інклюзивними та гостинними. Один ефективний спосіб заохочення природи в міському середовищі – це включення садів на даху. Ці зелені простори не тільки забезпечують зелене середовище для міських жителів, а й допомагають боротися з перегріванням. Наприклад, Парк Хай Лайн в Нью-Йорку перетворила занедбану піднесену залізницю на яскравий зелений простір [9], демонструючи потенціал використання дахів для громадського задоволення (рис. 5).



Рис. 5. Зелений простір (Парк Хай Лайн) на місці залізничної естакади у Нью-Йорку, США

Проєктування зелених коридорів у цьому випадку теж не стоїть осторонь. Зелені коридори – це лінійні ділянки рослинності, які з'єднують різні частини міста, забезпечуючи безпечний і приємний шлях для пішоходів і велосипедистів. Ці коридори можуть включати засаджені деревами вулиці, велосипедні доріжки та пішохідні стежки, покращуючи як естетичну привабливість, так і екологічну цінність міських районів. Проєкт відновлення потоку Cheonggyecheon у Сеулі, Південна Корея, перетворив занедбаний потік на динамічний міський оазис [10], надаючи району нового бачення міського середовища (рис. 6).



а) б)

Рис. 6. Поток Cheonggyecheon у Сеулі, Південна Корея: а) фото до реконструкції; б) фото після реконструкції

Досвід Сеула є прикладом успішної масштабної ревіталізації річки, і не тільки в плані гідротехнічних робіт, а й у плані врегулювання взаємодії між міською владою, громадськістю та бізнесом.

Реалізація вертикальних садів також має місце у забезпеченні зелених просторів у міському середовищі. Вертикальні сади, також відомі як живі стіни, є інноваційним способом ввести природу в міське середовище з обмеженим простором. Ці вертикальні структури, вкриті рослинами, допомагають поліпшити якість повітря, регулювати температуру і знизити забруднення шуму. Одним з примітних прикладів є Caixaforum в Мадриді [11], яка включає в себе приголомшливу живу стіну, що не тільки служить мистецьким центром, а й підвищує загальну екологічну стійкість будівлі (рис. 7).

Також для забезпечення зелених просторів у міському середовищі можливе створення громадських садів. Громадські сади надають жителям можливість виростити свою власну їжу, спілкуватися з природою і сприяти почуттю спільності. Ці загальні простори можуть бути встановлені на порожніх

ділянках або на громадських землях, щоб люди могли зібратися разом і розвивати свої власні зелені простори.



Рис. 7. Вертикальне озеленення у культурному центрі в Мадриді, Іспанія.

Південна центральна ферма в Лос-Анджелесі [12], штат Каліфорнія, була яскравим прикладом ініціативи, заснованої на співтоваристві, яка перетворила колишню промислову площадку в динамічну міську ферму, надаючи нові продукти та освітні можливості для місцевих жителів (рис. 8).



Рис. 8. Південна центральна ферма в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, США.

Створення кишенькових парків [13], ще один підхід до просування природи в міських районах. Ці невеликі ландшафтні райони можуть бути розроблені на вільних ділянках, що приносить таку необхідну зелень у густонаселені райони. Крихітний, площею всього кілька сотень квадратних

метрів, зелений відкритий простір, де можна призначити зустріч, позайматися йогою, посидіти з книгою чи випити кави в тіні дерев. Таким є один із перших кишенькових парків Нью-Йорка Paley Park (рис. 9). Справедливо вважається чи не найуспішнішим громадським простором у США.

Насамкінець, включення зелених просторів у міське середовище має вирішальне значення для створення інклюзивних і стійких міст. Впроваджуючи сади на даху, кишенькові парки, зелені коридори, вертикальні сади та громадські сади, міські планувальники можуть заохочувати природу й надати мешканцям можливість спілкуватися зі світом природи. Ці впровадження не лише покращують якість життя для людей, а й сприяють загальному здоров'ю й благополуччю громади.



Рис. 9. Paley Park у Нью-Йорку, США.

5. Впровадження інклюзивного відпочинку. При розробці громадських місць для інклюзивного відпочинку важливо розглянути широкий спектр заходів, які обслуговують різні інтереси та здібності. Це означає виходити за рамки традиційного ігрового майданчика або спортивного майданчика і включати простори, в яких беруть участь такі заходи, як садівництво, йога, мистецтво і музика. Інклюзивний відпочинок також повинен розставляти пріоритети в розвитку соціальної взаємодії та залучення спільноти. Чудовим прикладом забезпечення інклюзивного відпочинку, є парк Меггі Дейлі в Чикаго [14]. Його було розроблено з урахуванням інклюзивності, доступними шляхами та входами, а також універсально розробленим ігровим обладнанням, яким можуть користуватися діти всіх здібностей. Крім того, парк пропонує доступні туалети та зони відпочинку, гарантуючи, що кожен може повністю брати участь у розважальних заходах. (рис. 10).



Рис. 10. Вид із пташиного польоту на парк Меггі Дейлі в Чикаго, США

6. Створення сенсорних елементів. Іншим аспектом універсального дизайну є створення сенсорних елементів, які обслуговують широкий спектр людей. Це може бути досягнуто шляхом включення елементів, які включають кілька почуттів, таких як тактильні поверхні, інтерактивні інсталяції та інклюзивні художні експонати. Наприклад, у загальнодоступному парку може бути чутливий сад з ароматними рослинами, тактильними шляхами [15] (рис. 11) та звуковими установками для створення багатого та захоплюючого середовища для всіх.



Рис. 11. Тактильна стежка босоніж у місті Зальцбург, Австрія.

Сенсорний сад у Сінгапурському ботанічному саду [16] є яскравим прикладом інклюзивного дизайну та відпочинку (рис.12).



Рис. 12. Ботанічний сад Сінгапуру і національний сад орхідей, Південно-Східна Азія.

Цей сад спеціально призначений для того, щоб привернути почуття, з такими елементами, як ароматні рослини, текстуровані поверхні та інтерактивні установки. Він забезпечує терапевтичне та інклюзивне середовище для людей із сенсорною чутливістю, що дає їм змогу насолоджуватися природою та унікально взаємодіяти зі своїм оточенням.

7. Включення допоміжних технологій. Досягнення в галузі технологій відкрили нові можливості для створення доступної інфраструктури. Допоміжна технологія відноситься до пристроїв, інструментів і програмного забезпечення, які допомагають людям з обмеженими можливостями у виконанні завдань, які можуть бути складними або неможливими в іншому випадку. Громадські місця можуть використовувати допоміжні технології для підвищення доступності та інклюзивності. Чудовим прикладом допоміжної технології є програмне забезпечення для читання екрана для людей із порушеннями зору. Це програмне забезпечення перетворює письмовий текст на синтезовану мову або Брайля, даючи змогу людям із порушеннями зору отримати доступ до інформації на комп'ютерах, смартфонах та інших цифрових пристроях. За допомогою програмного забезпечення для читання екрана люди з порушеннями зору можуть читати електронні листи, переглядати Інтернет і навіть брати участь в онлайн-навчанні або віддаленій роботі.

Також включення допоміжних технологій повинно зробити доступний громадський транспорт в який впроваджена система, як аудіо оголошення та тактильні карти на автобусах і поїздах, може принести велику користь людям із вадами зору або когнітивними порушеннями, а також надання доступних

квиткових машин та інформаційних кіосків, які можуть гарантувати, що кожен може отримати доступ до послуг громадського транспорту. Додатки технологій Smart City [17] (рис.13), може підвищити доступність у громадських місцях. Вони можуть надати інформацію в режимі реального часу про доступні маршрути, доступність паркування та місцезнаходження доступних засобів, таких як туалети або зони відпочинку.

8. Зміна ставлення. Розширення прав і можливостей людей з обмеженими можливостями також передбачає і зміну ставлення суспільства до інвалідності. Інклюзивні ініціативи з міського планування відіграють вирішальну роль у сприянні зрушенню в бік більш інклюзивного і прийнятного суспільства. Інтегруючи функції доступності в громадські простори, ці ініціативи допомагають нормалізувати інвалідність і сприяти культурі інклюзивності. Наприклад, коли громадські парки включають у себе шляхи інвалідних візків, ігрове обладнання, призначене для дітей з обмеженими можливостями, і доступні місця для сидіння, він надсилає потужне повідомлення про те, що люди з обмеженими можливостями цінуються спільнотою [18]. Таке інклюзивне середовище надає не лише можливості для людей з обмеженими можливостями для участі в розважальній діяльності, а й допомагає подолати бар'єри та сприяти соціальній взаємодії та розумінню серед людей усіх здібностей.



Рис. 13. Ілюстрація можливостей додатків Smart City від IT-спеціалістів Києва

9. Залучення Співтовариства. Щоб забезпечити успішну реалізацію універсальних принципів проектування у міському плануванні, важливо залучити співтовариство у процес проектування: консультації з групами захисту інвалідності є ефективними способами збору вкладу та забезпечення того, що дизайн відображає потреби спільноти. Залучення громади до міського

планування починається зі створення можливостей для відкритого діалогу та співпраці. Одним з ефективних способів досягнення цього є організація публічних зустрічей та семінарів. Ці збори надають платформу для мешканців, власників бізнесу та інших зацікавлених сторін, щоб висловити свою думку, проблеми та ідеї. Активно залучаючи громаду до процесів ухвалення рішень, міські планувальники можуть отримати цінну інформацію про те, що потрібно спільноті та її бажанням. Наприклад, у місті Портленд, штат Орегон, Бюро планування та стійкості проводить семінари по сусідству, щоб залучити мешканців до планування громадських місць [19]. Ці семінари дають змогу учасникам ідеї мозкового штурму, ділитися власним досвідом і виражати своє бачення свого району. Для досягнення цих цілей місто створило «20-хвилинний аналіз району», щоб оцінити «повноту» районів і проаналізувати пішохідну доступність і доступність послуг по всьому місту. Аналіз враховує як близькість до місцевих зручностей, парків, шкіл тощо, так і можливість доступу до цих місць призначення з точки зору вуличного сполучення, тротуарів, транспортних послуг і топографії. Ця інформація слугує для оцінки прогресу в досягненні цілей Healthy Connected Neighborhood і діагностики конкретних інвестиційних потреб у різних районах міста. Портлендський план призначений для визначення пріоритетів і узгодження рішень міського бюджету, а не для нового фінансування. План надає місту Портленд скоординований і вимірний підхід до організації та визначення пріоритетності запитів міського бюджету, а також допомагає розставити пріоритети в роботі з іншими організаціями. Завдяки цьому підходу участі місто успішно перетворило райони, що не використовуються належним чином, на динамічні громадські простори, що відображають цінності й сподівання мешканців. У сучасну цифрову епоху онлайн-платформи пропонують для мешканців зручний і доступний спосіб брати участь у дискусіях щодо міського планування, які можна використовувати для обміну інформацією, збору зворотного зв'язку та полегшення ухвалення спільних рішень. Використовуючи онлайн-інструменти, міські планувальники можуть охопити ширшу аудиторію і забезпечити інклюзивність у процесі планування. Наприклад, місто Барселона, Іспанія, розробило онлайн-платформу під назвою Decidim Barcelona [20], яка дає змогу мешканцям брати участь у міському плануванні, ділячись своїми ідеями, коментуючи пропоновані проєкти та проголосувавши за різноманітні ініціативи. Приймаючи технології, Барселона уповноважила своїх громадян активно формувати розвиток міста, сприяючи почуттю власності та гордості спільноти. Залучення громади через участь у міському плануванні має вирішальне значення для створення інклюзивних і динамічних громадських місць. Залучаючи мешканців до процесів ухвалення рішень, використовуючи

онлайн-платформи, створюючи консультативні ради та підтримуючи ініціативи під керівництвом громади, міські планувальники можуть гарантувати, що потреби й сподівання громади перебувають на першому місці міського розвитку.

Висновок. Впровадження інклюзивних пристроїв у міський простір є ключовим елементом для створення доступного та комфортного середовища для всіх громадян, незалежно від їх фізичних можливостей. Такі впровадження сприяють не лише поліпшенню якості життя людей з інвалідністю, але й підвищенню загального рівня інклюзивності та толерантності в суспільстві. Інклюзивне міське планування – це потужний інструмент для створення громадських місць, які є доступними, гостинними і включають всіх людей. Включаючи в процес планування універсальні принципи проєктування, міста можуть перевизначити громадські простори, щоб задовольнити різні потреби і здібності своїх мешканців. Від включення функцій доступності та створення мультисенсорного досвіду до пріоритетів безпеки і сприяння соціальній інтеграції, універсальні принципи дизайну можуть перетворити наші міста на простори, які є доступними для всіх. Інклюзивне міське планування не може бути досягнуте без активної участі спільноти. Залучаючи мешканців до процесу планування, міста можуть переконатися, що потреби та уподобання всіх людей враховуються. Це може бути зроблено за допомогою громадських консультацій, семінарів і процесів спільного проектування, які дозволяють спільнотам мати право голосу у формуванні своїх власних кварталів. Завдяки спільним зусиллям уряду, громадських організацій та приватного сектора можливо створити міський простір, де кожен мешканець почуватиметься рівноправним і включеним у суспільне життя. Таким чином, інклюзивні пристрої стають не лише технологічною новацією, але й важливим кроком до соціальної справедливості та рівності.

Література

1. Що таке інклюзивність та безбар’єрність? Інклюзія в Україні. URL:https://beetroot.academy/blog/inklyuzivnist-ta-bezbariernist
(дата звертання: 12.05.2024)

2. Безбар’єрність – це свобода для тих, хто заплатив здоров’ям за нашу свободу. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3843427-bezbarernist-ce-svoboda-dla-tih-hto-zaplativ-zdorovam-za-nasu-svobodu.html
(дата звертання: 12.05.2024)

3. Рівність та інклюзивність. Як Дім будуватиме доступність і захищатиме права маломобільних груп. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-

polytics/3085100-rivnist-ta-inkluzivnist-ak-dim-buduvatime-dostupnist-i-zahisatime-prava-malomobilnih-grup.html (дата звертання: 13.05.2024)

4. Хто належить до маломобільних груп населення та які засоби доступності для них передбачені? URL: https://mb.expert/hto-nalezhyt-do-malomobilnyh-grup-naselennya-ta-yaki-zasoby-dostupnosti-dlya-nyh-peredbacheni/ (дата звертання: 13.05.2024)

5. Доступна Барселона, туризм для людей з обмеженими можливостями. URL: https://blog.apartmentbarcelona.com/2014/01/15/accessible-barcelona/ (дата звертання: 13.05.2024)

6. Лондон став найбільш охоронюваним містом у західному світі. URL: https://www.epochtimes.com.ua/dobri-novyny/london-stav-naybilsh-ohoronyuvanym-mistom-u-zahidnomu-sviti-144590 (дата звертання: 14.05.2024)

7. Уреньов В.П., Сторожук С.С., Овсянкін О.П. Проблеми адаптації архітектурного середовища транспортної інфраструктури для людей з обмеженими можливостями. *Сучасні проблеми архітектури та містобудування. 2023. Вип. 66.* С. 265. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.66.264-277 (дата звертання: 13.05.2024).

8. Місто велосипеда. Амстердам.
URL: https://spilnohub.org/sity-of-the-bike/ (дата звертання: 13.05.2024)

9. Як із занедбаної залізниці в Нью-Йорку «виріс» розкішний парк. URL: https://www.obozrevatel.com/ukr/city/yak-iz-zanedbanoi-zaliznitsi-v-nyu-jorku-viris-rozkishnij-park.htm (дата звертання: 13.05.2024)

10. Тут буде місто-сад. Проєкт відновлення потоку Cheonggyecheon у Сеулі. URL: https://pragmatika.media/zdes-budet-gorod-sad/ (дата звертання: 13.05.2024)

11. Кайша-Форум у Мадриді. Інформація про об’єкт, поради туристам. URL: https://trips.com.ua/country/kaysha-forum-u-madrydi/ (дата звертання: 13.05.2024)

12. Остання битва за South Central Farm. URL: https://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-south-central-farm-alameda-industrial-businesses-20190702-story.html (дата звертання: 14.05.2024)

13. Кишенькові парки. Маленькі оази з великим потенціалом. URL:https://pragmatika.media/kishenkovi-parki-malenki-oazi-z-velikim-potencialom/ (дата звертання: 14.05.2024)

14. Парк Меггі Дейлі став окрасою Чикаго. URL:https://www.architecture.org/learn/resources/buildings-of-chicago/building/maggie-daley-park/ (дата звертання: 14.05.2024)

15. Стежка босоніж Weißbach біля Lofer. URL: https://www.wanderdoerfer.at/salzburg/wanderweg/barfussweg-weissbach-bei-lofer/ (дата звертання: 14.05.2024)

16. Про Сінгапурський ботанічний сад. URL:https://tools.bgci.org/garden.php?id=231&ftrCountry=SG&ftrKeyword=&ftrBGCImem=Y&ftrIAReg= (дата звертання: 14.05.2024)

17. Усі міські сервіси Києва в телефоні. IT-фахівці розширили функціонал додатку Kyiv Smart City. URL:https://kyivcity.gov.ua/news/usi_miski_servisi_kiyeva_v_telefoni_it-fakhivtsi_rozshirili_funktsional_dodatku_Kyiv_Smart_City/ (дата звертання: 14.05.2024)

18. Інтеграція людей з особливими потребами у суспільство як прояв цінності і толерантного ставлення до людей. URL: https://ap.uu.edu.ua/article/70 (дата звертання: 15.05.2024)

19. Портлендська стратегія здорового підключеного сусідства. URL:https://www.c40.org/case-studies/portland-s-healthy-connected-neighbourhood-strategy/ (дата звертання: 15.05.2024)

20. Decidim – цифрова платформа для участі громадян. URL: https://decidim.org/ (дата звертання: 15.05.2024)

Ovsyankin Oleksandr, Nosal Stepan,
Odesa State Academy of Civil Engineering and Architecture

INCLUSIVE URBAN PLANNING INITIATIVES

The article is devoted to the study of the implementation of modern inclusive devices in the urban space in order to ensure equal access for all categories of the population, including people with disabilities. The article discusses the key aspects of inclusive design and its importance for creating a barrier-free environment in cities. Various types of inclusive devices, such as ramps, elevators, tactile paths, sound signals at pedestrian crossings and other technological solutions that facilitate movement and orientation in urban space, have been analyzed.

One of the main topics of the article is the importance of integrating inclusive technologies at the stage of planning and designing urban infrastructures. It is emphasized the need to take into account the needs of people with disabilities when developing urban projects, which allows to avoid additional costs for infrastructure adaptation in the future. In addition, the article examines examples of successful implementation of inclusive solutions in different cities of the world, which

demonstrate the practical advantages and positive impact of such measures on the quality of life of residents.

The role of technology in ensuring inclusiveness of urban space is also considered. Emphasis is placed on smart technologies, such as mobile applications for navigation that take into account the needs of people with disabilities, automatic information systems in public transport, and sensor systems to control access to various facilities. The article discusses both positive aspects and challenges that cities face when implementing inclusive technologies.

The conclusions of the article emphasize the importance of a multi-faceted approach to the creation of an inclusive urban space, which includes cooperation between government structures, public organizations, technology companies and the users of inclusive devices themselves. Thanks to this, it is possible to achieve harmonious development of the city infrastructure, which will be convenient and accessible to all residents without exception.

Keywords: inclusiveness; urban environment; public space; accessibility; barrier-free; universal design.

REFERENCES

1. Shcho take inklyuzyvnist′ ta bezbar″yernist′? Inklyuziya v Ukrayini. URL: https://beetroot.academy/blog/inklyuzivnist-ta-bezbariernist {in Ukranian}

2. Bezbar″yernist′ – tse svoboda dlya tykh, khto zaplatyv zdorov″yam za nashu svobodu. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3843427-bezbarernist-ce-svoboda-dla-tih-hto-zaplativ-zdorovam-za-nasu-svobodu.html {in Ukranian}

3. Rivnist′ ta inklyuzyvnist′. Yak Dim buduvatyme dostupnist′ i zakhyshchatyme prava malomobil′nykh hrup. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3085100-rivnist-ta-inkluzivnist-ak-dim-buduvatime-dostupnist-i-zahisatime-prava-malomobilnih-grup.html {in Ukranian}

4. Khto nalezhyt′ do malomobil′nykh hrup naselennya ta yaki zasoby dostupnosti dlya nykh peredbacheni? URL: https://mb.expert/hto-nalezhyt-do-malomobilnyh-grup-naselennya-ta-yaki-zasoby-dostupnosti-dlya-nyh-peredbacheni/ {in Ukranian}

5. Dostupna Barselona, turyzm dlya lyudey z obmezhenymy mozhlyvostyamy. URL: https://blog.apartmentbarcelona.com/2014/01/15/accessible-barcelona/ {in English}

6. London stav naybil′sh okhoronyuvanym mistom u zakhidnomu sviti. URL: https://www.epochtimes.com.ua/dobri-novyny/london-stav-naybilsh-ohoronyuvanym-mistom-u-zahidnomu-sviti-144590 {in Ukranian}

7. Uren′ov V.P., Storozhuk S.S., Ovsyankin O.P. Problemy adaptatsiyi arkhitekturnoho seredovyshcha transportnoyi infrastruktury dlya lyudey z

obmezhenymy mozhlyvostyamy. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannya. 2023. Vyp. 66. S. 265. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.66.264-277 {in Ukranian}

8. Misto velosypeda. Amsterdam. URL: https://spilnohub.org/sity-of-the-bike/ {in Ukranian}

9. Yak iz zanedbanoyi zaliznytsi v N′yu-Yorku «vyris» rozkishnyy park. URL: https://www.obozrevatel.com/ukr/city/yak-iz-zanedbanoi-zaliznitsi-v-nyu-jorku-viris-rozkishnij-park.htm {in Ukranian}

10. Tut bude misto-sad. Proyekt vidnovlennya potoku Cheonggyecheon u Seuli. URL: https://pragmatika.media/zdes-budet-gorod-sad/ {in English}

11. Kaysha-Forum u Madrydi. Informatsiya pro ob″yekt, porady turystam. URL: https://trips.com.ua/country/kaysha-forum-u-madrydi/ {in Ukranian}

12. Ostannya bytva za South Central Farm. URL: https://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-south-central-farm-alameda-industrial-businesses-20190702-story.html {in English}

13. Kyshen′kovi parky. Malen′ki oazy z velykym potentsialom. URL: https://pragmatika.media/kishenkovi-parki-malenki-oazi-z-velikim-potencialom/ {in Ukranian}

14. Park Mehhi Deyli stav okrasoyu Chykaho. URL: https://www.architecture.org/learn/resources/buildings-of-chicago/building/maggie-daley-park/ {in English}

15. Stezhka bosonizh Weißbach bilya Lofer. URL: https://www.wanderdoerfer.at/salzburg/wanderweg/barfussweg-weissbach-bei-lofer/ {in German}

16. Pro Sinhapurs′kyy botanichnyy sad. URL: https://tools.bgci.org/garden.php?id=231&ftrCountry=SG&ftrKeyword=&ftrBGCImem=Y&ftrIAReg= {in English}

17. Usi mis′ki servisy Kyyeva v telefoni. IT-fakhivtsi rozshyryly funktsional dodatku Kyiv Smart City. URL: https://kyivcity.gov.ua/news/usi_miski_servisi_kiyeva_v_telefoni_it-fakhivtsi_rozshirili_funktsional_dodatku_Kyiv_Smart_City/ {in Ukranian}

18. Intehratsiya lyudey z osoblyvymy potrebamy u suspil′stvo yak proyav tsinnosti i tolerantnoho stavlennya do lyudey. URL: https://ap.uu.edu.ua/article/70 {in Ukranian}

19. Portlends′ka stratehiya zdorovoho pidklyuchenoho susidstva. URL: https://www.c40.org/case-studies/portland-s-healthy-connected-neighbourhood-strategy/ {in English}

20. Decidim – tsyfrova platforma dlya uchasti hromadyan. URL: https://decidim.org/ {in English}

DOI: 10.32347/2786-7269.2024.8.130-147
УДК 721

д.арх., професор **Осиченко Г.О.,**
Halyna.Osychenko@kname.edu.ua, ORCID: 0000-0001-5595-220X,
Харківський національний університет
міського господарства імені О.М. Бекетова

АРХІТЕКТУРНІ МЕТОДИ І ПРИЙОМИ ТЕРМОАДАПТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ В УМОВАХ ЖАРКОГО КЛІМАТУ

Розглянуто і систематизовано архітектурно-містобудівні прийоми і методи термоадаптації будівель до спеки, що є актуальним в сучасних умовах глобального потепління. Виявлено методи і відповідні прийоми терморегуляції мікроклімату ділянки та будівлі.

Ключові слова: архітектурні методи і прийоми; термоадаптація будівель; адаптаційна здатність будівель; жаркий клімат; захист від спеки; терморегуляція

Актуальність теми. Зміна клімату стає серйозним викликом для людства, носить глобальний характер та стає загрозою існування планети. Повені, пожежі, посухи, аномальна спека, зниження врожайності та пересихання річок – це лише неповний перелік неприємних наслідків кліматичних змін. Найбільшою ж проблемою міського середовища стає глобальне потепління, що створює некомфортні умови проживання людей у містах і впливає на їх здоров'я. Перегрів приміщень в будівлях і тепловий дискомфорт є загрозливими для людей похилого віку та дітей, лише в Європі в 2022 році 61 тис. людей померла внаслідок негативного впливу спеки. Недостатній захист від перегріву будівлі також призводить до збільшення енерговитрат на утримання будівлі, а аномальні природні умови зменшують термін експлуатації будівельних та оздоблювальних матеріалів.

Країни з м'яким комфортним кліматом наразі потріпають від аномальних природних явищ, в першу чергу аномальної спеки для їх кліматичної зони. Ці негативні наслідки особливо посилюються в Україні внаслідок повномасштабної війни та руйнування інженерної інфраструктури населених місць. Вся існуюча методика архітектурно -містобудівного проєктування потребує врахування кліматичних змін з метою адаптації будівель і міського середовища та захисту їх від спеки, оскільки традиційні методи XX століття вже не відповідають сучасним умовам.

Рамкова конвенція ООН про зміну клімату, 2015 (Паризька угода) визнала потребу адаптації будівель для посилення стійкості та зменшення

вразливості до зміни клімату [1]. Архітектура XXI століття здійснює пошуки методів і прийомів захисту будівель від спеки, спираючись на сучасні інноваційні інженерні досягнення в цій галузі, але актуальним залишається аналіз і використання історичного і сучасного досвіду країн з жарким кліматом. Саме цей досвід демонструє так званні «м'які» засоби захисту, тобто природні та пасивні заходи проти перегріву будівлі.

Мета статті - систематизація існуючих архітектурно-містобудівних методів і прийомів термоадаптації будівель для захисту від спеки в умовах жаркого клімату.

Об'єкт дослідження – архітектура будівель і споруд в країнах з жарким кліматом. Предмет дослідження – методи і прийоми термоадаптації будівель. Змістовні межі дослідження визначаються аналізом архітектурно-містобудівних засобів захисту від спеки, сучасні інженерно-технічні засоби термоадаптації будівель знаходяться поза межами детального розгляду і потребують подальших досліджень.

Методи дослідження – порівняльний аналіз світового досвіду з захисту будівель від спеки, систематизація даних, синтез інформації, абстрагування та класифікація методів і прийомів терморегуляції мікроклімату будівель.

Аналіз літературних джерел та останніх публікацій. Емпіричну базу дослідження становлять проаналізовані архітектурні проєкти та збудовані об'єкти в країнах з жарким кліматом, що представлені на архітектурних платформах, зокрема на прикладі марокканської історичної та сучасної архітектури [2-3, 4]. Теоретичну базу дослідження становлять статті присвячені проблемам проєктування будівель в умовах жаркого клімату [5-8]. Вивчалася низка статей, які присвячені проблемам адаптації будівель [9-12]. Термін «адаптація» визначається Дж. Дугласом як будь яка зміна будівлі з метою зміни її місткості або функції [13]. За даними М. Хамфріс та Дж. Нікол для позначення адаптації будівель до змін поточного або майбутнього клімату наразі використовується декілька термінів: «адаптаційна здатність», «адаптаційні можливості» будівлі та «адаптовані до клімату будівлі» [14]. Використовується також термін «стала адаптація», що означає адаптацію фонду будівель зі зменшенням впливу на навколишнє середовище та ефективним використанням ресурсів [15]. В цьому сенсі стала адаптація поєднується також з біокліматичним дизайном [16-17]. Ми спираємося на висновок більшості вчених про важливість саме ***термоадаптації*** *(або теплоадаптації)*, що *передбачає досягнення температурного (теплового) комфорту шляхом зміни штучного середовища або поведінки на основі очікувань і теплових уподобань мешканців* [18]. В контексті закордонних досліджень адаптація в широкому

сенсі, включаючи термоадаптацію, вважається необхідною вимогою до кожної сучасної будівлі, що підкреслює актуальність даного дослідження.

Серед українських дослідників, що займалися проблемами адаптації будівель, слід зазначити С. Буравченка [19-20], його дослідження стосувалися в основному адаптації будівель до соціальних та функціональних змін.

Виклад основного матеріалу

Проведений аналіз свідчить, що засоби захисту будівлі від спеки досить різноманітні (рис.1).



Рис. 1. Засоби термоадаптації будівлі до клімату

Всі засоби та архітектурно-планувальні методи термоадаптації спрямовані на *зменшення нагрівання поверхонь і просторів*, в тому числі й поверхні землі, та *забезпечення природної вентиляції просторів*. Вони також розподіляються за *масштабними рівнями* (містобудівний рівень, рівень ділянки, рівень будівлі).

Роль рослинності і води у створенні комфортного середовища проживання людини усвідомлювалася і в стародавні часи, але лише сучасній архітектурі притаманне активне впровадження природних компонентів у форму будівлі не лише з метою оригінальності формоутворення, але й з метою терморегуляції мікроклімату будівлі (рис.2).

Планувальні засоби захисту будівлі від спеки є комбінованими і спрямовані на: *створення відповідної орієнтації будівель по сторонах світу та напрямках пануючих холодних вітрів; створення тіньових мікро просторів та зменшення перегрівання поверхонь фасадів, дахів і землі; забезпечення природного провітрювання ділянки*.

Архітектурні засоби захисту будівлі від спеки також є комбінованими і спрямовані на: *зменшення перегріву зовнішніх і внутрішніх поверхонь будівлі; створення тіньових мікропросторів в будівлі та на її зовнішній поверхні; мінімізацію контакту внутрішніх просторів з зовнішнім середовищем та*

регулювання внутрішнього мікроклімату; забезпечення природної вентиляції приміщень.



Рис. 2. Рослинність і вода як засоби терморегуляції будівель

Головним архітектурними засобом є сама архітектурна форма будівлі як система: її об'ємно-просторова композиція, площина фасадів та малі архітектурні форми, площина даху та отвори у формі будівлі тощо, елементам цієї системи відповідають архітектурні методи і прийоми об'ємно-просторової композиції будівель і споруд (рис.3).

В наслідок порівняльного аналізу світового досвіду визначено, що всі засоби та прийоми включають два різновиди методів на різних масштабних рівнях: ***терморегуляція мікроклімату ділянки*** та ***терморегуляція безпосередньо мікроклімату будівлі***.

Терморегуляція мікроклімату ділянки і міського середовища включає:

- *прийоми планування та орієнтації будівлі по сторонах світу*: Східні і південні стіни під впливом сонячної радіації отримують у 3-4 рази більше тепла ніж західні, тому необхідна правильна орієнтація будівлі по сторонах світу в умовах жаркого клімату та відповідно зменшення площі стін будинків, орієнтованих на південь та схід.

- *прийоми створення тіньових мікро просторів* за допомогою: а) відповідної конфігурації будинків і споруд на ділянці, б) внутрішніх тіньових просторів - патіо, лоджій, атріумів, вузьких вуличок, променадів та пасажів;

в) поєднання окремих будинків між собою критими галереями та переходами; г) влаштування постійних та тимчасових МАФ (сонцезахисні навіси, перголи тощо) над спорудами, дворами і майданчиками (рис. 4-5). Окрім обмеження прямої інсоляції у просторах, ці всі прийоми також сприяють також зменшенню перегріву поверхонь;




Рис.3. Архітектурні засоби термоадаптації будівлі




Рис. 4. Типове планування марокканського житлового ріаду (а) та медресе (б) навколо внутрішнього двору -патіо, що створює тіньовий простір [21]; традиційне східні патіо та принципи захисту будівлі від сонця в Марокко (в) [22]



а) Торгівельний центр має складну конфігурацію плану з пасажами та патіо, що створюють велику кількість тіньових просторів [23]



б) Захист двору університету від сонця за допомогою навісу [4]




в) Поєднання будинків між собою критими галереями та переходами. Факультети організовано навколо центрального ріаду (внутрішнього саду) по осі північ-південь. Навколо цього ріаду розгортаються різні об'єкти з урахуванням необхідної близькості, орієнтації, повітряного обміну та краєвидів. [4]



Рис. 5. Прийоми створення тіньових мікро просторів на ділянці: а) Торгівельний центр AL-TAMEER, Аль-Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, архітектор Р. Бадран; б) Політехнічний університет Мохаммеда VI, архітектор Рікардо Бофіл, місто Бегерір, Марокко; в) Університет Таруданта, 2010 р., архітектори Саад Ель Каббадж +Дріс Кеттані + Мохамед Амін Сіана

- *зменшення нагріву поверхні землі* за допомогою: а) щільної килимової забудови; б) рослинності і водойм; в) розміщення будівель і споруд на опорах зі збереженням рослинного покрову (рис.6);

- *забезпечення провітрювання ділянки*: а) орієнтація вільних незабудованих просторів на ділянці за напрямками прохолодних пануючих вітрів; б) створення розривів між будинками для сприятливого вітрового режиму (рис.7).





а) Аерофотознімок Багдада в Іраку. Знято між 1920-1934 роками. Ліворуч термограма показує, як захист від сонця та прохолода вуличок стародавнього східного міста забезпечується його специфічним плануванням [24]



б) Бамбуковий спортивний зал для Panyaden International School / Chiangmai Life Construction, 2017, Тайланд [25], розташований в парку



в) Будівля The Falcon House на опорах,Iredale pedersen hook architects, 2016, Австралія [26]

Рис. 6. Прийоми зменшення нагріву поверхні землі за рахунок: а) щільності забудови і орієнтації кварталів; б) озеленення та влаштування водойм; в) будівлі на опорах вивільняють поверхню землі для рослин та створюють тінь








Рис. 7. Прийоми забезпечення провітрювання ділянки орієнтацією і плануванням будівель та розривами між будинками [4]. Університет Таруданта, 2010 р.

Терморегуляція мікроклімату будівлі включає такі прийоми, як:

- *зменшення перегріву зовнішніх і внутрішніх поверхонь будівлі* за рахунок таких прийомів:

а) використання відповідних будівельних і оздоблювальних матеріалів для зовнішніх і внутрішніх стін, підлоги і даху (наприклад, глиняні стіни в народній архітектурі Марокко для захисту від спеки, керамічна плитка та природне каміння в інтер'єрах для додаткового охолодження підлоги);

б) використання світлих кольорів, спектрально-селективних фарб і покриттів, «розумного» покриття (термохромне покриття) стін та даху;

в) влаштування рельєфних фактур на фасадних поверхнях (нерівні, хвилясті поверхні, рельєфні орнаменти та рельєфи, виступи та ніші на стінах, рельєфний декор, архітектурні деталі), що створюють мікротінь;

г) створення додаткової тіні від дерев і рослинності на фасадах;

д) використання сонцезахисних пристроїв, решіток, «quebra sóis», brises-soleil, «дихаючих стін», «активних фасадних систем»;

е) захист даху склепіннями, горищем та куполами;

ж) затінення світлових отворів (жалюзі, віконниці тощо) (рис.8).

- *створення тіньових мікропросторів в будівлі*:

а) захист за допомогою подвійних фасадів і оболонок;

б) захист стін і вікон від прямих сонячних променів галереями, лоджіями, балконами та дахами, що нависають;

в) влаштування відкритих або винесених з основного обсягу будівлі сходових клітин;

г) дефрагментація поверхів будівлі з розміщенням терас між поверхами;

д) влаштування внутрішніх дворів, атріумів та пасажів тощо (рис.9);

- *мінімізація контакту внутрішніх просторів з зовнішнім середовищем (ізоляція) та регулювання внутрішнього мікроклімату*:

а) розміщення басейнів і фонтанів в екстер'єрі будівлі;

б) озеленення внутрішніх просторів будівлі;

в) обмежена кількість віконних отворів на південних фасадах будівлі та регулювання розміщення світлових отворів на фасадах; орієнтація та нахил вікон;

г) розміщення світло отворів у бік внутрішніх тіньових дворів;

д) тип скління та вентиляція вікон;

е) використання конструкцій стін і дахів, оздоблювальних матеріалів, з низькою теплопровідністю;

ж) ізоляція світлових отворів за допомогою віконниць, жалюзі, маркіз та решіток;

з) «земляна» (підземна) архітектура;

і) пасивне охолодження (рис.10)



Біокліматичний дошкільний заклад Ouled Merzoug від BC Architects, Марокко. [4]



Місто Нью-Гурна (Шейх-Абд-ель Гурна), 1945-1948, архітектор Хасан Фатхі


Будівлі мають фундамент із місцевого натурального каменю, глинобитні стіни та плаский дерев'яно-земляний дах






Новий аеропорт Гельмім, Марокко. Будівля терміналу захищена широкими навісами та світло фільтруючим фасадом. [4]





Музей Іва Сен-Лорана в Марракеш, Марокко [27]. Стіни музею складається з двох шарів: фасад покритий панелями терацо навколо основи, з теракотовою цеглою на верхньому рівні. Ці цеглини розташовані таким чином, що відкидають тінь і роблять фасад ще більш тактильним, нагадуючи тканину







Реконструкція фабрики Desino з виробництва одягу та аксесуарів, Бінь Чань, Хошимін, В'єтнам, 2015. Озеленення фасадів будівлі створює захист від перегріву приміщень та комфортні умови праці [28]

Рис. 8. Зменшення перегріву зовнішніх поверхонь будівлі (початок)



Алюмінієвий brise-soleil на фасаді універмагу «Дитячий світ» (1974–1987) у Києві. Арх. В. Залуцький, Ю. Бородкін [7]




Дихаюча стіна фабрики Desino, В'єтнам, 2015 [28]






Центральний ринок Абу-Дабі, ОАЕ, архітектори Foster + Partners, 2014. На сонцезахисній решітці фасадів використовуються мотиви національних узорів машрабії. [29]








Вежа Доха у Досі, Катар, 2012 рік, архітектор Жан Нувель. Фасад будівлі покритий металевим бриз солейм на основі візерунку традиційної арабської машрабії [29]









Захист світлових отворів віконницями, жалюзі, динамічною металевою «фіранкою» фасадів

Рис. 8. Прийоми зменшення перегріву зовнішніх поверхонь будівлі (продовження)



Будівля залізничної станції Kenitra від Silvio d'Ascia Architecture + Omar Kobbite Architectes, Марокко, має «футляр», її подвійний фасад є переосмисленням машрабії, розширеної до масштабу міста [4]



Житловий комплекс Педрегульо (1948–1951), Ріо-де-Жанейро, Бразилія. Арх. Аффонсо Едуардо Рейді. Формування відкритого простору на 3-му поверсі створює природну вентиляцію ділянки та охолоджує поверхи [7]



Малі архітектурні форми (балкони, лоджії, веранди, еркери тощо), які створюють тіньові проміжні мікро простори будівлі та зменшують перегрів фасадної площини

Рис. 9. Прийоми створення тіньових мікропросторів будівлі

- *забезпечення природної вентиляції* за рахунок: а) орієнтації вікон і дверних отворів на напрям пануючих вітрів, розташування їх як з навітряної, так і підвітряної сторони для кращої вентиляції приміщень; б) кондиціонерів або пасивного охолодження; в) дефрагментації поверхів будівлі з розміщенням терас; г) влаштування вітровловлювачів або вітряних меж (рис 11).




The Grand Theatre of Rabat, Марокко, архітектор З. Хадид. Хвилясті стіни фасадів та мінімум світлових прийомів створюють захист від сонця [30]




Глухі фасади будівель на вулицях історичного району Аль-Бастакія в Дубаї, ОАЕ [31]





Внутрішній сад в будівлі Greenery Curtain House. Архітектори HGAA, 2019 [32]





Відкритість приміщень та вікон на внутрішнє патіо: La Sultana Marrakech та Riad Yasmine, Марокко [21]



Атріум підземного Екологічного будинку в Кейп-Коді, штат Массачусетс, США, 1973 р.

Рис. 10. Прийоми ізоляції від несприятливого зовнішнього середовища та регулювання внутрішнього мікроклімату







Рис. 11. Вітровловлювачі або вітряні вежі, також звані *бараджил (одн. barjeel), малакіф (одн. milqaf) і бадгір:* Восьмигранний Бадгір (Язд, Іран), двосторонній бараджил (Манама, Бахрейн) [33], вітряні вежі в інтер'єрі східного міста, Іран [33]

Висновки. Будівлі захищають людей від холоду, опадів та спеки. Захист від літньої спеки – це питання практичне і наукове, яке стає все більш актуальним в Європі і Україні через зміни клімату та тривалі періоди спеки. Теплозахисні заходи позитивно впливають на мікроклімат будівлі, недостатній захист підвищує енерговитрати на утримання тепла в будівлі в зимовий період та захист від спеки в літній. Тому важливо при проєктуванні будівель

збалансовано поєднати захист будівлі від сонця та холоду, ізоляцію будівлі з її зв'язком із зовнішнім середовищем, забезпечити провітрювання приміщень та здійснити оптимальний вибір матеріалів, щоб забезпечити комфортний клімат у приміщеннях та мінімізувати споживання енергії. В дослідженні проаналізований світовий досвід застосування заходів з захисту будівель від спеки шляхом терморегуляції. Здійснено класифікацію засобів термоадаптації будівлі від спеки (архітектурні, планувальні, інженерно-технічні заходи, озеленення, водойми та водні устрої, будівельні і оздоблювальні матеріали), серед яких архітектурні і планувальні заходи є комбінованими і включають в себе часто всі інші.

В роботі класифіковано методи та прийоми термоадаптації будівлі на два масштабних рівня: терморегуляція мікроклімату ділянки та терморегуляція безпосередньо мікроклімату будівлі**.** Головна увага дослідження зосереджена на «м'яких» методах і засобах, що представляють традиційні природні та пасивні заходи проти перегріву будівлі у країнах з жарким кліматом.

Розглянуто їх різноманіття та класифіковано наступним чином: *прийоми створення тіньових мікро просторів, прийоми зменшення перегріву поверхонь будівлі і землі, прийоми ізоляції будівлі (мінімізації зв'язку із зовнішнім несприятливим середовищем) та прийоми забезпечення провітрювання.*

Перспективу подальших досліджень становить вивчення інженерно-технічних засобів терморегуляції мікроклімату будівлі.

Список джерел:

1. United Nation. Climate Fction. The Paris Agreement. URL: https://www.un.org/en/climatechange/paris-agreement (дата звернення: 13.07.2024)
2. Archdaily. URL: https://www.archdaily.com/ (дата звернення: 23.01.2024)
3. Dezeen. Architecture. Adaptive reus. URL: https://www.dezeen.com/architecture/ (дата звернення: 23.02.2024)
4. Modern Morocco: Building a New Vernacular. URL: https://www.archdaily.com/929075/modern-morocco-building-a-new-vernacular (дата звернення: 23.01.2024)
5. Вивчення питань проектування житлових будівель для районів жаркого клімату. URL: http://4ua.co.ua/construction/sa2ac69b5c53a88521216c26_0.html (дата звернення: 23.01.2024)
6. Будівельна ізоляція. URL: (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F (дата звернення: 23.01.2024)
7. In the cold light of day: how architecture beats the heat. URL: https://birdinflight.com/en/architectura-2/20220804-yak-arhitektura-peremagaye-speku.html (дата звернення: 23.01.2024)
8. Summer heat protection for buildings. URL: https://www.goodmen-energy.de/en/blog/details/summer-heat-protection-for-

buildings#:~:text=Shading%20systems%3A%20The%20use%20of,inside%20of%20the%20building%20cooler (дата звернення: 23.01.2024)

9. Wang H., Q. Chen. Impact of climate change heating and cooling energy use in buildings in the United States. *Energy and Buildings*, 2014. 82: p. 428-436. DOI: 10.1016/j.enbuild.2014.07.034

10. Flores-Larsen, S., C. Filippín, and G. Barea. Impact of climate change on energy use and bioclimatic design of residential buildings in the 21st century in Argentina. *Energy and Buildings*, 2019. 184: p. 216-229. DOI: 10.1016/j.enbuild.2018.12.015

11. Nguyen, A.T., et al., Performance assessment of contemporary energy-optimized office buildings under the impact of climate change. *Journal of Building Engineering*, 2021. 35: p. 102089.DOI: 10.1016/j.jobe.2020.102089

12. Don Rukmal Liyanage, Kasun Hewage, Syed Asad Hussain, Faran Razi, Rehan Sadiq. Climate adaptation of existing buildings: A critical review on planning energy retrofit strategies for future climate. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, Volume 199, July 2024, 114476

13. Douglas J. Building adaptation. Second Edi. Edinburgh: Butterworth-Heinemann,2006

14. Humphreys M. A., Nicol J. F. (2002). Adaptive thermal comfort and sustainable thermal standards for buildings. *Energy Building*, 2002, 34 (6): p. 563–572. doi:10.1016/S0378-7788(02)00006-3

15. Wilkinson S.J., Remøy H., Langston C. Sustainable building adaptation. Sustainable building adaptation: innovations in decision-making. Oxford: John Wiley & Sons, 2014. doi:10.1002/9781118477151

16. Kershaw T., Lash D. Investigating the productivity of office workers to quantify the effectiveness of climate change adaptation measures. *Building and Environment*, 2013, 69: p. 35–43. doi:10.1016/j.buildenv.2013.07.010

17. Singh M.K., Mahapatra S., Atreya S.K. SUSTAINABILITY THROUGH BIOCLIMATIC BUILDING DESIGN IN NORTH-EAST INDIA," in ISES-AP - 3rd International Solar Energy Society Conference – Asia Pacific Region (ISES-AP-08) Incorporating the 46th ANZSES Conference, 2008, 1–10.1

18. Saifudeen A., Mani M. Adaptation of buildings to climate change: an overview. Front. *Built Environment*, Volume 10 - 2024, 10:1327747. doi: 10.3389/fbuil.2024.1327747

19. Буравченко С. Принципи формування адаптивного житла відповідно до змін потреб мешканців /С. Г. Буравченко, К. Д. Сплавська // *Теорія і практика дизайну*: зб. наук. праць / ред. кол. Л. Р. Гнатюк та ін. -К. : НАУ, 2020. – Вип. № 1(20) – С. 18-26

20. Буравченко С. Сценарні методи формування сталої архітектури багатоквартирних житлових будинків. *Сучасні проблеми архітектури та містобудування*. Вип.56, 2020, с. 305-322.

21. Архитектура Марокко: величие трех культур. URL: https://design-mate.ru/read/an-experience/design-quide/moroccan-architecture-greatness-of-three-cultures) (дата звернення: 20.05.2024)

22. The patio house in Morocco: A sustainable design strategy URL: https://www.researchgate.net/figure/A-traditional-patio-house-in-Chefchaouen-Credits-L-Dipasquale_fig3_312291883 (дата звернення: 23.01.2024)

23. افضل 5 انشطة في اسواق التعمير الرياض . URL: https://www.urtrips.com/altaamer-markets-riyadh/ (дата звернення: 23.01.2024)

24. Bottom-Up Approaches in Governance & Dynamic Building Regulations in the Arab-Islamic Urban. URL: https://www.citiesfromsalt.com/blog/tag/urban+planning (дата звернення: 23.01.2024)

25. Bamboo Sports Hall for Panyaden International School / *Chiangmai Life Construction.* URL: https://www.archdaily.com/877165/bamboo-sports-hall-for-panyaden-international-school-chiangmai-life-construction?ad_medium=gallery (дата звернення: 20.06.2024)

26. Falcon Beach House / iredale pedersen hook architects. URL: https://www.archdaily.com/870167/falcon-beach-house-iredale-pedersen-hook-architects (дата звернення: 20.06.2024)
27. A contemporary and Moroccan building. URL: https://www.thisorient.com/architecture/a-contemporary-and-moroccan-building/ (дата звернення: 20.06.2024)
28. Desino Eco Manufactory Office / Ho Khue Architects. URL: https://www.archdaily.com/878635/desino-eco-manufactory-office-ho-khue-architects (дата звернення: 20.06.2024)
29. Mashrabiya in Contemporary Architecture. URL: https://www.abiya.ae/knowledge-hiba/mashrabiya-in-contemporary-projects (дата звернення: 20.06.2024)
30. Grand Theatre of Rabat. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Theatre_of_Rabat (дата звернення: 20.06.2024)
31. In His Own Words: Qataris simply don't walk, but this wasn't always the case - Op-Ed on Qatar Foundation. URL: https://www.citiesfromsalt.com/blog/tag/urban+planning (дата звернення: 20.06.2024)
32. Water in Interior Design: 18 Projects that Include Water Fixtures in their Spaces. URL: https://www.archdaily.com/1002786/water-in-interior-design-18-projects-that-include-water-fixtures-in-their-spaces (дата звернення: 20.06.2024)
33. Cities that won't dissolve. The Role of Vernacular Architecture & Urbanism in Mitigating Heat. URL: https://www.citiesfromsalt.com/blog/tag/urban+planning (дата звернення: 23.01.2024)

D.Sc., Professor **Halyna Osychenko,**
O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

ARCHITECTURAL METHODS AND TECHNIQUES THERMAL ADAPTATION OF BUILDINGS IN HOT CLIMATE CONDITIONS

Protection from summer heat is a practical and scientific issue, which is becoming more and more relevant in Europe and Ukraine due to climate changes and long periods of heat. Heat protection measures have a positive effect on the microclimate of the building, insufficient protection increases energy costs for maintaining heat in the building in the winter and protection from heat in the summer. Therefore, when designing buildings, it is important to balance the protection of the building from the sun and cold, the insulation of the building with its connection with the external environment, to ensure the ventilation of the premises and to make the optimal choice of materials to ensure a comfortable climate in the premises and to minimize energy consumption. The study analyzed the global experience of applying measures to protect buildings from heat by means of thermoregulation. A classification of the means of thermal adaptation of the building from the heat has been carried out (architectural, planning, engineering and technical measures, landscaping, reservoirs and water systems, construction and decoration materials),

among which architectural and planning measures are combined and often include all others.

The work classifies the methods and techniques of thermal adaptation of the building on two large-scale levels: thermoregulation of the microclimate of the site and thermoregulation of the microclimate of the building directly. The main focus of the research is on "soft" methods and means, which are traditional natural and passive measures against building overheating in countries with hot climates.

Their diversity is considered and classified as follows: methods of creating shadowy micro spaces, methods of reducing overheating of building and ground surfaces, methods of building insulation (minimizing communication with the external adverse environment) and methods of ensuring ventilation.

Keywords: architectural methods and techniques; thermal adaptation of buildings; adaptive capacity of buildings; hot climate; heat protection; thermoregulation

REFERENCES:

1. United Nation. Climate Fction. The Paris Agreement. URL: https://www.un.org/en/climatechange/paris-agreement {in English}
2. Archdaily. URL: https://www.archdaily.com/ {in English}
3. Dezeen. Architecture. Adaptive reus. URL: https://www.dezeen.com/architecture/ {in English}
4. Modern Morocco: Building a New Vernacular. URL: https://www.archdaily.com/929075/modern-morocco-building-a-new-vernacular {in English}
5. Vyvchennia pytan proektuvannia zhytlovykh budivel dlia raioniv zharkoho klimatu. URL: http://4ua.co.ua/construction/sa2ac69b5c53a88521216c26_0.html {in Ukrainian}
6. Budivelna izoliatsiia. URL: (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F {in Ukrainian}
7. In the cold light of day: how architecture beats the heat. URL: https://birdinflight.com/en/architectura-2/20220804-yak-arhitektura-peremagaye-speku.html {in English}
8. Summer heat protection for buildings. URL: https://www.goodmen-energy.de/en/blog/details/summer-heat-protection-for-buildings#:~:text=Shading%20systems%3A%20The%20use%20of,inside%20of%20the%20building%20cooler {in English}

9. Wang H., Q. Chen. Impact of climate change heating and cooling energy use in buildings in the United States. *Energy and Buildings*, 2014. 82: p. 428-436. DOI: 10.1016/j.enbuild.2014.07.034{in English}

10. Flores-Larsen, S., C. Filippín, and G. Barea. Impact of climate change on energy use and bioclimatic design of residential buildings in the 21st century in Argentina. *Energy and Buildings*, 2019. 184: p. 216-229. DOI: 10.1016/j.enbuild.2018.12.015 {in English}

11. Nguyen, A.T., et al., Performance assessment of contemporary energy-optimized office buildings under the impact of climate change. *Journal of Building Engineering*, 2021. 35: p. 102089.DOI: 10.1016/j.jobe.2020.102089 {in English}

12. Don Rukmal Liyanage, Kasun Hewage, Syed Asad Hussain, Faran Razi, Rehan Sadiq. Climate adaptation of existing buildings: A critical review on planning energy retrofit strategies for future climate. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, Volume 199, July 2024, 114476 {in English}

13. Douglas J. Building adaptation. Second Edi. Edinburgh: Butterworth-Heinemann,2006 {in English}

14. Humphreys M. A., Nicol J. F. (2002). Adaptive thermal comfort and sustainable thermal standards for buildings. *Energy Building*, 2002, 34 (6): p. 563–572. doi:10.1016/S0378-7788(02)00006-3 {in English}

15. Wilkinson S.J., Remøy H., Langston C. Sustainable building adaptation. Sustainable building adaptation: innovations in decision-making. Oxford: John Wiley & Sons, 2014. doi:10.1002/9781118477151 {in English}

16. Kershaw T., Lash D. Investigating the productivity of office workers to quantify the effectiveness of climate change adaptation measures. *Building and Environment*, 2013, 69: p. 35–43. doi:10.1016/j.buildenv.2013.07.010 {in English}

17. Singh M.K., Mahapatra S., Atreya S.K. SUSTAINABILITY THROUGH BIOCLIMATIC BUILDING DESIGN IN NORTH-EAST INDIA," in ISES-AP - 3rd International Solar Energy Society Conference – Asia Pacific Region (ISES-AP-08) Incorporating the 46th ANZSES Conference, 2008, 1–10.1 {in English}

18. Saifudeen A., Mani M. Adaptation of buildings to climate change: an overview. Front. *Built Environment*, Volume 10 - 2024, 10:1327747. doi: 10.3389/fbuil.2024.1327747 {in English}

19. Buravchenko S. Pryntsypy formuvannia adaptyvnoho zhytla vidpovidno do zmin potreb meshkantsiv /S. H. Buravchenko, K. D. Splavska // Teoriia i praktyka dyzainu: zb. nauk. prats / red. kol. L. R. Hnatiuk ta in. -K. : NAU, 2020. – Vyp. № 1(20) – S. 18-26 {in Ukrainian}

20. Buravchenko S. Stsenarni metody formuvannia staloi arkhitektury bahatokvartyrnykh zhytlovykh budynkiv. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia. Vyp.56, 2020, s. 305-322. {in Ukrainian}

21. Arkhytektura Marokko: velychye trekh kultur. URL: https://design-mate.ru/read/an-experience/design-quide/moroccan-architecture-greatness-of-three-cultures) {in Russian}

22. The patio house in Morocco: A sustainable design strategy URL: https://www.researchgate.net/figure/A-traditional-patio-house-in-Chefchaouen-Credits-L-Dipasquale_fig3_312291883 {in English}

23. Top 5 activities in Riyadh construction markets. URL: https://www.urtrips.com/altaamer-markets-riyadh/ (дата звернення: 23.01.2024) {in Arabic}

24. Bottom-Up Approaches in Governance & Dynamic Building Regulations in the Arab-Islamic Urban. URL: https://www.citiesfromsalt.com/blog/tag/urban+planning {in English}

25. Bamboo Sports Hall for Panyaden International School / *Chiangmai Life Construction.* URL: https://www.archdaily.com/877165/bamboo-sports-hall-for-panyaden-international-school-chiangmai-life-construction?ad_medium=gallery {in English}

26. Falcon Beach House / iredale pedersen hook architects. URL: https://www.archdaily.com/870167/falcon-beach-house-iredale-pedersen-hook-architects {in English}

27. A contemporary and Moroccan building. URL: https://www.thisorient.com/architecture/a-contemporary-and-moroccan-building/ {in English}

28. Desino Eco Manufactory Office / Ho Khue Architects. URL: https://www.archdaily.com/878635/desino-eco-manufactory-office-ho-khue-architects {in English}

29. Mashrabiya in Contemporary Architecture. URL: https://www.abiya.ae/knowledge-hiba/mashrabiya-in-contemporary-projects {in English}

30. Grand Theatre of Rabat. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Theatre_of_Rabat {in English}

31. In His Own Words: Qataris simply don’t walk, but this wasn’t always the case - Op-Ed on Qatar Foundation. URL: https://www.citiesfromsalt.com/blog/tag/urban+planning {in English}

32. Water in Interior Design: 18 Projects that Include Water Fixtures in their Spaces. URL: https://www.archdaily.com/1002786/water-in-interior-design-18-projects-that-include-water-fixtures-in-their-spaces {in English}

33. Cities that won't dissolve. The Role of Vernacular Architecture & Urbanism in Mitigating Heat. URL: https://www.citiesfromsalt.com/blog/tag/urban+planning {in English}

DOI: 10.32347/2786-7269.2024.8.148-156
УДК 711; 72.01

к.арх. **Павленко Т.О.**,
tanya.mukha.85@gmail.com, ORCID: 0000-0001-8374-554X,
Національний університет «Запорізька політехніка»,
к.т.н., професор **Литвиненко Т.П.**,
litta2510@gmail.com, ORCID: 0000-0002-7229-201X,
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»,
Єншуєва Т.В., rybanichkaya@ukr.net, ORCID: 0009-0009-9136-2595,
Пасічна Т.О., tanya.pas@gmail.com, ORCID: 0000-0002-9893-8317,
к.арх., доцент **Зубричев О.С.**,
woodlook92@ukr.net, ORCID: 0000-0002-0948-7033,
Національний університет «Запорізька політехніка»

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ УНІВЕРСАЛЬНОГО ДИЗАЙНУ ТА БЕЗБАР'ЄРНОСТІ ПРИ ПРОЄКТУВАННІ ГРОМАДСЬКИХ ПРОСТОРІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Розглянуто основні проблеми безбар'єрності громадських просторів в сучасних умовах. Проаналізовано основні концептуальні напрямки вирішення проблеми бар'єрів на вітчизняному та міжнародному рівнях.

Проведено ретельний аналіз існуючого стану громадських просторів на елементарному рівні.

На основі досліджених концептуальних напрямків вирішення проблеми бар'єрів визначено основні принципи універсального дизайну та безбар'єрності при проєктуванні громадських просторів: використовування громадського простору на рівних правах, можливість гнучкого використання громадським простором, простота і зручність використання громадського простору, можливість сприйняття інформації без залежності від сенсорних можливостей користувачів громадського простору, можливість припускатися помилок, найменший рівень прикладених фізичних зусиль, а також наявність громадського простору необхідного розміру.

Ключові слова: універсальний дизайн; безбар'єрність; громадський простір; інклюзія; доступність; маломобільні групи населення.

Постановка проблеми. Громадські простори є одним із складових елементів середовища міста, від умов їх розвитку та роботи залежать умови функціонування всього міста. Кожне місто – це індивідуальний, єдиний, цілісний організм, у якому мережа громадських просторів є однією з складових одиниць цієї динамічної системи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В своїх роботах Азін В.О. [2] та Байда Л.Ю. [3] досліджували громадські об’єкти на предмет доступності їх до маломобільних груп населення.

В роботах Байди Л.Ю. [4] було досліджено доступність транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури для осіб з інвалідністю.

В роботах Литвиненко Т.П. [6, 19, 20], Івасенко В.В. [6, 13, 18, 19], Кривуц, С. [8], Шингарьової О.В. [13], Ярошенко О.І. [13], Павленко Т.О. [18, 19] було висвітлено інклюзивні аспекти проєктування громадських об’єктів та транспорту.

Азін В.О. [2], Бондаренко К., Кривуц С. [8] в своїх дослідження приділили увагу поняттю «універсальний дизайн» та особливостям його застосування для архітектурно-містобудівного середовища.

Актуальність і новизна. Наслідки російсько-української війни в комплексі з іншими причинами підвищують загальну чисельність осіб з інвалідністю, а їх відсоток від загальної кількості населення активно збільшується у порівнянні із середнім світовим показником.

Підсумовуючи вищеозначене, та проаналізувавши групи людей, які з тих чи інших причин підпадають під категорію маломобільних груп населення і, відповідно, потребують створення доступного середовища, то можна констатувати, що питання доступності міського простору стосуються близько 90% населення. Саме тому, в контексті світових тенденцій, принципів універсального дизайну є помилкою створювати якісь особливі умови доступності для якихось окремих груп людей. Навпаки, необхідно створювати універсальні умови міських просторів, які були б максимально доступними та безпечними для максимальної кількості людей.

Мета. Аналіз існуючого стану безбар'єрності середовища громадських просторів, формування принципів універсального дизайну та безбар’єрності при проєктуванні громадських просторів в сучасних умовах.

Методи досліджень. Для досягнення поставленої мети використовується комплекс взаємодоповнюючих методів теоретичних досліджень:

- методи системного та порівняльного аналізу при дослідженні існуючого стану та виявленні проблематики середовища громадських просторів;
- методи синтезу при визначенні принципів універсального дизайну та безбар'єрності громадських просторів.

Результати та їх обґрунтування. Групою дослідників в рамках розробки «Альбому безбар’єрних рішень» за підтримки проєкту «Інтегрований розвиток міст в Україні ІІ», який виконує німецька урядова компанія «Deutsche GesellschaftfurInternationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» за фінансування

Урядів Німеччини та Швейцарії виявлені основні проблеми доступності вулично-дорожнього простору, в тому числі громадського простору [1].

Нажаль, зараз, крім відсутності елементів доступності ще більшу проблему складає неправильне їх застосування (наявність перешкод на транзитних шляхах руху, безсистемне дезорієнтуюче розташування тактильних смуг, тактильна плитка без пониження рівня бордюру, невірне укладення тактильної плитки, невідповідність ширини та ухилу пандусу нормативним вимогам, відсутність пандусних з'їздів на зупинках громадського транспорту тощо).

Рішення даних проблем все більше набуває системного характеру [1, 6, 9].

Концепція «Універсальний дизайн», «дизайн для всіх», – це концепція, яка ставить за мету передбачення проєктованого середовища таким чином, аби ним зуміло скористатися якнайбільша кількість людей. Принцип універсального дизайну набуває усе більшого поширення у світі, зумовленого зростаючим числом кількості людей похилого віку у багатьох державах світу.

Узявши до уваги досвід при проєктуванні, реконструкції та будівництві існуючого архітектурного простору, групою, у складі із інженерів, урбаністів, архітекторів і дослідників дизайну оточуючого середовища уперше були запропоновані у 1997 р. основні принципи щодо універсального дизайну [7, 10, 11, 12]. Їх застосування досить широке – не лише для облаштування споруд і будівель, але і для покращення існуючого або майбутнього стану середовища громадських просторів населених пунктів.

«Національна стратегія із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року» формує порядок виконання заходів безбар'єрності на всіх рівнях адміністративних рішень [9].

Підсумовуючи, можна виділить 7 принципів вдосконалення середовища громадських просторів, які потрібно ще більш активно впроваджувати в «Національна стратегія із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року»: це використовування громадського простору на рівних правах, можливість гнучкого використання громадським простором, простота і зручність використання громадського простору, можливість сприйняття інформації без залежності від сенсорних можливостей користувачів громадського простору, можливість припускатися помилок, найменший рівень прикладених фізичних зусиль, а також наявність громадського простору необхідного розміру.

Рівноправне використання громадського простору – це принцип, який спирається на рівність та доступність середовища громадського простору для кожного, а саме: реалізуються універсальні засоби для усіх користувачів, маючи за мету виключення уособлення окремих груп населення. Ставиться за мету, аби

дизайн наповнених елементів громадського простору був легким у використанні й корисним у сприйнятті людям, які мають різний рівень можливостей.

Гнучкість при користуванні громадським простором – це принцип, який забезпечить наявність різноманітного переліку для індивідуального налаштування та може надати можливість враховувати потреби користувача громадським простором.

Просте й зручне використання – це принцип, який забезпечить простоту й зрозумілу експлуатацію елементів середовища громадського простору, незважаючи на досвід, освіту, рівень знання та розуміння місцевої мови та вік користувачів.

Дизайн наповнених елементів громадського простору згідно *принципу сприйняття інформації*, незважаючи на сенсорні можливості користувача повинен сприяти ефективному донесенню необхідної інформації до користувачів громадського простору незалежно від можливостей сприйняття користувачем або зовнішніх факторів.

Принцип припустимості помилок при користуванні елементами громадського простору повинен зводити до мінімуму можливе виникнення ризикованих ситуацій зі шкідливими наслідками при випадкових або ненавмисних діях користувачів громадського простору.

Принцип низького рівня прикладання фізичних зусиль повинно сприяти корисному та комфортному використанню елементів громадського простору з мінімальним рівнем стомлюваності.

Принцип відповідності параметрів наповнених елементів громадського простору повинен забезпечувати комфортність використання під час пересування та інших автивностей, враховуючи антропометричні параметри та умови мобільності користувача громадського простору.

Принцип атрактивності – це принцип збереження та/або вдосконалення архітектурно-композиційної єдності усіх елементів громадського простору (малі архітектурні форми, озеленення, освітлення, засоби подолання різних рівнів громадського простору тощо); забезпечення їх доцільного архітектурно-планувального розміщення; забезпечення привабливості для відвідувачів громадського простору тощо.

Висновки. Таким чином, проєктування середовища громадських просторів та його елементів повинно здійснюватися із урахуванням потреб маломобільних груп населення з метою створення простору без бар'єрів.

Врахування принципів універсального дизайну та безбар'єрності при проєктуванні громадських просторів дає можливість відвідувачам безпечно та комфортно користуватися середовищем громадських просторів в сучасних умовах.

Постає необхідність визначенню основних прийомів та засобів універсального дизайну та безбар’єрності при проєктуванні громадських просторів в майбутніх дослідженнях. Також потрібно визначити методичні алгоритми досягнення інклюзивного середовища громадських просторів засобами універсального дизайну та безбар’єрності.

Особистий вклад авторів.

Павленко Тетяна Олександрівна: сформульовано актуальність і новизна, мета і методи досліджень, сформульовано висновки та рекомендації подальшого дослідження,

Литвиненко Тетяна Петрівна: визначено основну проблематику, представлено результати та їх обґрунтування, визначені методи обговорення.

Єншуєва Тетяна Вікторівна: сформульовано мету і методи дослідження.

Пасічна Тетяна Олександрівна: проаналізовано останні дослідження і публікації.

Зубричев Олександр Сергійович: визначено основну проблематику, формування бібліографічного списку.

Список джерел

1. Альбом безбар'єрних рішень. Електронна версія: режим доступу: https://bcl.com.ua/albomrozdil1/

2. Азін В.О. (2013) Доступність та універсальний дизайн: *навч.-метод. посіб*. / К: 2013. -128 с.

3. Байда Л.Ю. (2012) Інвалідність та суспільство: *навч.-мет. посіб*. К.:2012. - 216 с.

4. Байда Л.Ю. (2016) Доступність транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури для осіб з інвалідністю. / Звіт за результатами дослідження. // Упорядники: Л.Ю. Байда, О.М. Журбенко. К., 2016, 118 с. URL: http://naiu.org.ua/wp- content/uploads/2016/12/zvit-transport.pdf

5. Бондаренко К., Кривуц С. (2020). Універсальний дизайн офісного середовища: протиріччя та перспективи /Матеріали міжнародної наукової конференції «With proceedings of the international Scientific and practical conference «Specialized and multidisciplinary scientific researches». Amsterdam, The Netherland: European Scientific Platform. vol. 6. С.123-124.

6. ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» Київ. Мінрегіон. 2018, 64 с. https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/dbn_v_2_2_40/1-1-0-1832

7. Йен Ґел. Міста для людей / Йен Ґел. Київ: *Основи*, 2018. 304 с., Broschiert ISBN 978-966-500-823-1

8. Кривуц, С. (2021) Інклюзивний дизайн як перспективний напрямок формування робочого місця офісних приміщень. InterConf, (69).: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/14042

9. Національна стратегія із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.04.21 р. № 366-р. Офіційний вісник України. 2021. № 36. Ст. 2154. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2021-%D1%80#Text

10. Універсальний дизайн [Електронний ресурс] // Безбар'єрна Україна. [Електр. версія]: режим доступу: http://netbaryerov.org.ua/2013-0-12-09-27

11. Універсальний Дизайн: 7 принципів комфортного міста. Електронна версія: режим доступу: http://www.slideshare.net/undpukraine/7-36373628

12. Універсальний Дизайн: практичні поради для кожного. [Електронна версія]: режим доступу: www.ud.org.ua

13. Шингарьова О.В. (2020) Інклюзивне середовище для маломобільних груп населення. [Методичний посібник]. Укладачі: Шингарьова О.В., Ярошенко О.І., Івасенко В.В. *ГОІ «КРЕАВИТА»,* 2020. – 34 с.

14. Ahmer, C. (2021). Making Architecture Visible to the Visually Impaired. Bergen University College - Carolyn AHMER *Bergen University College, Norway* https://www.scribd.com/document/525510915/1

15. Beauregard, R.A. (2003). Voices of Decline: The Postwar Fate of US Cities (2nd ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203951903

16. Gonchar, O., Kryvuts, S., Petukhova, O., & Tokar, M. (2019). Organization of Pedagogical Relationships between Learners and Teachers in the Framework of Inclusive Education. Românească pentru Educaţie Multidimensională, 11(2), 126-140. https://doi.org/10.18662/rrem/121

17. Göb, R. 1977. "Die Schrumpfende Stadt." Arch. Kommunal wissenschaften 16: 149–177.

18. Pavlenko, T., Ivasenko, V., & Koval, I. (2020). FORMATION METHODS OF PUBLIC SPACE DURING THE AIRPORT RECONSTRUCTION: Array. *Municipal Economy of Cities*, 6(159), 91–96. Retrieved from https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/5679

19. Pavlenko, T., Lytvynenko, T., Ivasenko, V., Zyhun, A. (2022). Design Principles for Inclusive Environment of Urban Agrorecreational Eco-complexes. In: Onyshchenko, V., Mammadova, G., Sivitska, S., Gasimov, A. (eds) *Proceedings of the 3rd International Conference on Building Innovations. ICBI 2020. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 181. Springer, Cham.* https://doi.org/10.1007/978-3-030-85043-2_51

20. Tkachenko, I., Pavlenko, T., Lytvynenko, T., Hasenko, L., Kupriienko, B. (2023). Street and Urban Road Network Geospatial Analysis: Case Study of the

Poltava City, Ukraine. In: Arsenyeva, O., Romanova, T., Sukhonos, M., Biletskyi, I., Tsegelnyk, Y. (eds) Smart Technologies in Urban Engineering. STUE 2023. *Lecture Notes in Networks and Systems, vol 808. Springer, Cham*. https://doi.org/10.1007/978-3-031-46877-3_11

21. Hnat, G., Hnes, I., SoloviI, L., Hnes, L., Babyak, V.. Socio-Adaptive Thinking of Searching for an Architectural Connection to Improve the Lives of Students with Special Physical Needs as a Special Kind of Philosophical Communication. *WISDOM*. 18, 2, 48–57. (2021). https://doi.org/10.24234/wisdom.v18i2.491

PhD, **Tetiana Pavlenko,**
National University «Zaporizhzhia Polytechnic»,
Candidate of Technical Sciences, Professor, **Tetyana Lytvynenko,**
National University «Yu. Kondratyuk Poltava Polytechnic»,
Tetiana Yenshuieva, Tetiana Pasichna,
PhD, Associate Professor, **Oleksandr Zubrychev,**
National University «Zaporizhzhia Polytechnic»

BASIC PRINCIPLES OF UNIVERSAL DESIGN AND BARRIER ACCESSIBILITY WHEN DESIGNING PUBLIC SPACES IN MODERN CONDITIONS

These research materials consider the main problems of barrier-free public spaces in modern conditions. The main conceptual directions of solving the problem of barriers at the domestic and international levels are analyzed.

A thorough analysis of the existing state of public spaces at the elementary level was carried out.

On the basis of the researched conceptual directions for solving the problem of barriers, the main principles of universal design and barrier-free design in the design of public spaces are defined: the use of public space on equal rights, the possibility of flexible use of public space, the simplicity and convenience of using public space, the possibility of receiving information without dependence on sensory capabilities of users of public space, the possibility of making mistakes, the lowest level of applied physical effort, as well as the presence of a public space of the required size.

Thus, the design of the environment of public spaces and its elements should be carried out taking into account the needs of low-mobility population groups in order to create a space without barriers.

Taking into account the principles of universal design and barrier-freeness when designing public spaces enables visitors to safely and comfortably use the environment of public spaces in modern conditions.

Key words: universal design; barrier-free; public space; inclusion; accessibility; less mobile population groups.

REFERENCES:

1. Barrier-free solutions album. Electronic version: access mode: https://bcl.com.ua/albomrozdil1/. {in Ukrainian}

2. Azin V.O. (2013) Accessibility and universal design: educational method. manual / *K: 2013. - 128 p.* {in Ukrainian}

3. Bayda L.Yu. (2012) Disability and society: academic-method. manual *K.: 2012. - 216 p.* {in Ukrainian}

4. Bayda L.Yu. (2016) Accessibility of transport and transport infrastructure facilities for persons with disabilities. / Report on the results of the study. // *Compilers: L.Yu. Bayda, O.M. Zhurbenko. K., 2016, 118 p.*URL: http://naiu.org.ua/wp- content/uploads/2016/12/zvit-transport.pdf {in Ukrainian}

5. Bondarenko K., Kryvuts S. (2020). Universal design of the office environment: contradictions and prospects / *Materials of the international scientific conference «With proceedings of the international Scientific and practical conference «Specialized and multidisciplinary scientific researches». Amsterdam, The Netherland: European Scientific Platform. vol. 6. C.123-124.* {in Ukrainian}

6. DBN V.2.2-40:2018 "Buildings and structures. Inclusiveness of buildings and structures. Main provisions" *Kyiv. Ministry of Regions. 2018, 64 p.* https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/dbn_v_2_2_40/1-1-0-1832 {in Ukrainian}

7. Ian Gale. Cities for people / Ian Gale. Kyiv: *Osnovy, 2018. 304 p.,Broschiert* ISBN 978-966-500-823-1 {in Ukrainian}

8. Kryvuts, S. (2021) Inclusive design as a promising direction of workplace formation in office premises. *InterConf, (69).:* https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/14042 {in Ukrainian}

9. National strategy for creating a barrier-free space in Ukraine for the period until 2030: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 04.14.21 No. 366. Official Gazette of Ukraine. 2021. No. 36. Art. 2154. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2021-%D1%80#Text {in Ukrainian}

10. Universal design [Electronic resource] // *Barrier-free Ukraine*. [Elec. version]: access mode: http://netbaryerov.org.ua/2013-0-12-09-27 {in Ukrainian}

11. Universal Design: 7 principles of a comfortable city. *Electronic version:* access mode: http://www.slideshare.net/undpukraine/7-36373628 {in Ukrainian}

12. Universal Design: practical tips for everyone. [Electronic version]: access mode: www.ud.org.ua {in Ukrainian}

13. Shingaryova O.V. (2020) Inclusive environment for people with reduced mobility. [Methodological manual]. Compilers: Shingaryova O.V., Yaroshenko O.I., Ivasenko V.V. *GOI "KREAVITA", 2020. - 34 p.* {in Ukrainian}

14. Ahmer, C. (2021). Making Architecture Visible to the Visually Impaired. Bergen University College - Carolyn AHMER *Bergen University College, Norway* https://www.scribd.com/document/525510915/1 {in English}

15. Beauregard, R.A. (2003). Voices of Decline: The Postwar Fate of US Cities (2nd ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203951903 {in English}

16. Gonchar, O., Kryvuts, S., Petukhova, O., & Tokar, M. (2019). Organization of Pedagogical Relationships between Learners and Teachers in the Framework of Inclusive Education. *Românească pentru Educaţie Multidimensională, 11(2), 126-140.* https://doi.org/10.18662/rrem/121 {in English}

17. Göb, R. 1977. "Die Schrumpfende Stadt." *Arch. Kommunal wissenschaften 16: 149–177*. {in German}

18. Pavlenko, T., Ivasenko, V., & Koval, I. (2020). FORMATION METHODS OF PUBLIC SPACE DURING THE AIRPORT RECONSTRUCTION: Array. *Municipal Economy of Cities*, 6(159), 91–96. Retrieved from https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/5679
{in Ukrainian}

19. Pavlenko, T., Lytvynenko, T., Ivasenko, V., Zyhun, A. (2022). Design Principles for Inclusive Environment of Urban Agrorecreational Eco-complexes. In: Onyshchenko, V., Mammadova, G., Sivitska, S., Gasimov, A. (eds) *Proceedings of the 3rd International Conference on Building Innovations. ICBI 2020. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 181. Springer, Cham.* https://doi.org/10.1007/978-3-030-85043-2_51 {in English}

20. Tkachenko, I., Pavlenko, T., Lytvynenko, T., Hasenko, L., Kupriienko, B. (2023). Street and Urban Road Network Geospatial Analysis: Case Study of the Poltava City, Ukraine. In: Arsenyeva, O., Romanova, T., Sukhonos, M., Biletskyi, I., Tsegelnyk, Y. (eds) Smart Technologies in Urban Engineering. STUE 2023. *Lecture Notes in Networks and Systems, vol 808. Springer, Cham*. https://doi.org/10.1007/978-3-031-46877-3_11 {in English}

21. Hnat, G., Hnes, I., SoloviI, L., Hnes, L., Babyak, V.. Socio-Adaptive Thinking of Searching for an Architectural Connection to Improve the Lives of Students with Special Physical Needs as a Special Kind of Philosophical Communication. *WISDOM*. 18, 2, 48–57. (2021). https://doi.org/10.24234/wisdom.v18i2.491{in English}

DOI: 10.32347/2786-7269.2024.8.157-166
УДК 72.03

доктор філософії **Парнета М.Б.,**
maryanaparneta@ukr.net, ORCID: 0000-0001-9459-3676,
Національний університет «Львівська політехніка»

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДУАЛЬНОСТІ МЕДІЙНОСТІ АРХІТЕКТУРИ ГРОМАДСЬКИХ ПРОСТОРІВ МІСТ

Медійність архітектури громадських просторів міст полягає у її здатності привертати увагу та комунікувати з людиною. Така властивість архітектури є матеріалізацією людського досвіду та свідчить про наявність в архітектурному середовищі не лише матеріальних аспектів, а й нематеріальних. Обґрунтовано теоретичний поділ медійності архітектури громадських просторів на фізичну та ментальну за допомогою дискурс-аналізу, що полягає у дослідженні архітектурного середовища як тексту. Дану теоретичну модель підтверджено за допомогою феноменологічного підходу, який орієнтований на унікальне суб'єктивне сприйняття людиною архітектурного об'єкта. Виявлено дуалізм проблематики сучасної архітектури та бінарні опозиції простору і часу в архітектурному середовищі.

Ключові слова: медійність архітектури; інформативність архітектури; теорія архітектури; дуальність; феноменологія; дискурс-аналіз.

Постановка проблеми. Медійність архітектури та громадських просторів міст - це властивість архітектури , що характеризується її здатністю привертати увагу, бути носієм інформації та елементом комунікації з людиною [11]. Це означає, що архітектурний простір є не просто матеріальним середовищем для людської діяльності, але й засобом впливу на психіку та поведінку людей, що обумовлює дуальну природу медійності. Дане припущення потребує наукового обґрунтування або спростування, чому і присвячена дана стаття.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зв'язок між матеріальними та нематеріальними проявами в архітектурі почали вивчати дослідники семіотики в другій половині XX ст., дана тема залишається актуальною і у сьогоденні.

Значний внесок у розвиток теорії архітектури зробив німецький теоретик Крістіан Норберт-Шульц [9]. У своїх дослідженнях він висловлював тезу, що архітектура, як і будь-яке інше мистецтво, є формою вираження ідей, цінностей та культурних уявлень суспільства. Автор розглядає зв'язок між архітектурою та місцем, а також визнає важливість контексту та історичної спадщини у формуванні архітектурних знаків, називаючи це «духом місця».

Французький теоретик П’єр Пелеґріно вважає, що архітектура є формою комунікації між людьми та середовищем, в якому вони живуть. У своїй праці [13] він описує взаємодії архітектурних елементів та форм з людьми та їх сприйняттям. Він аналізує, які символи, знаки та сигнали використовуються в архітектурі для передачі ідей та значень, а також як архітектурні символи відображають культурні та соціальні цінності і можуть передавати ідеологію та політичні погляди.

Феноменологічні аспекти медійності архітектури та просторів також висвітлює французький філософ Моріс Мерло-Понті [7]. Він стверджував, що один і той самий об’єкт у різних середовищах буде сприйматися по-різному. У цьому полягає сутність архітектури та її медійності.

Згідно переконань Крістофера Дея [2], архітектура впливає на місце, екологію буття, дух світу, в якому ми живемо і прямо впливає на людину, тож архітектурне середовище повинне бути «місцем для душі». Архітектура повинна формувати гармонійне оточення, в якому люди почуватимуться легко і спокійно, тому вона повинна виростати з принципу діалогу.

Французький філософ Ален де Боттон [1] пише про архітектуру як про живе середовище, що не тільки визначає поточний настрій мешканця чи гостя, а й певною мірою визначає майбутнє. Тому важливим, на його думку, є дослідження унікального досвіду сприйняття архітектурного середовища для створення «архітектури щастя».

Серед українських науковців зміст в архітектурі досліджує С. Лінда, яка вивчає поняття «архітектурного знака» та «архітектурного тексту» на прикладі архітектури історизму [21]. Л. Мацько [22] аналізує інформаційні символи міста, а Т. Русевич [23] досліджує роль символів у архітектурній мові міста. Значний доробок щодо дослідження нематеріальних чинників в архітектурі має М. Косьмій [8; 19; 20].

Мета дослідження. Метою даної статті є обґрунтування дуальності в медійності архітектури та громадських просторів міст за допомогою дискурс-аналізу та феноменологічного методу.

Виклад основного матеріалу. Медійність архітектури не має кінцевого результату – це процес безперервних змін. Таке бачення міського простору свідчить про його постійні зміни як соціокультурного утворення [17]. Таким чином, архітектура як текст – це динамічний механізм, і здатність «читати» його є важливою для гармонійного існування та розвитку. ***Дискурс-аналіз*** – це метод, що походить із лінгвістики та семіотики і полягає у дослідженні тексту як матеріалізації людського досвіду. З цієї точки зору можна аналізувати архітектуру для трактування значення її форм. Архітектурні об'єкти

розглядаються в рамках певних культурно-соціальних традицій, при чому одна й та сама форма може мати різні інтерпретації в різних культурних контекстах.

Будь-яка художньо-композиційна система може розглядатися як своєрідна мова, де кожна «літера» та «слово» передають не лише естетичну, але й певну смислову інформацію. Вивчення цієї теми у 1970-1980-х роках перетворилося на цілу науку – семіотику, яка зосереджена на дослідженні знаків та їх значень. Спершу ця наука стосувалася літератури, а одним із її засновників вважається швейцарський лінгвіст Фердинанд де Соссюр [14]. В його працях лінгвістичний знак визначається як єдність «означаючого» (форма, якої набуває знак) та «означуваного» (поняття, яке він подає). Різницю між цими поняттями можемо ототожнити з дуалізмом форми і змісту в архітектурі, коли «означаюче» виступає формою, а «означуване» – її змістовим наповненням.

Першим, хто досліджував архітектуру через призму семіотики, був філософ і лінгвіст Умберто Еко. Він розглядає архітектуру як текст, що постійно редагується. У контексті архітектури «означаючим» у Еко є архітектурний об'єкт, а «означуваним» – його функціональне призначення [18]. Ще одним дослідником семіотики архітектури був теоретик постмодернізму Чарльз Дженкс, який визначає архітектурний знак як співвідношення «означаючого» та «означуваного» [6]. Таким чином дискурс-аналіз дає можливість аналізувати архітектуру та міські простори як текст (рис.1).



Рис.1. Медійність архітектури та громадських просторів з позиції дискурс-аналізу (рисунок автора)

Завдяки дискурс-аналізу можемо стверджувати, що форма як зовнішня оболонка створює фізичну медійність. Змістове наповнення архітектурного об'єкта є його внутрішньою характеристикою, що формує ментальну медійність архітектури. Таким чином, дискурс-аналіз доводить, що медійність архітектури транслює певну інформацію, що викликає у людини певне уявлення та емоції за допомогою своїх фізичних параметрів.

Відповідно до цієї моделі логічним є поділ медійності архітектури та просторів міст на фізичну та ментальну (рис.2), оскільки інформація в архітектурі сприймається із матеріального простору, а розуміється та інтерпретується за допомогою когнітивних здібностей людського мозку. До фізичної відносяться ті її прояви, які мають фізичні характеристики у середовищі та які людина може сприймати за допомогою органів чуття. Таким чином, фізична медійність може бути візуальною, звуковою, нюховою і тактильною. Найбільше інформації закладається у візуальну медійність, однак інші фізичні прояви медійності теж відіграють важливі ролі [16].



Рис.2. Теоретична модель медійності архітектури та просторів міст

Ментальна медійність не має фізичних проявів і безпосередньо залежить від людини як суб’єкта сприйняття [12]. До ментальної медійності відноситься її ідентифікація, тобто сам зміст, який може інтерпретувати для себе спостерігач. Матеріальний каркас архітектурного об'єкта наповнюється в процесі проектування і експлуатації змістом. Кожен об’єкт має закладену у своїй сутності ідею і своїм фізичним образом є її ідентифікацією.

Інтенціональна медійність містить уявлення, що виникають у людини від отриманої інформації. Важливо зазначити, що інтенції можуть відрізнятися в залежності від досвіду конкретної людини.

Емоційна складова медійності включає в себе емоції, що є реакцією на ідентифікацію та інтенцію. Архітектурне середовище має важливий емоційний компонент, який впливає на нашу поведінку та вчинки. Архітектурні об'єкти і

ансамблі можуть створювати емоційну основу для життя всього суспільства, включаючи його соціалізацію [4]. Людина, сприймаючи архітектурне середовище, розуміє та інтерпретує закладену в нього інформацію, що в свою чергу викликає певні емоції. Ця думка стає провідною у вирішенні проблем створення сучасної архітектури та просторів. Об'єкти можуть викликати позитивні, негативні або змішані емоції. В останньому випадку людині важко визначити своє ставлення до об'єкта чи простору. Причиною виникнення емоцій може бути як закладена в архітектурі інформація, так і неможливість її відшукати.

Дана теоретична модель потребує наукового обґрунтування чи спростування за допомогою інших наукових методів дослідження. Для цього було обрано феноменологічний метод.

Феноменологічний метод визначає базові значення медійності архітектури, що дає змогу дослідити емоційні аспекти переживання спостерігачем цих значень [15]. Феноменологія медійності архітектури допомагає вивести архітектуру на емоційний рівень, тим самим роблячи її ближчою до людей. Цей метод походить із філософії, основоположником якого є Едмунд Гуссерль [5]. Феноменологічне дослідження орієнтується не на об'єктивний факт, а на його унікальне суб'єктивне переживання конкретною людиною. Природа проблематики сучасної архітектури з точки зору феноменології є дуальною (рис.3).



Рис.3. Феноменологічний підхід до дослідження медійності архітектури та громадських просторів (рисунок автора)

У наш час архітектурі загрожують два протилежні процеси: радикальна комерціалізація та естетизація. З одного боку, матеріалістична культура перетворює будівлі на суто функціональні структури для утилітарних та економічних цілей. З іншого боку, архітектура все більше перетворюється на естетизовану оболонку без жодного практичного значення. Замість того, щоб бути живою і втілювати екзистенційну метафору, сучасна архітектура виробляє суто привабливе зображення [10].

Завдяки феноменологічному методу сутність медійності архітектури набуває рис постмодерністських концепцій: прагнення відмінності, утвердження важливості контексту [7]. Один і той же об'єкт буде сприйматися по-різному в різних середовищах. Це можна відзначити на прикладі різних частин міста, де будуються однакові об’єкти (наприклад, мережі супермаркетів).

У архітектурній філософії існує поняття «genius loci» (лат. «дух-покровитель») — особлива атмосфера, властива певному місцю, яка робить його унікальним. У свою чергу, медійність будівлі безпосередньо пов’язана з «духом місця», оскільки є частиною його сутності. Більшість сучасних міст мають райони історичної забудови, у які інтегруються нові об’єкти. Це потрібно робити так, щоб не знищити «дух місця». Норвезький теоретик в галузі архітектури К. Норберг-Шульц описує метод феноменологічного аналізу у праці [9]. Його суть полягає в гармонійному поєднанні автентичної і сучасної символіки в середовищі міста задля збереження його цілісності. Актуальність пов'язана з тим, що сучасне суспільство втрачає зв'язок з тим, що нас оточує, адже новітня архітектура часто проектується без урахування реального характеру міста. Дослідник також аналізував роль архітектурних елементів у виконанні певних функцій і передачі певного змісту, наприклад, функції входів або вікон у будівлі. Норберг-Шульц вважав, що архітектура має свою власну мову, яка передає значення і зміст, і ця мова повинна бути розглянута з точки зору її феноменологічного характеру. Він розглядає архітектуру як систему, яка має певний зміст і яка може бути сприйнята та інтерпретована різними людьми залежно від їх індивідуальних особливостей та культурного контексту. Такі ж концепції спостерігаються у дослідженнях Крістофера Дея [2].

Важливою для феноменології є бінарна опозиція «духу місця» - «дух часу» (genius seculi). Проектувати з «духом часу» означає спостерігати момент, бути швидким і динамічним, тоді як спостерігати «геній місця» є повільним і глибоким поглядом на постійне, перманентне знання [3]. Виходячи з дуалізму місця та часу у феноменології, у медійності архітектури матеріальним виступають фізичні властивості об'єкта, в той час коли абстрактним є його ментальна сутність.

Феноменологія сильно вплинула як на теорію, так і на практику архітектури. Прихильники цього підходу відмовляються від милування красивою абстрактною формою чи раціоналізованою функцією, вони відсилають до безпосередніх почуттів, спогадів, емоцій, переживань, людського досвіду, пропонують від естетики звернутися до етики. Одночасно вони прагнуть знайти за зовнішнім розмаїттям форм їх стійкі, просторові інваріанти, протоформи, глибинні структури, апріорні схеми, типи, що є умовами даного сприйняття. Їхні споруди прагнуть бути вкоріненими в місці, викликати в спостерігачів емоційний відгук.

Висновки. 1. Медійність архітектури є важливою складовою архітектурної семіотики – науки про знаки та їх інтерпретацію. Семіотика передбачає розуміння архітектури як системи знаків, що мають матеріальні та нематеріальні прояви і можуть бути інтерпретовані залежно від контексту.

2. Завдяки дискурс-аналізу встановлено, що форма як матеріальний прояв архітектури створює фізичну медійність, а закладений в архітектурний об'єкт зміст (нематеріальний прояв) формує ментальну медійність. Таким чином, дискурс-аналіз доводить дуальну природу медійності архітектури та громадських просторів міст.

3. Феноменологічний підхід до розуміння медійності архітектури висвітлює в її сутності дуалізм проблематики сучасної архітектури, яка з одного боку стає раціоналізованою та комерціалізованою, а з іншого – надміру естетизованою без функціонального значення. Також встановлено бінарну опозицію «духу місця» і «духу часу», що властива архітектурному середовищу.

4. Теоретична модель медійності архітектури громадських просторів, яка полягає у її поділі на фізичну та ментальну, отримала підтвердження за допомогою дискурс-аналізу та феноменологічного методу. Це є підставою стверджувати про наукову обґрунтованість дуальності медійності архітектури та громадських просторів міст.

Література

1. Alain De Botton. The Architecture of Happiness. Vintage Books, 2006. 280 p.
2. Day C. Places of the Soul: Architecture and environmental design as a healing art (3rd ed.). London: Routledge, 2014. 312 p. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315662138
3. Fairs M. Interview with Rem Koolhaas. Icon Magazine, 2004. №13, P. 317-322.
4. Gehl J. Cities for people. London: Island press, 2013. 288 p.
5. Husserl E. Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy. First Book: General Introduction to a Pure Phenomenology. Publisher: Springer Dordrecht, 1983. 424 p.
6. Jencks C. The language of post-modern architecture. New York: Rizzoli Inernational Publications, 1977. 136 p.
7. Merleau-Ponty M. Phenomenology of Perception. Routledge, 2011. DOI:10.4324/9780203720714.

8. Musiaka Ł., Habrel M., Habrel M., Kosmiy M. Non-material considerations and uniqueness in the planning of the development of urban space: Example of Lviv. European Spatial Research and Policy, 2021. №28(1), P. 307–333. DOI: https://doi.org/10.18778/1231-1952.28.1.16

9. Norbert-Schulz Christian. Genius loci. Towards a phenomenology of architecture. Edinburgh: College of art library, 2004. 288 p.

10. Pallasmaa J. Embodied Image: Imagination and Imagery in Architecture. Chichester: John Wiley & Sons, 2011.

11. Parneta M. City language as a phenomenon of the media formation of architecture and spaces. Example of Lviv. Space & Form. Przestrzen i Forma, 2023. №53. DOI: 10.21005/pif.2023.53.C-02

12. Parneta M., Habrel M., Kovalchuk V. Justification of the Media-Linguistic Approach to the Formation of Architecture and Development of Urban Spaces. Journal of Sustainable Architecture and Civil Engineering, 2023. №33(2), P.72-82. DOI: https://doi.org/10.5755/j01.sace.33.2.33798.

13. Pellegrino P. Semiotics of Architecture. In Encyclopedia of Language & Linguistics, 2006. №11(2), P. 212-216.

14. Saussure F. de. Cours de linguistique générale. Paris: Payot, 1971.

15. Seamon D., Mugerauer R. Dwelling, Place and Environment. Towards a Phenomenology of Person and World. Netherlands: Springer, 1985. 310 p.

16. Spence C. Senses of place: architectural design for the multisensory mind. Cogn. Research, 2020. №5, P.46. DOI:10.1186/s41235-020-00243-4.

17. Габрель М. М. Просторова організація містобудівних систем: монографія. К.: Видав. дім А.С.С., 2004. 400 с.

18. Еко У. Роль читача: дослідження з семіотики текстів. Львів: Літопис, 2004. 384 с.

19. Косьмій М.М. Методологічні аспекти впливу нематеріальних чинників на просторову структуру міста. Комунальне господарство міст: Науково-технічний збірник, 2019. №152(6), С.158-163. DOI: 10.33042/2522-1809-2019-6-152-158-163

20. Косьмій М.М. Нематеріальні чинники в просторовій організації та розвитку міст. Сучасні проблеми архітектури та містобудування, 2020. №56, С. 218-233. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.56.218-233

21. Лінда С. М. Структура «архітектурного знака» та «архітектурного тексту» в семіотичному аналізі об'єктів історизму. Вісник Національного університету «Львівська політехніка», 2012. №728, С.14-25.

22. Мацько Л. Семантико-функціональні аспекти тексту міста. Дивослово, 2008. №11(620), С.30-33.

23. Русевич Т.В. Мова архітектури – символи або стереотипи. Архітектурний вісник КНУБА, 2013. №1, С. 126-134.

PhD **Mariana Parneta,**
Lviv Polytechnic National University

THEORETICAL JUSTIFICATION OF THE DUALITY IN MEDIA FORMATION OF ARCHITECTURE AND URBAN PUBLIC SPACE

The media formation of architecture and urban public space lies in its ability to attract attention, convey information, and influence people's psyche and behavior. This property of architecture is a materialization of human experience, indicating the presence of both material and immaterial aspects in the architectural environment.

Media formation of architecture is a crucial component of architectural semiotics, the study of signs and their interpretation. Semiotics involves understanding architecture as a system of signs with physical and mental manifestations that can be interpreted depending on the context. The article theoretically justifies the division of the media formation of architecture and urban public space into physical and mental aspects using discourse analysis, which involves examining the architectural environment as a text. Thus, discourse analysis proves the dual nature of the media formation of architecture and urban public spaces. This theoretical model is supported by the phenomenological approach, which focuses on the unique subjective perception of architectural objects by individuals. The phenomenological approach to understanding architectural media formation highlights the dualistic nature of contemporary architecture, which on one hand becomes rationalized and commercialized, while on the other, overly aestheticized without functional significance. Furthermore, the binary opposition of space and time inherent in the architectural environment has been established. This underpins the scientific justification of the duality in media formation of architecture and urban public spaces.

Key words: media formation of architecture; informativeness of architecture; theory of architecture; duality; phenomenology; discourse analysis.

REFERENCES

1. Alain De Botton (2006). The Architecture of Happiness. Vintage Books. 280 p. {in English}

2. Day, C. (2014). Places of the Soul: Architecture and environmental design as a healing art (3rd ed.). London: Routledge. 312 p.
DOI: https://doi.org/10.4324/9781315662138 {in English}

3. Fairs, M. (2004). Interview with Rem Koolhaas. Icon Magazine. №13, P. 317-322. {in English}

4. Gehl, J. (2013). Cities for people. London: Island press. 288 p. {in English}

5. Husserl, E. (1983). Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy. First Book: General Introduction to a Pure Phenomenology. Publisher: Springer Dordrecht. 424 p. {in English}

6. Jencks, C. (1977). The language of post-modern architecture. New York: Rizzoli Inernational Publications. 136 p. {in English}

7. Merleau-Ponty, M. (2011). Phenomenology of Perception. Routledge. DOI:10.4324/9780203720714. {in English}

8. Musiaka, Ł., Habrel, M., Habrel, M., Kosmiy, M. (2021). Non-material considerations and uniqueness in the planning of the development of urban space: Example of Lviv. European Spatial Research and Policy. №28(1), P. 307–333. DOI: https://doi.org/10.18778/1231-1952.28.1.16 {in English}

9. Norbert-Schulz, Christian. (2004). Genius loci. Towards a phenomenology of architecture. Edinburgh: College of art library. 288 p. {in English}

10. Pallasmaa, J. (2011). Embodied Image: Imagination and Imagery in Architecture. Chichester: John Wiley & Sons. {in English}

11. Parneta, M. (2023). City language as a phenomenon of the media formation of architecture and spaces. Example of Lviv. Space & Form. Przestrzen i Forma. №53. DOI: 10.21005/pif.2023.53.C-02 {in English}

12. Parneta, M., Habrel, M., Kovalchuk, V. (2023). Justification of the Media-Linguistic Approach to the Formation of Architecture and Development of Urban Spaces. Journal of Sustainable Architecture and Civil Engineering. №33(2), P.72-82. DOI: https://doi.org/10.5755/j01.sace.33.2.33798 {in English}

13. Pellegrino, P. (2006). Semiotics of Architecture. In Encyclopedia of Language & Linguistics. №11(2), P. 212-216. {in English}

14. Saussure, F. de. (1971). Cours de linguistique générale. Paris: Payot. {in English}

15. Seamon, D., Mugerauer, R. (1985). Dwelling, Place and Environment. Towards a Phenomenology of Person and World. Netherlands: Springer. 310 p. {in English}

16. Spence, C. (2020). Senses of place: architectural design for the multisensory mind. Cogn. Research. №5, P.46. DOI:10.1186/s41235-020-00243-4. {in English}

17. Habrel, M. M. (2004) Prostorova orhanizatsiia mistobudivnykh system: monohrafiia. K.: Vydav. dim A.S.S. 400 p. {in Ukrainian}

18. Eko, U. (2004). Rol chytacha: doslidzhennia z semiotyky tekstiv. Lviv: Litopys. 384 p. {in Ukrainian}

19. Kosmii, M.M. (2019). Metodolohichni aspekty vplyvu nematerialnykh chynnykiv na prostorovu strukturu mista. Komunalne hospodarstvo mist: Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk. №152(6), P.158-163. DOI: 10.33042/2522-1809-2019-6-152-158-163 {in Ukrainian}

20. Kosmii, M.M. (2020). Nematerialni chynnyky v prostorovii orhanizatsii ta rozvytku mist. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia. №56, P. 218-233. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.56.218-233 {in Ukrainian}

21. Linda, S.M. (2012). Struktura «arkhitekturnoho znaka» ta «arkhitekturnoho tekstu» v semiotychnomu analizi ob'iektiv istoryzmu. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». №728, P.14-25. {in Ukrainian}

22. Matsko, L. (2008). Semantyko-funktsionalni aspekty tekstu mista. Dyvoslovo. №11(620), P.30-33. {in Ukrainian}

23. Rusevych, T.V. (2013). Mova arkhitektury – symvoly abo stereotypy. Arkhitekturnyi visnyk KNUBA. №1, P. 126-134. {in Ukrainian}

DOI: 10.32347/2786-7269.2024.8.167-180
УДК 728.643

Пенязь Т.О.,
tatianapenjaz@gmail.com, ORCID: 0000-0001-6048-2564,
ФОП Пенязь Т.О., м. Кропивницький

ВИЗНАЧЕННЯ СТИЛЬОВИХ ОСОБЛИВОСТНЙ ІСТОРИЧНОЇ ЗАБУДОВИ М. КРОПИВНИЦЬКОГО НА ПРИКЛАДІ ВУЛ. ТЕАТРАЛЬНОЇ

Проведено аналіз стильових особливостей будинків Г.Й. Волохіна та Д. Харлаба в м. Кропивницький (Єлисаветград) спорудженних на початку ХХ ст., які є пам'ятками архітектури місцевого значення. Висвітлено ступінь наукового дослідження даної теми, історія та сучасний стан будинків, встановлено їх значущість, як унікальної складової архітектурного обличчя міста. Доведена необхідність подальшого вивчення стильових та композиційних особливостей архітектурного вирішення міських житлових будинків з метою усвідомленого ставлення до створення сучасного цілісного архітектурного середовища історичного центру міста.

Ключові слова: архітектор О.Л. Лішневський; архітектор Я.В. Паученко; Кропивницький; Єлисаветград; неокласицизм; пізній модерн.

Постановка проблеми. Значні культурні зміни, що відбулись в українському суспільстві протягом останніх років, призвели до поглиблення уваги до вивчення специфіки розвитку регіональних і локальних осередків української культури та переосмислення значення їх спадщини, зокрема архітектурної.

Кропивницький (Єлисаветград) репрезентує особливості формування національної ідентичності центрально - українського регіону. Злам XIX - XX ст. відмічений бурхливим соціально - економічним зростанням міста, відображений у формуванні різноманітних типів громадської та житлової забудови, їх стильового вирішення. Особливості розвитку стильових напрямів кінця XIX – початку XX ст. найбільш яскраво виражались в архітектурі особняків та міських житлових будинків з комерційними приміщеннями на першому поверсі, що розмішувались на вул. Дворцовій (Театральній), Іванівській (В. Чорновола), Миргородській (Шульгіних) та Інгульській (В. Панченка).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні наукові дослідження мистецтвознавців А. Надеждіна, О. Кіріченко[5], краєзнавців В. Поліщука, С. Невесьолова [7; 8], О. Гончарової, які присвячені стильовому аналізу

архітектурно спадщині Кропивницького і спираються на матеріали архівних і музейних установ, висвітлюють окремі питання розвитку архітектури Єлисаветграда кінця XIX - початку XX ст.

Мета статті - виявлення особливостей формування стильових напрямів архітектурного модерну центрального регіону.

Постановка завдання. Визначити композиційно - стильові особливості напряму модернізованого класицизму початку XX ст., застосованих у будівлях № 10 та № 7/17 по вул. Театральній (Дворцовій) м. Кропивницького (Єлисаветграду). Виявити вплив столичних архітектурних шкіл на його формування.

Основна частина. В кінці XIX ст. - на початку XX ст. в місті працювали архітектори О.Л. Лішневський та Я.В. Паученко (рис. 1) - представники петербурзької і московської архітектурних шкіл., що народились в Україні та чий творчий шлях пов'язаний з м. Єлисаветград.

О.Л. Лішневський (1868 - 1942) народився у м. Херсон, початкову художню освіту отримав у Одеській рисувальній школі, згодом - у 1894 р. із золотою медаллю і званням класного художника архітектури закінчив С.-Петербурзьку академію мистецтв. Під час навчання майбутній архітектор працював помічником архітектора Б. Гіршовича і отримав схвальний відгук.



Рис. 1. Архітектор О.Л. Лішневський (1868 – 1942)



Архітектор Я.В. Паученко (1866 – 1914 рр.)

На посаді міського архітектора протягом 1895-1901 рр. він виказав професіоналізм та надзвичайну рішучість у вирішенні проблем стрімко зростаючого міста, яскраві творчі здібності у формуванні його архітектурного вигляду. Крім посадових обов'язків міського архітектора О.Л. Лішневський

виконав біля п’ятнадцяти проектів будівель різного функціонального призначення у некласичному (псевдоросійський стиль), класичному (псевдоренесанс, псевдобароко) та раціональному (цегляний стиль) напрямах історизму.

В 1901 р. О. Лішневський виїхав до м. Санкт - Петербург, став членом громади архітекторів, брав активну успішну участь у конкурсному проектуванні, розпочав приватну практику і став відомим саме як майстер архітектурного модерну. У своїх творчих пошуках архітектор пройшов шлях від створення архітектурних форм у протомодерні до форм національно - романтичного (північного) модерну та модернізованих неостилів.

У матеріалах фондів ДАКірО, поряд з кресленниками архітектора періоду 1895-1901 рр., виявлені матеріали пізнішого часу, що свідчать про співпрацю майстра з єлисаветградськими замовниками під час проживання зодчого в С. - Петербурзі [5; 7].

Я.В. Паученко (1866-1914 рр.) народився у м. Єлисаветград, навчався у відомого художника П. Крестоносцева у вечірніх рисувальних класах земського реального училища. Згодом закінчив Московське училище живопису, ліплення та зодчества з малою срібною медаллю та зі званням некласного художника та повернувся о рідного міста, з яким пов’язав своє життя. Творча палітра майстра охоплювала різноманітні напрями історизму: від варіацій на тему російського та візантійського стилю до ренесансних, барокових і класицистичних псевдостилів. Працював Я.В. Паученко також і в напрямах модерну [7].

Головними вулицями міста кінця XIX - початку XX ст. були вул. В. Перспективна, на якій розміщувались головні адміністративні, фінансові торгові установи, кращі готелі і прибуткові будинки – своєрідний діловий центр, та вул. Театральна (Дворцова), на якій будували освітні, глядацькі, торгові заклади та приватні будинки заможних городян – культурно - розважальний центр. Забудова вулиць велась протягом XIX ст. - початку XX ст. і охоплювала всі етапи становлення і розвитку напрямів архітектурних стилів.

На вулиці Театральній (Дворцовій), забудова якої являє собою напрями і течії класицизму, історизму та модерну, стриманістю і величністю виділяються два будинки початку XX ст., що репрезентують напрям модернізованого неокласицизму початку XX ст. Напрям відрізняється ясністю і структурністю побудови класичних форм із застосуванням конструктивних і композиційних прийомів, вироблених модерном [6]. Це будинок міського голови Г.Й. Волохіна (1911-1918 рр.) по вул. Театральній, 10; та будинок відомого єлисаветградського фотографа Д. Харлаба по вул. Театральна, 17/7 [4] (рис. 2).



Рис. 2. Фрагмент генерального плану м. Кропивницький
з визначенням локацій:
1.– вул. Театральна, 10; 2. – вул. Театральна 17/7, (кресленник автора)

Будівлі відносяться до типу приватного житлового будинку з комерційними приміщеннями на першому поверсі, який є найбільш поширеним у міській забудові. Це, як правило, двоповерховий будинок з прилеглим двором і господарськими будівлями. Другий поверх був житловим, а на першому розміщувалися торгові, або комерційні приміщення.

Будинок Г. Волохіна розташований у кварталі, обмеженому вул. Театральною, (Дворцовою) Г. Нейгауза (Театральною), В. Чміленка (Московською), Шульгіних (Міргородською), поміж ділянками В.А. Келеповської (по вул. Театральна 8) та Ф.І. Шевякова (по вул. Театральна 12) [1; 4]. Головний фасад будинку є частиною суцільної фронтальної забудови вул. Театральної.




Рис. 3. Плани земельної ділянки та плани 1-го поверху будинків по вул. Театральна, 10
та по вул. Театральна, 17/7

Дозвіл на будівництво будинку Г. Волохіну № 7068 був наданий міською управою у 1910 р [11]. Будинок в плані г – подібний, двоповерховий, з підвалом, розташованим під частиною по вул. Театральній (Дворцовій). Перший поверх мав комерційне призначення і мав анфіладну планувальну структуру. Він складався з наскрізного проїзду уві двір, трьох входів: правий вхід вів до кас, центральний вхід вів до центрального фойє, лівий – вів на сходову клітину на другій поверх, та до всіх приміщень фойє. Фойє мали входи до глядацьких залів. Другій поверх призначався для мешкання власника і мав змішану структуру: анфіладну у репрезентативній частині по вул. театральній (Дворцовій) та коридорну у приватній частині, зверненої у двір [4].



Рис. 4. Фасад будинку по вул. Театральній, 10 (фото автора)

Композиція фасаду - трьохакцентна, центральноосьова. Риси модерну вбачаються у вільному, творчому трактуванні стильового вирішення ампірних мотивів. Завершення фасаду виконано у вигляді великого східчастого фронтону з центральною рельєфною композицією у вигляді зниженої арки із стилізованою мушлею, облямованою поясом із стилізованих гірлянд. Поверхня стіни розчленована горизонтальними профільованими тягами, що позначають межи поверхів та прорізів (рис. 4).

Стіни першого поверху до верху прорізів оздоблені гранітними блоками, що завершуються суцільною профільованою горизонтальною тягою. Решта фасаду потинькована. Над всіма прорізами першого поверху розміщені

однакові світлові вікна контуру зниженої арки, що мають центричне членування, за малюнком, що нагадує крила кажана, або павутиння.

На другому поверсі центральній частині розміщений балкон, огороджений балясинами, що спирається на фігурні кронштейни з жіночими маскаронами на торцях. На балкон у заглибленні стіни виходить арковий дверний проріз, лиштви якого обабіч складаються з напівколон з іонічними капітелями та спрощеним антаблементом, що підтримують трикутний щипець з маскароном путті в тимпані. Фриз над щипцем прикрашений фігурами Нептуна в оточенні гірлянд, стрічок і смолоскипів.

Фіксуючи межі фронтону будинку на другом поверсі в ризалітах розміщені трапецеподібні в плані еркери, що мають скатні покрівіли і спираються на кронштейни у вигляді пелюсток з жіночим маскароном у основі. Центральне вікно еркеру - аркове, бічні - прямокутні, над ними влаштований фризовий пояс, прикрашений: на бічних стінах - фігурками путті, що кріплять гірлянди до вази, на центральній стіні - мотивом гірлянд. Ніші підвіконних частин прикрашені мотивом балясин (рис. 5). Вікна між балконом і еркерами - аркові, з профільованими лиштвами, вікна бічних частин фасаду - прямокутні із сандриками.

Оздоблення інтер'єрів мало класицистичні форми і зберігалось до 2000 рр. [1].



Рис. 5. Деталі фасаду по вул. Театральна, 10: 1. – ліві вхідні двері (автентичні); 2. - балкон ; 3. - еркер; (фото автора)

Елементи архітектурного вирішення фасаду будинку Г. Волохіна, як то: форми ступінчастих фронтонів будівель, понижені арки прорізів першого поверху, малюнок їх членування, фризові пояси з рельєфними композиціями путті з гірляндами, - наслідують особливості проектів, виконаних О. Лішневським у 1908 - 1910 р. р: конкурсні проекти російського торгово -

промислового банку в С. - Петербурзі та С. - Петербурзького комерційного банку в Катеринославі (Дніпро) (1910 р.), проект прибуткового будинку Д.Н. Лініна (1908 р.) в С. – Петербурзі [5], що надає підстави вбачати можливу причетність архітектора до проекту будинку в Єлисаветграді (Кропивницькому) (1911 р.).




Рис. 6. Проекти О. Лішневського 1908 – 1910 рр. [5]:
1. Прибуткови1 будинок Д.Н. Лініна в С. - Петербурзі (1908 р.)
2. 3. 4. Деталі архітектурного оздоблення будинку Д.Н. Лініна
5. Конкурсний проект С.-Петербурзького комерційного банку в Катеринославі (Дніпро) (1910 р.)
6. Конкурсний проект російського торгово - промислового банку в С.- Петербурзі (1910 р.)

У 1912 р. благоустрій ділянки та прилеглої території будинку був закінчений. На основі акту міської управи від 24.12.1912 р. Г. Волохіним був отриманий дозвіл на влаштування біоскопу (кінематографа) на першому поверсі будинку [12].

Після націоналізації 1922 р. будинок шість років не експлуатувався [13]. В 1930-х рр. перший поверх був зайнятий кінотеатром ім. Ф. Дзержинського, а другий - аудиторіями громади «Знання» [4]. У 1957 р. площа будинку була

розширена за рахунок прибудови по вул. Театральній 8, що спрощено відтворювала характер архітектурного декору будинку по вул. Театральна 10, виконаної за проектом архітектора В. Сикорського. У 1960 - 1991 рр. другий поверх, поєднаний з приміщеннями будинків по вул. Театральній, 8 та Театральній, 12 був зайнятий музикальним училищем.

В 2000 рр. будинок був наданий у приватну власність. В 2020 р. - в результаті пожежі внутрішня частина будівлі і перекриття були зруйновані, заходи по збереженню будинку не влаштовувались, руйнація фасаду відбувається повільно завдяки міцності матеріалів конструкцій та оздоблення [1].

Будинок Д. Харлаба, що розміщений по вул. Театральній 17/7, збудований за проектом архітектора Я.В. Паученко в 1913 - 1915 рр. [8; 14].

Будинок розміщений на кутовій земельній ділянці, що фіксує ріг перехрестя (рис.2), на якому були розташовані будівля громадського зібрання, приватний будинок Л.Ф. Долинського з рестораном на першому поверсі та готель Н. Гунькіної, в якому розміщувались кращі торгові та культурні заклади та має два вуличних фасада - по вул. Театральній та по вул. В. Панченка.

Будинок займає майже всю площу ділянки, в плані п - подібний, із заокругленим північно - західним кутом, двоповерховий з підвалом. Він має наскрізний проїзд уві двір та вхід на сходову клітину - з вул. Панченка, та кутовий центральний вхід [3].

Перший поверх призначався для комерційного використання і мав змішану планувальну структуру: зальну - у північно - західної частині, та анфіладно - коридорну - у північній частині (по вул. Панченка (Інгульська)). Приміщення другого поверху поділялись на дві частини : загальну, що була звернена на ріг вулиць - зальної планувальної структури, та приватну, обернену на вул. Панченка, анфіладно - коридорної планувальної структури.

Головний фасад будинку вирішений у стильових формах модернізованої неокласики вирішеної за бароковими композиційними принципами. (рис. 8). Композиція фасадів асиметрична з розвитком архітектурних мас до кутової частини.

Оздоблення стіни на перехресті вул. Панченка і Театральної вирішене у вигляді «ротонди» з напівсферичною банею, яку «підтримують» спарені напівколони великого композитного ордеру з іонічними мотивами поміж збільшених вікон, антаблемент якого має фризовий пояс з чергуванням мотивів грифонів, які тримають вінки зі стричками, та мотивів рослин. «Ротонда» спирається на підвищений «стилобат» першого поверху з гранітних блоків, який прорізають вікна та вхідні двері (рис. 9).



Рис. 7. Ескіз фасаду будинку Д. Харлаба, зроблений архітектором Я.В. Паученко [13]

Оздоблення фасадів по фронту вулиць зосереджене на другому поверсі. Простінки центральної частини стіни фасаду по вул. Театральній вирішені у вигляді портика 4 - х напівколон композитного іонічного ордеру, що стирається на розкреповану міжповерхову профільовану тягу, антаблемент портика розташований одразу над вікнами, має фриз зі скульптурними мотивами грифонів, гірлянд, вінків та стрічок та розкріпований карниз обабіч, над яким височіє фронтон складної східчастої форми, з арковим вікном в тимпані, що має профільовані лиштви зі скульптурним рослинним орнаментом.



Рис. 8. Будинок Д. Харлаба по вул. Театральній, 17/7. Фото автора

Обабіч портика на нешироких ризалітах розміщені балкони з

металевими решітками геометрічного малюнку, над прямокутними дверима балконів розмішені розкреповані сандріки на фігурних кронштейнах. Над сандриками влаштовані неглибокі ніші зі скульптурним рослинним декором. Ризаліти завершуються композитним антаблементом на стандартній висоті, фризи якого побудовані на чергуванні тригліфів з метопами, прикрашеними мотивами маскаронів левів у центрі щита, оточеного вінком та зі смолоскипами обабіч.





Рис. 9. Деталі кутової частини фасадів будинку Д. Харлаба по вул. Театральній 17/7 (фото автора)

Фасад по вул. В. Панченка має більшу протяжність, асиметричний трьохакцентний. Вхід на сходову клітину оздоблений розкрепованим сандриком, що переходить у розкреповану міжповерхову тягу, на якій розташований ризаліт із центральним заглибленням та трьома віконними прорізами. Відкоси прорізу центральної частини оздоблені півколонами спрощеного ордеру, бічні прорізи із зовнішнього боку оздоблені півколонами з іонічними капітелями (рис. 8). Завершується ризаліт фронтоном з розвиненим антаблементом обабіч, зі зменшеним антаблементом у центрі: фризом, суміщеним з розкрепованим карнизом, над яким влаштований арковий віконний отвір, облямований профільованою лиштвою з рослинним орнаментом (рис. 10).

Обабіч ризаліту розміщені балкони, що охоплюють два прорізи. Торцова частина стіни виділена підвищеним розкрепованим карнизом з аттиком та нишею із скульптурним рослинним орнаментом на рівні карнизу решти стіни (рис. 8).

В зв’язку зі смертю архітектора у 1914 р., закінчення будівництва було запропоновано архітекторам Л. Любельському та В. Яскевичу [10].

Одразу після закінчення будівництва будинок був наданий в аренду акціонерним товариствам - Товариству споживачів та Товариству взаємного

кредиту. На другому поверсі розміщувалось відділення Петербурзького міжнародного кредитновго банку.



Рис. 10. Деталі фасаду по вул. Театральній 17 (фото автора)

У 1950-ті рр. в будинку розміщувалось ательє мод. У 1970-х рр. при влаштуванні фінансової установи були здійснені значні перепланування [3] з відповідним знищенням інтер'єрів. Структура фасаду та переважна частина архітектурного декору збережена.

Висновки. У даній статті було висвітлено історико-архітектурні та стильові особливості приватних житлових міських будівель м. Кропивницький (Єлисаветград) виконаних на початку ХХ ст. у напрямі модернізованої неокласики.

Проаналізувавши стилістичні та композиційні прийоми вирішення функціональних задач пам'яток архітектури, виявлено вплив композиційних принципів ампіру (по вул. Театральній, 10) та бароко (по вул. Театральній 17/7). Виявлено унікальні композиційні прийоми на елементи архітектурного декору, які свідчать про можливу причетність архітектора О. Лішневського до проектування будинку по вул. Театральній, 10.

Враховуючи сучасний стан будівель, можна зробити висновки про необхідність вивчення композиційно - стильових особливостей історико - містобудівних пам'яток Кропивницького задля формування прийомів і засобів збереження наступності у розвитку архітектурного середовища історичного центру міста.

Перелік посилань

1. ТОВ «Тридцять три бай Юнаков», ФОП «Жила О. С». 2021. *Звіт за результатами комплексного науково - технологічного обстеження пам'ятки*

містобудування та архітектури місцевого значення - колишнього будинку театру «Казка» по вул. Дворцова, 10 у м. Кропивницький. Київ, , т. 2 кн. 3.

2. Івашко Ю. 2014. *Дослідження архітектури стилю модерн в Україні в останні роки*. Наук. Збірник: Містобудування та територіальне планування. Київ, КНУБА, Вип. 52. С. 163-168.

3. Інвентаризаційні справа КООБТІ на будинок №7/17 по вул. Декабристів.

4. Інвентаризаційна справа КООБТІ на будинок №10 по вул. Леніна.

5. Кириченко Е., Турковская Е., Чепель А. 2020. *Архитектор Александр Лишневский*. Санкт-Петербург: Пропилеи.

6. Коровкіна Г. 2020. *Особливості архітектури модерну міста Харкова*: дис. д. ф. ХНУМГ. Харків.

7. Невесьолов С., Поліщук В. 2022. *Він прикрасив місто вишуканими будівлями.* Кропивницький, ВЦ ККТК.

8. Поліщук В. 2023. *Місто Якова Паученка.* Кропивницький: ВЦ ККТК.

9. Поліщук В., Тютюшкін Ю. 2023. *Коли будинки мали власні імена*. - Кропивницький: ВЦ ККТК.

10. ДАКірО ф. 78 о. 2 спр. 784. *Переписка о преобразовании строительного стола Городской управы; инструкция техническому надзору и городскому инженеру по строительной части.*

11. ДАКірО ф. 78 о. 1 спр. 92. *Журнал заседания Елисаветградской городской управы* 1910 р.

12. ДАКірО ф. 78 о. 1 спр. 119. *Журнал заседания Елисаветградской городской управы* 1912 р.

13. ДАКірО Фр. 233 о. 3 спр. 25 *Особова справа Г. Волохіна*

14. КОХММО (Кроивницький обласний художньо-меморіальний музей ім. О. Осьмьоркіна) ф. 90 г – 1 *Ескіз фасаду будинку Д. Харлаба, виконаний Я. Паученком*.

Architect **Penyaz Tatyana,**
architect, individual entrepreneur Tatyana Penyaz, Kropyvnitsky, Ukraine

DETERMINATION OF THE STYLISTIC FEATURES OF THE HISTORSCAL BUILDINGS OF KROPYVNYTSKYI ON THE EXAMPLE OF TEATRALNA STREET

Studying and preserving the historical and cultural heritage of Ukraine's regional and local centres is important for understanding the peculiarities of the nation development and its culture. Kropyvnytskyi (Yelisavethrad) represents the peculiarities of the formation of the national identity of the central Ukrainian region.

The transition from the nineteenth to the twentieth century was marked by a surge in the stylistic development of the city's architecture. The most striking embodiment of the style trends of the late nineteenth and early twentieth centuries was the architecture of mansions and city residential buildings with commercial premises.

The purpose of the publication is to identify the peculiarities of the formation of the modernised neoclassicism in Kropyvnytskyi (Yelisavethrad), thanks to the work of architects O. Lishnevsky and Y. Pauchenko, graduates of St. Petersburg and Moscow architectural schools, who were born in Ukraine and whose creative path is connected with Yelisavethrad.

The main streets of the city in the late nineteenth and early twentieth centuries were V. Perspektyvna Street, which housed the main administrative, financial and commercial institutions, the best hotels and apartment buildings - a kind of business centre, and Teatralna (Dvortsova) Street, where educational, spectator, commercial institutions and private houses of wealthy citizens were built - a cultural and entertainment centre.

On Teatralna (Dvortsova) Street, whose buildings represent the directions and trends of classicism, historicism, and modernism, two early twentieth-century buildings stand out for their restraint and majesty, representing the trend of modernised neoclassicism of the early twentieth century, which was distinguished by the clarity and structure of classical forms with the use of constructive and compositional techniques developed by modernism. These are the house of the mayor H. Volokhin (1911-1918) at 10 Teatralna Street and the house of the famous Yelisavetgrad photographer D. Harlab at 17/7 Teatralna Street.

Keywords: architect O. Lishnevskyi; architect Y. Pauchenko; Kropyvnytskyi; Yelisavethrad; neoclassicism; late modernism.

REFERENCES:

1. DAKirO f. 78 o. 1 spr. 92. *Zhurnal zasedanyia Elysavethradskoi horodskoi upravy* 1910 r. {in Russian}

2. DAKirO f. 78 o. 1 spr. 119. *Zhurnal zasedanyia Elysavethradskoi horodskoi upravy* 1912 r. {in Russian}

3. DAKirO f. 78 o. 2 spr. 784. *Perepyska o preobrazovanyy stroytelnoho stola Horodskoi upravы; ynstruktsyia tekhnycheskomu nadzoru y horodskomu ynzheneru po stroytelnoi chasty* 1914 r. {in Russian}

4. DAKirO Fr. 233 o. 3 spr. 25 *Osobova sprava H. Volokhina* 1927 r. {in Russian}

5. Ivashko Yu. 2014. *Doslidzhennia arkhitektury styliu modern v Ukraini v ostanni roky*. nauk. zbirnyk: Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia. Kyiv, KNUBA, Vyp. 52. 163-168 s.{in Ukrainian}

6. Inventaryzatsiini sprava KOOBTI na budynok №7/17 po vul. Dekabrystiv (V. Panchenka).{in Russian}

7. Inventaryzatsiina sprava KOOBTI na budynok №10 po vul. Lenina (Teatralna). {in Russian}

8.. Kyrychenko E., Turkovskaia E., Chepel A. 2020. *Arkhytektor Aleksandr Lyshnevskyi*. Sankt-Peterburh: Propyley. ISBN 978- 5-6045089-7-8. {in Russian}

9. Korovkina H. 2020. *Osoblyvosti arkhitektury modernu mista Kharkova*: dys. d. f. KhNUMH. Kharkiv. {in Ukrainian}

10. KOKhMMO (Kroyvnytskyi oblasnyi khudozhno - memorialnyi muzei im. O. Osmorkina) f. 90 h – 1 *Eskiz fasadu budynku D. Kharlaba, vykonanyi Ya. Pauchenkom*. {in Ukrainian}

11. Nevesolov S., Polishchuk V. 2022. *Vin prykrasyv misto vyshukanymy budivliamy*. Kropyvnytskyi, VTs KKTK. {in Ukrainian}

12. Polishchuk V. 2023. *Misto Yakova Pauchenka*. Kropyvnytskyi: VTs KKTK.{in Ukrainian}

13. Polishchuk V., Tiutiushkin Yu. 2023. *Koly budynky maly vlasni imena*. - Kropyvnytskyi: VTs KKTK. {in Ukrainian}

14. TOV «Trydtsiat try bai Yunakov», FOP «Zhyla O. S». 2021. *Zvit za rezultatamy kompleksnoho naukovo - tekhnolohichnoho obstezhennia pamiatky mistobuduvannia ta arkhitektury mistsevoho znachennia - kolyshnoho budynku teatru «Kazka» po vul. Dvortsova, 10 u m. Kropyvnytskyi.* Kyiv, t. 2 kn. 3. {in Ukrainian}

DOI: 10.32347/2786-7269.2024.8.181-196
УДК 711.25:625.31(292.44/.45)(477)
д. арх., доцент **Рочняк Ю.А.,**
rotchniak.youri@gmail.com, ORCID: 0000-0002-0344-7989,
Національний університет «Львівська політехніка»

ВУЗЬКОКОЛІЙНІ СПОЛУЧЕННЯ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ВІЙНИ

На основі історичного досвіду досліджується можливість відновлення частини вузькоколійних залізниць у Карпатському регіоні України. Їхні продовження та об'єднання у віддалених гірських районах мають за ціль створення доповнення і альтернативного сполучення до діючих залізниць й автомобільних перевезень. Утворення вузькоколійної мережі з підключенням до широких і нормальних колій сприятиме господарському, соціальному і туристичному розвитку краю, а в умовах війни покращуватиме і змінюватиме шляхи переміщень для безпеки та обороноздатності держави.

Ключові слова: залізниця; вузькоколійка; сполучення; колія; лінія; Карпатський регіон; війна; військовий.

Постановка проблеми. Залізничні перевезення у світі зберігають актуальність і розростаються у тому числі й за рахунок відновлення роботи занедбаних та демонтованих з низки причин від середини XX ст. регіональних та локальних залізниць. Сюди відносяться й вузькоколійні залізничні перевезення, які утворюють своєрідний сегмент транспорту в гірських умовах. Вузькоколійки доповнюють переваги «звичних» залізниць, а також створюють альтернативу до автомобільних перевезень. У Карпатському регіоні України історично уклалася загальна європейська культура транспорту, де вузькоколійні залізниці мали велике значення у господарському та соціальному розвитку краю. Наразі вузькоколійки тут втратили своє первинне значення, проте рештки цієї спадщини, світові тенденції, майбутня надійність, військовий чинник в умовах війни змушує звернутись до питання актуалізації та їхнього розвитку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. До вузькоколійного транспорту звертаються дослідники різних галузей знань, які розглядають цей вид сполучення під різним оглядом. Про розвиток залізниць заходу України мовиться у монографії П. Гранкіна, де прослідковується становлення та діяльність у колійних перевезеннях історичних земель і регіонів, у тому числі у Карпатському [1]. У статтях М. Габреля [2] вузькоколійки розцінюються з позицій регіонального розвитку гірських територій шляхом відновлення та

актуалізації колишніх окремих гілок залізниць і як нематеріальний актив розвитку регіону. Про розвиток Карпатського регіону України і його залізниць йдеться у працях В. Клапчука [3–5]. В публікаціях В. Венделіна проведені історичні дослідження окремих колій, зокрема Вигодської вузькоколійної залізниці [6]. У контексті вузькоколійок досліджується архітектура вокзалів, а саме у працях М. Кубінского [7,8], Ю. Рочняка [9,10] та ін. Військово-стратегічний контекст вузькоколійних сполучень Карпатського регіону України не розглядається.

Формулювання цілі статті. Метою дослідження є встановити можливість створення вузькоколійної мережі залізниць Карпатського регіону України способами відновлення колишніх колій, їхнього об'єднання та прокладення нових сполучень для підключення до станцій з коліями широкого та нормального стандартів, враховуючи військово-стратегічні інтереси держави.

Актуальність дослідження. З огляду на потребу розвантаження і диверсифікацій магістральних напрямків залізничного сполучення, створення умов постачання та евакуації, подальшого урегульованого господарського освоєння гірських теренів, збільшення мобільності місцевого населення, притоку відпочивальників – загальні дослідження вузькоколійних залізниць потребують вивчення історичних, технічних, військових, економічних та інших підстав й аналогів. Ці дослідження будуть слугувати науковою основою для відновлення і створення нових вузькоколійних сполучень у Карпатському регіоні України. Приклад існування сполучень і мереж вузькоколійок в альпійських та інших гірських країнах підштовхує до вивчення та майбутніх дій стосовно цієї теми. Крім того, здатність вузькоколійних перевезень доповнити і прискорити транспортування людей та матеріалів в умовах війни загострює цю проблему.

Новизна дослідження полягає у баченні загального розвитку діючих, колишніх розрізнених, демонтованих вузькоколійних залізниць Карпатського регіону України як єдиної системи сполучень у поєднанні з широкими і нормальними залізничними коліями України та прикордонних держав.

Методи дослідження. Способи вивчення проблеми вузькоколійних сполучень опираються на загальнонаукові прийоми аналізу, порівняння, синтезу; проведенні польових та камеральних досліджень. Крім доступних публікацій, картографічних джерел використовуються дані з медійних ресурсів, повідомлень та авторські спостереження. Співставлення вихідних можливостей та умов різних географічних регіонів і країн, політичне підґрунтя та історичні паралелі уможливлюють побудову власної концепції роботи. Послідовність процесів: відновлення – підключення – продовження – об'єднання, утворює методичне підґрунтя у розвитку вузькоколійок Карпатського регіону України.

Результати та обґрунтування дослідження

Технічні основи влаштування вузькоколійних залізниць. За шириною колій залізниці поділяються на *нормальні* (1435 мм), *широкі* (понад 1435 мм) та *вузькі* (до 1435 мм), утворюючи різні стандарти колій. Ця термінологія діє в європейських країнах, де історично склалися різні стандарти ширини колій залізниць, проте домінуючою є *нормальна*, зокрема на територіях суміжних держав на заході України: Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії[1].

Вузькоколійки розвинулися з кінця 1880-х років, маючи переваги перед нормальними/широкими меншими вартістю будівництва, витратами матеріалів, зусиль та часу будівництва. Краща прохідність потягів завдяки меншим радіусам кривих руху зробила їх успішними в гірських умовах та при потребі швидкого будівництва – воєнних дій. У низці країнах вузькі колії є головними.

Початок ХХ століття став піком будівництва вузькоколійок у гірських масивах Альп, Карпат, Гарцу, Рудних гір, Балканських гір тощо. У Швейцарії вузькоколійки є частиною залізничного транспорту, долаючи великі перепади висот і покривши лініями та мережами, зокрема, її південну гірську частину довжиною порядку понад 500 км. Вони постійно експлуатуються; при цьому для гладкоколійних (адґезійних) залізниць переважно використовується стандарт 1000 мм з частково зубчастими відтинками колій [11–13].

Історичні та військові основи влаштування вузькоколійних залізниць. Зважаючи на переваги швидкого й дешевшого будівництва вузькоколійок, вони набули активного застосування і у воєнних діях. В арміях різних країн є залізничні транспортні підрозділи, які забезпечують розвідку, проєктування, будівництво, експлуатацію, демонтаж та знищення колійного сполучення.

Семмерінґська залізниця (1848–1854 рр. буд-ва; норм. колія), перетнула пасмо Альп з Відня до Адріатики, ставши першою гірською [14]. Незважаючи на простіший шлях східніше Альп, лінію пустили горами через непевність угорців Середньодунайської низовини у лояльності до монархії. З часу Кримської війни Балаклавська залізниця та інші стали інструментом війн[2][15].

---

[1] «Нормальна колія» – «унормована», «стандартна». Уживаний термін «євроколія» для позначення стандарту 1435 мм є сленгом радянсько-московського походження.

[2] Балаклавська залізниця або Велика Кримська Центральна залізниця (англ. Grand Crimean Central Railway) — військово-польова залізниця стандартної колії, побудована в 1855 році під час Кримської війни. Загальна довжина залізниці становила близько 23 км. Мета будівництва цієї залізниці полягала в постачанні для армій союзників, які брали участь в облозі Севастополя. Вперше в історії на цій залізниці було сформовано санітарний поїзд [15]. Ця залізниця стала першою на території сучасної України. Залізниці використовувалися і мали чималий вплив на перебіг Громадянської війни у США (1861–1865 рр.); Франко-Прусської війни (1870–1871 рр.); Світових війн тощо.

Для освоєння та військового контролю анексованої Боснії у 1908 р. Австро-Угорська монархія до початку Першої світової війни впровадила вузькоколійну мережу, що розрослась до 665 км. Використаний стандарт 760 мм відтоді отримав назву «боснійська ширина колії» [7,8]. Військові Дунайської монархії у Першій світовій війні будували вузькоколійку з Буковини до Семигороддя (Трансильванії). Вузькоколійки прокладалися ворогуючими сторонами зустрічно – Доломітська залізниця на Італійському фронті в Тиролю. Вона була об'єднана і змінювала стандарти вузької ширини (760 мм, 950 мм) у відповідності до її військово-політичної приналежності [16].

У 1961–1991 рр. існуюча вузькоколійка (1000 мм) на гору Брокен (1141 м н.р.м.) у масиві Гарц стала засобом постачання і військового контролю зі сторони НДР супроти ФРН, а частина колишньої мережі – розібрана. Після об'єднання Німеччини мережа вузькоколійок Гарцу відновлена (140 км), підключена до трьох станцій колій нормального стандарту і є видовищною [17,18].

Залізниці й у теперішній час залишаються стратегічним ресурсом держав. Усвідомлюємо значення залізничних перевезень в умовах зовнішньої агресії в Україні – евакуація і постачання є запорукою захисту, оборони та наступу. Залізниці, й у тому числі й вузькоколійні, залишаються дієвим інструментом у національній безпеці, зокрема в умовах гір, як скажімо у Швейцарії [11–13].

Розвиток залізничних сполучень Карпатського регіону України. Залізничне сполучення Карпатського регіону України склалося у 1860–1920 рр. почерговим будівництвом окремих приватних, а згодом державних залізничних компаній. Напрямки та лінії сполучень відображали поєднання господарських, політичних інтересів, технічних можливостей та природніх умов [1].

Основні залізничні сполучення Карпатського регіону України утворюють умовно *лінії уздовж гір* у Галичині (Львівська, Івано-Франківська обл.), Буковині (Чернівецька обл.), Закарпатті та *лінії транскарпатських* сполучень, які поєднують ці передгірські лінії перетинами Карпат. У час Австрійської (до 1867 р.) та Австро-Угорської (від 1867 р.) імперій були прокладені залізничні шляхи уздовж гірського масиву Карпат в Галичині від Кракова через Львів до Сучави у Буковині [1]. У 1885 р. постала Галицька трансверсальна залізниця, що мала метою бути ближчою до гір та віддаленішою від сходу та північного сходу з супротивною імперією. В сучасній Україні це відтинок Старява – Хирів – Самбір – Дрогобич – Стрий – Долина – Івано-Франківськ (Станиславів) – Бучач[3] – Гусятин. Подібним чином у закарпатській стороні від Чопа до Сигота Мармароського (Sighetu Marmaţiei) існувала Угорська трансверсальна залізниця

[3] Станом на 2024 р. колія Івано-Франківськ – Бучач є демонтованою.

(Потиснянська залізниця). Ці лінії були інструментом господарювання та управління краями, а також військово-стратегічними шляхами [1,19].

Передгірські лінії Галичини і Буковини сполучають: Перемишль (Przemyśl) – Львів – Ів.-Франківськ – Чернівці – Сучава (Suceava; 1860-і рр.) та Перемишль – Хирів – Самбір – Стрий – Ів.-Франківськ (1870-і рр.). Передгірські лінії Закарпаття поєднують: Чоп – Батьово – Королево – Тересва (1872 р.) – Солотвино (1891 р). Ширококолійна гілка Тересва – Сигіт М. (1872 р.) – Вишівська долина (Valea Vișeului) – Ділове (1894 р.) пролягає Румунією.

Дві лінії залізниць повністю перетинають Карпати територією України: 1) Стрий – Лавочне – Мукачево – Батьове (1887 р.) і 2) Самбір – Сянки – Ужгород – Чоп (1905 р.). Лінія Ів.-Франківськ/Коломия – Делятин – Вороненка – Рахів – Сигіт М. перетинає гори українською територією до ст. Ділове, а далі з'єднується з передгірською лінією у Сиготі М. в Румунії (1894 р.) [20–22] (Рис.1.).

У 1921 р. з політичною непевністю Угорщини збудовано колію Ужгород – Павлове – Матьовці/Maťovcé – Великі Капушани (Veľké Kapušany) – Требишів (Trebišov) як альтернативу зв'язку Підкарпатської Руси зі Словаччиною через єдиний тоді шлях через Чоп біля нового угорського кордону [23].

Після окупації Угорщиною частини Закарпаття з Ужгородом, Мукачевом, Береговим восени 1938 р. було втрачено частину Угорської трансверсальної залізниці, перервавши зв'язок з іншими коліями краю. Уряд Підкарпатської Руси/Карпатської України планував будівництво ліній 1) Хуст – Довге – Свалява – Перечин та 2) Березний – Стащин (Stakčín) у Словаччині. Цьому завадила повна окупація Карпатської України весною 1939 р. [24].

Залізниці гірської частини Північної Буковини сполученням Неполоківці/Завалля – Вижниця (1897 р.); Глибока – Карапчів – Берегомет; Карапчів – Межиріччя (1886 р.) виходять з магістралі Львів – Чернівці – Сучава і є тупиковими [1,21]. Вони зберігають характер локальних ліній та не мають перспектив підключень до інших колій.

У час воєн залізниці використовувалися у військових цілях, а опісля ставали чинниками у проведенні нових кордонів. На Закарпатті це стосується ліній Чоп – Батьово – Королево – Солотвино – Великий Бичків[4] після Першої світової війни та Ужок – Ужгород – Чоп; – після Другої [21]. Рух опору окупантам у Карпатському регіоні тривав і після 1945 р., відтак залізниці, й у тому числі вузькоколійки з інфраструктурою зазнавали пошкоджень.

В Україні більшість залізниць мають колії 1520 мм, які провадять на десятки й сотні кілометрів у Польщі, Словаччині, Угорщині та Румунії. У

[4] Станом на 2024 р. колія Солотвино – Великий Бичків є демонтованою.

Закарпатті нормальна колія є поруч і суміщено з широкою лінією Чоп – Батьово – Королево – Дякове з виходом до Словаччини (Чорна-над-Тисою (Čierna nad Tisou)), Угорщини (Загони (Záhony); Епер'єшке (Eperjeske)) та Румунії (Холмів (Halmeu))[25]. У Берегові та Виноградові є колії трьох стандартів [21].

Залізничні сполучення через Карпати в Україні корелюються з автомобільними, що прокладені давніми шляхами. Автодорога Н 13 через Ужоцький перевал (852 м н.р.м.) проходить найближче до колії Самбір – Ужок – Ужгород – Чоп. Дороги через Латорицький М-06 (770 м) та Середньо-Верецький (-Ворітський) Т-1409 (841 м) перевали є наближені до магістральної залізниці Стрий – Бескид – Батьово. Подібною є автодорога Н 09 через Яблуницький (Татарський) перевал (921 м) до колії Ів.-Франківськ – Делятин – Вороненка – Ділове. Автодорога Р 21 Долина – Вишківський перевал (931 м) – Торуньський перевал (941 м) – Міжгір'я – Хуст утворює «самостійний» перетин гір [26]. Відтак три автодороги при двох колійних перетинах гір між Львівською та західною частиною Закарпатської обл. складають щільну сітку шляхів, а на сході Закарпаття при суміжній Ів.-Франківській обл. – два автомобільні та один колійний. Інші перевальні дороги занедбані і не відповідають безпеці перевезень.

До історії вузькоколійок України та Карпатського регіону. Вузькоколійні залізниці в Україні (750 мм) складають рештки колишніх чималих транспортних сполучень. Діючими з обмеженнями є: *Поліська залізниця* (Антонівка – Зарічне, 106 км, Укрзалізниця) у Рівненській обл.; *Гайворонська залізниця* (Рудниця – Гайворон – Голованівськ, 130 км, УЗ) у Вінницькій та кіровоградській[5] обл.; *Боржавська залізниця* (Берегово – Хмільник – Іршава/Виноградів, 123 км, УЗ) у Закарпатській обл.; та *Вигодська залізниця* («Карпатський трамвай», с. Вигода, сітка бл. 40 км, «Уніплит») в Ів.-Франківській обл. [6,27–31]. Відновлюється *Коростівська залізниця* (с. Коростів біля Сколе) у Львівській обл. Колію 750 мм мають дев'ять Дитячих залізниць в Україні; Львівська та Ужгородська є у Карпатському регіоні [32].

У Карпатському регіоні України було багато окремих вузькоколійок, які слугували насамперед транспортуванню деревини з верхів'їв лісів до станцій широкої/нормальної колії чи до окремих підприємств. Їхня загальна довжина на початку ХХ ст. була понад 1400 км [3–5]. З використанням більш ефективної лісо-транспортної техніки, складністю і небажанням утримання вузькоколійок, після руйнівних повеней у 1968–1970 рр. було вирішено їх розібрати. Станом на 2024 р. Боржавська і Вигодська залізниці діючі; інші – демонтовані [6]. Частково зберігаються колишні земляні основи, інженерні споруди.

[5] Недекомунізована й досі актуальна назва.

Ідея та концепції розвитку вузькоколійних сполучень. Головною *ідеєю* розвитку вузькоколійних сполучень у Карпатському регіоні України є створення колійного доповнення до існуючого залізничного зв'язку між шляхами ширококолійних залізниць та альтернативного автомобільним шляхам. Лінії, що утворюватимуть мережу, покликані розширити можливості постачання та евакуації у високих гірських умовах віддалено від державних кордонів. Відмінність ширини колії від інших залізниць, у тому числі й від закордонних, уможливлює її використання лише українською стороною.

Для створення повноцінної залізничної мережі вузькоколійних залізниць у Карпатському регіоні України потрібна реалізація наступних *концепцій*: 1) часткове відновлення колишніх вузькоколійних залізниць; 2) підключення вузьких колій до залізничних станцій і перонів вокзалів широкої та нормальної ширини колій; 3) сполучення відокремлених ліній для утворення довгих ліній (магістралей); 4) прокладання нових вузьких ліній до існуючих станцій у доповнення ширококолійним.

1) Часткове відновлення колишніх вузькоколійних залізниць. З великої кількості колишніх вузьких залізничних ліній відновленню підлягатимуть насамперед ті, які мають сенс у майбутніх продовженнях, об'єднаннях та сполученнях для утворення мереж. Найбільшу вагу мають вузькоколійки, що починалися на станціях/вокзалах з широкими і нормальними коліями: Брошнів – Осмолода – Дарів; Надвірна – Бистриця (Рафайлова) – Салатрук; Турка – Явора – Верхнє Синьовидне (Синевицько); Тересва – Усть-Чорна – Німецька Мокра/Турбат; Хуст – Монастирець; Перечин – долина ріки Тур'я; Свалява – Поляна; Свалява – Росош. Самі залізниці пролягатимуть по існуючих збережених лініях, подекуди з доброю ґрунтовою основою, із дотриманням радіусів кривих, підходами, переїздами, водовідводами та ін.

2) Підключення вузьких колій до залізничних станцій і перонів вокзалів широкої та нормальної ширини колій. Збереженими й діючими для вузькоколійного руху є вокзал у Виноградові, станція у Берегові[6] та у Вигоді. Раніше такими станціями були – Надвірна, Сколе, Верхнє Синьовидне, Турка, Явора, Надвірна, Брошнів (у Галичині); Тересва, Перечин, Свалява, Хуст (у Закарпатті) та низка інших. Власне від названих станцій слід розпочати відновлення ліній вузькоколійок, зважаючи на їхню вузлову роль, частково збережену інфраструктуру тощо. Станції Ворохта, Сколе, Рахів, Дубриничі та ін. можуть стати пересадковими для локальних тупикових вузькоколійних сполучень, що не утворюватимуть спільної вузькоколійної мережі.

[6] Перон залізничного вокзалу в Берегові потребує підключення вузьких колій та пасажирських платформ поруч з існуючим платформами для ширококолійних поїздів.

3) Сполучення відокремлених ліній для утворення довгих ліній (магістралей). Від зазначених початкових станцій вузькоколійки прямують долинами по колишніх трасах і доходять до давніх меж. Нове будівництво колій цілює продовженням до поєднання з іншими лініями. Перепоною є гірські хребти, які долаються тунелями, чи виходом на перевали відкритими теренами. Це найбільша складність в будівництві гірських залізниць. Поєднання розділених залізниць утворять великі лінії: 1) Перечин – Свалява – Довге[7] – Монастирець – Хуст[8]; 2) Тересва – Усть-Чорна – Німецька Мокра – Дарів – Осмолода – Брошнів; 3) Усть-Чорна – Усть-Турбат – Салатрук – Бистриця – Надвірна.

4) Прокладання нових вузьких ліній до існуючих станцій у доповнення ширококолійним. Нові відтинки залізничних шляхів: 1) Монастирець – Міжгір'я – Бескид[9]; 2) Міжгір'я – Колочава – Німецька Мокра; 3) Усть-Турбат – Ясиня (Ясіня; Закарпаття). Властиво, реалізація попередніх трьох концепцій вкрай зменшує потребу будівництва цілком нових ліній.

У Галичині окреме вузькоколійне сполучення Турка – Верхнє Синьовидне /Сколе поєднає дві транскарпатські лінії: 1) Самбір – Турка – Сянки – Ужгород – Чоп та 2) Стрий – Сколе – Бескид – Мукачево – Батьово. На Закарпатті появиться вузькоколійна сітка з ліній: 1) Бескид – Міжгір'я – Колочава – Німецька-Мокра – Усть-Чорна – Усть-Турбат – Чорна Тиса – Ясиня (уздовж Вододільного хребта) та 2) Перечин – Свалява – Довге – Монастирець (уздовж Полонинського хребта) та 3) Хуст – Монастирець – Міжгір'я (уздовж р. Ріка). Утворена мережа об'єднає три транскарпатські ширококолійні залізниці: 1) Самбір – Турка – Сянки – Ужгород – Чоп; 2) Стрий – Сколе – Бескид – Мукачево – Батьово; 3) Ів.-Франківськ/Коломия – Делятин – Ворохта – Рахів – Ділове. Появиться четверта (як перша вузька) залізниця через Карпати територією України загальним сполученням Брошнів – Осмолода – Дарів – Німецька Мокра – Усть Чорна – Тересва. Лінія Усть-Чорна – Усть-Турбат – Салатрук – Бистриця – Надвірна утворює ще один, п'ятий (як другий вузькоколійний), перетин гір. Відтак, додатково поєднаються названі вище дві широкі залізниці уздовж гір з галицького і одна широка уздовж гір із закарпатського боку з трьома ширококолійними транскарпатськими. Пропонована мережа вузькоколійок двома перетинами гір розосереджує шляхи і оживляє віддалені масиви Ґорґан та Полонинських Карпат.

---

[7] Демонтований відтинок Довге – Кушниця належить Боржавській залізниці.

[8] Це є часткова реалізація вузькими коліями планів уряду Карпатської України 1938–1939 рр.

[9] Станція Бескид розташована з північно-східного (галицького) боку порталу залізничного тунелю двоколійної магістральної лінії П'ятого Європейського транспортного коридору.

Відновлення локальних вузькоколійок мають місцеве значення, але до пропонованої мережі не входитимуть: Вигода – Вишків (Вигодська зал-ця є її фрагментом); Вигода – Людвиківка; Сколе – Мала – Пограничная/Свинник; (Коростівська зал-ця є її фрагментом); Ворохта – Завоєля – Форещенка; Рахів – Луги – Говерла – Біла Тиса; Зимір/Лазещина – Козьмещик; Ужгород – Анталовці.

Для реалізації ідеї створення вузькоколійної мережі залізниць Карпатського регіону України задіюватиметься планувальна, архітектурна, будівельна та інші діяльності. Будівництво колій, станцій, вокзалів та інших споруд займе широкий спектр ресурсів, використовуючи місцевий людський і матеріальний потенціал.




Рис 1. Схема ліній сполучень вузькоколійних залізниць Карпатського регіону України на основі карти Львівської залізниці [21].

Висновки та рекомендації

Головні залізничні сполучення у Карпатському регіоні України уклалися у 1860–1920 рр. почерговим будівництвом в умовах різних форм господарювання та під впливом дій політичних режимів різних державно-адміністративних утворень. Залізниці стали військово-політичним інструментом, у воєнних конфліктах використовувалися ворогуючими сторонами, а прокладені колії ставали чинниками у проведенні кордонів по завершенні конфліктів.

Вузькоколійки Карпатського регіону України будувались й діяли у 1880–1970 рр. та складали частину транспортування, особливо при лісорозробках у гірській місцевості. Вони були поважним чинником економічного та соціального розвитку краю. Вузькоколійні залізниці зазнавали збитків й після 1945 р. у час повстанської боротьби України з окупаційними режимами.

Ідея розвитку вузькоколійок у Карпатському регіоні України полягає у створенні мережі ліній та втілюється через концепції: часткового відновлення колишніх вузькоколійних залізниць; підключення вузьких колій до залізничних станцій і перонів вокзалів широкої та нормальної ширини колій; сполучення відокремлених ліній для утворення довгих ліній (магістралей); прокладання нових вузьких ліній до існуючих станцій у доповнення ширококолійним.

Відновленню і розвитку підлягатимуть головні частини колишніх вузьких залізничних шляхів як основа майбутніх сполучень. Продовження та об’єднання вузькоколійок утворять колійну мережу з підключенням її кінцевих станцій Бескид, Берегове, Брошнів, Виноградів, Надвірна, Перечин, Тересва, Хуст, Ясиня розосереджено до різних ліній залізниць широких і нормальних колій у Галичині та Закарпатті. Одна вузькоколійна лінія перетнеться з широкими магістральними на станції Свалява. Кінцеві вузькоколійок Турка і Верхнє Синьовидне/Сколе поєднають дві західні транскарпатські лінії у Галичині. Утвориться рівномірніша залізнична сітка, що сполучить віддалені райони.

Зважаючи на сильне наближення деяких існуючих широких і нормальних залізничних шляхів у Закарпатті до державних кордонів України, колії 750 мм утворять мережу для руху тільки своїх поїздів внутрішньою територією. Розташування ліній далі від кордонів і вище в горах роблять колійні перевезення менш вразливими у випадку зовнішньої агресії чи від дії інших лих та загроз.

Використання вузькоколійок покращить господарські, соціальні та рекреаційні умови краю, зменшить дію автомобільного транспорту. Архітектурно-будівельна сфера буде задіяна до влаштування колійних, станційних споруд, вокзалів для ефективного транспортування і підняття

культури перевезень. Надійне залізничне сполучення у Карпатському регіоні підсилить зв'язок історичних земель України та реалізує давні ідеї державотворців, що сприятиме зміцненню та консолідації нації.

Список використаних джерел

1. Гранкін П.Е., Лазечко П.В., Сьомочкін І.В., Шрамко Г.І. Львівська залізниця. Історія і сучасність. Львів: Центр Європи, 1996. 175 с.

2. Габрель М.М. Вузькоколійні залізниці Східної Галичини: Вплив на архітектурно-ландшафтну організацію території і перспективи сучасного використання // Залізничний транспорт України. 1999. № 4.

3. Клапчук В.М. Вузькоколійки в українських Карпатах кінця XIX – першої третини XX ст. Проблеми історії України XIX - початку XX ст. 2009. Вип. 16. С. 65–74.

4. Клапчук В. Залізниці Галичини. Вісник Прикарпатського університету. Історія. Вип. 22. Івано-Франківськ, 2012. С. 10–20.

5. Клапчук В.М. Транспорт і зв'язок Галичини : монографія / В. М. Клапчук / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2016. – 672 с., табл.: 160, рис.: 3, іл.: 706, бібл.: с. 661–671.

6. Wendelin W. Karpatendampf. Band 3. Waldbahn Vyhoda. Bilddokumentation. Auflage 2006. Herstellung: ZUKC, L'viv, 148 S.

7. Kubinszki M. Bahnhöfe in Österreich. Architektur und Geschichte. Verlag Josef Otto Slezak. Wien 1986. 272 S.

8. Kubinszki, Mihály. Bahnhöfe in Alt-Österreich.Verlag SlezakKEG. Wien. 2009. 128 S.

9. Рочняк Ю.А. Особливості архітектури пасажирських споруд вузькоколійних залізниць України // Комунальне господарство міст ХНУМГ. Серія: технічні науки та архітектура. Випуск 135. Харків 2017. –178 с. С. 29 – 39.

10. Рочняк Ю.А. До архітектури вокзалів і пасажирських зупинок вузькоколійних залізниць Австрії//Сучасні проблеми архітектури та містобудування № 47, Київ КНУБА. 2017. С. 376– 386.

11. Список ширин колій / Liste der Spurweiten [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Spurweiten

12. Вузько коколійка . – Режим доступу: https://de.wikipedia.org/wiki/Schmalspurbahn.

13. Список вузькоколійок / Liste von Schmalspurbahnen [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Schmalspurbahnen#.C3.96sterreich.

14. Семмерінгська залізниця / Semmeringbahn [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://de.wikipedia.org/wiki/Semmeringbahn

15. Балаклавська_залізниця / Grand Crimean Central Railway [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Crimean_Central_Railway

16. Доломітська залізниця / Dolomitenbahn [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://de.wikipedia.org/wiki/Dolomitenbahn

17. Залізниця Брокен / Brockenbahn [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://de.wikipedia.org/wiki/Brockenbahn

18. Залізниці Гарцу / Harzer_Schmalspurbahnen [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://de.wikipedia.org/wiki/Harzer_Schmalspurbahnen

19. Галицька трансверсальна залізниця [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki

20. Groszek W. Mapa sieci kolejowej Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem wszystkich stacji i przystanków. Lwów. 1927.

21. Україна. Атлас залізниць. К.: ДНВП «Картографія», 2008. 80 с.

22. Залізниця Сигіт Мармароський – Івано-Франківськ / Bahnstrecke Sighetu-Marmaţiei–Iwano-Frankiwsk [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Sighetu_Marma%C8%9Biei%E2%80%93Iwano-Frankiwsk.

23. Історія залізничного транспорту в Україні [Електронний ресурс] – Режим доступу:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96

24. Вегеш М.М., Токар М.Ю. Карпатська Україна на шляху державотворення. До 70-річчя проголошення державної незалежності Карпатської України. Монографія – Ужгород: Видавництво «Карпати», 2009, – 448 с. + 16 іл.

25. Залізниця Дебрецен – Сигіт Мармароський / Bahnstrecke_Debrecen–Sighetu_Marmaţiei [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Debrecen%E2%80%93Sighetu_Marma%C8%9Biei.

26. 15 гірських перевалів Українських Карпат [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://spadok.org.ua/krayeznavstvo/15-girskykh-perevaliv-ukrayinskykh-karpat.

27. Вузькоколійна залізниця Рудниця – Голованівськ [Електронний ресурс] – Режим доступу:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_%E2%80%94_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA.

28. Боржавська вузькоколійка [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%81

%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F.

29. Вузькоколійні залізниці Закарпаття [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%96_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F.

30. Вигодська лісова залізниця [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://de.wikipedia.org/wiki/Waldbahn_Wyhoda.

31. Коростівська вузькоколійна залізниця [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F.

32. Дитячі залізниці [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%96.

Doctor of sciences, Associate Professor **Rotchniak Youri**,
Lviv Polytechnic National University

NARROW GAUGE COMMUNICATIONS OF THE CARPATHIAN REGION OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF THE WAR

The possibility of restoring part of the narrow-gauge railways in the Carpathian region of Ukraine and their use in mountainous areas based on the experience of other countries is being studied. Continuation and unification of narrow-gauge railways in remote areas is aimed at creating a supplement and alternative connection to existing railways and road transport. The development of narrow-gauge connection lines, their connection with wide (1520 mm) and normal (1435 mm) standard railways is traced against the historical background. It is argued that railways are a tool in military and political actions, and the laid tracks became factors in drawing borders after the end of conflicts. The idea of developing narrow-gauge railways in the Carpathian region of Ukraine consists in creating a network of lines and is implemented through the concepts of: partial restoration of former narrow-gauge railways; connection of narrow tracks to railway stations and station platforms of wide and normal track width; connection of separate lines to form long lines (main routes); laying new narrow lines to existing stations in addition to broad-gauge lines.

Considering the close proximity of some existing wide and normal railway tracks in Transcarpathia to the state borders of Ukraine, the existing and future 750 mm narrow gauge tracks will form a network for the movement of only their trains through the internal territory. The location of the lines further from the borders and higher in the mountains makes rail transportation less vulnerable in case of external aggression or other disasters and threats. The creation of a narrow-gauge railway network with its connection to broad-gauge and normal-gauge stations will contribute to the economic, social and tourist development of the region, and in war conditions will significantly improve and diversify the lines of movement, increasing the security and defense capability of the state.

Keywords: railway; narrow gauge; connection; track; line; Carpathian region; war; military.

REFERENCES

1. Hrankin P.E., Lazechko P.V., Somochkin I.V., Shramko H.I. Lvivska zaliznytsia. Istoriia i suchasnist. Lviv: Tsentr Yevropy, 1996. 175 s. {in Ukrainian}.

2. Habrel M.M. Vuzkokolijni zaliznytsi Skhidnoji Halytchyny: Vplyv na arkhitekturno-landshaftnu orhanizatsiju terytoriji i perspektyvy sutchasnoho vykorystannia // Zaliznytchnyj transport Ukrajiny. 1999. № 4. {in Ukrainian}.

3. Klapchuk V.M. Vuzkokolijky v ukrajinskykh Karpatakh kintsia XIX – pershoji tretyny XX st. Problemy istoriji Ukrajiny XIX - potchatku XX ст. 2009. Vyp. 16. C. 65–74. {in Ukrainian}.

4. Klapchuk V.M. Zaliznytsi Halytchyny. Visnyk prykarpatskoho universytetu. Istorija. Vyp. 22. Ivano-Frankivsk, 2012. S. 10–20. {in Ukrainian}.

5. Klapchuk V.M. Transport i zvjazok Halytchyny: monohrafija / V.M. Klapchuk / Prykarpatskyj natsionalnyj universytet imeni Vasylia Stefanyka. – Ivano-Frankivsk: Foliant, 2016. – 672 c., tabl.: 160, rys.: 3, il.: 706, bibl.: c. 661–671. {in Ukrainian}.

6. Wendelin W. Karpatendampf. Band 3. Waldbahn Vyhoda. Bilddokumentation. Auflage 2006. Herstellung: ZUKC, L'viv, 148 S. {in German}.

7. Kubinszki M. Bahnhöfe in Österreich. Architektur und Geschichte. Verlag Josef Otto Slezak. Wien 1986. 272 S. {in German}.

8. Kubinszki, Mihály. Bahnhöfe in Alt-Österreich.Verlag SlezakKEG. Wien.2009.128 S. {in German}.

9. Rotchniak Y.A. Osoblyvosti arkhitektury pasazhyrskykh sporud vuzkokolijnykh zaliznyts Ukrajiny // Komunalne hospodarstvo mist KhNUMH. Serija: tekhnitchni nauky ta arkhitektura. Vypusk 135. Kharkiv 2017. - 178 s. S. 29-39. {in Ukrainian}.

10. Rotchniak Y.A. Do arkhitektury vokzaliv i pasazhyrskykh zupynok vuzkokolijnykh zaliznyts Avstriji // Sutchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia № 47, Kyjiv KNUBA. 2017. S. 376-386. {in Ukrainian}.

11. Liste der Spurweiten https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Spurweiten. {in German}.

12. Schmalspurbahn. https://de.wikipedia.org/wiki/Schmalspurbahn. {in German}.

13. Liste von Schmalspurbahnen. https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Schmalspurbahnen#.C3.96sterreich. {in German}.

14. Semmeringbahn. https://de.wikipedia.org/wiki/Semmeringbahn. {in German}.

15. Grand Crimean Central Railway. https://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Crimean_Central_Railway. {in English}.

16. Dolomitenbahn https://de.wikipedia.org/wiki/Dolomitenbahn. {in German}.

17. Brockenbahn https://de.wikipedia.org/wiki/Brockenbahn. {in German}.

18. Harzer_Schmalspurbahnen https://de.wikipedia.org/wiki/Harzer_Schmalspurbahnen. {in German}.

19. Galizische Transversalbahn. https://de.wikipedia.org/wiki/Galizische_Transversalbahn. {in German}.

20. Groszek W. Mapa sieci kolejowej Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem wszystkich stacji i przystanków. Lwów. 1927. {in Polish}.

21. Ukraina. Atlas zaliznyts. K.: DNVP «Kartohrafiia», 2008. 80 s. {in Ukrainian}.

22. Bahnstrecke Sighetu-Marmaţiei – Iwano-Frankiwsk. https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Sighetu_Marma%C8%9Biei%E2%80%93Iwano-Frankiwsk. {in German}.

23. Istorija zaliznytchnoho transportu v Ukrajini. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96. {in Ukrainian}.

24. Vehesh M.M., Tokar M.Y. Karpatska Ukrajina na shliakhu derzhavotvorennia. Monohrafia – Uzhhorod: Vydavnytstvo «Karpaty», 2009, – 448 S. + 16 il. {in Ukrainian}.

25. Bahnstrecke_Debrecen – Sighetu_Marmației https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Debrecen%E2%80%93Sighetu_Marma%C8%9Biei. {in German}.

26. 15 hirskykh perevaliv Ukrajinskykh Karpat https://spadok.org.ua/krayeznavstvo/15-girskykh-perevaliv-ukrayinskykh-karpat. {in Ukrainian}.

27. Vuzkokolijna zaliznytsia Rudnytsia – Holovanivsk https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_%E2%80%94_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA. {in Ukrainian}.

28. Borzhavska vuzkokolijka https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F. {in Ukrainian}.

29. Vuzkokolijni zaliznytsi Zakarpattia https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%96_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F. {in Ukrainian}.

30. Waldbahn Wyhoda https://de.wikipedia.org/wiki/Waldbahn_Wyhoda. {in German}.

31. Korostivska vuzkokolijna zaliznytsia https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F. {in Ukrainian}.

32. Dytiatchi zaliznytsi https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%96. {in Ukrainian}.

DOI: 10.32347/2786-7269.2024.8.197-208
УДК 721

Табачин А.В.,
andriytabachyn@gmail.com, ORCID: 0009-0008-3145-0625,
Заклад вищої освіти «Університет Короля Данила»,
м. Івано-Франківськ

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД СТАНУ ВИВЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БАГАТОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ У МІСТАХ

Розглянуто основні нормативно-правові аспекти, які регулюють організацію відкритих просторів багатоповерхової житлової забудови. Проведено аналіз категорійно-понятійного апарату відкритих міжбудинкових просторів житлової забудови. Досліджено актуальність проблематики відкритих просторів багатоповерхових забудов. Визначено основні фактори впливу на формування соціально-технологічних характеристик відкритих просторів житлової забудови.

Ключові слова: зона житлової забудови; багатоквартирна забудова; відкритий простір; граничні параметри забудови; прибудинкова територія; майданчики прибудинкових територій; щільність забудов; екологічний вплив.

Постановка проблеми.

Дослідження проблематики відкритих просторів багатоквартирних забудов викликає занепокоєння про зручність, комфортність і якість формування відкритого простору. Вплив щільності забудов, які формують основу екологічних проблем для міста. Потребує глибокого переосмислення всіх процесів формування відкритих просторів і підкреслює актуальність сьогодення.

Мета статті полягає у дослідженні і аналізі категорійно-понятійного апарату відкритих просторів багатоквартирної забудови і нормативно-правової бази, які регулюють організацію відкритих просторів міських забудов, підкреслено важливість ролі архітекторів, його відповідальності за кожен крок, зроблений в царині проектування житла.

Аналіз досліджень і публікацій. Серед вітчизняних та зарубіжних науковців, які проводили аналіз архітектурно планувальних засобів покращення соціально-технологічних характеристик відкритих просторів багатожитлової забудови слід виділити М. Габрель, В. Король, М. Косьмій, М. Омельяненко, А. Павлів, Ю. Палеха, І. Смадич, С. Тупісь, В. Яценко, та інших, основні праці яких та відповідне нормативно-правове законодавство і послужили науково-

теоретичною та практичною основою написання даної статті.

Виклад основного матеріалу.

Стрімкі темпи урбанізації та зростання мегаполісів сформували серйозні проблеми сьогодення, що мають вплив на міста в усьому світі. Серед головних можна виділити -- погіршення якості системи послуг і стану інфраструктури, нераціональне землевикористання, нестача зелених насаджень, перевантаження дорожньої інфраструктури, щільність забудов, забруднення навколишнього середовища тощо.

В останні роки дуже швидкими темпами розвиваються міста, вражають темпи забудов, розришення площ під самі забудови, швидкими темпами рухається технічний прогрес, де сучасні міста вражають маштабами і кількістю мешканців. Дедалі більше місць на планеті перетворюються на мегаполіси. Цей процес має незворотне явище: люди хочуть жити в містах, мати доступ до якісної медицини, доступ до соціальних та адміністративних послуг, потребують надання якісних і безпечних послуг, вимагають хорошої інфраструктури, щоб задовольнити їхні потреби і заробляти хороші гроші. Про це свідчить дослідження агенції стратегічного планування GRAYLINE. Так, за даними експертів, 1950 року у світі було лише 29,6% містян. Зараз таких — 55,8%, а вже у 2050 їх буде 66,4%. Міста як адміністративні одиниці більше не мають вибору: мусять розвиватися, дбати про інфраструктуру, придумувати розваги та будувати житло, створювати комфортні умови проживання, інакше їхні мешканці будуть незадоволені. Саме місто в своїй основі, по своїй природі є динамічне, що знаходиться в стані постійної зміни. Більшість соціальних процесів, що відбуваються в містах так чи інакше пов'язані з простором, що в свою чергу є однією з основних архітектурних ознак міста. Зі зміною форм власності і систем господарювання збільшується вплив на екологічну систему міст і сформоване історичне, а зокрема і архітектурне середовище. Мешканці вимагають якісного середовища життя з якісними послугами. Загострились проблеми пов’язані з транспортною розв’язкою, сполученням між прилеглими територіями, питання, пов'язані зі зміною міських меж та відносин міст із оточенням. Проблеми, пов'язані з цими явищами, стають метою опрацювань стратегії розвитку міст, оновлення містобудівної документації та ухвалення адміністративних рішень [1]. а

Слід зауважити, що у відповідності до Державних будівельних норм (ДБН) передбачається, що на кожного мешканця має припадати 21 кв. м міських зелених насаджень загального користування (або 2,1 га на тисячу жителів) та 6 кв. м озеленених територій житлових районів (обмеженого користування). Загальна площа зелених насаджень на території Івано-Франківська (крім парків) складає 1140 га. Площа зелених насаджень у

мікрорайонах: центральна частина – 545 га, Пасічна – 87 га, Позитрон – 194 га, Угорники – 29 га, Микитинці – 59 га, Хриплин – 64 га, Опришівці – 66 га, Крихівці – 96 га. З них – 29,8 га вздовж доріг (спеціальні зелені зони), 131,3 га – зелені насадження на прибудинкових територіях (зони обмеженого користування). Плюс 24 га міського парку (зелена зона загального користування) [3].

Проте, незважаючи на негативні аспекти урбанізаційних процесів, міські поселення залишаються дуже перспективними для розвитку людства та охорони природних ресурсів планети, оскільки при великій концентрації людей на певній території їх вплив на оточуюче середовище може бути обмежений за умов раціональної та не шкідливої для середовища моделі виробництва та споживання, землекористування та мобільності.

Під час проектування благоустрою територій населених пунктів треба дотримуватися протипожежних, санітарно-гігієнічних, конструктивних, технологічних вимог, спрямованих на створення сприятливого та без бар'єрного для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення [2].

Також слід велику увагу приділяти щільності забудов, яка формує основу екологічної проблеми для міста. У таких зонах порушуються правила і норми розміщення сміттєвих контейнерів, де не завжди передбачено і немає контейнерів для підземного зберігання твердих побутових відходів, збільшення автотранспорту створює проблему забруднення атмосферного повітря викидами вихлопних газів. Проблема забруднення стосується, у першу чергу, центральної частини міста, яка включає в себе територію історичного центру, що зберігає радіально-променеву планувальну структуру і є щільно забудованою територією, важко піддається реконструкції з огляду на капітальність житлової та громадської забудови. В центральній частині міста виникають значні труднощі, пов'язані з організацією руху транспорту. Пропускна спроможність вуличної мережі не відповідає інтенсивності транспортних потоків та, крім того, не витримує навантаження з боку транзитних потоків, що йдуть центром міста. Перелічені особливості центральної частини міста призводять до значного перевищення допустимих рівнів вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі.

SWOT-аналіз загальноміської екологічної ситуації в Стратегічній екологічній оцінці (СЕО) визначив слабкі сторони Івано-Франківська. Серед них відсутність оновленого генплану міста (на сьогодні готовий проект, який критикують саме за "узаконення" сумнівних забудов і недостатню увагу до зелених зон), нерегульована забудова міста та недостатня кількість зелених зон, недостатня транспортна інфраструктура (паркінги, вело- та пішохідні зони,

сучасний громадський транспорт), зношеність рухомого складу громадського транспорту. Норма площі озеленення міст, яку встановила ВООЗ, передбачає 50 кв. м міських зелених насаджень на кожного мешканця. Поганими для проживання за умовами озеленення вважаються міста, де рослинність займає менше 10% площі міста. Для доброго статусу міста зелені має бути 40-60% від його території. У Франківську ця частка становить 18% [3].

Ущільнене та невпорядковане житлове будівництво в центральній частині Івано-Франківська та на прилеглих до центру вулицях тягне за собою значне екологічне навантаження, як от збільшення кількості автомобілів і зменшення площ зелених зон на користь автостоянок. Поява житлових висоток у рекреаційній зоні довкола міського озера та в районах малоповерхової забудови, прилеглих до міського парку також формує для міста екологічні проблеми, хоча одним із можливих рішень по запобіганню руйнування рекреаційної зони—це при підписання угоди із забудовником передбачати обов’язкове озеленення і виписувати його площу в квадратних метрах за нормами на кількість мешканців.

У межах зони багатоквартирної житлової забудови розташовуються ділянки відкритих просторів багатоповерхової житлової забудови, на яких розміщуються житлові будинки з прибудинковими територіями з необхідним переліком майданчиків, проїздів, зелених насаджень, а також земельні ділянки, на яких розташовані заклади дошкільної освіти, заклади загальної середньої освіти, торговельні підприємства з асортиментом товарів повсякденного попиту, з підприємствами харчування та приймальними пунктами підприємств побутового обслуговування, які у сукупності утворюють повноцінне безбар’єрне середовище повсякденної життєдіяльності населення.

У всьому світі існують спеціальні норми установки сміттєвих баків біля житлових будинків; Україна не є винятком, і перед створенням ділянки для сміттєзбірників необхідно їх досконально вивчити. Межі таких ділянок регламентуються законодавчими актами. Якщо хоч один з пунктів спеціально розроблених правил порушений, жителі можуть написати скаргу, яка буде розглянута в обов'язковому порядку [4].

Вибір ділянки, де передбачено розміщення сміттєвих контейнерів, здійснюється будівельною компанією. Це відповідальний захід, оскільки недотримання конкретних вимог може спричинити за собою порушення гігієнічних норм, пожежі та інші нещасні випадки. А віддаленість від будинку призводить до засмічення простору - не всі мешканці будуть доносити сміття до накопичувачів. Ось основні вимоги до розташування таких зон:

1. Вибір місця узгоджується з органами, уповноваженими вирішувати питання місцевого значення, організацією, що займається довірчим

управлінням, і власником нерухомості.

2. Відстань до парків, зон відпочинку, спортивних та інших майданчиків, житлових будинків повинно бути не менше 20 м. Найчастіше цю вимогу виконати не вдається через різні фактори. Тоді можна застосувати відстань 9 м. Оптимальним виходом в такому випадку є обладнання підземних контейнерів. Максимальна віддаленість від житлової нерухомості - 100 м. Кількість сміттєзбірників розраховується з урахуванням обсягу ТПВ і числа мешканців.

3. Як передбачають спеціально розроблені норми, розміщення сміттєвих контейнерів забезпечує зручний під'їзд до них.

4. На кожному майданчику повинна розміщуватись не більше 5 ємностей. Тут використовуються металеві або пластикові або склопластикові контейнери для сміття. В одному мікрорайоні можна встановлювати кілька таких майданчиків з індивідуальним огорожею - так наказують правила обладнання майданчиків під контейнери для сміття.

5. Біля під'їздів житлових будинків встановлюються вуличні урни, які також періодично спустошуються.

Для міських умов прекрасним вибором є розміщення під землею ємності, призначені для прийняття ТПВ. Вони не тільки дозволять вийти з положення при недостатньому просторі, але і зможуть полегшити ландшафт двору. До того ж, люки сучасних виробів робляться з таким діаметром, через який неможливість опустити всередину габаритний, який не підлягає такому збору сміття [4].

Згідно вимог нормативно-правових актів по благоустрою відкритих просторів багатоповерхової житлової забудови передбачено, що на території з колективним користуванням прибудинковою територією (багатоквартирна багатоповерхова забудова) треба передбачати: транспортний проїзд (проїзди), пішохідні комунікації (основні, другорядні), велодоріжки, майданчики (дитячі, спортивні, відпочинку, розміщення контейнерів для збирання побутових відходів, гостьових автостоянок, майданчики для вигулу собак), озеленення території. В усіх місцях перетину пішохідних шляхів з проїздами необхідно влаштовувати плавні переходи для зручності пересування маломобільних груп населення. Висоту бордюрів на краях пішохідних шляхів на ділянці приймають згідно з ДБН В.2.2-17. Біля будинку треба обов'язково розмежувати проїзну та пішохідну частини.

Проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки на прибудинковій території треба проектувати відповідно до ДБН 360.

Трасування внутрішньо квартальних проїздів повинне забезпечувати механізоване прибирання сміття і снігу без "мертвих зон", недоступних для спеціально обладнаних транспортних засобів, що здійснюють механізоване

прибирання. Із зовнішнього боку проїздів треба залишати технічну смугу для складування снігу під час його прибирання з проїздів.
Використання майданчиків розворотів для зупинки і зберігання транспортних засобів заборонено.

Обов'язковий перелік елементів благоустрою на прибудинковій території колективного користування повинен включати: тверді види покриття проїзду, різні види покриття майданчиків, елементи сполучення поверхонь, обладнання майданчиків, озеленення, освітлювальне обладнання, урни, обладнання для паркування велосипедів.

Вимощення по периметру будівель повинне щільно примикати до цоколя будівлі. Похил вимощення повинен бути не менше ніж 1 % і не більше ніж 10 %. У місцях, недоступних для роботи механізмів, основу під вимощення ущільнюють уручну до зникнення відбитків від ударів трамбівки і припинення переміщень ущільненого матеріалу. Зовнішня кромка вимощення в межах прямолінійних ділянок не повинна мати скривлення по горизонталі і вертикалі більше ніж 0,01 м. Бетонне вимощення за морозостійкістю повинно відповідати вимогам, що пред'являються до дорожнього бетону.

Озеленення прибудинкової території треба формувати між вимощенням житлового будинку і проїздом (прибудинкові смуги озеленення), між проїздом та зовнішніми межами території: на прибудинкових ділянках - квітники, клумби, рослини, що в'ються, компактні групи кущів, невисоких окремих дерев; на іншій території - вільні композиції і різноманітні прийоми озеленення. Рекомендується використання декоративних видів зелених насаджень.

Розміщення майданчиків (дитячих, спортивних, для розміщення контейнерів) на прибудинковій території, що розташована вздовж магістральних вулиць, заборонено.

Дозволено проектувати огорожі як окремих ділянок, так і усієї прибудинкової території садибної забудови. Висота огорож має бути не більше ніж 2,0 м на межі сусідніх земельних ділянок та не більше ніж 2,5 м на межі з вулицею для забезпечення нормативної інсоляції та провітрювання суміжних територій [2].

При розміщення на земельній ділянці окремого житлового будинку або групи житлових будинків (без урахування розміщення гаражів, автостоянок, закладів дошкільної освіти, закладів загальної середньої освіти, закладів короткотривалого перебування дітей та інших об’єктів мікрорайонного обслуговування) слід дотримуватись розрахункових показників граничних параметрів забудови, як відношення площі під забудовою першого поверху житлового будинку по зовнішньому контуру, включаючи нормативну ширину вимощення, лоджій, вхідних груп, а також горизонтальних проекцій

виступаючих конструкцій до площі земельної ділянки, наведених у таблиці 1 (Рис.1).

Таблиця 1.

Показники граничних параметрів забудови земельної ділянки

Поверховість житлових будинків	**Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки при розміщенні житлового будинку**
3 поверхи без урахування мансарди	50
4-5 поверхів	45
6-8 поверхів	40
9-10 поверхів	35
11 поверхів і вище	30

При реконструкції кварталів історичної забудови та формування нової квартальної забудови або при новому будівництві в історичному середовищі (визначених генеральним планом) у випадках щільної забудови, в тому числі при зміні функціонального призначення земельної ділянки, показники, наведені у таблиці, не застосовуються.

У разі розміщення на земельній ділянці житлових будинків або секцій різної поверховості при розрахунках слід визначати середню поверховість.

Вільна від забудови прибудинкова територія має використовуватися для благоустрою і озеленення відповідно до показників у таблиці 2.




Рис.1. Відсоток забудови земельної ділянки

Сумарна площа під забудовою житлового будинку, включаючи експлуатовані покрівлі стилобатних частин, підземних та напівпідземних споруд, що використовуються під благоустрій та озеленення для мешканців житлових будинків, не повинна перевищувати 70% земельної ділянки за умов забезпечення під'їздів до вхідних груп житлового будинку, проїзду пожежної техніки, автомобілів швидкої допомоги та інженерного захисту території щодо відведення поверхневого стоку [5].

Розрахункові показники граничних розмірів майданчиків, що мають бути розташовані на прибудинкових територіях, наведені у таблиці 2.

Таблиця 2.

Розміри майданчиків у складі прибудинкових територій

Майданчики	Питомі розміри майданчиків	
	$м^2$ на одну особу	одну житлову одиницю (квартиру)
Для ігор дітей дошкільного і молодшого шкільного віку	0,7	1,75
Для відпочинку дорослого населення	0,2	0,5
Для тимчасової стоянки автомобілів	Згідно з розділом 10	
Для тимчасової стоянки велосипедів	0,1	0,25
Для занять фізкультурою**	2,0/0,2	5,0/0,5
Для збирання побутових відходів*	0,07 – наземний спосіб 0,03 – підземний спосіб	0,18 0,08
Для вигулу домашніх тварин***	0,3	0,3

* За розрахунком згідно з таблицею 6.5

** Майданчики для занять фізкультурою рекомендується розміщувати як окрему озеленену зону, що обслуговує мікрорайон або групу житлових кварталів, які формують цілісний мікрорайон. За наявності озелененої зони з майданчиками для занять фізкультурою їх площу в межах прибудинкових територій слід передбачати за нормою 0,2$м^2$ на одну особу при дотриманні нормативу зелених насаджень обмеженого користування 6 $м^2$ на одну особу.

*** Майданчики для вигулу домашніх тварин слід влаштовувати поза межами прибудинкових територій на спеціально визначених ділянках на відстані не менше ніж 40 м від вікон житлового будинку та майданчиків для ігор і відпочинку та занять фізкультурою.

Примітка 1. Відстані від майданчиків для занять фізкультурою встановлюються залежно від їхніх шумових характеристик.

Примітка 2. За рішенням органів місцевого самоврядування на прибудинкових територіях можуть облаштовуватися майданчики для господарських цілей (для сушіння білизни та чищення килимів) з розрахунку 0,1 $м^2$ на одну особу або 0,25 $м^2$ на одну житлову одиницю (квартиру). Відстані від майданчиків для господарських цілей до найбільш віддаленого входу у житловий будинок слід приймати не більше 100 м.

Примітка 3. Майданчики для ігор дітей та території озеленення мають розміщуватися усередині житлової групи з можливим їх улаштуванням на відкритих озеленених терасах житлових та громадських будинків, експлуатованих покрівлях споруд, стилобатних частинах (у т.ч. покрівлях), терасах та інших рівнях будинків, що використовуються під благоустрій та озеленення для мешканців житлових будинків відповідно до ДБН Б.2.2-5.

Зміна економічних умов в Україні призвела до змін у проектуванні

житла, з'явилися нові тенденції, з якими, безумовно, стикаються у своїй практичній роботі архітектори. До них належить децентралізація проектної справи — замість крупних проектних інститутів виникли численні невеликі комерційні проектні бюро та проектно-будівельні фірми. А головне, у проектувальників житла з'явився конкретний замовник, який фінансує будівництво та диктує свої умови. Домінуючим стає індивідуальне проектування. Останнім часом розгортається житлове будівництво в районах, які мають архітектурну, культурно-історичну та містобудівну цінність, віддаються в користування приватним компаніям пам'ятки архітектури. Створення естетично повноцінного житлового середовища неможливе без бережного ставлення до містобудівельної та архітектурної спадщини, без урахування своєрідності кожного регіону та природно-кліматичних особливостей зон будівництва. В цих умовах різко зростає роль архітектора, збільшується відповідальність за кожен крок, зроблений в царині проектування житла. Сучасне житло повною мірою повинно виконувати свою соціальну та культурну місію [6].

Висновки. На підставі проведеного огляду стану архітектурно-планувальної організації відкритих просторів багатоповерхової забудови можна зробити наступні висновки:

1. При проектуванні багатоповерхових забудов важливим є дотримання нормативно-правових актів при проектуванні житла де основне місце має бути відведено створенню зручного і якісного відкритого простору, яке формує комфортне середовище мешканців забудов не тільки у внутрішньому середовищі квартир, але й на зовнішньому просторі. Дотримання цих вимог вимагає професіоналізму фахівців з містобудування, єдності правових і містобудівних аспектів, дотримання нормативно-правової бази, відповідальності архітекторів, де пріоритетом не повинні виступати приватні інтереси інвесторів забудовників.

2. Переущільнення та невпорядковане житлове будівництво в центральній частині міста Івано-Франківськ, де сконцентровано історичне середовище нашого міста, а також і на прилеглих до центру вулицях, тягне за собою значне екологічне навантаження--збільшення кількості автомобілів і зменшення площ зелених зон на користь автостоянок, відкритим простором багатоповерхової житлової забудови у таких випадках часто виступають паркінги. Поява житлових висоток у рекреаційній зоні довкола міського озера та в районах малоповерхової забудови, прилеглих до міського парку також формує для міста екологічні проблеми,

3. Облаштування відкритих просторів багатоповерхової забудови є важливою складовою комфортного і якісного проживання мешканців.

Дотримання нормативно-правових норм і правил, висока відповідальність фахівців з містобудування і архітекторів виносять на високий рівень організацію високомфортного, якісного, зручного, безпечного, екологічно чистого, врівноваженого житлового середовища, які повинні виступати приорітетними.

Список використаних джерел

1. Старі нові будинки. [Електронний ресурс]. URL: https://zaxid.net/stari_novi_budinki_n1504296. (дата звернення 8.07.2024)

2. ДБН Б.2.2-5:2011 Благоустрій територій (із змінами №1, №2, №3). Ст.8 Міністерство розвитку громад та територій України, Київ, 2022. – 50 с. [Електронний ресурс]. URL: https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/dbn_b_2_2_5_2011/1-1-0-1033. (Дата звернення 8.07.2024)

3. Чим дихає "європейське місто": зони небезпеки і способи оздоровити Франківськ. [Електронний ресурс]. URL: https://kurs.if.ua/articles/chym_dyhaie_ievropeyske_misto_zony_nebezpeky_i_sposoby_ozdorovyty_frankivsk_68533.html/. (Дата звернення 7.07.2024)

4. Норми, правила і нормативи розміщення контейнерів для відходів. [Електронний ресурс]. URL: https://kf-systems.com.ua/blog/pravila-i-normi-rozmishennya-smittyevih-kontejneriv. (Дата звернення 8.07.2024)

5. ДБН Б. 2.2.12:2019 Планування та забудова територій. Ст. 21. Мінрегіон України, Київ, 2019. - 183 с. [Електронний ресурс]. URL: https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/b_2_2_12/1-1-0-1802 (дата звернення 9.07.2024).

6. Архітектурне проектування житла. В.П. Король. Навчальний посібник.-- К.: ФЕНІКС, 2006. - 208 с.

7. Сучасний стан та регіональні напрямки реформування містобудівної діяльності. Габрель М.М. // Регіональна політика/ ІРД НАН України. Львів, 2001. - С. 579-600.

8. Архитектура жилища. Репин Ю.Г. К. КП. «НИИСЕП» - ИПЦ «Тираж», 2003. - 288 с.

9. Як громада має брати участь у міському плануванні [Електронний ресурс]. URL: https://mistosite.org.ua/uk/articles/pravo-na-m%D1%96sto-yak-gromada-maye-braty-uchast-u-m%D1%96skomu-planuvann%D1%96 (дата звернення: 06.07.2024).

10. Стратегії сталого розвитку: навч. посіб. / В.В. Добровольский, Є.М. Безсонов, Г.В. Нєпєіна, Д.О. Крисінська, Н.А. Сербулова. – Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. - 160 с.

Andriy Tabachyn,
King Danylo University, Ivano-Frankivsk.

GENERAL OVERVIEW OF THE STUDY OF ARCHITECTURAL AND PLANNING ORGANIZATION OF HIGH-STORY BUILDINGS IN CITIES

The main regulatory and legal aspects that regulate the organization of open spaces of multi-storey residential buildings are considered. An analysis of the category-conceptual apparatus of open inter-house spaces of residential buildings was carried out. The relevance of the issue of open spaces in multi-story buildings is studied. The main influencing factors on the formation of socio-technological characteristics of open spaces of residential buildings are determined.

When designing high-rise buildings, it is important to comply with regulatory and legal acts when designing housing, where the main place should be given to the creation of a convenient and high-quality open space, which forms a comfortable environment for the residents of the buildings not only in the internal environment of the apartments, but also in the external space. Compliance with these requirements requires the professionalism of urban planning specialists, the unity of legal and urban planning aspects, compliance with the legal framework, the responsibility of architects, where the private interests of investors and developers should not be a priority.

Overdensification and disorderly residential construction in the central part of the city of Ivano-Frankivsk, where the historical environment of our city is concentrated, as well as on the streets adjacent to the center, entails a significant environmental burden - an increase in the number of cars and a decrease in the area of green areas in favor of parking lots, open in such cases, the space of a multi-story residential building is often represented by parking lots. The appearance of residential high-rises in the recreation area around the city lake and in the areas of low-rise buildings adjacent to the city park also creates environmental problems for the city,

Arrangement of open spaces of multi-storey buildings is an important component of comfortable and high-quality living of residents. Compliance with legal norms and rules, the high responsibility of urban planning specialists and architects bring to a high level the organization of a highly comfortable, high-quality, convenient, safe, ecologically clean, balanced living environment, which should be a priority.

Key words: zone of residential construction; multi-apartment construction; open space; boundary parameters of construction; residential construction; plots of residential massifs; density of construction; impact on the environment.

REFERENCES

1. Stari novi budynky. [Elektronnyi resurs]. URL: https://zaxid.net/stari_novi_budinki_n1504296. (data zvernennia 8.07.2024). {in Ukrainian}.

2. DBN B.2.2-5:2011 Blahoustrii terytorii (iz zminamy №1, №2, №3). St.8 Ministerstvo rozvytku hromad ta terytorii Ukrainy, Kyiv, 2022. – 50 s. [Elektronnyi resurs]. URL: https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/dbn_b_2_2_5_2011/1-1-0-1033. (Data zvernennia 8.07.2024). {in Ukrainian}.

3. Chym dykhaie "ievropeiske misto": zony nebezpeky i sposoby ozdorovyty Frankivsk. [Elektronnyi resurs]. URL: https://kurs.if.ua/articles/chym_dyhaie_ievropeyske_misto_zony_nebezpeky_i_sposoby_ozdorovyty_frankivsk_68533.html/. (Data zvernennia 7.07.2024). {in Ukrainian}.

4. Normy, pravyla i normatyvy rozmishchennia konteineriv dlia vidkhodiv. [Elektronnyi resurs]. URL: https://kf-systems.com.ua/blog/pravila-i-normi-rozmishennya-smittyevih-kontejneriv. (Data zvernennia 8.07.2024). {in Ukrainian}.

5. DBN B. 2.2.12:2019 Planuvannia ta zabudova terytorii. St. 21. Minrehion Ukrainy, Kyiv, 2019. - 183 s. [Elektronnyi resurs]. URL: https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/b_2_2_12/1-1-0-1802 (data zvernennia 9.07.2024). {in Ukrainian}.

6. Arkhitekturne proektuvannia zhytla. V.P. Korol. Navchalnyi posibnyk.-- K.: FENIKS, 2006. - 208 s. {in Ukrainian}.

7. Suchasnyi stan ta rehionalni napriamky reformuvannia mistobudivnoi diialnosti. Habrel M.M. // Rehionalna polityka/ IRD NAN Ukrainy. Lviv, 2001. - S. 579-600. {in Ukrainian}.

8. Arkhytektura zhylyshcha. Repyn Yu.H. K. KP. «NYYSEP» - YPTs «Tyrazh», 2003. - 288 s. {in Rusian}.

9. Yak hromada maie braty uchast u miskomu planuvanni [Elektronnyi resurs]. URL: https://mistosite.org.ua/uk/articles/pravo-na-m%D1%96sto-yak-gromada-maye-braty-uchast-u-m%D1%96skomu-planuvann%D1%96 (data zvernennia: 06.07.2024). {in Ukrainian}.

10. Stratehii staloho rozvytku: navch. posib. / V.V. Dobrovolskyi, Ye.M. Bezsonov, H.V. Niepieina, D.O. Krysinska, N.A. Serbulova. – Mykolaiv: Vyd-vo ChNU im. Petra Mohyly, 2021. - 160 s. {in Ukrainian}.

DOI: 10.32347/2786-7269.2024.8.209-218
УДК 72.03

к. арх., доцент **Трегубов К.Ю.,**
trehubov@ukr.net, ORCID: 0000-0001-8231-9880,
ДЗ «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка», Полтава, Україна

АЛЬБОМ ПРОЄКТІВ З СІЛЬСЬКОГО БУДІВНИЦТВА: ПРОЄКТИ ДЛЯ ОКРЕМИХ ГОСПОДАРСТВ ТА СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКИХ КОЛЕКТИВІВ

Висвітлено розглянуті аспекти та особливості творчого шляху Українського архітектора Дмитра Дяченка.

Альбом проєктів з сільського будівництва, створений архітектором Дмитром Дячеком у 1926 році, представляє собою збірку архітектурних проєктів, призначених для сільської місцевості. У ньому містяться детальні плани та креслення для різноманітних будівель, включаючи житлові будинки, господарські споруди та колективні будівлі.

Цей альбом є важливим історичним документом, що відображає прагнення покращити умови життя у сільських громадах через ефективні та естетичні архітектурні рішення. Проекти враховують місцеві матеріали та культурні особливості, спрямовані на забезпечення функціональності та збереження національного спадку.

Ключові слова: Дмитро Дяченко; сільське будівництво; необароко; народна архітектура.

Метою даної статті є дослідження ново виявленого джерела яке ілюструє творчий доробок архітектора присвячений сільському будівництву.

Актуальність теми. Новою цікавою сторінкою творчості видатного Українського архітектора Дмитра Дяченка було виявлення досі невідомого широкому загалу альбому «Альбом проєктів з сільського будівництва: проєкти для окремих господарств та с.-госп. колективів» (Київ, 1926).

Питаннями розвитку архітектури українського архітектурного романтизму (модерну) займались такі вчені, як Чепелик В.В., Вечерський В.В, Шевелєва М., Піщанська В., Івашко Ю.В., Гатальська Н.В. та ніші.

Виклад основного матеріалу. Дана праця ілюструє можливість типізації та виконання по певним закладеним нормативам та розмірам будівель та споруд для будівництва на селі, в період становлення нового політичного та соціального ладу на території України. Нові ідеї соціального устрою народжують нові формати архітектурних об’єктів та споруд, з’являється новий

тип житла, такий, як комуна ведення колективного господарства також накладає свій відбиток і на інші споруди традиційного сільського будівництва.

Талановитий архітектор корені якого знаходились на Полтавщині в період становлення нового строю та проведення політики українізації, починає шукати нові самобутні форми в своїй архітектурній творчості.

Надихаючись архітектурою «козацького бароко» архітектор Дяченко на фоні уже існуючої течії Українського романтизму шукає свій самобутній стилістичний напрямок у необарокових формах та національних традиціях будівництва народного житла та народної архітектури. [1]

Архітектор є одним із основних представників національної романтичної необарокової архітектури 20-30 років ХХ ст., В Україні, за що потім і потрапив репресії і вимушений був тікати із Києва до Москви, та де його було заарештовано і відправлено до табору де він і загинув.

Цікавий та досить великий творчий доробок архітектора представлений в основному громадськими будівлями та спорудами та творчий доробок в рамках сільського будівництва майже невідомий.

Відповідно, альбом присвячений все ціло будівництву на селі, та представляє собою по суті збірку типових споруд та будівель для сільського будівництва, які були раніше мало відомі, дає змогу більш повно та глибоко дослідити та оцінити творчість архітектора Дмитра Дяченка.

Альбом має горизонтальний формат 33х47,5 сантиметрів, має 73 сторінки, 57 таблиць із прикладами будівель та споруд та 16 текстових із описом матеріалів та застосунків необхідних для зведення цих будівель.

Назва альбому: Проєкти з сільського будівництва: проєкти для окремих господарств та сільсько-господарських колективів.

Складено за редакцією арх. Д. Дяченка, професора Київських Вет.-Зоотех. та Сільсько-Госп. Інститутів.

Авторський колектив складають шість прізвищ, архітектори: Безсмертний В., Вербицький О., Дамиловський М., Дяченко Д., Козлів П., Обремський В.

Видано Наркомземом УСРР. у 1926 році.

Передній та задній форзаци мають модерновий патерн, білий орнамент, що повторюється на синьому тлі. [3]

На першій сторінці крім назви і авторського колективу, у верхньому лівому куті, розміщений дарувальний напис – «Вельмишановному Д.М. Щербаківському I/XII 26р. від Д. Дяченка (рис.1).




Рис.1. Дарувальний напис (частина сканованої сторінки із альбому, особистий електронний архів).

Далі йде передмова автора, в якій розкривається нагальність будівництва типових споруд на селі та висловлюються слова щирої подяки архітекторам та студентам, які прийняли участь у складані даного альбому.

Далі ідуть текстові та табличні описи кількості матеріалів, видів робіт, трудовитрат по відповідним проектам в альбомі.

Наступним розділом ідуть самі графічні матеріали – таблиці, підписані римськими цифрами (рис.2).




Рис. 2. Перша таблиця альбому (частина сканованої сторінки із альбому, особистий електронний архів).

Загалом в таблицях представлена велика номенклатура житлових та господарських споруд та конструктивне вирішення основних вузлів будівель. [3].

Житлові будинки діляться на традиційного типу та колективного і всі класифікуються за кількістю десятин землі при садибі та району розміщення – лісовий район, лісовий – степовий район.

Традиційного типу розділені за кількістю проживаючих 4,5,6,7,8 душ відповідно (рис. 3).




Рис. 3. Проект хати на 8 душ (частина сканованої сторінки із альбому, особистий електронний архів).

Також, вперше, для сільського населення застосовується концепція гуртового – колективного проживання в одній великій житловій споруді із окремим блоком кухні-їдальні та іншими винесеними в окремі блоки приміщеннями, такими як загальні сан вузли іт. д. (рис. 4).




Рис.4. Проект колективу на 20 родин. (частина сканованої сторінки із альбому, особистий електронний архів).

Колективні також мають свою номенклатуру і розділяються по чисельності людей, що там мешкають. [3].

Також представлені елементи традиційного архітектурного дерев'яного декору розписів та орнаментів в інтер'єрах, та побудови елементів і вузлів конструкцій, простих та традиційних для українського народного будівництва.

Присутні складні криволінійні арки, шестикутні вікна та двері, рослинні орнаменти в розписах та різьбленні, типові, для дерев'яної архітектури, різьблені колони піддашків та різьблене оздоблення карнизів та фронтонів дашків і козирків ґанків.

У великих комунах, які мають 2 поверхи яскраво прослідковується вплив Українського романтизму, а місцями навіть частково присутні мотиви північного модерну (рис. 5).




Рис. 5. Чоло сільсько-господарської комуни на 10 родин (частина сканованої сторінки із альбому, особистий електронний архів).

Найбільшим, по кількості мешканців є комуна на 100 мешканців яка має свою окрему кухню, клас, загальні санвузли, їдальню суміщену із естрадою, залу для читання, то що. [3]

Також в альбомі представлені принципові концептуальні вирішення інтер'єрів, наприклад – вирішення інтер'єру їдальні колективу на 20 родин (рис. 6).




Рис. 6. Приклад вирішення інтер'єру їдальні колективу на 20 родин (частина сканованої сторінки із альбому, особистий електронний архів).

Цікавими складовими альбому є креслення та зображення господарських споруд та будівель. [3]

Їх номенклатура досить велика і різноманітна, представлені стайні, повітки, баня, комори, птахівники, відходи, криниці, клуні, то що (рис. 7).




Рис.7. Проект криниці та проект «відходу» (частина сканованої сторінки із альбому, особистий електронний архів).

Особливо хотілося б виділити графічне оформлення альбому та зрозумілість поданого матеріалу всі таблиці мають чітку і зрозумілу нумерацію, матеріал викладено у чорно-білій лінійній графіці із елементами штрихування,

що спрощує та покращує об’ємне сприйняття споруд та будівель на перспективних зображеннях та на фасадах.

Основні вузли та елементи креслень мають розміри у старій метричній системі, у сажнях.

В цілому сам альбом є прикладним посібником для виконання нескладних але необхідних будівель та споруд селянського побуту та господарства, здійснена спроба поєднання традицій національного традиційного зодчества та будівництва на селі із тогочасною новою ідеологією колективізації відповідно до кон’юнктури соціально політичного життя та устрою України в той час.

Національні традиції та нові прийоми організації побуту та житла, створення виразної архітектури із забезпеченням комфортних умов життя.

В подальшому архітектор за це буде підданий цькуванню з боку партійної верхівки та колег, до ведений до стану коли робились спроби публічних вибачень за націоналістичне спрямування в традиціях подання архітектури через призму необароко, але і це не допомогло і автор вимушений був тікати до Москви з Києва де згодом він був заарештований та закінчив життя у таборі.

Та незважаючи на відносно невеликий проміжок творчості архітектора він був плідним та національно самобутнім на той складний період існування України у складі СРСР і те, що з’явилась змога тепер більш детально розкрити ще одну складову його творчості, дає змогу більш точно оцінити його вклад та вплив на подальший розвиток національно самобутньої архітектури та традиції в Україні.

Доступність тепер цього джерела широкому загалу спеціалістів та людей кого цікавить історія архітектури України в цей непростий час, дасть змогу більш об’ємна та точно оцінити розвиток романтичної течії необароко, та народних традицій у будівництві, і можливо стане поштовхом для нових досліджень творчості видатного архітектора засновника академії архітектури Дмитра Дяченка та його творчого доробку. Ознайомитись із даним альбомом можна на тепер у державній науковій архітектурно-будівельній бібліотеці імені В.Г. Заболотного.

Список використаних джерел.

1. Вечерський В.В. Дяченко, Дмитро Михайлович [Електронний ресурс] / В.В. Вечерський // Велика українська енциклопедія. – 2022. – Режим доступу до ресурсу: https://vue.gov.ua/%D0%94%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.

2. Шевелєва М. Дмитро Дяченко – засновник українського необароко [Електронний ресурс] / М. Шевелєва // УКРАЇНСЬКИЙ ІНТЕРЕС. – 2023. – Режим доступу до ресурсу: https://uain.press/blogs/1327109-1327109.

3. Альбом проєктів з сільського будівництва: проєкти для окремих господарств та с.-госп. колективів [Електронний ресурс] / [ред. кол. О. Іваненко, В. Соколовський та ін.]. – Київ, 1926. – Режим доступу: [особистий електронний архів Трегубова К.Ю.]

4. Чепелик В.В. Український архітектурний модерн. Київ: Київський національний університет будівництва та архітектури, 2000. 378 с.

5. Професор Дяченко Дмитро Михайлович (14.08.1887 – 21.05.1942) – видатний український архітектор, творець університетського містечка в голосієві (До 130-річчя від дня народження) // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Лісівництво та декоративне садівництво. - 2016. - Вип. 255. - С. 315-318. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_lis_2016_255_43

6. Бондаренко Р.І. ДЯЧЕНКО Дмитро Михайлович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Dyachenko_D.

7. Третяк К. Українське бароко як вираз національної ідеї в архітектурі. Київ: Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка / Етнічна історія народів Європи, 2001. Вип. 9. С. 40-43.

8. Піщанська В.Українське необароко: історія та сучасність [Електронний ресурс] / В. Піщанська // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Мистецтвознавство. - 2022. - Вип. 42. - С. 14-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrkm_2022_42_5

9. Чепелик В.В. Творець українського необароко: [Про Д.М. Дяченка, ректора Київ. архіт. ін-ту (1921–1931 рр.)] // Хроніка 2000. – 1997. – № 17–18. – С. 307–330.

10. Чепелик В. Дві течії розвитку архітектури українського необароко. Від Бароко до Бароко. Художньолітературна акція, присвячена бароковій культурі XVII-XVIII ст. і необароковим течіям XX ст. Тези доп. конф. / упоряд. та ред. І. Осадча, А. Макаров. Київ: Галерея «Ірена», 1996. С. 19.

11. Гатальська Н.В. Історико-архітектурна спадщина Д.М. Дяченка на території Національного університету біоресурсів і природокористування України / Н.В. Гатальська. // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. - 2014. - № 6. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nd_2014_6_22.

PhD in Architecture, Associate Professor **Trehubov Kostiantyn,**
"Luhansk Taras Shevchenko National University", Poltava, Ukraine

ALBUM OF RURAL CONSTRUCTION PROJECTS: PROJECTS FOR INDIVIDUAL FARMS AND AGRICULTURAL COLLECTIVES.

The article highlights the aspects and features of the creative path of Ukrainian architect Dmytro Dyachenko. The Album of Rural Construction Projects, created by architect Dmytro Dyachenko in 1926, is a collection of architectural projects intended for rural areas. It includes detailed plans and drawings for various buildings, including residential houses, farm structures, and communal buildings.

This album is an important historical document that reflects the aim to improve living conditions in rural communities through effective and aesthetic architectural solutions. The projects take into account local materials and cultural characteristics, aimed at ensuring functionality and preserving the national heritage.

The interesting and quite extensive creative work of the architect is primarily represented by public buildings and structures, while his contributions to rural construction are almost unknown. Accordingly, the album, dedicated entirely to rural construction, essentially serves as a collection of typical structures and buildings for rural development that were previously little known. It allows for a more complete and in-depth study and evaluation of the work of architect Dmytro Dyachenko.

Architect Dmytro Dyachenko's album, dedicated to rural construction, reveals his lesser-known contributions to this field. The collection of typical structures and buildings, supplemented with recommendations on construction costs, was intended by the author to make it a valuable resource for widespread use in rural construction. This little-known part of his work allows for a more comprehensive evaluation of the architect's contributions and promotes a more thorough and holistic understanding of the trends and contexts, as well as the socio-philosophical needs within the structure of the society of that time and the professional community of architects.

Keywords: Dmytro Dyachenko; rural construction; neo-baroque; folk architecture.

REFERENCES

1. Vecherstkyi V.V. Dyachenko, Dmytro Mykhailovych [Elektronnyi resurs] / V.V. Vecherstkyi // Velyka ukrainska entsyklopediia. – 2022. – Rezhym dostupu do resursu: https://vue.gov.ua/%D0%94%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87. {in Ukrainian}

2. Sheveleva M. Dmytro Dyachenko – zasnovnyk ukrainskoho neobaroko [Elektronnyi resurs] / M. Sheveleva // UKRAINSKYI INTERES. – 2023. – Rezhym dostupu do resursu: https://uain.press/blogs/1327109-1327109. {in Ukrainian}

3. Albom proiektiv z silskoho budivnytstva: proiekti dlia okremykh hospodarstv ta s.-hosp. kolektyviv [Elektronnyi resurs] / [red. kol. O. Ivanenko, V. Sokolovskyi ta in.]. – Kyiv, 1926. – Rezhym dostupu: [osobystyi elektronnyi arkhiv Trehubova K.Yu.]. {in Ukrainian}

4. Chepelik V.V. Ukrainskyi arkhitekturnyi modern. Kyiv: Kyivskyi natsionalnyi universytet budivnytstva ta arkhitektury, 2000. 378 s. {in Ukrainian}

5. Profesor Dyachenko Dmytro Mykhailovych (14.08.1887 – 21.05.1942) – vydatnyi ukrainskyi arkhitektor, tvorets universytetskoho mistechka v Holosiievi (Do 130-richchia vid dnia narodzhennia) // Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu biorersursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Seriia: Lisivnytstvo ta dekoratyvne sadivnytstvo. - 2016. - Vyp. 255. - S. 315-318. - Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_lis_2016_255_43. {in Ukrainian}

6. Bondarenko R.I. DYACHENKO Dmytro Mykhailovych [Elektronnyi resurs] // Entsyklopediia istorii Ukrainy: T. 2: H-D / Redkol.: V. A. Smolii (holova) ta in. NAN Ukrainy. Instytut istorii Ukrainy. - K.: V-vo "Naukova dumka", 2004. - 688 s.: il.. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Dyachenko_D. {in Ukrainian}

7. Tretiak K. Ukrainske baroko yak vyraz natsionalnoi idei v arkhitekturi. Kyiv: Kyiv. nats. un-t im. T. Shevchenka / Etnichna istoriia narodiv Yevropy, 2001. Vyp. 9. S. 40-43. {in Ukrainian}

8. Ukrainske neobaroko: istoriia ta suchasnist [Elektronnyi resurs] / V. Pishchanska // Ukrainska kultura: mynule, suchasne, shliakhy rozvytku. Mystetstvoznavstvo. - 2022. - Vyp. 42. - S. 14-21. - Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrkm_2022_42_5. {in Ukrainian}

9. Chepelik V. Tvorets ukrainskoho neobaroko: [Pro D.M. Dyachenka, rektora Kyiv. arkhit. in-tu (1921–1931 rr.)] // Khronika 2000. – 1997. – № 17–18. – S. 307–330. {in Ukrainian}

10. Chepelik V. Dvi techii rozvytku arkhitektury ukrainskoho neobaroko. Vid Baroko do Baroko. Khudozhnioliteraturna aktsiia, prysviachena barokovii kulturi XVII-XVIII st. i neobarokovym techiiam XX st. Tezy dop. konf. / uporiad. ta red. I. Osadcha, A. Makarov. Kyiv: Halereia «Irena», 1996. S. 19. {in Ukrainian}

11. Hatalska N.V. Istoryko-arkhitekturna spadshchyna D. M. Dyachenka na terytorii Natsionalnoho universytetu biorersursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy / N.V. Hatalska. // Naukovi dopovidi Natsionalnogo universitetu biorersursiv i prirodokoristuvannya Ukraïni. - 2014. - № 6. - Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nd_2014_6_22. {in Ukrainian}

DOI: 10.32347/2786-7269.2024.8.219-231
УДК 72.012

канд. арх., доцент **Шкляр С.П.,**
svetlanashklyar1980@gmail.com, ORCID: 0000-0001-7322-5428,
Вороновський І.В.,
ivan.voronovskyi@kname.edu.ua, ORCID: 0009-0009-6402-9308,
Харківський національний університет
міського господарства імені О.М. Бекетова

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СУЧАСНИХ ЦЕНТРІВ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Виявляються головні відмінності центрів соціально-психологічної реабілітації від інших типів реабілітаційних закладів; розглядаються пріоритетні категорії реабілітантів; визначаються і аналізуються особливості функціональної і архітектурно-планувальної структури центрів соціально-психологічної реабілітації.

Ключові слова: центр соціально-психологічної реабілітації; функціонально-планувальна структура; композиційна структура; універсальний дизайн; архітектурна доступність; суспільна інтеграція.

Постановка проблеми. В останні роки склалася ситуація, коли для людей важливими і життєво необхідними є не лише відновлення фізичного здоров'я, а й відновлення психоемоційного здоров'я та суспільна інтеграція. Для цього необхідною є відповідна матеріально-технічна база, архітектурним вираженням якої є центри соціально-психологічної реабілітації. І чим напруженішою є ситуація в державі (військовий стан), тим більша кількість людей потребує професійної психологічної і соціально-економічної допомоги, для забезпечення якої потрібна чимала кількість спеціалізованих установ – центрів соціально-психологічної реабілітації. Наявні в країні реабілітаційні центри, нажаль, не можуть задовольнити потреби населення, оскільки мають вузьку спеціалізацію (переважно, певний вид медичної реабілітації). А люди потребують комплексної реабілітації, при цьому відновлення і корекція психоемоційного здоров'я дуже часто виступають пріоритетними, оскільки є запорукою відновлення і стабілізації здоров'я фізичного.

Отже, **актуальність дослідження** полягає у тому, що:

- через військову агресію російської федерації в Україні значно зросла кількість населення, яке потребує психологічної і соціальної реабілітації та суспільної інтеграції;

- наявні в країні реабілітаційні центри не спроможні задовольнити потреби населення у соціальній та психологічній реабілітації;

- розширився спектр цільових категорій реабілітантів;

- не визначені особливості функціональної організації центрів соціально-психологічної реабілітації залежно від цільової категорії користувачів;

- не розроблені на теоретичному та практичному рівнях вимоги до архітектурно-планувальної і об'ємно-просторової структури центрів соціально-психологічної реабілітації.

Мета публікації – визначити особливості функціональної та архітектурно-планувальної організації сучасних центрів соціально-психологічної реабілітації.

Задачі дослідження:

1) виявити відмінності центрів соціально-психологічної реабілітації від інших типів реабілітаційних закладів;

2) виявити пріоритетні на даний час групи реабілітантів (цільові категорії користувачів), які потребують комплексної реабілітації;

3) визначити особливості функціональної і архітектурно-планувальної структури центрів соціально-психологічної реабілітації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тема архітектурного формування центрів соціально-психологічної реабілітації в цілому і особливостей їх функціонально-планувальної організації зокрема на даний час розроблена недостатньо [1,2,20,21]. Наявні дослідження стосуються архітектурного формування реабілітаційних центрів в цілому [3,4,14,15], питань архітектурної доступності [22], особливостей реабілітації військовослужбовців [11,12,13,16,17,18,19], медичних аспектів реабілітації [9,10,15], окремих видів реабілітаційної діяльності [6,8,23,24]. Сформована також законодавча і нормативна база в галузі охорони здоров'я [5], прав осіб з інвалідністю [7], архітектурної доступності [25]. Комплексні дослідження щодо проєктування саме центрів соціально-психологічної реабілітації відсутні.

Основна частина. Реабілітаційний центр – це заклад, який надає населенню широкий спектр відновних і медичних послуг: відновлення після важких хвороб, операцій, фізичних і психологічних травм.

Зважаючи на військову агресію рф і бойові дії в Україні, починаючи з 2014 року найбільш затребуваним типом реабілітаційних центрів стали центри соціально-психологічної реабілітації. За задачами і методами роботи центр соціально-психологічної реабілітації на сьогодні є найпрогресивнішим і найперспективнішим з подібного типу установ. Головною відмінністю центра соціально-психологічної реабілітації є його орієнтація не тільки і не стільки на відновлення здоров'я фізичного, скільки на стабілізацію і підтримку здоров'я психоемоційного, на суспільну інтеграцію людини [1,3,4]. Отже, ***центр***

соціально-психологічної реабілітації – це спеціалізований заклад, у якому відвідувачам надається повний комплекс медичних і відновних послуг; де профільні фахівці консультують і надають практичні рекомендації реабілітантам із різноманітними психоемоційними проблемами, допомагають розібратися в конфліктних і стресових ситуаціях, виводять із депресії, готують до повернення в сім'ю і суспільство; орієнтований на нетрадиційні методи терапії та відновлення ментального здоров'я; забезпечення повноцінної суспільної інтеграції [21,20,2].

Архітектурне формування центрів соціально-психологічної реабілітації, їх функціональна і планувальна організація безпосередньо залежать від цільової категорії користувачів (реабілітантів), для яких він проєктується. Пріоритетність формування реабілітаційних центрів для певної групи користувачів визначається актуальними суспільними чи соціально-економічними запитами. На даний час, через повномасштабне вторгнення і бойові дії росії, в нашій державі з'явилися нові категорії реабілітантів, для соціальної і психологічної реабілітації яких ще не створено спеціалізованої бази (нового типу архітектурних об'єктів). До цих нових категорій реабілітантів належать: військовослужбовці (стабілізація психоемоційного стану для подальшої військової служби); ветерани війни (стабілізація психоемоційного стану для повернення в сім'ю); цивільні громадяни (віком 18+), які постраждали внаслідок бойових дій; діти, які постраждали внаслідок бойових дій чи втратили рідних; члени сімей військовослужбовців; родичі загиблих військовослужбовців. Умовно усі ці категорії можна розділити на дві групи: 1) військовослужбовці; 2) цивільне населення. Зважаючи на те, що бойові дії в країні тривають, пріоритетними категоріями реабілітантів мають бути військовослужбовці і ветерани [20,21].

Зараз на урядовому рівні опрацьовується питання створення в державі мережі сучасних реабілітаційних центрів, де будуть надаватися сучасні реабілітаційні послуги, зокрема, фізична реабілітація у поєднанні з підтримкою ментального здоров'я, психологічна допомога військовослужбовцям і ветеранам. Пацієнтоцентрична реабілітаційна допомога має починатися одразу ж після фізичної стабілізації пацієнта. Це дозволить максимально ефективно відновити втрачені функції або компенсувати їх професійно підібраними допоміжними засобами реабілітації, дозволить якомога швидше повернути пацієнта додому, до родини, роботи й повноцінного життя [3,4,7,14,15].

Тому тема реабілітаційного центру для військовослужбовців – сучасного, з новими підходами, з кваліфікованими фахівцями – це те питання, над яким мають спільно працювати фахівців різних галузей. Задача архітекторів при цьому – розробити ефективні і сучасні функціонально-планувальні схеми

будівель реабілітаційних центрів. Крім того, мають застосовуватися нові стандарти у формуванні об'ємно-просторового і художньо-образного рішення реабілітаційних центрів [11,12,13].

Сучасний центр соціально-психологічної реабілітації військовослужбовців має бути більше схожим не на шпиталь чи типову лікарню, а на дорогий комфортабельний готель. Починаючи із входу в будівлю, з вестибюльної групи, у реабілітанта має бути відчуття, що він потрапив не в медичний заклад, а у зону турботи і затишку. Забезпечити усе це можуть архітектурні засоби: універсальний дизайн території і будівлі з безбар'єрним доступом до будь-якого приміщення чи простору, застосування природних матеріалів в оздобленні інтер'єру та екстер'єру (камінь і деревина), світла колірна гама та велика площа скління, які роблять архітектурне середовище більш «привітним» та відкритим [16,17,18,18].

Максимальний комфорт реабілітантів та високу ефективність обслуговування забезпечує функціонально-планувальна структура будівлі. Центр соціально-психологічної реабілітації військовослужбовців – об'єкт багатофункціональний. До його структури обов'язково мають входити такі функціональні блоки: медично-оздоровчий, спортивно-оздоровчий, житловий, харчовий, господарський [9,10,15].

До додаткових функціональних блоків, спрямованих на підвищення рівня комфорту, психологічної реабілітації та соціальної інтеграції, належать: дозвіллєвий, освітньо-професійний, соціально-економічних послуг, рекреаційний, комунікативний, нетрадиційних видів терапії (каністерапія, іпотерапія, акватерапія, ерготерапія, арт-терапія тощо). Не зважаючи на те, що вище названі блоки належать до додаткових, саме вони є найбільш дієвими для психологічного відновлення та суспільної інтеграції військових та ветеранів. Тому підчас архітектурного проєктування будівлі і розробки генерального плану мають передбачатися відповідні приміщення і ділянки [21,20].

До складу медично-оздоровчого блоку можуть входити такі приміщення: приймальне відділення, реєстратура, діагностичні кабінети, кімнати профільних фахівців, клініко-діагностична лабораторія, відділення нейрохірургії, відділення функціональної діагностики, відділення протезування, фізичної реабілітаційної медицини, медико-психологічної реабілітації, зали фізичної терапії, кабінет для надання індивідуальної реабілітаційної допомоги з фізичної терапії, кабінети мануальної терапії і масажу, фізіотерапії, логопедії тощо [5,9,10,1]. При цьому блок медико-психологічної реабілітації може бути організований або в структурі загального медико-оздоровчого блоку, або як окремий блок психологічної підтримки та корекції (кабінети для індивідуальних консультацій та групових занять, гіпнотерапії, арт-терапії та

інших методів психологічної реабілітації, спрямованих на відновлення соціальних зв'язків з оточенням, позитивного ставлення до родини, суспільства, життя) [11,12,16,18].

До складу спортивно-оздоровчого блоку можуть входити: басейн (може поєднуватися зі СПА-зоною і приміщеннями гідро-терапії), спортивні зали (ігрові), тренажерні зали, зали лікувальної фізкультури тощо.

До складу житлового блоку мають входити житлові кімнати готельного типу для тривалого проживання (у тому числі – кімнати палатного типу з медичним обслуговуванням), кімнати для відвідувачів денного стаціонару, а також кімнати для відвідувачів. Необхідно враховувати поділ житлового блоку на кімнати для чоловіків та жінок (за поверхами чи корпусами). При проєктуванні житлового блоку треба також враховувати умови доступності для людей з обмеженими можливостями – включати житлові номери, які відповідають потребам людей у кріслі колісному, з порушеннями зору тощо.

Харчовий блок має містити обідню зону, кухню повного циклу та увесь комплекс допоміжних та обслуговуючих приміщень. Можливий додатковий блок – кафе або буфет [1,3,4].

До складу дозвіллєвого блоку можуть увійти відеозали, бібліотека, творчі майстерні, зимовий сад чи оранжерея (з можливістю догляду за рослинами), ігрові простори (настільний теніс, більярд, настільні ігри) тощо.

Освітньо-професійний блок може містити навчальні та комп'ютерні класи й майстерні, які надають можливість відновити професійні навички, підвищити кваліфікацію, набути нову корисну соціально-значущу професію.

Важливою складовою центра соціально-психологічної реабілітації для військовослужбовців має стати центр надання соціально-економічних послуг, де військовослужбовці та ветерани зможуть отримати повний спектр послуг в одному місці та спланувати своє майбутнє після реабілітації (комплекс приміщень для надання юридичних консультацій та розміщення представництв державних установ) [17,19].

До найпоширеніших видів нетрадиційної терапії, які застосовуються у реабілітаційних центрах, належать каністерапія, іпотерапія, ерготерапія та арт-терапія.

Каністерапія та іпотерапія є різновидами зоотерапії. Каністерапія – це різновид психотерапевтичної допомоги за участю спеціально керованих і навчених собак. Цей метод здатен допомагати в процесі соціалізації, впливати на мотивацію людей, заспокоювати і мобілізувати увагу та підтримувати людей з обмеженими можливостями [8]. Іпотерапія – це метод лікування, заснований на взаємодії людини зі спеціально навченим конем, адаптованим до можливостей реабілітанта в опануванні верхової їзди. Іпотерапія активує

рухову активність, оскільки задіює всі групи м'язів, поступово привчає до фізичних навантажень, відновлює втрачені навички і порушені функції, покращує координацію рухів [24].

У архітектурно-містобудівельному контексті включення до структури центру соціально-психологічної реабілітації таких напрямів, як каністерапія та іпотерапія, зумовлює суттєве збільшення території, необхідної для утримання тварин, організації зон для спілкування та прогулянкових маршрутів. Таке суттєве збільшення площі доцільне у центрах, розташованих на околиці чи за межами міста.

Ерготерапія – це комплекс заходів, спрямованих на відновлення виконання реабілітантом повсякденних функцій організму, відновлення трудових навичок, забезпечення соціальної адаптації людей з особливими потребами. Цей метод ще називають працетерапією, оскільки реабілітація відбувається саме завдяки включенню людини в трудовий процес [6].

Арт-терапія – це вид психологічної корекції та психотерапії, заснований на мистецтві та творчості; це лікування мистецтвом. Арттерапія застосовується для лікування й корекції психічного стану за допомогою художніх засобів і творчості при розв'язанні внутрішньо- та міжособових конфліктів, кризових станів, психологічних травм; допомагає зняти психічну напругу і стрес, подолати тривожність і страхи, агресію та імпульсивність [23].

Застосування в процесі реабілітації методів ерготерапії і арт-терапії потребує додаткових площ в межах будівлі і на території. В будівлі це кабінети творчих і виробничих майстерень та допоміжні приміщення; на території – майданчики для занять на свіжому повітрі та господарські майданчики.

Отже, чим більшою є кількість додаткових функцій у центрі соціально-психологічної реабілітації, тим більшою є його ефективність. Але при цьому відповідно зростає площа території і об'єм будівлі реабілітаційного центру.

Сучасні центри соціально-психологічної реабілітації орієнтовані насамперед на відновлення ментального здоров'я. Тому включення додаткових функціональних блоків стає обов'язковим. Співвідношення площ основних і додаткових функціональних блоків майже вирівнюється. Особливо це стосується центрів соціально-психологічної реабілітації для військовослужбовців.

Головною відмінністю функціональної структури центрів соціально-психологічної реабілітації для цивільних громадян буде відсутність або мінімальне включення медико-оздоровчого блоку і домінування блоку з надання соціально-економічних послуг. При цьому центри соціально-психологічної реабілітації для обох категорій реабілітантів (цивільних і військових) матимуть спільні чи подібні типологічні ознаки: мала поверховість

(зумовлена великим відсотком серед реабілітантів людей з інвалідністю), коридорна чи галерейна планувальна схема, блокована структура (окремі блоки для базових функцій) [20].

Будівля реабілітаційного центру має бути максимально безпечною, екологічною та енергоефективною. Для цього при його будівництві необхідно використовувати сучасні будівельні матеріали, які мають відповідати найвищим стандартам якості та безпеки. Усі центри соціально-психологічної реабілітації обов'язково мають бути забезпечені бомбосховищами і побудованими на засадах універсального дизайну [22,25]. Енергоефективність має забезпечуватися високим ступенем автономності будівлі, тобто незалежності від централізованого опалення, каналізації та електропостачання, що також в значній мірі стане запорукою високої економічної ефективності та незалежності її експлуатації у будь-яку пору року.

Економічну ефективність і доцільність реабілітаційних центрів для військовослужбовців мають також забезпечувати багатоформатність (можливість, за необхідності, адаптувати будівлю до іншого функціонального використання: реабілітаційний центр іншого функціонального спрямування, санаторій, дитячий оздоровчий центр тощо) та перспективи розширення (планувальні і конструктивні схеми, які передбачають можливість добудови) [21].

Висновки. Головною особливістю центра соціально-психологічної реабілітації, яка суттєво відрізняє його від інших типів реабілітаційних закладів, є його орієнтація не лише на відновлення здоров'я фізичного, а й на стабілізацію і підтримку здоров'я психоемоційного, на суспільну інтеграцію людини. Тобто, центри соціально-психологічної реабілітації забезпечують збереження, відновлення і підтримку ментального здоров'я населення.

На даний час в Україні соціальної і психологічної реабілітації потребують дві категорії населення: 1) військовослужбовці (військовослужбовці та ветерани війни); 2) цивільне населення (цивільні громадяни, які постраждали внаслідок бойових дій; діти, які постраждали внаслідок бойових дій чи втратили рідних; члени сімей військовослужбовців; родичі загиблих військовослужбовців). Зважаючи на те, що бойові дії в країні тривають, пріоритетною категорією реабілітантів мають бути військовослужбовці.

В архітектурному контексті розширення спектру послуг реабілітаційних центрів і їх спрямування на відновлення ментального здоров'я реабілітантів зумовлює формування додаткових функціональних блоків: дозвіллєвого, освітньо-професійного, соціально-економічних послуг, рекреаційнийного, комунікативного, нетрадиційних видів терапії (каністерапія, іпотерапія, ерготерапія, арт-терапія тощо). Чим більшою є кількість додаткових функцій у центрі соціально-психологічної реабілітації, тим більшою є його ефективність.

Тому співвідношення площ основних і додаткових функціональних блоків майже вирівнюється. При цьому пропорційно до кількості функцій відповідно зростає площа території і об'єм будівлі реабілітаційного центру, ускладнюється композиційно-планувальна побудова і система функціональних зв'язків. Тому при розробці проєктів центрів соціально-психологічної реабілітації мають не лише враховуватися вимоги архітектурної доступності, а й закладатися планувальні і конструктивні схеми, які передбачають можливість добудови і розширення будівлі.

Список джерел:

1. Ахаїмова А.О. Принципи архітектурно-планувальних рішень соціально-реабілітаційних центрів: дис. … канд. арх. : 18.00.02. Київ, 2005. – 189с. URL: https://mydisser.com/ua/catalog/view/49/53/32115.html.

2. Вороновський І.В., Шкляр С.П. Класифікація центрів соціально-психологічної реабілітації. Abstracts of XXIII International Scientific and Practical Conference. Madrid, Spain. Pp. 39-41. URL: https://eu-conf.com/en/events/the-current-state-of-the-organization-of-scientific-activity-in-the-world/.

3. В Україні впроваджується нова концепція формування мережі реабілітаційних центрів. URL: https://moz.gov.ua/article/news/v-ukraini-vprovadzhuetsja-nova-koncepcija-formuvannja-merezhi-reabilitacijnih-centriv.

4. В Україні створюється мережа сучасних реабілітаційних центрів. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3727157-v-ukraini-stvoruetsa-mereza-sucasnih-reabilitacijnih-centriv-laputina.html.

5. ДБН В.2.2-10:2022 «Заклади охорони здоров'я. Основні положення». [Електрон. ресурс]. – Чинний від 01.03.2023. – Електрон. текст. дані. – Київ: Мін-во регіон. розв-ку, буд-ва та житл.-комун. госп-ва України, 2022.– Режим доступу: https://e-construction.gov.ua/files/new_doc/30242580922640642 46/2023-01-26/1b37a5d7-5847-4705-b605-7b91bc0d81db.pdf.

6. Ерготерапія як складова фізичної реабілітації: особливості та можливості методу. URL: https://lc-neuro.com.ua/blog/ ergoterapiya-yak-skladova-fizichnoї-reabilitaczії-osoblivosti.

7. Закон України Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні. URL https://ips.ligazakon.net/document/T052961?an=394.

8. Каністерапія в Україні під час війни: як це працює. URL: https://www.bromedia.com.ua/life/647-kansterapya-v-ukrayin-pd-chas-vyni-yak-ce-pracyuye.html.

9. Красножон Т.Ю. Особливості просторово-територіальної організації медично-реабілітаційних центрів політравми / Містобудування і територіальне планування: Наук.-техн. Збірник. – К., КНУБА. 2022. Вип.79. – С. 199-211. DOI:

https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.79.199-211.

10. Красножон Т.Ю. Принципи архітектурно-планувальної організації медично-реабілітаційних центрів політравми: дис. … д-ра філософії за спеціальністю : 191 «Архітектура і містобудування». Київ, 2023. – 250 с. URL: https://www.uacademic.info/ua/document/0823U101454.

11. Моркляник О., Паляниця Х. Модель функціональної організації багатофункційного реабілітаційного центру для військовослужбовців / Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Архітектура». – Львів, НУ ЛП, 2023. – № 2(10). С. 130-140. DOI: https://doi.org/10.23939/sa2023.02.130.

12. Опанасенко З.Д. Особливості архітектурно-планувальної організації центрів медично-психологічної реабілітації для військовослужбовців. URL: http://195.20.96.242:5068/kvnaoma-xmlui/handle/123456789/294.

13. Пекер А.Й., Голубов В.О. Аналіз зарубіжного досвіду проектування реабілітаційних центрів для військовослужбових // Архітектурний вісник КНУБА, 2021. – Вип. 22-23. – С. 46-52. DOI: https://doi.org/10.32347/2519-8661.2021.22-23.46-52.

14. Розвиток системи реабілітаційної допомоги. URL: https://moz.gov.ua/uploads/8/43934-rozvitok_reabilitacijnoi_dopomogi.pdf.

15. Проектування та будівництво мережі медичних та реабілітаційних центрів в містах України. URL: https://drevliany.org/proektuvannya-ta-budivnictvo-merezhi-m/.

16. Проєктування обласного реабілітаційного центру «4.5.0 Recovery Center» завершено. URL: https://450recovery.com.ua/проєктування-обласного-реабілітацій/.

17. Реабілітаційний центр для військових у Житомирі. URL https://suspilne.media/zhytomyr/632468-reabilitacijnij-centr-dla-vijskovih-u-zitomiri-proekti-finalistiv-konkursu/.

18. Усе буде 4.5.0: крім демобілізації, потрібна ще й реабілітація. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/recovery-center-reabilitatsiya-veteraniv-zakarpattya/32910743.html.

19. Центр, створений людьми для людей. URL: https://450recovery.com.ua/.

20. Шкляр С.П., Вороновський І.В. Проблеми архітектурного формування центрів соціально-психологічної реабілітації // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник – К.: КНУБА, 2023. – Вип. 65. – С. 271-281. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.65.271-281.

21. Шкляр С.П., Вороновський І.В. Функціонально-планувальна структура центрів соціально-психологічної реабілітації для військовослужбовців. Proceedings of the XXIII International Scientific and Practical Conference. Zagreb,

Croatia. 2024. Pp. 12-17. DOI: https://doi.org/10.46299/ISG.2024.1.23 URL: https://isg-konf.com/world-ways-and-methods-of-improving-outdated-theories-and-trends/.

22. Шкляр С.П., Шушлякова О.С. Універсальний дизайн як основа формування доступного архітектурного середовища сучасних міст // Містобудування та територіальне планування: Зб. наук. праць. – К.: КНУБА, 2023. – Вип. 82 – С.350-363. DOI: 10.32347/2076-815X.2023.82.350-363

23. Що ж таке Арт-терапія? URL: https://www.touruafamily.com.ua/post/що-ж-таке-арт-терапія.

24. Що таке іпотерапія та як вона рятує колишніх полонених та поранених. URL: https://armyinform.com.ua/2023/03/07/shho-take-ipoterapiya-ta-yak-vona-ryatuye-kolyshnih-polonenyh-ta-poranenyh/

25. ДБН В.2.2-40-2018. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення [Електрон. ресурс]. – Чинний від 01.04.19. – Електрон. текст. дані. – Київ.: Мінрегіон. 2018. –70с.
URL: https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/dbn_v_2_2_40/1-1-0-1832.

PhD, Associate Professor **Svitlana Shkliar,**
graduate student **Ivan Voronovskyi,**
O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

FEATURES OF THE FUNCTIONAL AND PLANNING ORGANIZATION OF MODERN CENTERS OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL REHABILITATION

The article reveals the main differences between social and psychological rehabilitation centers and other types of rehabilitation institutions. The main feature of the socio-psychological rehabilitation center, which significantly distinguishes it from other types of rehabilitation institutions, is its focus not only on the restoration of physical health, but also on the stabilization and maintenance of psycho-emotional health, on the social integration of a person. That is, social and psychological rehabilitation centers ensure preservation, restoration and support of the mental health of the population.

Priority categories of rehabilitators are considered in the work. Currently, two categories of population need social and psychological rehabilitation in Ukraine: 1) military personnel (military personnel and war veterans); 2) civilian population (civilian citizens who suffered as a result of hostilities; children who suffered as a result of hostilities or lost relatives; members of families of military personnel;

relatives of deceased military personnel). Considering the fact that hostilities in the country continue, the priority category of rehabilitators should be military personnel.

The study identifies and analyzes the features of the functional and architectural-planning structure of social-psychological rehabilitation centers. In the architectural context, the expansion of the range of services of rehabilitation centers and their orientation towards the restoration of the mental health of rehabilitates leads to the formation of additional functional blocks: leisure, educational and professional, socio-economic services, recreational, communicative, non-traditional types of therapy (canister therapy, hippotherapy, occupational therapy, art -therapy, etc.). The greater the number of additional functions in the social-psychological rehabilitation center, the greater its effectiveness. Therefore, the ratio of the areas of the main and additional functional blocks is almost equalized. At the same time, in proportion to the number of functions, the area of the territory and the volume of the building of the rehabilitation center increase, the compositional and planning construction and the system of functional connections become more complicated. Therefore, when developing projects of centers of social and psychological rehabilitation, not only the requirements of architectural accessibility should be taken into account, but also planning and constructive schemes should be laid, which provide for the possibility of additions and expansion of the building.

Keywords: social and psychological rehabilitation center; functional planning structure; composite structure; universal design; architectural accessibility; social integration.

REFERENCES

1. Akhaimova A.O. Pryntsypy arkhitekturno-planuvalnykh rishen sotsialno-reabilitatsiinykh tsentriv: dys. … kand. arkh. : 18.00.02. Kyiv, 2005. – 189s. URL: https://mydisser.com/ua/catalog/view/49/53/32115.html. {in Ukrainian}

2. Voronovskyi I.V., Shkliar S.P. Klasyfikatsiia tsentriv sotsialno-psykholohichnoi reabilitatsii. Abstracts of XXIII International Scientific and Practical Conference. Madrid, Spain. Pp. 39-41. URL: https://eu-conf.com/en/events/the-current-state-of-the-organization-of-scientific-activity-in-the-world/. {in Ukrainian}

3. V Ukraini vprovadzhuietsia nova kontseptsiia formuvannia merezhi reabilitatsiinykh tsentriv. URL: https://moz.gov.ua/article/news/v-ukraini-vprovadzhuetsja-nova-koncepcija-formuvannja-merezhi-reabilitacijnih-centriv. {in Ukrainian}

4. V Ukraini stvoriuietsia merezha suchasnykh reabilitatsiinykh tsentriv. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3727157-v-ukraini-stvoruetsa-mereza-sucasnih-reabilitacijnih-centriv-laputina.html. {in Ukrainian}

5. DBN V.2.2-10:2022 «Zaklady okhorony zdorovia. Osnovni polozhennia». [Elektron. resurs]. – Chynnyi vid 01.03.2023. – Elektron. tekst. dani. – Kyiv: Min-vo rehion. rozv-ku, bud-va ta zhytl.-komun. hosp-va Ukrainy, 2022. – Rezhym dostupu: https://e-construction.gov.ua/files/new_doc/30242580922640642 46/2023-01-26/1b37a5d7-5847-4705-b605-7b91bc0d81db.pdf. {in Ukrainian}

6. Erhoterapiia yak skladova fizychnoi reabilitatsii: osoblyvosti ta mozhlyvosti metodu. URL: https://lc-neuro.com.ua/blog/ ergoterapiya-yak-skladova-fizichnoi-reabilitaczii-osoblivosti. {in Ukrainian}

7. Zakon Ukrainy Pro reabilitatsiiu osib z invalidnistiu v Ukraini. URL https://ips.ligazakon.net/document/T052961?an=394. {in Ukrainian}

8. Kanisterapiia v Ukraini pid chas viiny: yak tse pratsiuie. URL: https://www.bromedia.com.ua/life/647-kansterapya-v-ukrayin-pd-chas-vyni-yak-ce-pracyuye.html. {in Ukrainian}

9. Krasnozhon T.Iu. Osoblyvosti prostorovo-terytorialnoi orhanizatsii medychno-reabilitatsiinykh tsentriv politravmy / Mistobuduvannia i terytorialne planuvannia: Nauk.-tekhn. Zbirnyk. – K., KNUBA. 2022. Vyp.79. – S. 199-211. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.79.199-211. {in Ukrainian}

10. Krasnozhon T.Iu. Pryntsypy arkhitekturno-planuvalnoi orhanizatsii medychno-reabilitatsiinykh tsentriv politravmy: dys. … d-ra filosofii za spetsialnistiu : 191 «Arkhitektura i mistobuduvannia». Kyiv, 2023. – 250 s. URL: https://www.uacademic.info/ua/document/0823U101454. {in Ukrainian}

11. Morklianyk O., Palianytsia Kh. Model funktsionalnoi orhanizatsii bahatofunktsiinoho reabilitatsiinoho tsentru dlia viiskovosluzhbovtsiv / Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia: «Arkhitektura». – Lviv, NU LP, 2023. – № 2(10). S. 130-140. DOI: https://doi.org/10.23939/sa2023.02.130. {in Ukrainian}

12. Opanasenko Z.D. Osoblyvosti arkhitekturno-planuvalnoi orhanizatsii tsentriv medychno-psykholohichnoi reabilitatsii dlia viiskovosluzhbovtsiv. URL: http://195.20.96.242:5068/kvnaoma-xmlui/handle/123456789/294. {in Ukrainian}

13. Peker A.Y., Holubov V.O. Analiz zarubizhnoho dosvidu proektuvannia reabilitatsiinykh tsentriv dlia viiskovosluzhbovykh // Arkhitekturnyi visnyk KNUBA, 2021. – Vyp. 22-23. – S. 46-52. DOI: https://doi.org/10.32347/2519-8661.2021.22-23.46-52. {in Ukrainian}

14. Rozvytok systemy reabilitatsiinoi dopomohy. URL: https://moz.gov.ua/uploads/8/43934-rozvitok_reabilitacijnoi_dopomogi.pdf. {in Ukrainian}

15. Proektuvannia ta budivnytstvo merezhi medychnykh ta reabilitatsiinykh tsentriv v mistakh Ukrainy. URL: https://drevliany.org/proektuvannya-ta-budivnictvo-merezhi-m/. {in Ukrainian}

16. Proiektuvannia oblasnoho reabilitatsiinoho tsentru «4.5.0 Recovery Center» zaversheno. URL: https://450recovery.com.ua/proiektuvannia-oblasnoho-reabilitatsii/. {in Ukrainian}

17. Reabilitatsiinyi tsentr dlia viiskovykh u Zhytomyri. URL https://suspilne.media/zhytomyr/632468-reabilitacijnij-centr-dla-vijskovih-u-zitomiri-proekti-finalistiv-konkursu/. {in Ukrainian}

18. Use bude 4.5.0: krim demobilizatsii, potribna shche y reabilitatsiia. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/recovery-center-reabilitatsiya-veteraniv-zakarpattya/32910743.html. {in Ukrainian}

19. Tsentr, stvorenyi liudmy dlia liudei. URL: https://450recovery.com.ua/. {in Ukrainian}

20. Shkliar S.P., Voronovskyi I.V. Problemy arkhitekturnoho formuvannia tsentriv sotsialno-psykholohichnoi reabilitatsii // Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia: Nauk.-tekhn. zbirnyk – K.: KNUBA, 2023. – Vyp. 65. – S. 271-281. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.65.271-281. {in Ukrainian}

21. Shkliar S.P., Voronovskyi I.V. Funktsionalno-planuvalna struktura tsentriv sotsialno-psykholohichnoi reabilitatsii dlia viiskovosluzhbovtsiv. Proceedings of the XXIII International Scientific and Practical Conference. Zagreb, Croatia. 2024. Pp. 12-17. DOI: https://doi.org/10.46299/ISG.2024.1.23 URL: https://isg-konf.com/world-ways-and-methods-of-improving-outdated-theories-and-trends/. {in Ukrainian}

22. Shkliar S.P., Shushliakova O.S. Universalnyi dyzain yak osnova formuvannia dostupnoho arkhitekturnoho seredovyshcha suchasnykh mist // Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia: Zb. nauk. prats. – K.: KNUBA, 2023. – Vyp. 82 – S.350-363. DOI: 10.32347/2076-815X.2023.82.350-363. {in Ukrainian}

22. Shcho zh take Art-terapiia? URL: https://www.touruafamily.com.ua/post/shcho-zh-take-art-terapiia {in Ukrainian}

23. Shcho take ipoterapiia ta yak vona riatuie kolyshnikh polonenykh ta poranenykh. URL: https://armyinform.com.ua/2023/03/07/shho-take-ipoterapiya-ta-yak-vona-ryatuye-kolyshnih-polonenyh-ta-poranenyh/. {in Ukrainian}

25. DBN V.2.2-40-2018. Inkliuzyvnist budivel i sporud. Osnovni polozhennia [Elektron. resurs]. – Chynnyi vid 01.04.19. – Elektron. tekst. dani. – Kyiv.: Minrehion. 2018. – 70 s. – URL: https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/dbn_v_2_2_40/1-1-0-1832. {in Ukrainian}

DOI: 10.32347/2786-7269.2024.8.232-243
УДК 72.012

к.арх, доцент **Шкляр С.П.,**
svetlanashklyar1980@gmail.com, ORCID: 0000-0001-7322-5428,
Зайцева А.О.,
zannett610@gmail.com, ORCID: 0009-0007-9420-8564,
Харківський національний університет
міського господарства імені О.М. Бекетова

ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ СПОРТИВНИХ ОБ'ЄКТІВ

Аналізується взаємозв'язок розвитку спорту для людей з інвалідністю і формування спортивних будівель, доступних для маломобільних груп населення. Визначаються основні етапи історії розвитку архітектурної доступності спортивних об'єктів та характерні особливості кожного з етапів. Аналізуються основні проблеми забезпечення архітектурної доступності спортивних об'єктів для людей з обмеженими можливостями в Україні.

Ключові слова: адаптивний спорт; інклюзивний спорт; спортивний об'єкт; архітектурна доступність; люди з обмеженими можливостями; людина з інвалідністю; універсальний дизайн; інклюзивний спортивний об'єкт.

Постановка проблеми. У світі спорту, що динамічно розвивається, концепція інклюзивності вийшла за рамки простої участі і перетворилася на потужну силу, що формує саму структуру спортивних співтовариств. Крім фізичної майстерності і духу суперництва, інклюзія включає ширше бачення – таке, що охоплює різноманітність, рівність і доступність.

На даний час в нашій державі на законодавчому рівні зафіксовано, що всі будівлі і споруди мають бути доступні для людей з обмеженими можливостями. Були розроблені й ухвалені Указ Президента України від 03.12.2020 р. «Про забезпечення створення безбар'єрного простору в Україні» [13] та «Національна стратегія із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року», схвалена розпорядженням КМУ від 14.04.2021 р. [11]. Але й досі важливою проблемою є те, що переважна більшість існуючих спортивних об'єктів не адаптована для людей з обмеженими можливостями. Через військовий стан і спричинений ним низький рівень фінансування реалізація стратегії дуже обмежена. Тому дуже актуальною є проблема аналізу доступності існуючих спортивних об'єктів і розробки принципів адаптації і розумного пристосування існуючих спортивних будівель до чинних норм.

Актуальність дослідження визначають:

- великий відсоток в структурі населення України людей з обмеженими можливостями, у тому числі людей з інвалідністю, збільшення їх кількості внаслідок бойових дій;

- відсутність умов для тренувань людей з обмеженими можливостями в існуючих спортивних об'єктах, тобто «недоступність» архітектурного спортивного середовища;

- відсутність чітких науково обґрунтованих рекомендацій щодо розумного пристосування існуючих спортивних будівель.

Мета статті – визначити основні історичні етапи розвитку та проблеми забезпечення архітектурної доступності існуючих спортивних об'єктів для людей з обмеженими можливостями.

Завдання дослідження:

- визначити історичні етапи розвитку інклюзивного спорту і формування архітектурних об'єктів інклюзивного спорту;

- визначити основні проблеми забезпечення архітектурної доступності спортивних об'єктів для людей з обмеженими можливостями в Україні.

В основі дослідження лежать **методи** історико-генетичного аналізу, порівняльного і факторного аналізу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На даний час наукових досліджень по темі спортивних об'єктів для людей з обмеженими можливостями не так багато, всі дослідження спираються на державні будівельні норми проєктування окремо спортивних споруд та безбар'єрного середовища.

Дана робота спирається на статті в галузі історичного розвитку інклюзивного спорту [2, 5, 8, 15, 16, 17, 18, 22], розвитку спортивних споруд для людей з обмеженими можливостями [3, 4, 7, 11, 12, 13], нормативні документи [1, 6, 9, 10, 14, 19, 20, 21].

Основна частина.

В наш час архітектурна доступність будівель і споруд, їх адаптація до потреб людей з обмеженими можливостями є обов'язковою умовою проєктування. Проте така ситуація була не завжди. І впровадження безбар'єрних рішень у кожній з типологічних груп архітектурних об'єктів відбувалося по-своєму, проходила певні етапи свого розвитку.

Первинним у розвитку спортивних об'єктів та центрів, адаптованих до потреб людей з інвалідністю, був розвиток спорту і залучення до нього осіб з інвалідністю. Формування архітектури спортивних споруд, доступних для маломобільних груп населення, стало вторинним питанням даної проблеми,

спрямованим на забезпечення параметрів предметно-просторового середовища, вимогам доступності для спортсменів з інвалідністю.

Питання залучення людей з обмеженими можливостями постало дуже давно. Ще в XVII-XIX століттях було відомо, що одним з найважливіших факторів реабілітації людей з обмеженими можливостями є фізична активність. Адаптивні види спорту зародилися як засіб реабілітації ветеранів Другої Світової війни, воєн в Кореї, В'єтнамі, Афганістані. На той час адаптивні види спорту були розроблені таким чином, щоб охоплювати людей з різними здібностями, різними вподобаннями, різні вікові групи, починаючи від спортивних майданчиків до національних та Паралімпійських змагань [1].

Перший етап розвитку формування інклюзивних спортивних центрів полягав у адаптації існуючих споруд під потреби людей з інвалідністю. Так, перші спроби познайомити людей з адаптивним спортом були у 1888 році в Берліні, де був відкритий перший спортивний клуб для людей з вадами слуху. У 1924 році були проведені перші Міжнародні ігри серед людей з вадами слуху. Спорт на інвалідних візках почав свій розвиток у 1940-х роках у госпіталях Англії після Другої Світової війни. Його засновником став нейрохірург сер Людвиг Гуттман, вперше застосувавши спортивні ігри як важливу частину лікування ветеранів. Перебуваючи у важких депресивних станах, пацієнти госпіталю Сток-Мендевіля (Англія) відмовлялись навіть від подальшого лікування, інколи від прийому їжі, таким чином, вони просто втрачали сенс до життя. Тоді нейрохірург Л. Гуттман, створив так зване дозвілля для пацієнтів. Першим елементом клінічного спорту стала стрільба з лука, оскільки даний вид спорту був ідеальним для тренувань груп м'язів, які знаходяться вище рівня пошкодження спинного мозку. Далі сер Людвиг Гуттман порушив старі стереотипи мислення та заснував новий напрямок спортивного руху – спорт на інвалідних візках. Першим організованим видом спорту, в якому брали участь гравці у кріслах колісних, стало поло. І вже у 1948 році були проведені перші Сток-Мендевільські ігри серед людей на кріслах колісних. Ці змагання дали новий відлік для змагань та спорту для людей з обмеженими можливостями різних категорій [10].

Після започаткування сером Л. Гуттманом «клінічного спорту» лікарня Сток-Мендевіля зазнала певних змін. У лікарні з'явилися спеціальні ліжка для людей з травмами хребта, також відділення було перенесене на перший поверх задля забезпечення вільного пересування людей на кріслах колісних. Був утворений спортивний майданчик для людей на візках з урахуванням їх потреб, тобто тренажери були адаптовані за вистою та зручністю користування [18].

Перші Сток-Мендевільські ігри серед людей на кріслах колісних були значним поштовхом для подальшого проведення спортивних змагань серед

людей з обмеженими можливостями і таким чином великі спортивні споруди, які мали приймали спортсменів з інвалідністю, зазнавали архітектурних змін.

З 1953 року Олімпійський стадіон в Римі, Італія, перебудовувався за проектом Луіджі Моретті як головна арена літніх Олімпійських ігор 1960 року. А з 1958 року, після оголошення про проведення Ігор серед людей з інвалідністю, були внесені певні зміни до проєкту з урахуванням проведення змагань серед людей з обмеженими можливостями. Пізніше було вирішено перенести місце проведення змагань ближче до готелю, де розміщувалися спортсмени, тож спортивний майданчик Тре Фонтане також зазнав певних змін – адаптування для користування спортсменами з обмеженими можливостями. Також було адаптовано під потреби людей з обмеженими можливостями Клубний дім в Олімпійському селищі та басейн «Форо Італіко» [8].

Другий етап розвитку формування інклюзивних спортивних центрів полягав у заснуванні офіційних міжнародних комітетів і змагань, та створення нових спортивних об'єктів для людей з обмеженими можливостями. Так, у 1960 році в Римі було проведено перше Міжнародне змагання серед людей з обмеженими можливостями, яке прийнято вважати першими Паралімпійськими іграми. Термін «Паралімпійський» означає наступний, або паралельний Олімпійським іграм. А в 1968 році вперше були проведені Спеціальні Олімпійські ігри – спортивні змагання для осіб з розумовими відхиленнями, які надалі набули статусу благодійної організації. Пізніше була створена Міжнародна організація людей з інвалідністю, та Паралімпійські ігри почали проводити з такою ж регулярністю як і Олімпійські ігри. З кожною наступною грою кількість спортсменів збільшувалась, географія країн розширювалась, включалися також і нові види спорту. З 1982 року був створений спеціальний Міжнародний паралімпійський комітет (IPC).

Наприкінці 90-х років минулого сторіччя була створена Міжнародна організація рекреаційного спорту, розвитку та стимуляції людей з інвалідністю, ціллю якої було залучення людей з обмеженими можливостями не тільки до занять спортом, а й також до спілкування, зустрічей, прогулянок, тобто до соціалізації.

Сфера архітектурного проєктування також розвивалася у напрямку безбар'єрного простору. Люди з обмеженими можливостями все більше починали займатися спортом, тож вони потребували на тренувальний простір. Таким чином, було спроєктовано та побудовано спортивні споруди, які б відповідали вимогам паралімпійських спортсменів. Центр олімпійської та паралімпійської підготовки США у Колорадо-Спрингс, США, був побудований у 1978 році та виступає одним з перших центрів олімпійської та паралімпійської підготовки, також тут розташована штаб-квартира

Олімпійського та Паралімпійського комітету США [16]. Через 2 роки після завершення зимових Олімпійських ігор 1980 року було відкрито Центр олімпійської та паралімпійської підготовки в Лейк-Плесиді, США, центр був спроєктований таким чином, що він поділявся на два кампуси – один кампус для олімпійської підготовки, другий кампус – для паралімпійської підготовки. Кампус призначений для паралімпійської підготовки був спроєктований, за існуючими на той час, нормами безбар'єрного середовища [17]. У 1995 році був відкритий спортивний центр, який пізніше отримав назву Центр підготовки елітних спортсменів Чула-Віста. Даний центр також розрахований на професійну підготовку спортсменів до олімпійських та паралімпійських ігор [15]. Також у США був створений гольф-центр Кена Леннінга – це перший свого роду гольф-центр, створений для активного відпочинку та занять спортом для людей з обмеженими можливостями. Гольф-центр був спроєктований на рівній місцевості, що полегшує пересування людей у кріслах колісних. Цьому також сприяють пандуси між окремими галявинами та безліч відповідним чином спланованих доріжок. Даний гольф-центр демонструє початок формування центрів аматорського та інклюзивного спорту, початок розвитку непрофесійного спорту [22].

Третій етап розвитку формування інклюзивних спортивних центрів – сучасний розвиток інклюзивного спорту. В сфері архітектури були створені принципи універсального дизайну для зручного користування людьми з обмеженими можливостями будівлями різного призначення. Створюються всі умови для комфортної життєдіяльності та соціалізації людей з обмеженими можливостями. Будівлі та споруди зазнають архітектурних змін – адаптуються або навіть перебудовуються згідно до потреб людей з обмеженими можливостями. Тобто, у всьому світі набула поширення тенденція до проєктування будівель та споруд, міського середовища згідно з правилами універсального дизайну. Таким чином, люди з обмеженими можливостями можуть жити повноцінним життям, активно займатися професійним чи аматорським спортом і використовувати при цьому ті самі спортивні будівлі, що й інші категорії користувачів [20].

Зазначені вище етапи розвитку доступності архітектурного середовища спортивних будівель були притаманні зарубіжним країнам, переважно, Європи і США. Наша держава, яка впродовж XX ст. належала до складу СРСР, включилася у цей процес значно пізніше.

В період відновлення незалежності Україна стала повноправним членом міжнародного паралімпійського руху. У 1992 році було створено спортивну федерацію глухих України. Того ж року її було прийнято до міжнародного дефлімпійського руху з правом участі у всіх міжнародних змаганнях, які

проводяться під його егідою. На даний час в Україні існує Національний комітет спорту людей з інвалідністю, який займається розвитком паралімпійського та дефлімпійського руху в Україні, постає офіційним національним паралімпійським комітетом України на міжнародному рівні, займається створенням умов для занять адаптивним та професійним спортом людей з обмеженими можливостями, включаючи дітей з інвалідністю, та забезпечує участь у міжнародних змаганнях [3, 4, 7, 12].

На території України існує кілька центрів Паралімпійського спорту: Західний реабілітаційно-спортивний центр Національного комітету спорту інвалідів України (НКСІУ) у Львівській області, Всеукраїнський реабілітаційно-відновлювальний спортивний центр Національного комітету спорту інвалідів України у м. Дніпро (на етапі будівництва). Наші спортсмени кожного року привозять додому велику кількість міжнародних нагород, професійний спорт для людей з обмеженими можливостями продовжує розвиватись. А от аматорський спорт для людей з обмеженими можливостями – тема, яка досить довгий час замовчувалась. І наразі дуже гострою є проблема нестачі спортивних об'єктів для людей з обмеженими можливостями. Тому тема спорту для інвалідів – дуже актуальна [2, 5].

В Україні існує велика кількість спортивних центрів, фітнес-залів, спортивних майданчиків, стадіонів, але загалом, вони не пристосовані для занять спортом людям з обмеженими можливостями. Аматорський спорт не заохочують так, як професійні спортивні досягнення, тож наразі ми маємо те, що люди, які просто мають бажання займатися спортом для себе, для підтримки власного фізичного здоров'я, не мають на те можливості, бо не мають для цього гідних умов. Існуючі спортивні центри не відповідають реальним необхідним умовам тренування людей з обмеженими можливостями, тобто, має місце «недоступність» ахітектурного спортивного середовища для людей з обмеженими можливостями [6, 9, 19, 21].

На даний час в нашій державі на законодавчому рівні зафіксовано, що всі будівлі і споруди мають бути доступні для людей з обмеженими можливостями. Була розроблена й ухвалена Національна стратегія із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року. Почалося впровадження стратегії. Так, у 2021 році в м. Полтава за програмою Президента України «Велике будівництво» завершено зведення басейну «Акварена». Спортивна споруда повністю пристосована для відвідування людьми з інвалідністю.

Але головною проблемою на даний час є те, що усі існуючі, зведені раніше спортивні об'єкти не адаптовані для людей з обмеженими можливостями. Через військовий стан реалізація стратегії дуже обмежена, тому дуже актуальною є проблема аналізу доступності існуючих спортивних об'єктів

і розробки принципів адаптації і розумного пристосування спортивних існуючих будівель, коригування відповідних державних будівельних норм [14].

Висновки. Первинним у розвитку спортивних об'єктів та центрів, адаптованих до потреб людей з інвалідністю, був розвиток спорту і залучення до нього осіб з інвалідністю. Формування архітектури спортивних споруд, доступних для маломобільних груп населення, стало вторинним питанням даної проблеми, спрямованим на забезпечення параметрів предметно-просторового середовища, вимогам доступності для спортсменів з інвалідністю.

В історії розвитку архітектурної доступності спортивних об'єктів можна виділити три етапи, кожний з яких мав свої характерні особливості. Перший етап (20-50-ті рр. XX ст.) – «клінічний спорт» – впровадження спорту в систему медичної реабілітації і, відповідно, спортивних об'єктів у структуру медичних закладів; адаптація існуючих споруд до потреб людей з інвалідністю. Другий етап (60-90-ті рр. XX ст.) – «професійний спорт» – заснування офіційних міжнародних спортивних комітетів і змагань для людей з інвалідністю, проведення Паралімпійських ігор, створення нових спортивних об'єктів для занять професійним спортом людей з обмеженими можливостями. Третій етап (від поч. XXI ст.) – «спорт для всіх» – розвиток аматорського спорту; проєктування спортивних об'єктів на засадах універсального дизайну з вільним і рівним доступом для усіх категорій користувачів, у тому числі людей з інвалідністю.

В Україні головною проблемою розвитку адаптивного і аматорського спорту є «архітектурна недоступність» спортивних будівель, зведених впродовж XX століття, за часів колишнього СРСР, коли не приділялася увага ні питанням безбар'єрної архітектури, ні питанням спорту для людей з інвалідністю. Таких спортивних будівель в Україні більшість. Тому найактуальнішим питанням сьогодення в галузі формування інклюзивних спортивних об'єктів є аналіз умов доступності для людей з обмеженими можливостями існуючих спортивних будівель, а також розробка рекомендацій щодо їх адаптації та розумного пристосування.

Список джерел:

1. Альбом безбар'єрних рішень: Розділ 1 (з урахуванням воєнного часу) : Посібник для проєктувальників та архітекторів публічного простору. URL: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/albom-bezbaryernyh-rishen.-rozdil1.pdf.

2. Андрієць Є.К., Маринич В.Л. Популярність руху спеціальних олімпіад у світі та в Україні // «Спорт та сучасне суспільство»: Матеріали XIV Міжнародної студентської наукової конференції. – К.: НУФВСУ, 2021. – 347 с. – С. 204-208 – URL:

http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/24144/1/Shandrygos_5.PDF/.

3. ДБН В.2.2-40-2018. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення [Електрон. ресурс]. – Чинний від 01.04.19. – Електрон. текст. дані. – Київ.: Мінрегіон. 2018. – 70 с. – URL: https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/dbn_v_2_2_40/1-1-0-1832.

4. ДБН В.2.2-13-2003 Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди. Зі зміною № 1. [Електрон. ресурс]. – Чинний від 01.10.2010. – Електрон. текст. дані. – Київ.: Мінрегіонбуд, 2010. – 47 с. URL: https://e-construction.gov.ua/files/new_doc/3074773761493305251/2023-04-06/2f12be2d-18d3-4706-a951-7a857091bb9e.pdf.

5. Зайцева А.О., Шкляр С.П. Історичні етапи розвитку спортивних об'єктів, адаптованих до потреб людей з інвалідністю. Proceedings of the XXIV International Scientific and Practical Conference. Copenhagen, Denmark. 2024. Pp. 29-32. DOI – 10.46299/ISG.2024.1.24. URL: https://isg-konf.com/technologies-of-scientists-and-implementation-of-modern-methods/.

6. Зайцева А.О., Шкляр С.П. Формулювання понятійного апарату в галузі проєктування об'єктів інклюзивного спорту. Abstracts of XXIV International Scientific and Practical Conference. Rome, Italy. Pp. 40-42. URL: https://eu-conf.com/en/events/modern-technologies-among-us-in-the-environment/.

7. Закон України Про фізичну культуру і спорт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12#Text.

8. Літні Олімпійські ігри 1960 в Римі. URL: https://www.paralympicheritage.org.uk/rome-1960-paralympic-summer-games.

9. Максименко Ю.В. Здоровий спосіб життя. URL: https://studfile.net/preview/8151948/.

10. Мішель Міллер, Еллен С. Кайтц. Адаптивний спорт та рекреація. URL: https://ebrary.net/7458/health/adaptive_sports_recreation?ysclid=lv543aj4v0951683127.

11. Національна стратегія із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2021-%D1%80#n10.

12. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 366-р «Про схвалення Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2021-%D1%80#Text.

13. Указ Президента України «Про забезпечення створення безбар'єрного простору в Україні». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/533/2020#Text.

14. Україна без бар'єрів: новація, яка покликана забезпечити рівні права для всіх українців. URL: https://hfks.org.ua/metodichna-robota-vyhov/ukrana-bez-barrv-novacya-yaka-poklikana-zabezpechiti-rvn-prava-dlya-vsh-ukrancv/.

15. Центр підготовки елітних спортсменів «Чула Віста еліт». URL: https://trainatchulavista.com/about-olympic-athlete-training-site/.

16. Центр Олімпійської та Паралімпійської підготовки в Колорадо-Спрингс. URL: https://www.usopc.org/training-centers/colorado-springs.

17. Центр Олімпійської та Паралімпійської підготовки в Лейк-Плесіді. URL: https://www.usopc.org/training-centers/lake-placid.

18. Цикл лікарняного ліжка. URL: https://collection.sciencemuseumgroup.org.uk/objects/co498443/hospital-bed-cycle-bed-cycle.

19. Цимбалюк С.М. Стан та перспективи розвитку спортивно-оздоровчої сфери в Україні // Вісник Хмельницького національного університету 2020, № 4, Том 3. 28 вересня 2020р. С. 31-36. DOI: 10.31891/2307-5740-2020-284-4(3)-5. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/11/2020-4t3-07.pdf.

20. Шкляр С.П., Зайцева А.О. Сучасні тенденції та прийоми архітектурного формування об'єктів адаптивного спорту // Містобудування та територіальне планування: Зб. наук. праць. – К. : КНУБА, 2023. – Вип. 84 – С. 435-447. DOI: 10.32347/2076-815X.2023.84.435-447. URL: http://mtp.knuba.edu.ua/article/view/289378/282895.

21. Шкляр С.П., Шушлякова О.С. Універсальний дизайн як основа формування доступного архітектурного середовища сучасних міст // Містобудування та територіальне планування: Зб. наук. праць. – К.: КНУБА, 2023. – Вип. 82 – С.350-363. DOI: 10.32347/2076-815X.2023.82.350-363. URL: http://mtp.knuba.edu.ua/article/view/277743.

22. 10 центрів адаптивного спорту в США. URL: https://sportsplanningguide.com/10-best-adaptive-sports-facilities-america/.

PhD in Architecture, Associate Professor **Shkliar Svitlana,**
Zaitseva Anna,
O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

HISTORICAL STAGES OF DEVELOPMENT AND PROBLEMS OF PROVIDING ARCHITECTURAL ACCESSIBILITY OF SPORTS FACILITIES

The work analyzes the relationship between the development of sports for people with disabilities and the formation of sports buildings accessible to people with reduced mobility. It was established that the development of sports and the involvement of people with disabilities was the primary factor in the development of sports facilities and centers adapted to the needs of people with disabilities. The formation of the architecture of sports facilities accessible to people with reduced mobility has become a secondary issue of this problem, aimed at ensuring the parameters of the subject-spatial environment and accessibility requirements for athletes with disabilities.

The main stages of the history of the development of architectural accessibility of sports facilities and the characteristic features of each of the stages are determined. In the history of the development of architectural accessibility of sports facilities, three stages can be distinguished, each of which had its own characteristic features. The first stage (20-50s of the 20th century) – "clinical sports" – the introduction of

sports into the system of medical rehabilitation and, accordingly, sports facilities into the structure of medical institutions; adaptation of existing facilities to the needs of people with disabilities. The second stage (60-90s of the XX century) – "professional sports" – the establishment of official international sports committees and competitions for people with disabilities, the holding of the Paralympic Games, the creation of new sports facilities for professional sports of people with disabilities. The third stage (from the beginning of the 21st century) – "sport for all" – the development of amateur sports; designing sports facilities on the basis of universal design with free and equal access for all categories of users, including people with disabilities.

The main problems of ensuring the architectural accessibility of sports facilities for people with disabilities in Ukraine are analyzed. It was determined that the main problem of the development of adaptive and amateur sports in Ukraine is the "architectural inaccessibility" of sports buildings erected during the 20th century, during the times of the former USSR, when neither the issues of barrier-free architecture nor the issues of sports for people with disabilities were paid attention to. The majority of such sports buildings in Ukraine. Therefore, the most urgent issue today in the field of inclusive sports facilities is the analysis of accessibility conditions for people with disabilities in existing sports buildings, as well as the development of recommendations for their adaptation and reasonable adjustment.

Key words: adaptive sport, inclusive sport, sports facility, architectural accessibility, people with disabilities, person with disabilities, universal design, inclusive sports facility.

REFERENCES:

1. Barrier-free Solutions Album: Chapter 1 (Wartime): A Guide for Designers and Architects of Public Space [Albom bezbariernykh rishen: Rozdil 1 (z urakhuvanniam voiennoho chasu): Posibnyk dlia proiektuvalnykiv ta arkhitektoriv publichnoho prostoru]. URL https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/albom-bezbaryernyh-rishen.-rozdil1.pdf. {in Ukrainian}

2. Andriiets Ye.K., Marynych V.L. (2021). The popularity of the Special Olympics movement in the world and in Ukraine. [Populiarnist rukhu spetsialnykh olimpiad u sviti ta v Ukraini]. Sport ta suchasne suspilstvo. K.: NUFVSU, p. 204-208. {in Ukrainian}

3. DBN V.2.2-40:2018 Buildings and structures. Inclusiveness of buildings and structures. (2018). [DBN V.2.2-40:2018 Budynky i sporudy. Inkliuzyvnist budivel i sporud]. Kyiv: Ministerstvo Rehionalnoho rozvytku, budivnytstva ta zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Ukrainy. p.95. {in Ukrainian}

4. DBN V.2.2-13-2003 Sports and physical culture and health facilities. With change #1. (2010). [DBN V.2.2-13-2003 Sportyvni ta fizkulturno-ozdorovchi sporudy. Zi zminoiu № 1]. Kyiv.: Minrehionbud. p.47. {in Ukrainian}

5. Zaitseva A.O., Shklyar S.P. (2024) Historical stages of the development of sports facilities adapted to the needs of people with disabilities. [Istorychni etapy rozvytku sportyvnykh obiektiv, adaptovanykh do potreb liudei z invalidnistiu]. Proceedings of the XXIV International Scientific and Practical Conference. Copenhagen, Denmark. Pp. 29-32. DOI – 10.46299/ISG.2024.1.24. URL: https://isg-konf.com/technologies-of-scientists-and-implementation-of-modern-methods/. {in Ukrainian}

6. Zaitseva A.O., Shklyar S.P. (2024) Formulation of the conceptual apparatus in the field of design of inclusive sports facilities. [Zaitseva A.O., Shkliar S.P. Formuliuvannia poniatiinoho aparatu v haluzi proiektuvannia obiektiv inkliuzyvnoho sportu]. Abstracts of XXIV International Scientific and Practical Conference. Rome, Italy. Pp. 40-42. URL: https://eu-conf.com/en/events/modern-technologies-among-us-in-the-environment/. {in Ukrainian}

7. Law of Ukraine on physical culture and sports. [Zakon Ukrainy Pro fizychnu kulturu i sport]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12#Text. {in Ukrainian}

8. Summer Olympic Games 1960 in Rome. [Litni Olimpiiski ihry 1960 v Rymi]. URL https://www.paralympicheritage.org.uk/rome-1960-paralympic-summer-games. {in Ukrainian}

9. Maksimenko Yu.V. Healthy lifestyle. [Zdorovyi sposib zhyttia.]. URL: https://studfile.net/preview/8151948/. {in Ukrainian}

10. Michelle Miller, Ellen S. Kaitz. Adaptive Sports and Recreation. [Adaptyvnyi sport ta rekreatsiia]. URL: https://ebrary.net/7458/health/adaptive_sports_recreation?ysclid=lv543aj4v0951683127. {in Ukrainian}

11. National strategy for creating a barrier-free space in Ukraine for the period until 2030. [Natsionalna stratehiia iz stvorennia bezbariernoho prostoru v Ukraini na period do 2030 roku]. URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2021-%D1%80#n10. {in Ukrainian}

12. Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated April 14, 2021 No. 366-r «On the approval of the National Strategy for the creation of a barrier-free space in Ukraine for the period until 2030». [Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 14 kvitnia 2021 r. № 366-r «Pro skhvalennia Natsionalnoi stratehii iz stvorennia bezbariernoho prostoru v Ukraini na period do 2030 roku»]. URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2021-%D1%80#Text. {in Ukrainian}

13. Decree of the President of Ukraine «On ensuring the creation of a barrier-free space in Ukraine». [Ukaz Prezydenta Ukrainy «Pro zabezpechennia stvorennia bezbariernoho prostoru v Ukraini»]. URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/533/2020#Tex.t {in Ukrainian}

14. Ukraine without barriers: an innovation designed to ensure equal rights for all Ukrainians. [Ukraina bez barieriv: novatsiia, yaka poklykana zabezpechyty rivni prava dlia vsikh ukraintsiv]. URL https://hfks.org.ua/metodichna-robota-vyhov/ukrana-bez-barrv-novacya-yaka-poklikana-zabezpechiti-rvn-prava-dlya-vsh-ukrancv/. {in Ukrainian}

15. Elite Athlete Training Center «Chula Vista Elite». [Tsentr pidhotovky elitnykh sportsmeniv «Chula Vista elit»]. URL https://trainatchulavista.com/about-olympic-athlete-training-site/. {in Ukrainian}

16. The Olympic and Paralympic Training Center in Colorado Springs. [Tsentr Olimpiiskoi ta Paralimpiiskoi pidhotovky v Kolorado-Sprynhs]. URL https://www.usopc.org/training-centers/colorado-springs. {in Ukrainian}

17. Olympic and Paralympic Training Center in Lake Placid. [Tsentr Olimpiiskoi ta Paralimpiiskoi pidhotovky v Leik-Plesidi]. URL https://www.usopc.org/training-centers/lake-placid. {in Ukrainian}

18. Article «Hospital bed cycle». [Tsykl likarnianoho lizhka]. URL https://collection.sciencemuseumgroup.org.uk/objects/co498443/hospital-bed-cycle-bed-cycle. {in Ukrainian}

19. Tsymbaliuk S.M. (2020). The state and prospects of the development of sports and recreation in Ukraine. [Stan ta perspektyvy rozvytku sportyvno-ozdorovchoi sfery v Ukraini]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, №4, T. 3., p. 31-36. DOI: 10.31891/2307-5740-2020-284-4(3)-5. {in Ukrainian}

20. Shklyar S.P., Zaitseva A.O. Modern trends and methods of architectural formation of adaptive sports facilities. [Suchasni tendentsii ta pryiomy arkhitekturnoho formuvannia obiektiv adaptyvnoho sportu]. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia, Vyp. 84, p. 435-447. DOI: 10.32347/2076-815X.2023.84.435-447. {in Ukrainian}

21. Shkliar S.P., Shushliakova O.S. (2023). Universal design as a basis for forming an accessible architectural environment of modern cities. [Universalnyi dyzain yak osnova formuvannia dostupnoho arkhitekturnoho seredovyshcha suchasnykh mist]. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia, Vyp. 82, p. 350-363. DOI: 10.32347/2076-815X.2023.82.350-363. {in Ukrainian}

22. 10 adaptive sports centers in the USA. [10 tsentriv adaptyvnoho sportu v SShA]. URL: https://sportsplanningguide.com/10-best-adaptive-sports-facilities-america//. {in Ukrainian}

DOI: 10.32347/2786-7269.2024.8.244-254
УДК 711

к.т.н. **Даниленко А.В**.,
danilenkoav11@gmail.com, ORCID: 0000-0002-0204-6972,
к.т.н. **Топал С.С.,**
svetlanatopal07@gmail.com, ORCID: 0000-0001-8330-4066,
Одеська державна академія будівництва та архітектури

ВЕЛОСИПЕД У ТРАНСПОРТНІЙ ІНФРАСТРУКТУРІ МІСТА: ЗАКОРДОНИЙ ДОСВІД

Розвиток транспортної інфраструктури міст та підвищення мобільності городян є актуальним завданням у сучасному світі. Багато столиць світу у пошуках вирішення транспортних проблем та з метою покращення екологічної обстановки активно просувають використання велосипедів при переміщенні містом.

У статті розглянуто закордонний досвід розвитку велосипедного руху у містах та мегаполісах світу. На основі аналізу проведені узагальнення, в результаті чого виділені особливості розвитку та напрями велотранспортної інфраструктури у великих містах.

Отримані результати вказують на великі перспективи та можливості застосування таких прикладів велотранспортної інфраструктури в Україні, зокрема в місті Одеса, де, внаслідок зростаючої автомобілізації мешканці стикаються з існуючими проблемами.

Ключові слова: транспорт; велосипед; велотранспортна інфраструктура; закордонний досвід; велопоїздки; велодоріжки.

Актуальність роботи. Кількість велосипедистів в Україні щороку збільшується. Про це свідчать підрахунки велосипедистів, які проводять громадські організації, та соціологічні транспортні дослідження. Це, безперечно, дуже позитивна тенденція у напрямку досягнення мети стійкої мобільності, а також з погляду захисту навколишнього середовища та збільшення забруднення повітря, викликаного іншими транспортними засобами, заторами та обмеженим доступом до паркувальних місць [1,2]. Зміна способів пересування людей, включаючи зростаючий перехід від автомобілів до велосипедів, також може сприяти покращенню загального стану здоров'я населення [3].

До основних показників велотранспортної інфраструктури відносяться: довжина велодоріжок, кількість велопаркувань, якість організації велоруху, наявність станцій велопрокату з обов’язковими умовами для здійснення

елементарних гігієнічних процедур, зв'язкова мережа велодоріжок, що дозволяє здійснювати пересування велосипедистів від початкової точки руху до точки, яка є метою поїздки та загальна кількість велосипедів спільного використання. Чим розгалуженішими є міські велосипедні маршрути, тим більш затребуваним і привабливим стає велосипедний транспорт, оскільки дозволяє велосипедисту вибрати найбільш зручний для нього маршрут. Важливо, щоб велосипедна мережа була інтегрована до інфраструктури міста, тобто мала б не тільки внутрішні зв'язки, але мала зв'язковість велодоріжок різного типу з міською транспортною інфраструктурою.

Велосипедисти як користувачі дорожнього руху є окремою проблемою, якій слід приділяти достатньої уваги для підвищення їх безпеки на дорогах.

Підходи до оцінки рівня розвитку транспортної інфраструктури міста досить різноманітні. Зарубіжні дослідники здебільшого спираються на традиційні маркетингові методи збору інформації про транспортну поведінку мешканців (опитування, анкетування), удосконалюючи тільки технології збору даних. Проводячи опитування населення вони збирають інформацію про оцінку безпеки руху, якість велотранспортної інфраструктури, про транспортну поведінку тощо. Мета вимірювання різних показників використання велосипедів у місті практично завжди одна й та сама – виявити основні напрями подальшого розвитку та вдосконалення велоруху, врахувати очікування та переваги мешканців.

Сучасний стан розвитку велосипедної інфраструктури в Україні ставить низку нових завдань, які неможливо вирішити без використання досягнень передового практичного європейського досвіду.

Тому **мета даної роботи** полягає у вивчені досвіду європейських міст у сфері велосипедної інфраструктури, та розробці пропозицій щодо їх впровадження.

Для досягнення цієї мети поставлено такі завдання:

- Розглянути сучасну зарубіжну практику з впровадженням велосипедної інфраструктури у містах та мегаполісах світу;
- Розробити пропозиції до їх застосування в транспортну політику України.

Методи дослідження включали: порівняльний та систематичний аналіз наукових робіт, натурні спостереження. В якості емпіричної бази використовувались текстові матеріали, приклади успішного світового досвіду формування елементів велосипедної інфраструктури міста.

Основна частина. У 1980-тих роках в планах розвитку великих міст з'явився напрямок міської політики - велосипедний рух. До цього автомобіль представлявся транспортом майбутнього, здатним відповісти на виклики

цивілізації та поєднати воєдино безпеку, швидкість пересування та комфорт [4, 5]. Разом із зростанням міст та прискоренням темпів автомобілізації використання велосипеда як транспортного засобу стало вважатися повільним, незручним та небезпечним, особливо у міському середовищі. За велосипедом залишилася роль рекреаційного чи спортивного засобу пересування чи транспорту вихідного дня.

На початку 1990-х років підтримка велосипедного руху в низці міст і країн Європи вийшла на рівень державних програм. В результаті реалізації яких кількість жителів, які використовують велосипед як засіб пересування в місті, збільшилась, і з подальшим розвитком велосипедної інфраструктури, велосипед перетворився на повноправного учасника транспортних систем у великих містах.

В *Амстердамі* велосипед був історично популярний через практичність і ощадливість голландців [6], а також плоский рельєф і невелику територію країни. Амстердам досяг рівня використання велотранспорту в міських поїздках до 40% від загальної кількості поїздок (з них 25% поїздок на роботу здійснюється на велосипеді). Середня відстань, яку проїжджає мешканець міста на день, становить 2,5 км. У межах міста більше 400 км велосипедних доріжок.

На успіх використання велосипедів вплинуло кілька чинників:

1) гнучка політика влади з конкретними показниками та експериментальними мірами;

2) інноваційна велосипедна інфраструктура (велодоріжки відзначені спеціальними знаками, які неможливо не помітити, а активний велорух регулюють окремі світлофори);

3) зниження привабливості особистого автомобіля як транспортного засобу;

4) необмежені права велосипедистів (дорогу вони повинні поступатися тільки трамваю, для всіх інших, включаючи пішоходів, велосипедист – у пріоритеті).

Така любов до двоколісних має результати: сьогодні Амстердам вважається одним із найчистіших міст на планеті.

У *Копенгагені* велосипед був присутній історично, ще на початку XX століття тут було вже 80 000 велосипедів [7]. У другій половині минулого століття виникла проблема автомобільних заторів у місті. Завдяки цьому почався розвиток велосипедного транспорту, і велосипед поступово повернув свої колишні позиції. 35% всього населення Копенгагена дістається до роботи велосипедами. Щоб отримати такі високі показники було розроблено ряд пунктів які були втілені в життя городян, а саме:

1) Для велосипедистів встановлені свої світлофори, на яких зелений сигнал світлофора спалахує трохи раніше, ніж для решти учасників руху, діє так звана "зелена хвиля". Вранці в пік велосипедист може досягти центру міста практично без зупинок. Світлофори на головних вулицях, що ведуть до центру, скоординовані таким чином, що велосипедист, підтримуючи певну швидкість, постійно проїжджатиме на "зелений". Увечері світлофори налаштовують на дорогу назад – з центру. Деякі ділянки дороги оснащені вбудованими в асфальт світлодіодами, які допомагають велосипедистам підтримувати потрібну швидкість – 20 км/год. Не знижуючи її, водій двоколісного транспортного засобу зможе не втратити "зелену хвилю". За 100 м до перехрестя таймер покаже, чи варто прискоритись, чи, навпаки, їхати на вільному ходу. Зараз у Копенгагені тестують систему, здатну за допомогою датчиків визначати водіїв байків, що наближаються до перехресть. У цьому випадку зелений сигнал світлофора буде продовжено доти, доки велосипедисти не проїдуть перехрестя.

2) Рівні, широкі та чітко розмічені асфальтові велодоріжки, що підтримуються в ідеальному стані є практично по всій країні. Багато з них пофарбовані в яскраві кольори та піднесені над проїжджою частиною. Велодоріжки відокремлені від смуг для авто та автобусів, і можуть проходити не лише з правого боку дороги, а й посередині.

3) Всюди обладнані велопарковки, деякі з покриттям.

4) Пункти оренди велосипедів знаходяться практично на кожній вулиці.

5) Також велосипедист має перевагу на дорозі.

Париж поставив собі за мету стати в один ряд з такими містами, як Амстердам і Копенгаген, за зручністю велосипедного руху. Так, наприклад, у планах адміністрації збільшити кількість велосипедистів з нинішніх 5% у складі загального транспортного потоку до 15%. Програму розвитку велосипедної інфраструктури Парижа пов'язують із приходом на посаду мера у 2001 році члена Соціалістичної партії Франції Бертрана Деланое, який вирішив розвантажити столичні вулиці, пересадивши парижан на велосипеди у рамках програми «Париж дихає» [8].

Лондон – приклад поступової зміни цілей використання велосипедів по мірі розвитку велосипедної інфраструктури [9]. На початку 2000-х Лондон був одним із найбільш проблемних міст світу з погляду транспортних проблем. Постійні пробки у центрі міста знизили середню швидкість руху на особистому автомобілі до 19 км/год. Влада обмежила проїзд та паркування в центрі міста, що стимулювало розвиток велотранспорту. У загальному обсязі транспорту частка велосипедів становить 5%, що є досить високим показником для такого великого мегаполісу (8,5 млн. населення на території 15800 км^2).

Також по всьому Євросоюзу реалізовано проекти щодо розвитку компетенцій, які спрямовані на покращення якості їзди велосипедом у містах. Прикладом може бути проект PRESTO (Просування їзди на велосипеді для всіх як щоденного виду транспорту), метою якого було надати набір інструментів для створення сприятливого для їзди на велосипеді міського середовища [10], реалізації раціональних планів їзди на велосипеді [11] та запуску спеціальних рекламних кампаній [12]. Визнано, що нові інвестиції та модифікації вулиць, що враховують велосипедний рух, забезпечують [13]: дружелюбне, здорове довкілля, майбутній захист від пробок на дорогах, підвищення продуктивності праці працівників, підвищення прибутковості магазинів та покращення доступу до громадських об'єктів, привабливі вуличні пейзажі та громадські простори, включаючи елементи так званої малої архітектури, та ефективне використання простору.

Токіо займає перше місце в Азії та шосте у світі за кількістю велосипедів на 100 осіб населення (74 на кожні 100 мешканців), поступаючись лише європейським державам. В Японії всі велосипеди потрібно обов'язково реєструвати [14]. На транспорт клеїться спеціальна наклейка з номером, а власнику видається картка-посвідчення, яку потрібно мати при собі. Реєструють велосипеди не лише для того, щоб знизити ризик крадіжки, а й щоб відстежувати порушення та контролювати утилізацію старих велосипедів. Поліція часто перевіряє документи і, якщо карти немає, може запідозрити, що велосипед вкрадений.

В *Пекіні* велосипед був основним засобом транспорту [15]. В 1986 року в Китаї в транспортному потоці на вулицях міст велосипеди займали 63%, а в 2012 р. лише 14%. У міру економічного розвитку автомобілі витіснили велосипеди і стали символом успішності та достатку, а влада міст стала обмежувати велосипедний рух, щоб дати можливість проїзду автомобілів. За свідченням американського журналу Foreign Policy, кількість автомобілів на вулицях Пекіна з 1986 по 2010 зросла вдесятеро, а число велосипедів скоротилося з 60% міського трафіку до 17%. У травні 2015 р. голландсько-китайська група експертів розробила план велосипедного руху для Пекіна з метою відновити статус міста як світової велосипедної столиці і досягти частки велосипедів у міському транспорті Пекіна в 20% до 2020 р. Учасники проекту вивчили поточну транспортну ситуацію у місті та розробили стратегію. Вона була зроблена для вирішення екологічних, транспортних проблем країни та подолання негативного сприйняття велосипеда городянами. Розроблена стратегія включає [16]:

- відновлення всіх велодоріжок, які були звужені або ліквідовані для розширення автомобільного руху;

- обмеження паркування автомобілів, видачу номерів для нових автомобілів, видачу прав водія;
- зробити велосипед найдешевшим та найзручнішим видом транспорту (перша година користування орендованим велосипедом зазвичай безкоштовна, потім — 1 юань (3,82 грн.) за годину, але не більше 10 юанів (38 грн.) на день;
- відновити популярність велорикш, які стали майже символом країни.

Велосипед як вид транспорту в *Нью Йорку*, менш поширений, ніж таксі або метро. З 2007 по 2011 рік кількість велосипедистів у місті подвоїлася [16], цьому сприяла велотранспортна інфраструктура міста, що постійно розвивається. Кількість та протяжність велосипедних доріжок складає 650 кілометрів. На сайті департаменту транспорту міста існує спеціальний розділ із правилами використання велосипеда як дорослими, так і дітьми. За дотриманням цих правил стежить поліція, яка може оштрафувати велосипедистів за проїзд по тротуару, їзду без шолома та інші порушення.

Портленд (штат Орегон) — одне із найзеленіших міст Сполучених Штатів. Близько 9% місцевих мешканців користуються велосипедами у повсякденному житті. У місті величезна кількість велосипедних трас (понад 400 км), у тому числі для гірських байків. В 2015 році в Портленді було зроблено декілька шагів, які позитивно вплинули на політику використання велосипеду в житті мешканців:

1) Зручна програма велошерингу, ця система передбачає безкоштовну оренду велосипедів на одній зі станцій, після чого можна здійснити поїздку та повернути транспорт у будь-який пункт прокату у цьому ж місті.

2) Безкоштовні курси їзди на велосипеді.

3) Кожна вулиця обладнана велодоріжкою.

4) Парковки для велосипедів є у кожній школі та у будь-якого магазину, не лише на вулиці при вході до магазину, а й усередині нього.

5) Якщо ви, не можете долати великі відстані на велосипеді, до ваших послуг громадський транспорт. Приміський поїзд (перевезення залізного коня здійснюється безкоштовно), оплачується лише проїзд людини. Якщо йдеться про автобус, то у передній частині автобуса є стійки, куди можна поставити свій велосипед. Або його допоможуть прикріпити спереду, але не більше двох штук за раз. У метро також виділено спеціальні вагони, в яких можна припаркувати велосипед. Крім того, будь-яка платформа оснащена стійками, куди можна прикріпити велосипед за допомогою троса або замка.

Уряди багатьох країн виділяють на облаштування велодоріжок та іншої велотранспортної інфраструктури мільйони доларів. В Україні ж міська мережа

велодоріг та велопарковок залишає бажати кращого. Починаючи з 2018 року політика Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ змінилась. Згідно державних будівельних норм при зведенні нових доріг, а також реконструкції та ремонті старих, до проекту обов'язково потрібно вносити велодоріжки. В Україні велосипедами їздить менше 2% жителів країни, але відсоток з кожним роком зростає [16]. Якщо говорити про кількість велодоріжок в Україні, то їх так мало, що вони навіть у жодну статистику не потрапляють. Як відомо, на початок минулого року в Києві було облаштовано 54,1 км велошляхів. Найкращим веломаршрутом вважається "Троєщина – Європейська площа".

В *Одесі* активно вдосконалюється велотранспортна інфраструктура. У 2013 році було прийнято концепцію розвитку велосипедного руху, яка визначила пріоритетними напрямками громадський транспорт і велосипеди. Однак конкретних кроків для її реалізації так і не було зроблено, хоча місто потребує поліпшення і транспортної, і екологічної ситуації. На цей час в Одесі вже функціонують понад 127 кілометрів велосипедних доріжок та велосмуг. На цей рік заплановано додатково впровадити майже 25 кілометрів нових велотрас [17].

Використання велотранспорту у містах дозволяє вирішувати низку проблем:

− знижується необхідність нарощування громадського транспорту, зменшується залежність населення від автотранспорту;

− збільшується мобільність городян – можливість більш вільного пересування населення;

− знижується потреба в автомобільних поїздках та автостоянках;

− скорочуються затори у дорожньому русі на вулицях міста;

− знижується негативний вплив на навколишнє середовище через шкідливі викиди та шум від автотранспорту;

− скорочується кількість дорожньо-транспортних пригод, основну частину учасників яких складають власники власних автомобілів.

Висновки та рекомендації подальшого дослідження. Розвиток велосипедної інфраструктури та велосипедного руху є стійкою тенденцією міської та транспортної політики у багатьох великих містах світу. В Україні зв'язність велотранспортної інфраструктури дуже низька і для усунення цієї проблеми необхідно:

- Вдосконалення стратегій розвитку транспортної системи міст, в яких велотранспорт був би присутній як засіб пересування нарівні з громадським чи особистим автотранспортом, та розробка програми розвитку велотранспорту.

- Створення єдиної системи управління велотранспортною системою країни.

- Координація всіх існуючих міських програм, пов'язаних із розвитком велотранспорту.

- Організація регулярного обговорення питань розвитку велотранспорту органами міського управління, громадськими організаціями із залученням наукової спільноти.

Комплексний підхід дозволить підвищити мобільність населення у містах, забезпечить покращення екологічної ситуації, крім того забезпечить раціональну взаємодію велосипедистів з іншими учасниками дорожнього руху. Подальше вдосконалення велосипедної інфраструктури міст України згідно наведених рекомендацій стане запорукою їх сталого розвитку.

Список джерел

1. Pucher, J., Buehler, R., Seinen, M. Bicycling Renaissance in North America? An Update and Re-Appraisal of Cycling Trends and Policies. Transp. Res. A Part Policy Pract. 2011, 45, 451–475.

2. Dora, C., Phillips, M. (Eds.) Transport, Environment and Health, WHO Regional Publications European Series, WHO: Copenhagen, Denmark, 2000, ISBN 978-92-890-1356-7.

3. Pucher, J., Buehler, R., Merom, D., Bauman, A. Walking and Cycling in the United States, 2001–2009: Evidence from the National Household Travel Surveys. Am. J. Public Health 2011, 101 (Suppl. 1), S310–S317.

4. Heinen E., van Wee B., Maat K. Commuting by bicycle: An overview of the literature // Transport Reviews, 2009. – № 30(1). – doi: 10.1080/01441640903187001.

5. Pucher J., Buehler R. Making cycling irresistible: Lessons from the Netherlands, Denmark and Germany // Transport Reviews, 2008. – № 4. – doi: 10.1080/01441640701806612.

6. How Amsterdam became the bicycle capital of the world [Електроний ресурс] URL:https://www.theguardian.com/cities/2015/may/05/amsterdam-bicycle-capital-world-transport-cycling-kindermoord (дата публікації 25.09.2018 г.)

7. A nation of cyclists. [Електроний ресурс] URL: https://denmark-dk.translate.goog/people-and-culture/biking?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc

8. Paris: Here's how the Velib' bike share is set to change. Thelocal.fr. [Електроний ресурс]. URL: https://www.thelocal.fr/20170511/paris-heres-how-the-velib-bike-share-isset-to-change (дата публікації: 12.09.2018).

9. Elvik, R., Vaa, T., Erke, A. Handbook of Road Safety Measures, Emerald Group Publishing Limited: Bradford, UK, 2009, ISBN 978-1-84855-251-7.

10. Dufour, D. Promoting Cycling for Everyone as a Daily Transport Mode. PRESTO Cycling Policy Guide. Cycling Infrastructure, Ligtermoet & Partners: Rotterdam, The Netherlands, 2010.

11. Dufour, D. Promoting Cycling for Everyone as a Daily Transport Mode. PRESTO Cycling Policy Guide. General Framewrok, Ligtermoet & Partners: Rotterdam, The Netherlands, 2010.

12. Urbanczyk, R. Promoting Cycling for Everyone as a Daily Transport Mode. PRESTO Cycling Policy Guide. Promotion of Cycling, Rupprecht Consult GmbH: Köln, Germany, 2010.

13. Heydon, R., Lucas-Smith, M. Making Space for Cycling. A Guide for New Developments and Street Renewals, Cyclenation: London, UK, 2014.

14. Cycling in Japan: Bicycle Rules & Regulations. [Електроний ресурс] URL: https://www-japanlivingguide-com.translate.goog/living-in-japan/transportation/cycling-rules/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc

15. Beijing Could Once Again Be a World Bicycle Capital. Asce.org. [Електроний ресурс]. URL: https://www.asce.org/magazine/20150609-beijing-could-once-again-be-a-worldbicycle-capital/ (дата публікації: 12.08.2018).

16. Bike friendly [Електроний ресурс]. URL: https:// https://www.unian.net/longrids/bicycle/

17. На двох колесах по Одесі: місто активно розвиває велоінфраструктуру [Електроний ресурс]. URL: https://odessa.comments.ua/ua/news/society/developments/9288-na-dvoh-kolesah-po-odesi-misto-aktivno-rozvivae-veloinfrastrukturu.html

PhD. **Danylenko Anna,**
PhD. **Topal Svitlana,**
Odesa State Academy of Civil Engineering and Architecture

BICYCLE IN CITY TRANSPORT INFRASTRUCTURE: FOREIGN EXPERIENCE

Development of the transport infrastructure of cities and increasing the mobility of citizens is an urgent task in today's world. Many capitals of the world, in search of solutions to transport problems and with the aim of improving the environmental situation, are actively promoting the use of bicycles when moving

around the city. In the conditions of dense urban buildings and constant traffic jams, the bicycle is considered as a sustainable alternative means of transport.

The purpose of this work is to study the experience of European cities in the field of bicycle infrastructure, and to develop proposals for their implementation.

To achieve this goal, the following tasks have been set:

- To consider the modern foreign practice of implementing bicycle infrastructure in the cities and megacities of the world;

- Develop proposals for their application in the transport policy of Ukraine.

The article examines the foreign experience of the development of bicycle traffic in cities and megacities. Based on the analysis, generalizations were made, as a result of which the peculiarities of the development and directions of bicycle transport infrastructure in large cities were highlighted.

The obtained results indicate the great prospects and possibilities of using such examples of bicycle transport infrastructure in Ukraine, in particular in the city of Odesa, where, due to the growing motorization, the citizens are faced with existing problems.

Keywords: transport; bicycle; bicycle transport infrastructure; foreign experience; bicycle trips; bicycle paths.

REFERENCES

1. Pucher, J., Buehler, R., Seinen, M. Bicycling Renaissance in North America? An Update and Re-Appraisal of Cycling Trends and Policies. Transp. Res. A Part Policy Pract. 2011, 45, 451–475. {in English}

2. Dora, C., Phillips, M. (Eds.) Transport, Environment and Health, WHO Regional Publications European Series, WHO: Copenhagen, Denmark, 2000, ISBN 978-92-890-1356-7. {in English}

3. Pucher, J., Buehler, R., Merom, D., Bauman, A. Walking and Cycling in the United States, 2001–2009: Evidence from the National Household Travel Surveys. Am. J. Public Health 2011, 101 (Suppl. 1), S310–S317. {in English}

4. Heinen E., van Wee B., Maat K. Commuting by bicycle: An overview of the literature // Transport Reviews, 2009. – № 30(1). – doi: 10.1080/01441640903187001. {in English}

5. Pucher J., Buehler R. Making cycling irresistible: Lessons from the Netherlands, Denmark and Germany // Transport Reviews, 2008. – № 4. – doi: 10.1080/01441640701806612. {in English}

6. How Amsterdam became the bicycle capital of the world [Elektronyi resurs] URL:https://www.theguardian.com/cities/2015/may/05/amsterdam-bicycle-capital-world-transport-cycling-kindermoord (дата публікації 25.09.2018 г.) {in English}

7. A nation of cyclists. [Elektronyi resurs] URL: https://denmark-dk.translate.goog/people-and-culture/biking?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc {in English}

8. Paris: Here's how the Velib' bike share is set to change. Thelocal.fr. [Elektronyi resurs] URL: https://www.thelocal.fr/20170511/paris-heres-how-the-velib-bike-share-isset-to-change (дата публікації: 12.09.2018). {in English}

9. Elvik, R., Vaa, T., Erke, A. Handbook of Road Safety Measures, Emerald Group Publishing Limited: Bradford, UK, 2009, ISBN 978-1-84855-251-7. {in English}

10. Dufour, D. Promoting Cycling for Everyone as a Daily Transport Mode. PRESTO Cycling Policy Guide. Cycling Infrastructure, Ligtermoet & Partners: Rotterdam, The Netherlands, 2010. {in English}

11. Dufour, D. Promoting Cycling for Everyone as a Daily Transport Mode. PRESTO Cycling Policy Guide. General Framewrok, Ligtermoet & Partners: Rotterdam, The Netherlands, 2010. {in English}

12. Urbanczyk, R. Promoting Cycling for Everyone as a Daily Transport Mode. PRESTO Cycling Policy Guide. Promotion of Cycling, Rupprecht Consult GmbH: Köln, Germany, 2010. {in English}

13. Heydon, R., Lucas-Smith, M. Making Space for Cycling. A Guide for New Developments and Street Renewals, Cyclenation: London, UK, 2014. {in English}

14. Cycling in Japan: Bicycle Rules & Regulations. [Elektronyi resurs] URL: https://www-japanlivingguide-com.translate.goog/living-in-japan/transportation/cycling-rules/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc{in English}

15. Beijing Could Once Again Be a World Bicycle Capital. Asce.org. [Elektronyi resurs]. URL: https://www.asce.org/magazine/20150609-beijing-could-once-again-be-a-worldbicycle-capital/ (дата публікації: 12.08.2018). {in English}

16. Bike friendly [Elektronyi resurs]. URL: https:// https://www.unian.net/longrids/bicycle/ {in English}

17. Na dvokh kolesakh po Odesi: misto aktyvno rozvyvaie veloinfrastrukturu [Elektronyi resurs]. URL: https://odessa.comments.ua/ua/news/society/developments/9288-na-dvoh-kolesah-po-odesi-misto-aktivno-rozvivae-veloinfrastrukturu.html {in Ukranian}

DOI: 10.32347/2786-7269.2024.8.255-273
УДК 621.01

к.т.н., доцент **Задорожний А.О.**,
zsnj1971@ukr.net, ORCID: 0000-0002-1031-0585,
НТУ "Харківський політехнічний інститут", м. Харків,
к.т.н., доцент **Човнюк Ю.В.**,
ychovnyuk@ukr.net, ORCID: 0000-0002-0608-0203,
доцент **Чередніченко П.П.**,
petro_che@ukr.net, ORCID: 0000-0001-7161-661X,
к.т.н., доцент **Остапущенко О.П.,**
olga_ost_17@ukr.net, ORCID: 0000-0001-8114-349X,
Кравченко І.М., kim-ua@i.ua, ORCID: 0000-0001-7077-1546,
Київський Національний університет будівництва і архітектури

АНАЛІЗ ТА СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНИХ РЕЖИМІВ РУХУ ВАНТАЖОПІДЙОМНИХ МЕХАНІЗМІВ ГУСЕНИЧНИХ МАШИН. Частина І. ВИМУШЕНІ КОЛИВАННЯ ЗА РІЗНИХ ІМПУЛЬСНО-СИЛОВИХ ВПЛИВІВ

Проведено аналіз режимів руху вантажопідйомних механізмів гусеничних машин. Всебічно досліджені основні параметри вимушених коливань за різних імпульсно-силових впливів. Наведений синтез оптимальних режимів пуску механізмів підйому вантажу, за яких мінімізовані навантаження пружної системи (канатів). Аналіз та синтез оптимальних режимів руху вказаних механізмів реалізований на основі методів класичного варіаційного числення, математичної фізики та моделювання. При цьому використаний апарат сплайн-функцій по часовій координаті. Особливістю побудови фізико-математичної моделі механізму підйому вантажу гусеничних машин є те, що, на відміну від існуючих підходів до розв'язку подібних задач, у данному дослідженні аналіз та синтез оптимальних режимів руху здійснений за зрозумілих початкових та кінцевих (термінальних) умов, які є фізично зрозумілими, мають фізичний зміст, оскільки у вказаних умовах фігурує силовий фактор – причина виникнення таких рухів, а також існує причинно-наслідковий зв'язок – рух системи «вантаж – канат – приводний механізм машини» зі сталою швидкістю після закінчення перехідного процесу (пуску), що відповідає першому закону Ньютона. Крім того, в роботі встановлені основні параметри таких рухів вантажопідйомного механізму, за яких мінімізовані питома (на одиницю приведеної маси система) інерційна сила та її похідні по часу (до другого порядку), що дозволяє суттєво зменшити можливість виникнення

небажаних коливань у системі, динамічні навантаження, а також уникнути аварійних ситуацій при переміщенні вантажів.

Ключові слова: аналіз; синтез; оптимальні режими руху; вантажопідйомні механізми; гусеничні машини; вимушені коливання; імпульсно-силові впливи; сплайн функції; динамічні навантаження; пружні системи (канати).

Постановка проблеми. Підвищення продуктивності та надійності, а також зменшення енергетичних втрат механічних систем – це один з основних стратегічних напрямків підвищення ефективності виробничих процесів. На продуктивність та надійність механічних систем суттєвий вплив мають динамічні навантаження, які виникають у цих системах під час руху. Вибір режимів руху механічних систем, які до мінімуму зводять динамічні навантаження, можливий лише при використанні методів теорії оптимального керування рухом при наявності узагальнених динамічних критеріїв. Саме цілеспрямований вибір режимів руху та режимних параметрів дозволяє до мінімуму звести динамічні навантаження, а також знизити енергетичні витрати та використати приводний механізм найменшої потужності.

Задля оптимізації режимів руху та режимних параметрів зазвичай необхідна кількісна оцінка перехідних процесів (пуск, гальмування, реверсування тощо), і усталеного режиму руху за весь цикл руху механічної системи у вигляді одного критерію чи системи критеріїв. При цьому доцільно використати локальні та інтегральні динамічні критерії, отримані на основі функціоналу дії та варіаційних принципів механіки. Можливим є й використання у подібних ситуаціях енергетичних критеріїв. Саме ці критерії відображають небажані властивості (витрати енергії, дію динамічних навантажень, коливання ланок тощо), якими характеризується динамічна система під час руху, а тому вони підлягають мінімізації. Інтегральні функціонали (критерії) зазвичай залежать від різних функцій та параметрів режимів руху. Відповідний вибір цих залежностей і параметрів дозволяє мінімізувати функціонали і поліпшити ті чи інші властивості механічної системи.

Мінімізація функціоналів пов’язана з розв’язанням варіаційної задачі динаміки руху механічної системи. Математичний розв’язок цієї задачі зводиться до крайової задачі, яка, у загальному випадку, визначається системою нелінійних диференціальних рівнянь Ейлера-Пуассона, рівняннями руху та термінальними умовами руху механічної системи. У деяких часткових випадках можна отримати аналітичний розв’язок цієї задачі, однак, для розв’язку більшості практичних задач необхідно використовувати чисельні методи.

Складність чисельного розв'язку крайової задачі полягає у тому, що початкові умови, які необхідні для початку процесу інтегрування, не завжди задані, відомі лише відповідні крайові умови на різних кінцях. Чисельне інтегрування є досить складною задачею, оскільки, довільно задаючи початкові умови, дивимось, як задовольняються відомі умови на іншому кінці. Не дивлячись на значні можливості комп'ютерної техніки, розв'язок крайових задач чисельними методами займає значну частину часу, оскільки важко встановити пряму залежність між змінними початковими умовами та кінцевими похибками в отриманому розв'язку на іншому кінці.

Аналіз публікацій по темі дослідження. Для усунення недоліків, зазначених вище, щодо розв'язку варіаційних задач автори [1-11] використовують прямі варіаційні методи. Ці, відомі у літературі методи, не завжди можуть бути використані для оптимізації режимів руху механічних систем, виходячи з умов складності, точності, громіздкості, тривалості розв'язку задач оптимізації режимів руху механічних систем.

У даній роботі запропонований вдосконалений прямий варіаційний метод, який є досить простим у разрахунках і забезпечує необхідну точність для інженерних розрахунків режимів руху механічних систем, які моделюють функціонування вантажопідйомних механізмів гусеничних машин.

Мета роботи полягає у обгрунтуванні вдосконаленого прямого варіаційного методу розв'язку задач оптимізації режимів руху механізмів підйому вантажу гусеничних машин на стадії їх пуску. При цьому можливою стає мінімізація динамічних навантажень на канатну систему, суттєво зменшуються небажані коливання вантажу й враховані силові фактори, які спричинили рух.

Виклад основного змісту дослідження.

1.Вплив режимів пуску на динамічні навантаження у пружних елементах механізму підйому вантажу (канатах).

Задля аналізу впливу режимів пуску на динамічні навантаження, які виникають у пружних елементах механізму підйому вантажу, тобто у канатах, розглянемо (у першому наближенні) двомасову модель механізму підйому крана (рис.1). На цьому рисунку прийняті наступні позначення: (m, m_1) − зведені до підйомного каната маси відповідно вантажу та приводного механізму з барабаном; (x, x_1) − узагальнені координати відповідно мас m та m_1; $\vec{F}_1$ та $\vec{F}_2$ − рушійна сила приводу і вага вантажу, зведені до вантажного каната; c − жорсткість каната.

Рівняння руху розглянутої моделі механізму підйому вантажу мають вигляд:

$$\begin{cases} m_1\ddot{x}_1 = F - c\cdot(x_1 - x); \\ m_1\ddot{x} = c\cdot(x_1 - x) - F_2. \end{cases} \quad (1)$$




Рис.1. Двомасова динамічна модель механізму підйому крану.

Зведемо систему диференціальних рівнянь другого порядку (1) до одного рівняння для змінної $\xi = x_1 - x$ теж другого порядку:

$$\ddot{\xi} + k^2\xi = \frac{F_1}{m_1} + \frac{F_2}{m}, \quad (2)$$

де: $k^2 = \left(\frac{1}{m} + \frac{1}{m_1}\right)\cdot c$. У загальному випадку $F_1 = F_1(t)$, $F_2 = F_2(t)$ (хоча часто $\vec{F}_2 = m\vec{g}$, де $\vec{g}$ – прискорення вільного падіння). Якщо ввести позначення приведеної маси досліджуваної механічної системи:

$$M = \frac{m\cdot m_1}{(m + m_1)}, \quad (3)$$

тоді можна подати (2) у наступному вигляді:

$$\ddot{\xi} + k^2\xi = \frac{(F_1 m + F_2 m_1)}{(m_1 + m)\cdot M},\ k^2 = \frac{c}{M}. \quad (4)$$

У подальшому будемо розглядати рівняння руху даної системи у наступній формі:

$$\ddot{\xi} + k^2 \xi = \frac{F(t)}{M}, \tag{5}$$

де: $F(t) = \dfrac{\left(F_1(t)m + F_2(t)m_1\right)}{\left(m_1 + m\right)}$.

Таким чином, вільні коливання у даній механічній системі відбуваються з частотою k, а вимушені коливання − під впливом узагальненої сили $F(t)$, де t − час.

Рівняння руху (5) можна легко проінтегрувати у загальному вигляді за довільної вимушеної сили $F(t)$. Це легко зробити, якщо покласти:

$$\tilde{\xi} = \dot{\xi} + ik\xi, \;\; i^2 = -1. \tag{6}$$

Тоді рівняння (5) другого порядку стане диференціальним рівнянням для $\tilde{\xi}$ першого порядку. Маємо:

$$\frac{d\tilde{\xi}}{dt} - ik\tilde{\xi} = \frac{1}{M} \cdot F(t). \tag{7}$$

Розв'язок (7) набуває вигляду:

$$\tilde{\xi} = \exp(ikt) \cdot \left\{ \int_0^t \frac{1}{M} \cdot F(t) \cdot \exp(-ikt)\, dt + \tilde{\xi}_0 \right\}, \tag{8}$$

де: $\tilde{\xi}_0$ − постійна, яка обрана таким чином, щоб являти собою значення $\tilde{\xi}$ у момент часу $t = 0$. Це і є шуканий загальний розв'язок (7). Функція $\xi(t)$ дається уявною частиною виразу (8) (яка поділена на ik). При цьому зрозуміло, що сила $F(t)$ повинна бути записана у дійсній формі (у вигляді дійсної функції від t).

Визначимо далі за нульових початкових умов $\left(\xi(t)\big|_{t=0} = 0, \dot{\xi}(t)\big|_{t=0} = 0\right)$ вимушені коливання системи під впливом сили $F(t)$ з рівняння (5).

Отже, для будь-якого закону $F(t)$ маємо:

$$\xi(t) = \frac{\mathrm{Im}\,\tilde{\xi}}{ik}. \tag{9}$$

Зазвичай, $F_2(t) = mg$, тому:

$$F(t) = \frac{F_1(t) \cdot m + m \cdot g \cdot m_1}{\left(m_1 + m\right)} = \frac{F_1(t) \cdot m}{\left(m_1 + m\right)} + Mg. \tag{10}$$

1.1.Розглянемо силовий режим роботи механізму підйому вантажу, за якого режим руху приводного механізму відбувається за сталого значення прискорення a, котре визначається зі співвідношення :

$$a = \frac{v_c}{t_p}, \tag{11}$$

де: v_c – стала швидкість підйому вантажу, t_p – тривалість пуску.

Для силового режиму пуску маємо:

$$F(t)=\frac{m_1\cdot a\cdot m}{(m_1+m)}+Mg=M(a+g). \tag{12}$$

Для $\xi(t)$ у цьому випадку маємо:

$$\xi(t)=\frac{M(a+g)}{M\cdot k^2}\cdot(1-\cos kt)=\frac{(a+g)}{k^2}\cdot 2\cdot\sin^2\left(\frac{kt}{2}\right). \tag{13}$$

Для $F_{пружн.}$ – сили, яка виникає у вигляді пружної сили у канаті механізму підйому вантажу, маємо:

$$F_{пружн.}=c\xi(t)=\frac{c(a+g)}{k^2}\cdot 2\cdot\sin^2\left(\frac{kt}{2}\right). \tag{14}$$

Коефіцієнт динамічних навантажень у цьому випадку набуває наступного значення:

$$k_{дин.}=\frac{F_{пружн.}}{M(a+g)}=\frac{c(a+g)}{k^2\cdot M(a+g)}\cdot 2\cdot\sin^2\left(\frac{kt}{2}\right)=2\cdot\sin^2\left(\frac{kt}{2}\right). \tag{15}$$

Цей коефіцієнт досягає максимального значення $k_{дин.}^{(\max)}=2$ у моментах часу t_n^*:

$$t_n^*=\frac{(2n+1)\cdot\pi}{k},\ n=0;1;2;3;\ldots. \tag{16}$$

Якщо $t_p>t_n^*$, тоді ситуації можуть призвести до перевантаження канатної системи механізму підйому вантажу і, як наслідок, до можливості виникнення аварійної ситуації (розриву канату).

1.2. $F_1(t)=F_0\exp(-\alpha t)$, де α – коефіцієнт, що характеризує затухання сили, прикладеної до приводного механізму, з плином часу.

У цьому випадку для $F(t)$ маємо:

$$F(t)=\frac{F_0\exp(-\alpha t)\cdot m}{(m_1+m)}+Mg. \tag{17}$$

Пружна сила, яка виникає у канаті, набуває вигляду функції від t коливного характеру зі спадаючою (при збільшенні t) амплітудою:

$$F_{пружн.}(t)=\frac{cg}{k^2}\cdot(1-\cos kt)+\frac{F_0c}{M(k^2+\alpha^2)}\cdot\left\{\exp(-\alpha t)-\cos kt+\frac{\alpha}{k}\sin kt\right\}. \tag{18}$$

1.3. $F_1(t)=bt,\ b>0$, де b – коефіцієнт, який характеризує швидкість зростання у часі t прикладеної до приводного механізму сили.

У цьому випадку для $F(t)$ маємо:

$$F(t)=\frac{b\cdot t\cdot m}{(m_1+m)}=Mg. \tag{19}$$

Пружна сила, яка виникає у канаті, зростає з плином часу t і має коливний характер:

$$F_{пружн.}(t)=\frac{cg}{k^2}\cdot(1-\cos kt)+\frac{bc}{Mk^3}\cdot(kt-\sin kt). \qquad (20)$$

1.4. $F_1(t)=F_0\exp(-\alpha t)\cdot\cos\beta t$, тобто сила, прикладена до приводного механізму підйому вантажу, має коливний характер з експоненціально спадною амплітудою.

У цьому випадку для $F(t)$ маємо:

$$F(t)=\frac{F_0\cdot\exp(-\alpha t)\cdot\cos\beta t\cdot m}{(m_1+m)}+Mg. \qquad (21)$$

Для $F_{пружн.}$ можна отримати наступне співвідношення:

$$F_{пружн.}=\frac{cF_0}{M\left[\left(k^2+\alpha^2-\beta^2\right)^2+4\alpha^2\beta^2\right]}\cdot\left\{-\left(k^2+\alpha^2-\beta^2\right)\cos kt+\frac{\alpha}{k}\left(k^2+\alpha^2-\beta^2\right)\sin kt+\right.$$

$$\left.+\exp(-\alpha t)\cdot\left[\left(k^2+\alpha^2-\beta^2\right)\cos\beta t-2\alpha\beta\sin\beta t\right]\right\}+\frac{cg}{k^2}\cdot(1-\cos kt). \qquad (22)$$

Отже, $F_{пружн.}(t)$ й у цьому випадку має коливний характер зі спадною у часі t амплітудою.

У подальшому розглянемо випадки прикладання до приводного механізму сили $F_1(t)$, котра має імпульсивний характер, тобто швидкозмінна у часі з коротким інтервалом дії (який може бути навіть менше, ніж $t=t_p$). При цьому задля визначення $\xi(t)$ й $F_{пружн.}(t)$ будемо використовувати відомий у науковій літературі метод припасовування.

1.5. Нехай сила $F_1(t)$ змінюється за законом:

$F_1=0$, при $t<0$; $F_1=F_0\cdot t/T$, при $0<t<T$; $F_1=F_0$, при $t>T$ (рис.2); до моменту $t=0$ система знаходиться у положенні рівноваги.




Рис.2. Закон зміни у часі сили $F_1(t)$.

У інтервалі часу $0<t<T$ коливання, які задовольняють нульовим початковим умовам, мають вигляд:

$$\xi(t)=\frac{g}{k^2}\cdot(1-\cos kt)+\frac{F_0}{Mk^3T}\cdot(kt-\sin kt). \tag{23}$$

При $t>T$ роз'язок шукаємо у вигляді:

$$\xi(t)=C_1\cdot\cos\left(k\left[t-T\right]\right)+C_2\cdot\sin\left(k\left[t-T\right]\right)+\frac{F_0}{Mk^2}+\frac{g}{k^2}. \tag{24}$$

З умов неперервності ξ та $\dot{\xi}$ при $t=T$ знайдемо:

$$\begin{cases} C_1=-\dfrac{g}{k^2}\cdot\cos kT-\dfrac{F_0}{Mk^3T}\cdot\sin kT; \\ C_2=\dfrac{g}{k^2}\cdot\sin kT+\dfrac{F_0}{Mk^3T}\cdot(1-\cos kT). \end{cases} \tag{25}$$

Відповідно для $F_{пружн.}(t)$ при $t>T$ маємо:

$$F_{пружн.}(t)=c\cdot\xi(t)=c\cdot\left\{C_1\cos\left[k(t-T)\right]+C_2\sin\left[k(t-T)\right]+\frac{F_0}{Mk^2}+\frac{g}{k^2}\right\}. \tag{26}$$

При цьому амплітуда коливань:

$$A=\sqrt{C_1^2+C_2^2}=\left\{\frac{g^2}{k^4}+\left(\frac{F_0}{Mk^3T}\right)^2\cdot 4\sin^2\left(\frac{kT}{2}\right)+2\frac{gF_0}{Mk^5T}\sin kT\right\}^{1/2}. \tag{27}$$

Слід зазначити, що амплітуда коливань A буде тим менше, чим «повільніше» вмикається сила F_0 (тобто, чим більше T).

1.6. Нехай сила $F_1(t)$ змінюється за законом: $F_1(t)=F_0$, при $0<t<T$; $F_1(t)=0$, при $t<0, t>T$ (рис.3).




Рис.3. Закон зміни у часі $F_1(t)$.

Розв'язок для цього випадку можна знайти методом припасовування. При $t>T$ маємо вільні коливання системи навколо положення $\xi=0$; при цьому:

$$\xi(t)=\frac{g}{k^2}\cdot(1-\cos kt)+\frac{\mathrm{Im}\,\tilde{\xi}}{ik}, \tag{28}$$

де:

$$\tilde{\xi} = \frac{F_0 \cdot \left(1 - \exp\left(-ikT\right)\right)}{ikM} \cdot \exp\left(ikt\right). \tag{29}$$

Для пружної сили $F_{пружн.}\left(t\right)$ маємо:

$$F_{пружн.}\left(t\right) = \frac{cg}{k^2} \cdot \left(1 - \cos kt\right) + \frac{F_0 c}{k^2 M} \cdot \left\{\cos\left[k\left(t - T\right)\right] - \cos kt\right\}. \tag{30}$$

1.7. Нехай сила $F_1\left(t\right)$ змінюється за законом: $F_1\left(t\right) = \frac{F_0 t}{T}$, при $0 < t < T$, $F_1\left(t\right) = 0$, при $t < 0, t > T$ (рис.4).




Рис.4. Закон зміни у часі сили $F_1\left(t\right)$.

$$\xi\left(t\right) = \frac{g}{k^2} \cdot \left(1 - \cos kt\right) + \\ + \frac{F_0}{mT} \cdot \left\{\left(\frac{T}{k^2}\cos kT - \frac{1}{k^3}\sin kT\right) \cdot \cos kt + \left(\frac{T}{k^2}\sin kT - \frac{1}{k^3} + \frac{1}{k^3}\cos kT\right)\sin kt\right\}. \tag{31}$$

Для пружної сили $F_{пружн.}\left(t\right)$ маємо:

$$F_{пружн.}\left(t\right) = \frac{cg}{k^2} \cdot \left(1 - \cos kt\right) + \frac{cF_0}{mT} \cdot \left\{\left(\frac{T}{k^2}\cos kT - \frac{1}{k^3}\sin kT\right) \cdot \cos kt + \right. \\ \left. + \left(\frac{T}{k^2}\sin kT - \frac{1}{k^3} + \frac{1}{k^3}\cos kT\right) \cdot \sin kt\right\}. \tag{32}$$

2. Синтез оптимальних режимів руху вантажопідйомних механізмів гусеничних машин за різних кінематично-силових критеріїв.

Рівняння руху досліджуваної системи після нескладних перетворень можна подати у наступному вигляді:

$$\ddot{\xi} + \Omega^2 \cdot \xi = \frac{F\left(t\right)}{M}, \tag{33}$$

де: $M\,\frac{m \cdot m_1}{m_1 + m}$, $F\left(t\right) = \frac{F_1\left(t\right)\frac{m}{m_1} + F_2\left(t\right)}{\left(1 + m/m_1\right)}$, $\Omega^2 \equiv k^2 = c \cdot \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m}\right)$.

Оскільки, як правило, $F_2(t) = mg$, де g – прискорення вільного падіння, тоді для $F(t)$ маємо наступне співвідношення:

$$F(t) = \frac{F_1(t) \cdot \dfrac{m}{m_1} + mg}{\left(1 + m/m_1\right)},\ \Omega^2 = \frac{c}{M}. \tag{34}$$

Розглянемо далі кілька можливих рухів даної системи, за яких виконуються певні критерії якості цих рухів, пов'язані з кінематично-силовими характеристиками цієї механічної системи у період пуску останньої.

2.1. Режим руху системи, за якого у період пуску мінімізована величина питомої (на одиницю приведеної маси M) середньоквадратичної сили інерції, тобто виконується наступний критерій якості руху:

$$I_1 = \left\{ \frac{1}{\tau_n} \cdot \int_0^{\tau_n} \left(\ddot{\xi}\right)^2 dt \right\}^{1/2} \to \min, \tag{35}$$

де: τ_n – тривалість процесу пуску даної механічної системи.

Необхідною умовою реалізації критерію якості руху (35) є наступне диференціальне рівняння Ейлера-Пуассона:

$$\xi^{(IV)} = 0. \tag{36}$$

Розв'зок рівняння (36) шукаємо у вигляді сплайна по t третього порядку:

$$\xi(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3, \tag{37}$$

де: $a_{0,1,2,3}$ – константи, котрі розшукуємо з наступних термінальних (початкових і кінцевих) умов, що включають силовий фактор, тобто причину, яка призводить до появи подібного руху та наслідків, а саме: переходу механічної системи (вантажу на канаті, зокрема) у режим руху з постійною швидкістю підйому вантажу (V_c) після закінчення періоду пуску (тобто, при $t \geq \tau_n$), – маємо:

$$\xi\big|_{t=0} = \dot{\xi}\big|_{t=0} = 0;\ \ddot{\xi}\big|_{t=0} = \frac{F(0)}{M};\ \ddot{\xi}\big|_{t=t_л} = 0,\ t_n \equiv \tau_n. \tag{38}$$

Враховуючи (37), з умов (38) маємо:

$$a_0 = a_1 = 0;\ a_2 = \frac{F(0)}{2M};\ a_3 = \frac{\left[-F(0)\right]}{6Mt_n}. \tag{39}$$

Тоді для $\xi(t)$, яке задовольняє критерію якості руху (35), маємо:

$$\xi(t) = \frac{F(0)}{2M} \cdot t^2 - \frac{F(0)}{6Mt_n} \cdot t^3. \tag{40}$$

Знаючи закон руху $\xi(t)$ (40), можна встановити закон руху вантажу на канаті двічі інтегруючи по часу t (за нульових початкових умов: $x\big|_{t=0} = \dot{x}\big|_{t=0} = 0$) рівняння руху маси вантажу (m):

$$\ddot{x} = \frac{c}{m} \cdot \xi(t) - g\,. \tag{41}$$

При цьому отримаємо:

$$x(t) = \frac{c}{m} \cdot \left\{ \frac{F(0)}{24M} \cdot t^4 - \frac{F(0)}{120Mt_n} \cdot t^5 \right\} - \frac{gt^2}{2}\,. \tag{42}$$

Оскільки $\ddot{x}\big|_{t=\tau_n} = 0$, тоді з (41) маємо:

$$t_n = \tau_n = \left\{ \frac{3mMg}{c \cdot F(0)} \right\}^{1/2}. \tag{43}$$

Крім того, можна для цього режиму руху визначити $|V_c|$:

$$|V_c| = \left| \frac{c}{m} \cdot \frac{F(0)}{8m} \cdot t_n^3 - gt_n \right| = \left\{ \frac{3Mmg}{c \cdot F(0)} \right\}^{1/2} \cdot \left(\frac{5}{8} g \right). \tag{44}$$

2.2. Режим руху системи, за якого у період пуску мінімізована величина питомої (на одиницю приведеної маси M) середньоквадратичної швидкості зміни сили інерції (різкості), тобто виконується наступний критерій якості руху:

$$I_2 = \left\{ \frac{1}{\tau_n} \cdot \int_0^{\tau_n} \left(\dddot{\xi} \right)^2 dt \right\}^{1/2} \to \min\,, \tag{45}$$

для котрого необхідною умовою реалізації є наступне диференціальне рівняння Ейлера-Пуассона:

$$\xi^{(IV)} = 0\,. \tag{46}$$

Розв'язок рівняння (46) шукаємо у вигляді сплайна по t п'ятого порядку:

$$\xi(t) = b_0 + b_1 t + b_2 t^2 + b_3 t^3 + b_4 t^4 + b_5 t^5\,, \tag{47}$$

де: $b_0, b_i, i = \overline{1,5}$, – константи, котрі розшукуємо з наступних термінальних умов:

$$\xi\big|_{t=0} = \dot{\xi}\big|_{t=0} = 0;\ \ddot{\xi}\big|_{t=0} = \frac{F(0)}{M};\ \ddot{\xi}\big|_{t=\tau_n} = 0;\ \dddot{\xi}\big|_{t=\tau_n} = 0;\ \xi^{(IV)}\big|_{t=\tau_n} = 0\ . \tag{48}$$

Враховуючи (47) з умов (48) маємо:

$$\begin{cases} b_0 = b_1 = 0;\ b_2 = \dfrac{F(0)}{2M};\ b_3 = -\dfrac{F(0)}{M\tau_n};\ b_4 = \dfrac{F(0)}{2M\tau_n^2}; \\ b_5 = -\dfrac{F(0)}{10M\tau_n^3}. \end{cases} \tag{49}$$

Таким чином, закон руху $\xi(t)$ для критерію якості I_2 (45) має вигляд:

$$\xi(t)=\frac{F(0)}{2M}\cdot t^2-\frac{F(0)}{M\cdot\tau_n}\cdot t^3+\frac{F(0)}{2M\cdot\tau_n^2}\cdot t^4-\frac{F(0)}{10M\cdot\tau_n^3}\cdot t^5. \quad (50)$$

Закон руху вантажу $x(t)$ для $\xi(t)$ (50) має вигляд:

$$x(t)=\frac{c}{m}\cdot\left\{\frac{F(0)}{M}\cdot\left[\frac{t^2}{2}-\frac{t^3}{\tau_n}+\frac{t^4}{2\tau_n^2}-\frac{t^5}{10\tau_n^3}\right]\right\}-\frac{gt^2}{2}. \quad (51)$$

2.3. Режим руху системи, за якого у період пуску мінімізована величина питомої (на одиницю приведеної маси M) середньоквадратичної швидкості зміни у часі різкості сили інерції, тобто виконується у наступний критерій якості руху:

$$I_3=\left\{\frac{1}{\tau_n}\cdot\int_0^{\tau_n}\left(\xi^{(IV)}\right)^2dt\right\}^{1/2}\to\min. \quad (52)$$

Для I_3 необхідною умовою реалізації є наступне диференціальне рівняння Ейлера-Пуассона:

$$\xi^{(VIII)}=0. \quad (53)$$

Розв'язок рівняння (53) шукаємо у вигляді сплайна по t сьомого порядку:

$$\xi(t)=d_0+d_1t+d_2t^2+d_3t^3+d_4t^4+d_5t^5+d_6t^6+d_7t^7. \quad (54)$$

Величини коефіцієнтів $d_0,d_j,j=\overline{1,7}$, розшукуємо з наступних термінальних умов:

$$\xi\big|_{t=0}=\dot{\xi}\big|_{t=0}=0;\ \ddot{\xi}\big|_{t=0}=\frac{F(0)}{M};\ \dddot{\xi}\big|_{t=\tau_n}=\ddddot{\xi}\big|_{t=\tau_n}=\xi^{(IV)}\big|_{t=\tau_n}=\xi^{(V)}\big|_{t=\tau_n}=\xi^{(VI)}\big|_{t=\tau_n}=0 \quad . \quad (55)$$

Враховуючи (54) з умов (55) маємо:

$$d_0=d_1=0;\ d_2=\frac{F(0)}{2M}. \quad (56)$$

Коефіцієнти $d_{3,4,5,6,7}$ знаходимо за правилом Крамера з наступної системи лінійних алгебраїчних рівнянь:

$$\begin{cases}3d_3\tau_n+6d_4\tau_n^2+10d_5\tau_n^3+15d_6\tau_n^4+21d_7\tau_n^5=-d_2;\\ d_3+4d_4\tau_n+10d_5\tau_n^2+20d_6\tau_n^3+35d_7\tau_n^4=0;\\ d_4+25d_5\tau_n+15d_6\tau_n^2+35d_7\tau_n^3=0;\\ d_5+6d_6\tau_n+21d_7\tau_n^2=0;\\ d_6+7d_7\tau_n=0.\end{cases} \quad (57)$$

Тоді $\xi(t)$ для критерію якості руху I_3 (52) має вигляд:

$$\xi(t)=\frac{F(0)}{2M}\cdot t^2+d_3\cdot t^3+d_4\cdot t^4+d_5\cdot t^5+d_6\cdot t^6+d_7\cdot t^7. \quad (58)$$

Для нульових початкових умов закон руху вантажу при цьому набуває наступного вигляду:

$$x(t)=\frac{c}{m}\left\{\frac{F(0)}{24M}\cdot t^4+\frac{d_3}{20}\cdot t^5+\frac{d_4}{30}\cdot t^6+\frac{d_5}{42}\cdot t^7+\frac{d_6}{56}\cdot t^8+\frac{d_7}{72}\cdot t^9\right\}-\frac{gt^2}{2}. \quad (59)$$

2.4. Режим руху системи, за якого мінімізована величина пружної сили у канатній системі підйому вантажу у період пуску вантажопідйомного механізму гусеничної системи.

З рівняння (33) легко визначити величину пружної сили, що виникає у канатній системі механізму підйому вантажу:

$$F_{пружн.}(t)=c\xi(t)=c\cdot\frac{1}{\Omega^2}\cdot\left(\frac{F(t)}{M}-\ddot{\xi}\right). \quad (60)$$

Оскільки у процесі підйому вантажу виникають коливні процеси у канатній системи ($F_{пружн.}$ змінює свій знак), тоді доцільно у якості критерія оптимальності такого руху обрати наступний (для середньоквадратичного значення $F_{пружн.}(t)$ за період пуску $t\in[0;\tau_n]$):

$$I_4=\left\{\frac{1}{\tau_n}\cdot\int_0^{\tau_n}\left(c\cdot\xi(t)^2\right)dt\right\}^{1/2}\Rightarrow\min. \quad (61)$$

Враховуючи (60), подамо (61) у наступному вигляді:

$$I_4=\left\{\frac{1}{\tau_n}\cdot\frac{c^2}{\Omega^4}\int_0^{\tau_n}\left[\frac{F(t)}{M}-\ddot{\xi}\right]^2dt\right\}^{1/2}\Rightarrow\min. \quad (62)$$

Необхідною умовою реалізації критерію I_4 (62) є наступне рівняння Ейлера-Пуассона:

$$\xi^{(IV)}=\frac{\ddot{F}(t)}{M}. \quad (63)$$

Враховуючи вираз $F(t)$ з (34) рівняння, (63) можна подати наступним чином:

$$\xi^{(IV)}=\frac{\ddot{F}(t)}{m_1}. \quad (64)$$

Розв'язок неоднорідного диференціального рівняння (64) будемо шукати для випадку дії вимушеної сили (її збурення), котре задовольняє умовам гладкості функції $F_1(t)$ у пусковий період ($t\in[0;\tau_n]$):

$$\tilde{I}=\left\{\frac{1}{\tau_n}\cdot\int_0^{\tau_n}\left[\frac{\ddot{F}(t)}{m_1}\right]^2dt\right\}^{1/2}\to\min, \quad (65)$$

тобто мінімізації у вказаний період часу середньоквадратичного значення функції $\ddot{F}_1(t)/m_1$.

Необхідною умовою реалізації критерию $\tilde{I}$ (65) є рівняння Ейлера-Пуассона:

$$F_1^{(IV)}(t) = 0, \tag{66}$$

розв'язок якого шукаємо у класі функцій, котрі є сплайнами по t третього порядку, за наступних термінальних умов у періоді пуску механічної системи підйому вантажу:

$$F_1(t)\big|_{t=0} = \dot{F}_1(t)\big|_{t=0} = 0;\ \frac{dF_1}{dt}\bigg|_{t=\tau_n} = 0;\ F_1(t)\big|_{t=\tau_n} = F_0, \tag{67}$$

де: F_0 – амплітуда сили рушійної приводу, яка реалізується у кінці етапу розгону системи, тобто при $t \geq \tau_n$ і у подальшому при підйомі вантажу ($t > \tau_n$) не змінюється ($F_0 = const$). Саме такий закон зміни у часі $F_1(t)$ дозволяє, на думку авторів даного дослідження, мінімізувати можливість виникнення коливань та суттєво зменшити коефіцієнт динамічності ($k_{дин}(t)$), який діє на канатну систему механізму підйому вантажу гусеничних машин.

Враховуючи (67), з виразу для $F_1(t)$:

$$F_1(t) = e_0 + e_1 t + e_2 t^2 + e_3 t^3, \tag{68}$$

де: $e_{0,1,2,3}$ – сталі коефіцієнти, легко знаходимо їх значення:

$$e_0 = 0;\ e_1 = 0;\ e_2 = \frac{3F_0}{t_n^2};\ e_3 = -\frac{2F_0}{t_n^3}. \tag{69}$$

Тому закон зміни у часі $F_1(t)$ набуває вигляду:

$$F_1(t) = \frac{3F_0}{t_n^2} \cdot t^2 - \frac{2F_0}{t_n^3} \cdot t^3. \tag{70}$$

Графік залежності $F_1(t)$ (70) наведений на рис.5.




Рис.5. Залежність $F_1(t)$.

Отже, слід розв'язати рівняння:

$$\xi^{(IV)}(t) = \frac{1}{m_1} \cdot \left\{ \frac{6F_0}{t_n^2} - \frac{12F_0}{t_n^3} \cdot t \right\}. \tag{71}$$

Розв'язок (71) шукаємо у вигляді суми двох складових:

$$\xi(t) = \xi_1(t) + \xi_2(t), \tag{72}$$

де: $\xi_1(t)$ – розв'язок однорідного рівняння (71) (з правою частиною, котра дорівнює нулю), а $\xi_2(t)$ – частинний розв'язок рівняння (71). Маємо:

$$\xi_1(t) = A_0 + A_1 t + A_2 t^2 + A_3 t^3, \tag{73}$$

де: $A_{0,1,2,3}$ – константи,

$$\xi_2(t) = \frac{F_0}{m_1 \cdot t_n^2} \cdot \frac{t^4}{4} - \frac{F_0 \cdot t^5}{m_1 \cdot t_n^3 \cdot 10}. \tag{74}$$

Для визначення констант A_0, A_1, A_2, A_3 слід використати наступні термінальні умови:

$$\xi\big|_{t=0} = \dot{\xi}\big|_{t=0} = 0; \ddot{\xi}\big|_{t=0} = \frac{F(0)}{M}; \ \ddot{\xi}\big|_{t=t_n} = 0. \tag{75}$$

Тоді для вказаних вище коефіцієнтів можна знайти наступні співвідношення:

$$A_0 = 0; \ A_1 = 0; \ A_2 = \frac{F(0)}{2M}; \ A_3 = \frac{1}{6t_n} \cdot \left\{ -\frac{F(0)}{M} - \frac{F_0}{m_1} \right\}. \tag{76}$$

Остаточно, закон руху $\xi(t)$, за якого виконується критерій якості руху I_4 (62) та одночасно реалізується силовий критерій $\tilde{I}$ (65), має наступний вигляд:

$$\xi(t) = \frac{F(0)}{2M} \cdot t^2 - \frac{1}{6t_n} \cdot \left[\frac{F(0)}{M} - \frac{F_0}{m_1} \right] \cdot t^3 + \frac{F_0}{m_1 \cdot t_n^2} \cdot \frac{t^4}{4} - \frac{F_0}{m_1 \cdot t_n^3} \cdot \frac{t^5}{10}. \tag{77}$$

Враховуючи (34), $F(0)$ можна подати наступним чином:

$$F(0) = \frac{mg}{(1 + m/m_1)}. \tag{78}$$

Отже, для $\xi(t)$ (77) маємо (з урахуванням (78)):

$$\xi(t) = \frac{mg}{(1 + m/m_1)} \cdot \frac{1}{M} \cdot \left\{ \frac{t^2}{2} - \frac{t^3}{6t_n} \right\} + \frac{F_0}{m_1} \cdot \left\{ \frac{t^4}{4t_n^2} - \frac{t^5}{10t_n^3} \right\}. \tag{79}$$

Закон руху вантажу $x(t)$ за відомого $\xi(t)$ (79) знаходимо двічі інтегруючи по t (при нульових початкових умовах) рівняння (41):

$$x(t) = \frac{c}{m} \cdot \left\{ \frac{mg}{(1 + m/m_1)} \cdot \frac{1}{M} \cdot \left[\frac{t^4}{24} - \frac{t^5}{120t_n} \right] + \frac{F_0}{m_1} \cdot \left[\frac{t^6}{120t_n^2} - \frac{t^7}{420t_n^3} \right] \right\} - \frac{gt^2}{2}. \tag{80}$$

Оскільки при $t = t_n$ $\ddot{x} = 0$, то вираз для t_n можна знайти з наступного рівняння:

$$\xi(t)\big|_{t=t_n} = \frac{mg}{c}, \tag{81}$$

або:

$$\frac{mg}{(1 + m/m_1)} \cdot \frac{1}{M} \cdot \left\{ \frac{t_n^2}{2} - \frac{t_n^2}{6} \right\} + \frac{F_0}{m_1} \cdot \left\{ \frac{t_n^2}{4} - \frac{t_n^2}{10} \right\} = \frac{mg}{c}. \tag{82}$$

Остаточно для t_n маємо:

$$t_n = \left[\frac{mg}{c} \cdot \left\{ \frac{mg}{\left(1 + m/m_1\right)} \cdot \frac{1}{3M} + \frac{F_0 \cdot 3}{20 m_1} \right\}^{-1} \right]^{1/2}. \qquad (83)$$

Для $\dot{x}(t)\big|_{t=t_n} = V_c$ − усталеної швидкості підйому вантажу після закінчення періоду пуску $\left(t \geq t_n\right)$ маємо з (80):

$$\left|V_c\right| = \left| \frac{c}{m} \cdot \left\{ \frac{mg}{\left(1 + m/m_1\right)} \cdot \frac{1}{M} \cdot \left(\frac{t_n^3}{8} \right) + \frac{F_0}{m_1} \cdot \left(\frac{t_n^3}{30} \right) \right\} - g t_n \right|. \qquad (84)$$

Слід зазначити, що для режиму пуску механізму підйому вантажу гусеничною машиною, який задовольняє критеріям I_4 (62) та $\tilde{I}$ (65), характерним є відсутність у канатній системі коливань. Крім того, режим руху вантажу (80) та закон зміни у часі рушійної сили приводу механізму підйому гусеничної машини (70) можна реалізувати за допомогою мехатронних систем управління рухом (гусеничних машин у цілому, механізму підйому вантажу, силового приводу).

Висновки.

1. Обгрунтована фізико-механічна модель, яка дозволяє адекватно описувати процес руху вантажопідйомних механізмів гусеничних машин для різних кінематично-силових впливів на стадіях їх пуску.

2. Встановлені кінематично-силові критерії, які дозволяють оптимізувати режим пуску вказаних вище механізмів, а також позбутися виникнення коливань у канатній системі й її надмірних пружних навантажень.

3. Визначені основні параметри режимів пуску механізмів підйому вантажу гусеничних машин (тривалість процесу пуску у часі, величина усталеної швидкості підйому вантажу та відносного руху “приводу – канату – вантажу”, за яких мінімізуються у період пуску питома (на одиницю маси системи) інерційна сила останньої системи, її похідні у часі першого та другого порядку, а також динамічне навантаження (і, відповідно, коефіцієнт динамічності) у канатній системі в період пуску.

4. Встановлені аналітичні залежності вказаних вище (у попередньому пункті висновків) параметрів руху механізму підйому вантажу гусеничних машин від силових факторів, діючих у досліджуваній системі, котрі є причиною виникнення подібних рухів (вантажу та приводу), а наслідками − рівномірний рух (підйом вантажу) зі сталою швидкістю, мінімальними динамічними навантаженнями канатної системи й без істотних коливань.

5. Запропонований для досліджень процесів підйому вантажу у перехідний період (пуску) метод сплайн-функцій та рівняння Ейлера-Пуассона (високого по часу *t* порядку), які дозволяють адекватно описувати подібні рухи механічної системи.

6. Отримані в даному дослідженні результати можуть у подальшому бути використані для уточнення й вдосконалення існуючих інженерних методів розрахунку механізмів підйому вантажу гусеничних машин як на стадіях їх проектування/конструювання, так і у режимах реальної експлуатації задля зменшення динамічних навантажень на канатну систему й створення плавної ходи як вантажу, так і приводу, пов'язаних між собою канатною системою, у перехідний період функціонування даної механічної системи (тобто, у період пуску).

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Ловейкін В.С. Критерії оцінки режимів руху механізмів і машин. Збірник наукових праць НАУ. Т.4. − К., 1998. С. 8-12.

2. Ловейкін В.С. Оптимізація режимів руху машин і механізмів. Машинознавство. 1999. №7 (25). С. 24-31.

3. Ловейкин В.С. Расчеты оптимальных режимов движения механизмов строительных машин. − К.:УМК ВО, 1990. 168 с.

4. Ловейкин В.С. Определение оптимальных режимов движения механизмов грузоподъемных машин. Подъемно-транспортное оборудование. − К.: Техніка, 1987. Вып.18. С. 31-35.

5. Иванченко Ф.К. и др. Расчеты грузоподъемных и транспортирующих машин. − К.: Вища школа, 1975. 520 с.

6. Григоров О.В., Ловейкін В.С. Оптимальне керування рухом механізмів вантажопідйомних машин. − К.: Віпол, 1997, 264 с.

7. Ловейкін В.С., Човнюк Ю.В., Діктерук М.Г., Пастушенко С.І. Моделювання динаміки механізмів вантажопідйомних машин. − К.−Миколаїв: Вид-во РВВ МДАУ, 2004. 286 с.

8. Ловейкін В.С., Ромасевич Ю.О. Оптимізація перехідних режимів руху механічних систем прямим варіаційним методом. Монографія. − К., Ніжин: Видавець П.П. Лисенко М.М., 2010. 184 с.

9. Ловейкін В.С., Ромасевич Ю.О. Аналіз та синтез режимів руху механізмів вантажопідйомних машин. Монографія. − К.: ЦП «Компрінт», 2012. 299 с.

10. Човнюк Ю.В., Діктерук М.Г., Сівак І.М., Гуменюк Ю.О., Кравчук В.Т. Моделювання, аналіз та оптимізація динаміки режимів руху вантажопідйомних машин. − К.: НУБІП, 2018. 865 с.

11. Човнюк Ю.В., Сівак І.М. Динаміка вантажопідйомних та будівельних машин. − К.: НУБІП, 2014. 500 с.

12. Chovnyuk Y.V., Diachenko L.A., Ivanov Y.O., Dichek N.P., Orel O.V. Optimization of Dynamic Loads of Rope Systems of Lifting Mechanisms of Bridge

Cranes During Cargo Handling. Scientific Herald of Uzhhorod University. Series Physics. 2022, №51. P. 59-73.

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor **Zadorozhny Andrey,**
National Technical University "Kharkov Polytechnic Institute", Kharkov,
Ph.D., Associate Professor **Chovnyuk Yurii**,
Associate Professor **Cherednichenko Petro**,
Ph.D, Associate Professor **Ostapushchenko Olga, Kravchenko Igor,**
Kyiv National University of Construction and Architecture

MOVEMENT OPTIMAL MODES ANALYSIS AND SYNTHESIS OF TRACKED VEHICLES LOAD-LIFTING MECHANISMS Part I. FORCED OSCILLATIONS UNDER VARIOUS IMPULSE-FORCE INFLUANCES

The analysis of tracked vehicles load-lifting mechanisms movement modes is carried out in the work. The main parameters of forced oscillations under various impulse-force influences are comprehensively investigated. The synthesis of cargo lifting mechanisms optimal modes, which minimizes the load on the elastic systems (ropes), is presented. Analysis and synthesis the specified mechanisms movement optimal modes based on the classical variational calculus methods, mathematical physics and modeling. The spline functions apparatus along the time coordinate is also used. A feature of tracked vehicle load-lifting mechanism physical-mathematical model is that, in contrast to exiting approaches to the solution of similar problems, in this study, movement optimal analysis and synthesis is carried out under clear initial and final (terminal) conditions. These conditions are physically understandable, have a physical meaning, since they include a force factor – the cause of such movements. There is also a cause-and-effect relationship − the "load-rope-drive mechanism" system movement with a constant speed after the transient process (start-up) end, which corresponds to Newton's first law. In addition, the main parameters of such load-lifting mechanism movements are established in the work, according to which the specific (per unit reduced system's mass) inertial force and its derivatives (up to the second order) are minimized, which allows you to significantly reduce unwanted fluctuations in the system possibility, dynamic loads, and also avoid emergency situations when moving loads.

Key words: analysis; synthesis; movement optimal modes; load-lifting mechanisms; tracked vehicles; forced oscillations; impulse force influences; spline functions; dynamic loads; elastic systems (ropes).

REFERENCES

1. Loveikin V.S. Kryterii otsinky rezhymiv rukhu mekhanizmiv i mashyn. Zbirnyk naukovykh prats NAU. T.4. − K., 1998. S. 8-12. {in Ukrainian}

2. Loveikin V.S. Optymizatsiia rezhymiv rukhu mashyn i mekhanizmiv. Mashynoznavstvo. 1999. №7 (25). S. 24-31. {in Ukrainian}

3. Loveikin V.S. Raschetы optymalnыkh rezhymov dvyzhenyia mekhanyzmov stroytelnыkh mashyn. − K.: UMK VO, 1990. 168 s. {in Russian}

4. Loveikin V.S. Opredelenye optymalnыkh rezhymov dvyzhenyia mekhanyzmov hruzopodъemnыkh mashyn. Podъemno-transportnoe oborudovanye. − K.: Tekhnika, 1987. Vыp.18. S. 31-35. {in Russian}

5. Yvanchenko F.K. y dr. Raschetы hruzopodъemnыkh y transportyruiushchykh mashyn. − K.: Vyshcha shkola, 1975. 520 s. {in Russian}

6. Hryhorov O.V., Loveikin V.S. Optymalne keruvannia rukhom mekhanizmiv vantazhopidiomnykh mashyn. − K.: Vipol, 1997, 264 c. {in Ukrainian}

7. Loveikin V.S., Chovniuk Yu.V., Dikteruk M.H., Pastushenko S.I. Modeliuvannia dynamiky mekhanizmiv vantazhopidiomnykh mashyn. − K.−Mykolaiv: Vyd-vo RVV MDAU, 2004. 286 s. {in Ukrainian}

8. Loveikin V.S., Romasevych Yu.O. Optymizatsiia perekhidnykh rezhymiv rukhu mekhanichnykh system priamym variatsiinym metodom. Monohrafiia. − K., Nizhyn: Vydavets P.P. Lysenko M.M., 2010. 184 s. {in Ukrainian}

9. Loveikin V.S., Romasevych Yu.O. Analiz ta syntez rezhymiv rukhu mekhanizmiv vantazhopidiomnykh mashyn. Monohrafiia. − K.: TsP «Komprint», 2012. 299 s. {in Ukrainian}

10. Chovniuk Yu.V., Dikteruk M.H., Sivak I.M., Humeniuk Yu.O., Kravchuk V.T. Modeliuvannia, analiz ta optymizatsiia dynamiky rezhymiv rukhu vantazhopidiomnykh mashyn. − K.: NUBIP, 2018. 865 c. {in Ukrainian}

11. Chovniuk Yu.V., Sivak I.M. Dynamika vantazhopidiomnykh ta budivelnykh mashyn. − K.: NUBIP, 2014. 500 s. {in Ukrainian}

12. Chovnyuk Y.V., Diachenko L.A., Ivanov Y.O., Dichek N.P., Orel O.V. Optimization of Dynamic Loads of Rope Systems of Lifting Mechanisms of Bridge Cranes During Cargo Handling. Scientific Herald of Uzhhorod University. Series Physics. 2022, №51. P. 59-73. {in English}

DOI: 10.32347/2786-7269.2024.8.274-285
УДК 711.1; 721

Зоренко А.О.,
nastiazor@gmail.com, ORCID: 0009-0002-3771-3525,
к.т.н., доцент **Івасенко В.В.**,
ivasenko.viktoriia@gmail.com, ORCID: 0000-0003-2752-3744,
д.т.н., професор **Нижник О.В.**,
alnyzhnyk@gmail.com, ORCID: 0000-0002-2672-1987,
Харківський національний університет
міського господарства імені О.М. Бекетова

КОМФОРТНЕ І БЕЗПЕЧНЕ ЖИТЛОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ У НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ

Розглядається проблема створення комфортного і безпечного простору в житлових середовищах у межах житлової забудови.

Проаналізовано та класифіковано вимоги щодо проєктування житлової забудови та благоустрою житлового середовища з урахуванням потреб усіх груп населення. Визначені основні засоби комфортного, безпечного та безбар'єрного простору в житлових середовищах

Ключові слова: житлове середовище; благоустрій населених пунктів; безпечність; комфортне проживання; засоби безбар'єрності.

Постановка проблеми. Збільшення темпів урбанізації призвело до того, що щільність житлової забудови перешкоджає існуванню комфортного житлового простору. Існуючі простори не можуть задовольнити нові потреби громадян. Проблема, яку має вирішити новий дизайн житлового простору, полягає в тому, щоб відродити культуру, відповідати сучасному стилю життя та створити придатну для життя та здійсненну культуру, яка може адаптуватися до різних груп людей [1] .

Більшість розвинених країн активно працюють над створенням безпечного, комфортного, зручного та інформаційно насиченого середовища [2,3,4,5].

Проблема безпеки життєдіяльності у великих містах України пов'язана з багатьма загрозами техногенного, природного та соціально-політичного характеру. Тому при проектуванні та плануванні забудови великих міст України підвищену увагу необхідно приділяти питанням реагування на надзвичайні ситуації, забезпечення особистої безпеки та захисту громадян. [6].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми оцінки якості житла проаналізовано у роботах Л.В. Малес, Н.В. Тістол, О.М. Панько.

Особливості розвитку міст в умовах високої щільності забудови: Г.В. Літошенко, М. Дженкс, Н. Демпсі, І. Гульшоф.

Роль озеленених територій у міському середовищі: У.А. Колясніков, Р. Каплан, Л. Лотрап.

Дослідження безбар'єрного середовища: Сірі Тілекерайтн, Рон Мейс, Шолух М.В., Бармашина Л.М., Родик Я.С., Куцевич В.В., Азін В.О., Грибальський Я.В.

Актуальність і новизна. Наслідки російсько-української війни та інші причини призвели до збільшення загальної кількості людей з інвалідністю, частка яких у загальній чисельності населення активно збільшується порівняно із середньосвітовими показниками.

Підсумовуючи вищесказане та аналізуючи групи людей, які з тих чи інших причин потрапляють у категорію маломобільних груп населення (МГН) і відповідно потребують створення доступного середовища, можна сказати, що питання доступності в міських просторах стосується 90% просторів. Тому в контексті світових тенденцій і принципів універсального дизайну неправильно створювати якісь особливі умови доступності для окремих груп людей. Навпаки, необхідно створити загальні умови в міському просторі, максимально зручні та безпечні для якомога більшої кількості людей.

Мета. Виявлення основних засобів створення безбар'єрного, безпечного та комфортного простору в житлових середовищах.

Формуються такі завдання згідно мети:

– визначення основних критеріїв безпечного житлового простору;
– визначення основних критеріїв безбар'єрного житлового простору;
– виявлення основних потреб населення щодо житлового середовища;
– визначення основних способів забезпечення комфортного, безпечного та безбар'єрного простору в житлових середовищах.

Методи досліджень. В роботі використовуються основи системного підходу, теоретичні методи аналізу, абстрагування в житловому середовищі.

Результати та їх обґрунтування. Під прибудинковою територією розуміється територія в межах відповідної земельної ділянки, на якій розташовані багатоквартирний будинок та допоміжні будівлі та споруди, яка визначається згідно з відповідною містобудівною документацією та землеустроєм, є необхідною для проживання та зосереджена на багатоквартирному будинку (рис. 1). Утримувати багатоквартирний будинок та забезпечувати житлові, соціально-побутові та сімейні потреби власників (співвласників) та наймачів (орендарів) квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку [7].




Рис. 1. Схема: Складові прибудинкової території

Безпека є важливою умовою комфорту, який значною мірою залежить від довіри до середовища без ризику. Безпеку можна забезпечити, побудувавши достатньо міцну та довговічну конструкцію, щоб відокремити під'їзні шляхи від тротуарів. Турбота про безпеку дорожнього руху призвела також до норм про ухили доріг і заборону розміщення дитячих закладів за межами житлових масивів.

Висуваються нові вимоги до облаштування громадського простору на основі універсальних принципів дизайну, які враховуватимуть потреби кожного, включаючи людей з інвалідністю та інші маломобільні групи [8].

Універсальний дизайн (інклюзивний дизайн) має бути розроблений для більшості людей, але також для широкого кола людей з обмеженими

можливостями, такими як зір, слух, порушення сприйняття тощо, з урахуванням психоемоційних та інтелектуальних особливостей. Універсальний дизайн (інклюзивний дизайн) вирішує питання доступності та пропонує зробити всі елементи середовища доступними (рис. 2). Цього можна досягти шляхом детального планування на кожному етапі проектування [9].




Рис. 2. Визначення принципів універсального дизайну

Проектні рішення мають бути реалізовані таким чином, щоб об’єкти, що проектуються, були однаково доступними та зручними для маломобільних верств населення та інших членів суспільства. Наприклад, зручні виїзди та пандуси на одному рівні зі сходами, спеціальні автобуси, спрямовані під кутом у напрямку посадки пасажирів, подача корисної інформації, яка легко сприймається візуально, тактильно та вербально.

Застосування спеціалізованих елементів або засобів, що враховують специфічні потреби людей з обмеженими можливостями, має стати завданням

проектування лише за відсутності можливості розташувати універсальні елементи [8].

Створення житлових просторів, у тому числі доступних, характеризується поєднанням універсальних рішень і розумних пристроїв.

Розумне пристосування означає необхідні та відповідні зміни та коригування, де це необхідно в конкретних обставинах, але які не становлять непропорційного чи непоправного тягаря, для забезпечення того, щоб люди з обмеженими можливостями могли реалізовувати або здійснювати всі права людини та основні права нарівні з іншими свободами [10].

Насправді розумне розміщення означає пошук персоналізованих рішень, коли загальні рішення чи єдиний підхід не відповідають вимогам. Крім того, що поняття розумного пристосування в українському законодавстві в основному пов’язане з потребами осіб з інвалідністю, фактично таке пристосування може бути застосоване до будь-кого. Наприклад, використання підвалів і підземних автостоянок як укриття на випадок повного вторгнення також є прикладом розумного пристосування.

Щоб створити зручний, комфортний та безпечний простір, необхідно врахувати потреби різних мешканців громади: дорослих з дітьми, людей похилого віку, людей з вадами зору, слуху чи рухових функцій, дітей. різного віку, вагітні жінки, люди з обмеженими можливостями, особи з тимчасовим розладом здоров’я, особи в адаптаційному (відновлювальному) періоді (стані)

після хвороби тощо. Будь-який громадський простір може бути доступним для кожного, якщо при його проектуванні та будівництві використовуються стандарти доступності та універсальні принципи дизайну [11].

Доступно для всіх:

– Понижені бордюри на тротуарах [12].

– Перепад висот тротуару обладнаний стандартними сходами, пандусами та інтелектуальними адаптивними пристроями (такими як підйомні платформи, ліфти). Сходи повторюють з пандусами і навпаки. Сходи більш зручні для людей, які носять протези нижніх кінцівок, а також важливі для людей, які підтримують здоров'я за допомогою протезів. Пандуси необхідні для тих, кому важко пересуватися по сходах - людей в інвалідних візках, людей, яким потрібна допомога ходунків, милиць, дорослих з колясками, маленьких дітей та інших [13].

– Тротуар досить широкий. Це забезпечує достатньо місця для людей на інвалідних візках і нестандартних форм тіла, а також дозволяє двом зустрічним потокам людей комфортно пересуватися одночасно і спілкуватися мовою жестів, не відчуваючи тісноти [14].

– Висота посадкової платформи відповідає висоті входу громадського транспорту, що забезпечує плавний і прямий доступ транспорту зі станції.

– Вхід у будівлю рівний, без ганку. Для новобудов необхідно з початку проектування враховувати рівень, на якому знаходиться вхід у будівлю з боку тротуару. Це зробить будівництво доступнішим для всіх, незалежно від віку та фізичних можливостей.

Зручне просторове розташування:

– Існує достатня кількість інформаційних покажчиків, які полегшують вільне позиціонування в просторі та надають інформацію про вулиці, об'єкти, адреси розташування тощо. Повідомлення мають бути лаконічними та зрозумілими. Назви вулиць і номери будинків на інформаційних щитах повинні бути в контрастній кольоровій гамі та збільшеним шрифтом, щоб написи було видно здалеку. Щоб полегшити роботу людей із вадами зору, інформацію слід відтворювати у тактильній формі та шрифтом Брайля. Висота плити повинна бути 1,5 м [15].

– На всіх тротуарах має бути передбачена система тактильних смуг (вказівки, попередження, інформація) [16]. Тактильні смужки повинні відрізнятися на дотик (фактуру) і колір, ніж поверхня, на яку вони розміщені.

У просторі знайдеться щось для кожного:

– Громадські простори необхідно розділити на зони, щоб виділити доріжки для пішоходів і колісного транспорту, місця для прогулянок з тваринами, місця для активної діяльності та місця для усамітнення. Ділянки повинні бути достатньо віддалені одна від одної та відмежовані належним звукопоглинаючим озелененням, щоб не конфліктувати одна з одною. Простір має бути різноманітним, щоб заохотити різних людей із різними потребами використовувати його.

Наприклад: Район NPD, Утрехт, Овервехт (рис. 3).

Простори всередині блоків організовані як колективні внутрішні сади, кожен з яких відрізняється за характером. Зустріч і здорове середовище життя займають центральне місце у всіх внутрішніх садах.

У саду метеликів міська екологія відчувається через барвисті насадження, продовольчий сад пропонує мешканцям можливість самостійно вирощувати овочі та зелень, а водні елементи у водному саду пропонують можливість людям грати, а збір дощової води, який можна використовувати безпосередньо у внутрішніх садах, до водних рослин на фасадах і в садах.



Рис. 3. Район NPD, *Утрехт, Овервехт* /NPD strook Utrecht

Наявність в достатній кількості місць для відпочинку (лави та стільці різної конфігурації, з підлокітниками, спинками та без них). Наприклад: Район «De Kuil», Роттердам (рис. 4).



Рис. 4. Район «De Kuil», Роттердам / De Kuil Rotterdam

Планування внутрішнього двору використовує максимальний зелений вигляд і є місцем, де можна жити, дивитися та перебувати. Він спроектований таким чином, що стає логічною частиною щоденних маршрутів жителів Де Куїля і околиць. Через внутрішній двір проходить прекрасна доріжка, яка, здається, ширяє над ландшафтом. Примикає до парку і разом з внутрішнім двориком є простір для пересування; фізичне запрошення вийти на вулицю. Розташовані у центрі двору, є дві площі, Невелплейн і Бюртплейн. На площі Бюртплейн розташовані великі лавки для пікніка, де мешканці можуть поїсти

разом. Крім того, площу можна використовувати для таких заходів, як сусідська вечірка. На Невелплейн будуть розміщені невеликі розпилювачі туману, які служать охолоджуючим (ігровим) елементом в теплі періоди. Кліматично захищений дизайн відкритого простору робить важливий внесок у якість перебування. Де Куїль складається із зелено-блакитного ландшафту, де вода, охолодження та біорізноманіття йдуть пліч-о-пліч. Задумка цього проєкту полягає в тому, щоб створити здорову зону, а це означає створення крутих місць для зустрічей для людей похилого віку та крутих ігрових зон для дітей, переважно через посадку дерев та використання крутих матеріалів.

– Наявність паркувальних місць транспорту, яким керують або користуються особи з інвалідністю.

– Безпечні приміщення: мати достатнє та добре освітлення відповідно до державних норм. Житлові приміщення не повинні мати темних відтінків. Просторові та висотні перепади мають бути чітко помітними та контрастними, у тому числі в темряві [17].

– Тротуар повинен бути вільним від будь-яких перешкод: землі (стовпи, стояки, півсфери, колони) або підвісних предметів (гілок, рекламних конструкцій тощо).

– Наявність системи звукового та візуального оповіщення про надзвичайні ситуації. Шляхи евакуації до виходів або безпечних зон доступні всім категоріям користувачів. План евакуації, вогнегасники розташовані на доступній висоті та достатньо вільного простору поблизу.

– Спортивні та дитячі майданчики повинні мати безпечне покриття для зменшення можливих наслідків травм (дерен, гумове напилення, насипка тріски).

Українські автоматичні дефібрилятори можна використовувати в місцях великого скупчення людей і де час прибуття медиків перевищує 10 хвилин.

Висновки. Виявлені потреби та основні принципи для створення безбар’єрного, безпечного та комфортного простору в житлових середовищах з урахуванням потреб людей з обмеженими можливостями, які повинні мати такий порядок пріоритетів: доступність, безпеку, інформативність, комфортність, універсальний (інклюзивний) дизайн. Проаналізовано та систематизовано основні вимоги до житлових середовищ з урахуванням потреб маломобільних груп населення. Розглянуті та проаналізовані основні елементи безбар'єрності та універсального (інклюзивного) дизайну з метою визначення основних розрахункових параметрів в подальших дослідженнях та проєктах житлових просторів.

Список джерел

1. Xi Luo, Jianyun Huang (2022). "The Exploration of New Courtyard Architecture Based on the Guidance of Architectural Culture and Technology", *Advances in Civil Engineering*, vol. 2022, Article ID 5029647, 12 pages, 2022. https://doi.org/10.1155/2022/5029647
2. Івасенко В.В. (2013). Класифікація елементів безбар'єрного простору вуличнодорожньої мережі та вимоги до них / В.В. Івасенко, Т П. Литвиненко // *Збірник наукових праць [Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка]. Сер. : Галузеве машинобудування, будівництво.* - 2013. - Вип. 4(2). - С. 66-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpgmb_2013_4(2)__11.
3. Pavlenko, T., & Ivasenko, V. (2020). Basic means of barrier free space in urban agrorecreational eco-complexes: *Array. Municipal Economy of Cities*, 4(157), 54–60. Retrieved from https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/5633
4. Павленко, Т., & Руденко, Л. (2023). Теоретичний та практичний досвід інклюзивної гармонізації внутрішнього простору громадських будівель. *Просторовий розвиток*, (6), 111–119. https://doi.org/10.32347/2786-7269.2023.6.111-119
5. Рижова, І., Павленко, Т., Антипенко, Є., & Єншуєва, Т. (2024). Урбоекологічні особливості формування зеленої архітектури в умовах сталого розвитку. *Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування*, (68), 163–177. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2024.68.163-177
6. Д.С. Бірюков "Сучасні проблеми урбанізації в контексті національної безпеки України". *Аналітична записка*, 2013. // URL https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/suchasni-problemi-urbanizacii-v-konteksti-nacionalnoi-bezpeki
7. Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку || від 14.05.2015р. - № 417-VIII (редакція 10.11.2023р.) // URL https://protocol.ua/ru/pro_osoblivosti_zdiysnennya_vid_14_05_2015_417_viii_stattya_1/
8. Громадський простір в Україні буде проектуватися універсальним, враховуючи потреби кожної людини. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, опубліковано 29 листопада 2018 р. // URL https://www.kmu.gov.ua/news/gromadskij-prostir-v-ukrayini-bude-proektuvatisya-universalnim-vrahovuyuchi-potrebi-kozhnoyi-lyudini
9. Методичний Посібник «Доступність до об'єктів житлового та громадського призначення для людей з особливими потребами».- *К.* 2007.-138с. https://ud.org.ua/images/pdf/Dostupnist_do_objektiv.pdf
10. Конвенція ООН про права інвалідів. Резолюція Генеральної асамблеї ООН № 61/106, прийнята на шістдесят першій сесії ГА ООН 2006 р. (Конвенцію ратифіковано Законом України № 1767-VI від 16.12.2009). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71#Text
11. Універсальний дизайн у громаді: простір, предмети, інформація та послуги [автори-упорядники: О. Іванова, М. Лебідь, С. Брем, Є. Свєт]. – заг. ред. О. Іванова. – *Київ*, 2021. – с. 11.
https://usif.ua/images/news/2021_09_01/UniversalDesign-ItemsSpaceInfoServices_Brochure_Web_1.pdf
12. ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів – Чинний від 2018-09-01. – *Київ : Мінрегіон України*, 2018. – п. 6.4.6. (Державні будівельні норми України).
13. ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд – Чинний від 2018-09-01. – *Київ : Мінрегіон України*, 2018. – п. 5.1.5. (Державні будівельні норми України).
14. ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів – Чинний від 2018-09-01. – *Київ : Мінрегіон України*, 2018. (Державні будівельні норми України).
15. ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. – Чинний від 2019-04-01. – *Київ : Мінрегіон України*, 2018. – п. 8.3.4. (Державні будівельні норми України).
16. ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд – Чинний від 2019-04-01. – *Київ : Мінрегіон України*, 2018. – п. 8.2. (Державні будівельні норми України).

17. ДБН В.2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення. – Чинний від 2019-03-01. – *Київ : Мінрегіон України*, 2018. – п. 8.5.2. (Державні будівельні норми України).

Anastasia Zorenko,
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor **Viktoriia Ivasenko,**
Doctor of Technical Sciences, Professor **Oleksandr Nyzhnyk,**
O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

COMFORTABLE AND SAFE LIVING ENVIRONMENT IN POPULATED AREAS

The work considers the problem of creating a comfortable and safe space in residential environments within the limits of residential buildings.

The requirements for the design of residential buildings and the improvement of the residential environment were analyzed and classified, taking into account the needs of all population groups. The main means of a comfortable, safe and barrier-free space in residential environments are defined.

The consequences of the Russian-Ukrainian war and other reasons led to an increase in the total number of people with disabilities, whose share in the total population is actively increasing compared to the world average.

Summarizing the above and analyzing groups of people who, for one reason or another, fall into the category of low-mobility population groups and accordingly need to create an accessible environment, we can say that the issue of accessibility in urban spaces concerns 90% of spaces. Therefore, in the context of world trends and principles of universal design, it is wrong to create any special conditions of accessibility for certain groups of people. On the contrary, it is necessary to create general conditions in the urban space that are as comfortable and safe as possible for as many people as possible.

Identified needs and basic principles for creating a barrier-free, safe and comfortable space in residential environments, taking into account the needs of people with disabilities, which should have the following order of priorities: accessibility, safety, informativeness, comfort, universal (inclusive) design. The main requirements for residential environments were analyzed and systematized, taking into account the needs of the less mobile population groups. The main elements of barrier-free and universal (inclusive) design were considered and analyzed in order to determine the main calculation parameters in further research and projects of living spaces.

Keywords: living environment; improvement of settlements; safety; comfortable living; barrier-free facilities.

REFERENCES:

1. Xi Luo, Jianyun Huang, (2022) "The Exploration of New Courtyard Architecture Based on the Guidance of Architectural Culture and Technology", *Advances in Civil Engineering*, vol. 2022, Article ID 5029647, 12 pages, 2022. https://doi.org/10.1155/2022/5029647 {in English}

2. V.V. Ivasenko (2013) Classification of barrier-free space elements of the street-road network and requirements for them / V.V. Ivasenko, T.P. Lytvynenko // *Collection of research papers [Poltava National Technical University named after Yu. Kondratyuk]. Ser. : Industrial engineering, construction*. - 2013. - Issue 4(2). - P. 66-73. - Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpgmb_2013_4(2)__11. {in Ukrainian}

3. Pavlenko, T., & Ivasenko, V. (2020). BASIC MEANS OF BARRIER FREE SPACE IN URBAN AGRORECREATIONAL ECO-COMPLEXES: *Array. Municipal Economy of Cities,* 4(157), 54–60. Retrieved from https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/5633 {in Ukrainian}

4. Pavlenko, T., & Rudenko, L. (2023). THEORETICAL AND PRACTICAL EXPERIENCE OF INCLUSIVE HARMONIZATION OF THE INTERIOR SPACE OF PUBLIC BUILDINGS. *Spatial development*, (6), 111–119. https://doi.org/10.32347/2786-7269.2023.6.111-119 {in Ukrainian}

5. Ryzhova, I., Pavlenko, T., Antipenko, E., & Yenshuyeva, T. (2024). URBO-ECOLOGICAL FEATURES OF THE FORMATION OF GREEN ARCHITECTURE IN CONDITIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT. *Contemporary problems of Architecture and Urban Planning,* (68), 163–177. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2024.68.163-177 {in Ukrainian}

6. D.S. Biryukov (2013) "Modern problems of urbanization in the context of national security of Ukraine". *Analytical note*, 2013. // URL https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/suchasni-problemi-urbanizacii-v-konteksti-nacionalnoi-bezpeki {in Ukrainian}

7. About the peculiarities of the exercise of the right of ownership in an apartment building || from 14.05.2015 - No. 417-VIII (edited on November 10, 2023) // URL https://protocol.ua/ru/pro_osoblivosti_zdiysnennya_vid_14_05_2015_417_viii_stattya_1/ {in Ukrainian}

8. Public space in Ukraine will be designed universally, taking into account the needs of every person. Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services of Ukraine, published on November 29, 2018 // URL https://www.kmu.gov.ua/news/gromadskij-prostir-v-ukrayini-bude-proektuvatisya-universalnim-vrahovuyuchi-potrebi-kozhnoyi-lyudini {in Ukrainian}

9. Methodical Guide "Accessibility to residential and public facilities for people with special needs". - *K*. 2007.-138 p. https://ud.org.ua/images/pdf/Dostupnist_do_objektiv.pdf {in Ukrainian}

10. UN Convention on the Rights of the Disabled. Resolution of the UN General Assembly No. 61/106, adopted at the sixty-first session of the UN General Assembly in 2006 (the Convention was ratified by Law of Ukraine No. 1767-VI dated 16.12.2009). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71#Text {in Ukrainian}

11. Universal design in the community: space, objects, information and services [authors-compilers: O. Ivanova, M. Lebid, S. Brem, Ye. Svet]. - general ed. O. Ivanova. - *Kyiv*, 2021. - p. 11.
https://usif.ua/images/news/2021_09_01/UniversalDesign-ItemsSpaceInfoServices_Brochure_Web_1.pdf {in Ukrainian}

12. DBN V.2.3-5:2018 Streets and roads of populated areas - Valid from 2018-09-01. – *Kyiv*: *Ministry of Regions of Ukraine*, 2018. – p. 6.4.6. (State building regulations of Ukraine). {in Ukrainian}

13. DBN V.2.2-40:2018 Inclusiveness of buildings and structures - Valid from 2018-09-01. – *Kyiv: Ministry of Regions of Ukraine*, 2018. – p. 5.1.5. (State building regulations of Ukraine). {in Ukrainian}

14. DBN B.2.3-5:2018 Streets and roads of populated areas - Valid from 2018-09-01. – *Kyiv: Ministry of Regions of Ukraine*, 2018. (State building regulations of Ukraine). {in Ukrainian}

15. DBN V.2.2-40:2018 Inclusiveness of buildings and structures. – Valid from 2019-04-01. – *Kyiv: Ministry of Regions of Ukraine*, 2018. – p. 8.3.4. (State building regulations of Ukraine). {in Ukrainian}

16. DBN V.2.2-40:2018 Inclusiveness of buildings and structures - Valid from 2019-04-01. – *Kyiv: Ministry of Regions of Ukraine*, 2018. – p. 8.2. (State building regulations of Ukraine). {in Ukrainian}

17. DBN V.2.5-28:2018 Natural and artificial lighting. – Valid from 2019-03-01. – *Kyiv: Ministry of Regions of Ukraine*, 2018. – p. 8.5.2. (State building regulations of Ukraine). {in Ukrainian}

DOI: 10.32347/2786-7269.2024.8.286-301
УДК 539.3

к.т.н., доцент **Кошевий О.П.,**
koshevyi.op@knuba.edu.ua, ORCID: 0000-0002-7796-0443,
к.т.н., доцент **Левківський Д.В.,**
levkivskyi.dv@knuba.edu.ua, ORCID: 0000-0003-2964-1605,
Янсонс М.О., iansons.mo@knuba.edu.ua, ORCID: 0000-0002-6174-0403,
Чубарев А.Г., chubarev_ah@knuba.edu.ua, ORCID: 0000-0002-6620-639X,
Марчук О.С., marchuk.os@knuba.edu.ua, ORCID: 0000-0002-2497-1405,
Кошева І.С., kosheva.is@ knuba.edu.ua, ORCID: 0000-0001-8224-3759,
Київський національний університет будівництва і архітектури

ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОСТОРОВОЇ МОДЕЛІ ТУНЕЛЮ МЕТРОПОЛІТЕНУ ПРИ РІЗНИХ ТИПАХ НАВАНТАЖЕНЬ ДЛЯ ОЦІНКИ МІЦНОСТІ ТА ЖОРСТКОСТІ

Приведено основні ідеї та можливості створення комплексної просторової чисельної моделі, дослідження та аналізу напружено-деформованого стану, міцності та жорсткості тунелю метрополітену за допомогою власного програмного забезпечення, з використанням модифікованого методу прямих, та розрахункового програмного комплексу LIRA від дії комплексного навантаження. Створена комплексна модель тунелю на основі BIM технологій, що враховує статичні, динамічні та температурні навантаження, може використовуватися для подальшого прийняття оптимальних проєктних рішень і значно прискорить проєктні роботи. Результати чисельного дослідження комплексної просторової моделі та висновків про міцнісні характеристики конструкцій тунелю метрополітену значно розширюють можливості в прийнятті проєктних рішень та створенні перспективних розробок на їх основі.

Ключові слова: комплексні чисельні просторові моделі; комп'ютерне моделювання; температурні навантаження; задачі термопружності; BIM технології; модифікований метод прямих; напружено-деформований стан; міцність; жорсткість; оптимальні проєктні рішення.

Тунелі використовують для руху транспортних засобів (залізничні та автомобільні тунелі, метрополітен), переміщення пішоходів (пішохідні), води та стоків (гідротехнічні, каналізаційні), для розташування інженерних комунікацій - кабелів, труб, обладнання (комунікаційні) та для забезпечення виробничих функцій гірничих підприємств – вентиляції, водовідливу, дренажу (гірничопромислові). Проєктування траси тунелю, форма й розміри його

поперечного перерізу, конструктивні особливості визначаються типом і призначенням споруди, топографічними та інженерно-геологічними умовами будівництва, прогнозованими проявами гірського тиску, економічними та екологічними чинниками й регламентуються нормативними документами.

Проєктування транспортних та тунелів для ліній метрополітену слід виконувати з врахуванням планувальної структури міста та інженерно-транспортної інфраструктури, відповідно до функціонального зонування території міста, затвердженої генеральної схеми розвитку мережі метрополітену, якою передбачено: напрям, довжина та черговість будівництва ліній, місця розташування станцій електродепо, пересадочних вузлів поміж станціями, місця розміщення виробничих підприємств метрополітену і заводів з капітального ремонту вагонів та виготовлення запасних частин. Для оцінки конструкцій тунелів на етапі їх проєктування необхідно провести оцінку напружено-деформованого стану, жорсткості та стійкості елементів конструкцій тунелю та і провести моделювання просторової поведінки всієї конструкції при врахуванні всіх можливих навантажень, що виникають в процесі будівництва та під час експлуатації тунелю.

Для дослідження напружено-деформованого стану, міцності та стійкості конструкцій тунелів, що враховує світовий та вітчизняний досвід проектування з використанням сучасних розрахункових методів та BIM технологій, колективом авторів створено методику чисельного моделювання спрямовану на вирішення важливої соціально-економічної та наукової проблеми, що пов’язана з питаннями спорудженням нових, реконструкції та відновлення існуючих тунелів різноманітного призначення. При проектуванні таких споруд необхідно використовувати сучасні методи, не стандартні підходи проектування, з використанням новітніх методів та розрахункових програмних комплексів, на основі створених просторових моделей тунелів, з використанням BIM технологій [7], для прийняття оптимальних проєктних рішень поряд із збереженням несучої здатності конструкції [10,11].

В статті розглядається чисельне моделювання НДС частини тунелю метрополітену на основі створення просторової моделі розрахунку з використанням власного програмного забезпечення [3,4] та розрахункового програмного комплексу LIRA від дії комплексного навантаження . Для чисельного моделювання розглядається частина тунелю метрополітену, з залізобетонних конструкцій довжиною 50м, с жорстким защемленням по кінцям, зовнішнім діаметром 5300мм, з товщиною стінки 200мм, товщина опорної площадки для прокладання ж/д полотна в нижній частині 500мм.

Комплексне навантаження формувалось за допомогою власного програмного забезпечення з використанням модифікованого методу прямих у

вигляді переміщень, що діють на внутрішню та зовнішню поверхні тунелю [1,2,3]. Метод прямих є комбінованим методом розв'язування задач математичної фізики, який використовує, зведення вихідних рівнянь до звичайних диференціальних рівнянь, які розв'язувались аналітичними методами. Класичний варіант методу прямих не є вільним від значних ускладнень. По-перше, виникають проблеми з побудовою граничних умов для редукованих рівнянь, які отримані методом скінченних різниць, особливо коли вихідні граничні умови природні. По-друге, побудувати загальний розв'язок системи звичайних диференційних рівнянь майже неможливо. Для вирішення цих проблем використовується модифікований метод прямих, що розроблений та впроваджений колективом авторів [4,8,9].

Модифікований метод прямих, використовує для зниження вимірності проекційний метод, а вихідні граничні умови обираються природніми і потім частково потрапляють до редукованих рівнянь [1,2,3]. Важливим позитивом також є побудова редукованих граничних задач, ідеально пристосованих до застосування найбільш ефективного методу розв'язування одновимірних граничних задач – методу дискретної ортогоналізації С.К. Годунова [8,9].

На рис.1 показана розрахункова схема тунелю метрополітену з величинами навантажень, що виникають на поверхнях тунелю.

В комплексному навантаженні на тунель метрополітену були враховані такі види: - власна вага конструкції тунелю 550 кг/м^2 ; - вага грунту 1300 кг/м^2; - власна вага опорної площадки для ж/д колій 1375 кг/м^2 ; - вага потягу на коліях 1500 кг/м^2 ; - бічний тиск грунту 600 кг/м^2 ; - також були розглянуті екстремальні умови експлуатації тунелю, при виникненні в ньому пожежі з внутрішньою температурою до 400 ^{o}C, - температура на зовнішній поверхні тунелю 20 ^{o}C. Для визначення температурного впливу на конструкції тунелю вирішується задача термопружності модифікованим методом прямих та визначаються напруження і переміщення в конструкції тунелю від дії температури рис.2.

Напруження і переміщення визначені від комбінації навантажень за допомогою модифікованого методу прямих [5,6] формуються у вигляді комплексного навантаження для подальшого розрахунку в розрахункових комплексах LIRA та SCAD. Всі навантаження умовно прийняті як постійні.

Комплексна методика чисельного дослідження просторової моделі тунелю метрополітену передбачає три етапи розрахунку та реалізована у вигляді програмного комплексу, що дає можливість поряд з формуванням комплексного навантаження від всіх зовнішніх впливів, включаючи температурні впливи, досліджувати напружено-деформований стан конструкцій

за допомогою модифікованого методу прямих при всіх можливих комбінаціях цих навантажень.




Рис.1. Розрахункова схема тунелю метрополітену з навантаженнями




Рис.2. Ізополя температур; а) - в четвертині тунелю; б) – в розрахунковому елементі.

На першому етапі формуються вихідні дані у вигляді розрахункової просторової моделі конструкції тунелю метрополітену з використанням можливостей AvtoCAD. В подальшому модифікованим методом прямих вирішуються задачі по визначенню навантажень (температурних, силових, кінематичних, електричних і т.д.), на основі яких формується комплексне навантаження на розрахункову модель конструкції.

На другому етапі досліджується напружено-деформований стан конструкції модифікованим методом прямих від комплексної дії на нього статичних та динамічних навантажень при різних умовах закріплення просторової моделі тунелю метрополітену, та використовує BIM технології для прийняття оптимальних рішень при проектуванні елементів конструкцій тунелю. Результати розрахунків візуалізуються за допомогою програмних модулів MS EXEL у вигляді діаграм, графіків, ізоліній, які будуються на основі розрахунків проведених на перших двох етапах.

На третьому етапі створюється просторова комп'ютерна модель тунелю метрополітену, яка завантажується комплексним навантаженням з попередніх етапів, та автоматично передається у вигляді сформованого поля переміщень для розрахунку в програмні комплекси LIRA, SCAD в яких проводиться чисельне моделювання просторової моделі тунелю для оцінки його міцності, жорсткості і стійкості та розробляється оптимальний проект конструкцій тунелю з урахуванням екстремальних умов будівництва та експлуатації [9,10,11,12].

Для аналізу напружено-деформованого стану тунелю метрополітену в екстремальних умовах та формування комплексного навантаження спочатку була вирішена задача термопружності, завдяки чому були визначені напруження та деформації, що виникають в конструкціях тунелю, від дії на них температурного впливу (рис. 3-5).

На рис. 3 представлені ізополя нормальних напружень σ_{xx} – а) розподілення напружень по розрахунковій частині тунелю; б) в крайньому поперечному перерізі тунелю; в) в середньому поперечному перерізі тунелю. На рис. 4 представлені ізополя нормальних напружень σ_{zz} – а) розподілення напружень по розрахунковій частині тунелю; б) в крайньому поперечному перерізі тунелю; в) в середньому поперечному перерізі тунелю. На рис. 5 представлені ізополя дотичних напружень τ_{xz} – а) розподілення напружень по розрахунковій частині тунелю; б) в крайньому поперечному перерізу тунелю; в) в середньому поперечному перерізі тунелю.

На рис. 6 представлені ізополя переміщень U_x – а) розподілення переміщень по розрахунковій частині тунелю; б) в крайньому поперечному перерізі тунелю; в) в середньому поперечному перерізі тунелю. На рис. 7

представлені ізополя переміщень U_y – а) розподілення напружень по розрахунковій частині тунелю; б) в крайньому поперечному перерізі тунелю; в) в середньому поперечному перерізі тунелю. На рис. 8 представлені ізополя переміщень U_z – а) розподілення напружень по розрахунковій частині тунелю; б) в крайньому поперечному перерізу тунелю; в) в середньому поперечному перерізі тунелю.




Рис. 3. Ізополя нормальних напружень σ_{xx} при температурному впливі




Рис. 4. Ізополя нормальних напружень σ_{zz} при температурному впливі




Рис. 5. Ізополя дотичних напружень τ_{xz} при температурному впливі




Рис. 6. Ізополя переміщень U_x при температурному впливі




Рис. 7. Ізополя переміщень U_y при температурному впливі




Рис. 8. Ізополя переміщень U_z при температурному впливі

Розрахунок тунелю на температурні впливи модифікованим методом прямих дав можливість сформувати комплексне навантаження на його конструкції від дії статичного, динамічного та температурного навантаження та передати його у вигляді полів переміщень для розрахунку міцності, жорсткості та стійкості просторової чисельної моделі тунелю метрополітену в програмному комплексі LIRA. На рис. 9-14 представлені результати розрахунку тунелю метрополітену від комплексного навантаження в програмному комплексі LIRA.

На рис. 9 представлені ізополя нормальних напружень σ_{xx} – а) розподілення напружень по розрахунковій частині тунелю; б) в крайньому поперечному перерізі тунелю; в) в середньому поперечному перерізі тунелю. На рис. 10 представлені ізополя нормальних напружень σ_{zz} – а) розподілення напружень по розрахунковій частині тунелю; б) в крайньому поперечному перерізі тунелю; в) в середньому поперечному перерізі тунелю. На рис. 11 представлені ізополя дотичних напружень τ_{xz} – а) розподілення напружень по розрахунковій частині тунелю; б) в крайньому поперечному перерізу тунелю; в) в середньому поперечному перерізі тунелю.




Рис. 9. Ізополя нормальних напружень σ_{xx} при комбінації навантажень




Рис. 10. Ізополя нормальних напружень σ_{zz} при комбінації навантажень




Рис. 11. Ізополя дотичних напружень τ_{xz} при комбінації навантажень

На рис. 12 представлені ізополя переміщень U_x – а) розподілення переміщень по розрахунковій частині тунелю; б) в крайньому поперечному перерізі тунелю; в) в середньому поперечному перерізі тунелю. На рис. 13 представлені ізополя переміщень U_y – а) розподілення напружень по розрахунковій частині тунелю; б) в крайньому поперечному перерізі тунелю; в) в середньому поперечному перерізі тунелю.




Рис. 12. Ізополя переміщень U_x при комбінації навантажень




Рис. 13. Ізополя переміщень U_y при комбінації навантажень

На рис. 14 представлені ізополя переміщень U_z – а) розподілення напружень по розрахунковій частині тунелю; б) в крайньому поперечному перерізу тунелю; в) в середньому поперечному перерізі тунелю.




Рис. 14. Ізополя переміщень U_z при комбінації навантажень

Висновки. Методика чисельного моделювання просторової моделі тунелю метрополітену за допомогою програмного комплексу , що використовує напіваналітичний модифікований метод прямих [12] в комплексі з розрахунковим комплексом LIRA , дає можливість визначення напружено-деформованого стану, міцності та жорсткості конструкцій тунелю і зробити

висновки про загальний стан його конструкції. В процесі моделювання були враховані всі можливі статичні та динамічні навантаження на тунель а також враховані екстремальні умови, у вигляді виникнення пожару в середині тунелю.

Завдяки створеній чисельній моделі тунелю метрополітену та врахуванню всіх зовнішніх навантажень виявляються найбільш невигідні місця концентрації впливів (силових, температурних, динамічних) на конструкції тунелю, що може привести до його руйнування, розкриття тріщин в бетоні, оголення та корозії робочої арматури, зміни механічних характеристик конструктивних матеріалів та загального зниження несучої спроможності. Результати чисельного моделювання температурних впливів на конструкції тунелю метрополітену, за рахунок вирішення задачі термопружності, показали значне зростання величини нормальних та дотичних напружень і деформацій при виникненні пожару в середині тунелю.

Аналіз результатів чисельного моделювання просторової моделі тунелю метрополітену від дії комплексного навантаження (статичного, динамічного та температурного) показав значний вплив температурного навантаження, що призводить до збільшення напружень та переміщень на величину до 40-50% та може привести до втрати міцності та жорсткості окремих конструкцій тунелю та втрати загальної несучої спроможності тунелю в цілому. Створена методика чисельного моделювання просторових моделей та комплексне програмне забезпечення значно прискорює прийняття оптимальних проєктних рішень.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Чибіряков В.К., Станкевич А.М., Кошевий О.П., Левківський Д.В., Краснеєва А.О., Пошивач Д.В., Чубарев А.Г., Шорін О.А., Янсонс М.О., Сович Ю.В. Модифікований метод прямих, алгоритм його застосування, можливості та перспективи. // Н. т. збірник «Містобудування та територіальне планування», в. 70, К.:КНУБА, 2019р. – с.595-616.

2. Чибіряков В.К., Станкевич А.М., Кошевий О.П., Левківський Д.В., Краснеєва А.О., Пошивач Д.В., Чубарев А.Г., Шорін О.А., Янсонс М.О., Сович Ю.В. Чисельна реалізація модифікованого методу прямих. // Н. т. збірник «Містобудування та територіальне планування», в. 74, К.:КНУБА, 2020р. – с.341-359.

3. Кошевий О.П., Левківський Д.В., Чубарев А.Г., Янсонс М.О. Модифікований метод прямих в статичних задачах вісесиметричних нетонких пластин/ Scientific-and-technical collected articles “Strength of materials and theory of structures”.Issue 109. – Kyiv: KNUCA, 2022. – 313 p. 342-358.

4. О.П. Кошевий, Д.В. Левківський, М.О. Янсонс, А.Г. Чубарев, О.С. Марчук Моделювання температурних впливів в масивних тілах за допомогою

модифікованого метода прямих / Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. Збірник. – Вип. 82. – Київ, КНУБА, 2023. – С. 185-197.

5. О.П. Кошевий, Д.В. Левківський, В.О. Кошева, М.О. Янсонс, А.Г. Чубарев, О.С. Марчук Побудова комплексної моделі реконструкції шляхопроводу на основі обстеження з використанням вім-технологій/ Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. Збірник. – Вип. 83. – Київ, КНУБА, 2023. – С. 143-155.

6. О.П. Кошевий, Д.В. Левківський, В.О. Кошева, М.О. Янсонс, А.Г. Чубарев, О.С. Марчук Чисельне моделювання просторової моделі шляхопроводу для оцінки міцності та жорсткості на основі обстеження з використанням розрахункового комплексу LIRA / Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. Збірник. – Вип. 84. – Київ, КНУБА, 2023. – С. 171-180.

7. Кошевий О.П., Кошева В.О., Тробюк О.М. Системно графічно-інтерпретовані моделі створення енергоефективних будівель / Н.т. збірник "Прикладна геометрія та інженерна графіка". Випуск 100. Відповідальний редактор Ванін В. В. – Київ : КНУБА, 2021 р. – 230 с. 172-181.

8. Чубарев А.Г. Про застосування модифікованого метода прямих в задачах термопружності нетонких пластин // Н. т. збірник «Містобудування та територіальне планування», в. 80, К.:КНУБА, 2022р. – с.486-498.

9. Янсонс М.О. Застосування узагальненого методу прямих для дослідження динамічного напружено-деформованого стану кільцевих нетонких пластин // Н.т. збірник «Математичні проблеми технічної механіки – 2021» Міжнародна наукова конференція м. Дніпро, Кам'янське 2021 р/

10. Григор'єва Л.О. Іванченко Г.М., Кошевий О.О., Кошевий О.П. Чисельне дослідження параметричної оптимізації вимушених частот коливання оболонки мінімальної поверхні на трапецевидному контурі при термосиловому навантаженні/ "Strength of materials and theory of structures". Issue 110. – Kyiv: KNUCA, 2023. – 313 p. 430-446.

11. Чибіряков В.К., Кошевий О.П., Чубарев А.Г. Про один алгоритм для розв'язування задач термопружності на основі узагальненого метода прямих // BUILD-MASTER-CLASS-2018: Proceedings of international scientific-practical conference of young scientists. «Видавництво Ліра-К». – Вип. 74 –К.: КНУБА, 2018. – 190-191 с.

12. Кошевий О.П., Левківський Д.В., Кошева В.О., Янсонс М.О., Чубарев А.Г., Марчук О.С. Чисельне моделювання напружено-деформованого стану магістральних трубопроводів в місцях переходів та компенсаторів при комплексному навантаженні / Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. Збірник. – Вип. 85. – Київ, КНУБА, 2024. – С. 257-267

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor **Koshevyi Oleksandr,**
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor **Levkivskyi Dmytro,**
Yansons Maryna, Chubarev Anton,
Marchuk Oleksandr, Kosheva Inna,
Kyiv national university of construction and architecture

NUMERICAL SIMULATION OF THE DIMENSIONAL MODEL OF THE UNDERGROUND TUNNEL UNDER DIFFERENT TYPES OF LOADS TO ASSESS ITS STRENGTH AND RIGIDITY

The article presents the main ideas and opportunities for creating a comprehensive dimensional numerical model, research and analysis of the stress-strain state, strength and rigidity of a underground tunnel by using personal software based on the modified method of straight lines and CAD LIRA calculation from the effects of complex loads. This created complex model of the tunnel based on BIM technologies includes static, dynamic and temperature loads, can be used to make optimal project solutions and significantly speed up project activities. The results of the numerical research of the complex dimensional model and conclusions about the strength characteristics of the underground tunnel structures significantly expand the opportunities for making project decisions and creating promising new designs based on them.

Keywords: complex numerical dimensional models; computer modeling; BIM technologies; modified method of straight lines; stress-strain state; strength; rigidity; temperature loads; optimal project solutions.

REFERENCES

1. Chybiryakov V.K., Stankevych A.M, Koshevyi O.P., Krasneyeva A.O., Poshyvach D.V., Chubarev A.H., Shorin O.A., Iansons M.O., Sovych YU.V. Modyfikovanyy metod pryamykh, alhorytm yoho zastosuvannya, mozhlyvosti ta perspektyvy (The modified straight line method, its application algorithm, possibilities and prospects) // Mistobuduvannya ta terytorial′ne planuvannya: Nauk.-tekhn. Zbirnyk. – Vol. 70. – Kyiv, KNUBA, 2019. – p. 633-655.{in Ukrainian}

2. V.K. Chybiryakov, A.M. Stankevych, O.P. Koshevyi, D.V. Levkivskyi, A.O. Krasneyeva, D.V. Poshyvach, A.H.Chubarev, O.A. Shorin, M.O. Iansons, YU.V. Sovych Chysel′na realizatsiya modyfikovanoho metodu pryamykh (Numerical implementation of the modified method of straight lines) // Mistobuduvannya ta terytorial′ne planuvannya: Nauk.-tekhn. Zbirnyk. – Vol. 74. – Kyiv, KNUBA, 2020. – p. 341-359. {in Ukrainian}

3. Koshevyi O.P., Levkivskyi D.V., Chubarev A.H., Iansons M.O. Modyfikovanyi metod pryamykh v statychnykh zadachakh visesymetrychnykh netonkykh plastyn (Modified method of direct lines in static problems of axisymmetric thin plates) // Scientific-and-technical collected articles “Strength of materials and theory of structures”.Issue 109. – Kyiv: KNUCA, 2022. – p. 342-358. ISSN 2410-2547 {in Ukrainian}

4. O.P. Koshevyi, D.V. Levkivskyi, M.O. Iansons, A.H. Chubarev, O.S. Marchuk Modelyuvannya temperaturnykh vplyviv v masyvnykh tilakh za dopomohoyu modyfikovanoho metoda pryamykh (Modeling temperature effects in massive bodies using of the modified method of direct lines) // Mistobuduvannya ta terytorial′ne planuvannya: Nauk.-tekhn. Zbirnyk. – Vol. 82. – Kyiv, KNUBA, 2023. – p. 185- 197. {in Ukrainian}

5. O.P. Koshevyi, D.V. Levkivskyi, V.O. Kosheva, M.O. Iansons, A.H. Chubarev, O.S. Marchuk Pobudova kompleksnoyi modeli rekonstruktsiyi shlyakhoprovodu na osnovi obstezhennya z vykorystannyam vim-tekhnolohiy (Construction of a complex reconstruction model overpass based on survey using vim-technologies) // Mistobuduvannya ta terytorial′ne planuvannya: Nauk.-tekhn. Zbirnyk. – Vol. 83. – Kyiv, KNUBA, 2023. – p. 143-155.{in Ukrainian}

6. O.P. Koshevyi, D.V. Levkivskyi, V.O. Kosheva, M.O. Iansons, A.H. Chubarev, O.S. Marchuk Chysel′ne modelyuvannya prostorovoyi modeli shlyakhoprovodu dlya otsinky mitsnosti ta zhorstkosti na osnovi obstezhennya z vykorystannyam rozrakhunkovoho kompleksu LIRA (Numerical modeling of a spatial model overpass to assess the strength and rigidity based on the examination of using the calculation complex LIRA) // Mistobuduvannya ta terytorial′ne planuvannya: Nauk.-tekhn. Zbirnyk. – Vol. 84. – Kyiv, KNUBA, 2023. – p. 171-180.{in Ukrainian}

7. Koshevyi O.P., Kosheva V.O., Trobyuk O.M. Systemno hrafichno-interpretovani modeli stvorennya enerhoefektyvnykh budivel′ (System graphically interpreted models of creating energy-efficient buildings) // N.t. zbirnyk “Prykladna heometriya ta inzhenerna hrafika”. Vol. 100. Vidpovidal′nyy redaktor Vanin V. V. – Kyiv: KNUBA, 2021. – 230 s. p.172-181{in Ukrainian}

8. Chubarev A.H. Pro zastosuvannya modyfikovanoho metoda pryamykh v zadachakh termopruzhnosti netonkykh plastyn (The application of the modified method of direct lines in problems of thermoelasticity of non-thin plates) // N. t. zbirnyk «Mistobuduvannya ta terytorial′ne planuvannya», vol. 80, K.:KNUBA, 2022. – p.486-498.{in Ukrainian}

9. Iansons M.O. Zastosuvannya uzahal′nenoho metodu pryamykh dlya doslidzhennya dynamichnoho napruzheno-deformovanoho stanu kil′tsevykh netonkykh plastyn (Application of the generalized method of straight lines for study

of the dynamic stress-strain state of rings non-thin plates) // N.t. zbirnyk «Matematychni problemy tekhnichnoyi mekhaniky – 2021» Mizhnarodna naukova konferentsiya m. Dnipro, Kam″yans′ke 2021.{in Ukrainian}

10. Hryhor'yeva L.O. Ivanchenko H.M., Koshevyi O.O., Koshevyi O.P. Chysel′ne doslidzhennya parametrychnoyi optymizatsiyi vymushenykh chastot kolyvannya obolonky minimal′noyi poverkhni na trapetsevydnomu konturi pry termosylovomu navantazhenni (Numerical optimization of forced vibration frequencies of minimal surface shells under thermomechanical loading)// "Strength of materials and theory of structures". Issue 110. – Kyiv: KNUCA, 2023. – 313 p. 430-446.{in Ukrainian}

11. Chybiryakov V.K., Koshevyi O.P., Chubarev A.H. Pro odyn alhorytm dlya rozv″yazuvannya zadach termopruzhnosti na osnovi uzahal′nenoho metoda pryamykh (About one algorithm for solving problems of thermoelasticity based on the generalized method of straight lines) // BUILD-MASTER-CLASS-2018: Proceedings of international scientific-practical conference of young scientists. «Vydavnytstvo Lira-K». – Vyp. 74 –K.: KNUBA, 2018. – 190-191 s.{in Ukrainian}

12. Koshevyi O.P., Kosheva V.O., Levkivskyi D.V., Iansons M.O., Chubarev A.G., Marchuk O.S. Numerical simulation of stress-strain state of main pipelines at transitions and expansion joints areas under complex loading // Mistobuduvannya ta terytorial′ne planuvannya: Nauk.-tekhn. Zbirnyk. – Vol. 85. – Kyiv, KNUBA, 2024. – p. 257-267.{in Ukrainian}

DOI: 10.32347/2786-7269.2024.8.302-314
УДК 502.171:556(477)

д.т.н., професор **Линник І.Е.,**
linnik.xnugx@gmail.com, ORCID: 0000-0002-8972-3250,
Харківський національний університет
міського господарства ім. О.М. Бекетова

АНАЛІЗ ВТРАТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ ВНАСЛІДОК РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ

Проведено аналіз втрат транспортної інфраструктури України через російську агресію. Виявлено найбільш постраждалі регіони, де відбувалися та й зараз відбуваються активні бойові дії. Це Донецька, Луганська, Херсонська, Харківська, Київська, Чернігівська, Сумська, Запорізька, Миколаївська області. Проаналізовано втрати й руйнування у дорожньому господарстві, залізничній інфраструктурі, авіаційній та портовій галузях, транспортних засобів комунальної та приватної власності. Дані про руйнування, наведені у статті, можуть відрізнятися у різних джерелах. Це залежить від різного ступеня інформованості та від дати надходження інформації. На жаль, ці цифри можуть ще зростати, бо активні бойові дії на території нашої держави не припиняються.

Ключові слова: втрати; руйнування; транспортна інфраструктура; дорожнє господарство; залізнична інфраструктура; авіаційна галузь; портова галузь; транспортний засіб.

Постановка проблеми. Війна росії проти України, що розпочалася ще у 2014 році, призвела до руйнування економіки нашої країни, промисловості, житлового фонду, аграрно-промислового сектору, енергетики, транспортної інфраструктури і логістики, підприємств житлово-комунального господарства, закладів освіти й науки, охорони здоров’я, культури тощо. Руйнування та пошкодження потребують подальшого відновлення й відбудови.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Урядовці та науковці проводять активну роботу щодо підрахунку збитків, нанесених економіці нашої держави. Київська школа економіки, працюючи спільно з Національним банком України, Міністерством економіки України, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури, Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Міністерством відновлення України, Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо перемішених осіб України, а також з Антикорупційним штабом, Dragon Capital, Інститутом аналітики та адвокації, Трансперенсі Інтернешнл

Україна, Prozorro, Українською радою торгових центрів, CoST Ukraine, Вкурсі Агро, TVIS Ukraine, Асоціацією ритейлерів України, Culver Aviation, Центром розвитку інновацій, волонтерами з Центру економічної стратегії, визначає збитки, нанесені інфраструктурі від руйнувань внаслідок військової агресії проти України [1]. Втрати від руйнування об'єктів інфраструктури наведено у працях таких вчених: Магомедов А.О. [2, 3], Геєць В.М. [4], Пусєва М.В. [5], Лапінов А.Д., Орлова А.В. [6], Шпатакова О., Іваненко Р., Погребицький М. [7] та інших. Аналізуючи ці дані, можна побачити, що вони піддаються постійному коригуванню, через те, що агресивні воєнні дії продовжуються.

Мета дослідження. Проаналізувати втрати та визначити збитки, нанесені транспортній інфраструктурі України внаслідок російської агресії.

Загальні збитки економіки України. З початку повномасштабного російського військового вторгнення загальна сума прямих збитків економіки України станом на лютий 2024 р. склала 157 млрд дол. [1] (рис. 1).




Рис. 1. Зростання прямих втрат економіки України, млрд дол.

З цієї діаграми видно, що за час повномасштабного вторгнення з лютого 2022 р. до січня 2024 р. збитки економіки України зросли у три рази і продовжують зростати з кожним днем війни.

Загальні збитки в транспортній інфраструктурі оцінюються у 36,8 млрд дол. Найбільше постраждали регіони України, де безпосередньо велися та ще продовжуються бойові дії. Такими регіонами є Донецька, Харківська, Луганська, Миколаївська, Запорізька, Київська, Херсонська, Сумська та Чернігівська області.

Величезних руйнувань зазнала дорожня інфраструктура через те, що дороги є важливими логістичними артеріями для наших військ. Крім того, дорожнє покриття руйнується через проходження ними важкої техніки, особливо на гусеничному ходу. Починаючи з перших днів війни російська

армія здійснювала масштабні обстріли авіаційної інфраструктури, в основному аеродромів, причому не тільки військових, а й цивільних і військово-цивільних. Потім метою агресивних атак стали об'єкти залізничної інфраструктури, особливо підстанції. З початку повномасштабного вторгнення в Україні було пошкоджено 19 аеропортів і цивільних аеродромів, а також щонайменше 126 залізничних станцій і вокзалів [8].

Дорожнє господарство. Оцінити збитки, нанесені дорожньому господарству по всіх областях України, наразі не виявляється можливим через те, що на значній частині території України ще йдуть бої та деякі райони перебувають під окупацією. За попередніми оцінками наразі зруйновано 25,4 тис. км доріг та 346 штучних споруд (мостів, шляхопроводів, мостових переходів). Попередній огляд стану доріг у деокупованих регіонах Чернігівської, Київської, Сумської та Харківської областей свідчить про значні руйнування внаслідок проходження танків та іншої важкої військової техніки.

Кількість пошкоджених чи зруйнованих штучних споруд і доріг по деяких областях України наведено на рисунках 2, 3.




Рис. 2. Кількість зруйнованих або пошкоджених штучних споруд по областях

У Київській області пошкоджено 52 штучні споруди, з них 31 на дорогах державного значення та 21 на дорогах місцевого значення [12]. Частково зруйновані або пошкоджені 350 км доріг місцевого значення [11].

У Харківській області зруйновано 27 штучних споруд зокрема в Балаклії, Ізюмі, Вовчанську та Куп'янську [11]. Майже всі штучні споруди (95 %) зруйновані російським агресором під час відступу з окупованих територій Харківщини. Повністю або частково зруйновані 800 км доріг державного

значення, повністю зруйновано 1613 кілометрів доріг місцевого значення, частково пошкоджені 2472 км [13]. Це становить 55 % доріг Харківщини.

У Чернігівській області зруйновані 38 мостів [10] та пошкоджено 680 км державних доріг.




Рис. 3. Кількість зруйнованих або пошкоджених кілометрів доріг по областях

На Сумщині зруйновано 16 мостів [11], 250 км доріг державного значення та 364,6 км доріг місцевого значення, частково пошкоджено– 483 км і 350 км доріг відповідно. Це становить 20 % дорожньої інфраструктури,

На правобережжі Херсонської області зруйновано 17 мостів, з них 10 на дорогах державного значення [11]. Внаслідок руйнування Каховської ГЕС було підтоплено 290,3 км доріг.

У Миколаївській області зруйновано 20 мостів і пошкоджено 850 км доріг, що становить 25 % усіх доріг області [14].

У Житомирській області зруйновано 5 мостів.

У Донецькій області пошкоджено 115 об'єктів транспортної інфраструктури та 12 мостів.

Загалом збитки від руйнування мостів і мостових переходів складають 2,6 млрд дол. [1]. Попередня оцінка загальних збитків від руйнування доріг може становити близько 26,7 млрд дол. [1], а через руйнування Каховської ГЕС загальні збитки зросли ще на 300 млн дол., тобто досягли 27 млрд дол. [1].

Залізнична інфраструктура. З перших днів повномасштабного вторгнення українською залізницею безкоштовно було евакуйовано мільйони українських громадян і численні підприємства із небезпечних районів, доставлялися важливі матеріали та обладнання. Через це українська залізниця зазнала активних військових обстрілів і атак. Від початку війни загинуло 530

залізничників. Було пошкоджено 507 км залізничного полотна, 126 вокзалів і вокзальних будівель склала, з них понад 53 – на контрольованих Україною територіях, решта – на неконтрольованих [1]. Загальна кількість пошкоджених, зруйнованих і втрачених будівель і споруд Укрзалізниці оцінюється в 5,5 тис. [1]. Можливо також, що все рухоме майно на окупованих територіях було знищено або викрадено російським агресором.

Таким чином, загальні прямі збитки Укрзалізниці оцінюють у 4,3 млрд дол. [1].

Авіаційна галузь. Після 24 лютого 2022 року авіасполучення було припинено та закрито повітряний простір України. Це призвело не тільки до зупинки цивільних авіаперевезень, а й до значних економічних збитків, оскільки авіаційні перевезення є важливою частиною глобальної логістики [16].

Водночас російські військові завдали ракетних ударів по всіх основних аеродромах, намагаючись позбавити Україну можливостей протиповітряної оборони. У результаті із 35 існуючих аеродромів було пошкоджено 19, у тому числі 12 цивільних і 7 багатоцільових (не враховуючи військові аеродроми) [1, 17] (рис. 4). Деякі з них неодноразово обстрілювали повторно.

За попередніми оцінками загальний збиток авіаційної галузі становить приблизно 2,04 млрд дол. [1].




Рис 4. Зруйновані та пошкоджені аеропорти України

Найпершою ціллю окупантів 24 лютого 2022 року став аеродром «Антонов» у місті Гостомель Київської області. Тут кілька днів тривали бої внаслідок яких були зруйновані ангари (в одному з яких згорів найбільший літак «Мрія»), технічні засоби, злітно-посадкова смуга тощо.

У результаті влучання ракети в технічну зону пошкоджений міжнародний аеропорт «Бориспіль» під Києвом. Атаки зазнали також міжнародні аеропорти Житомира, Кропивницького (зруйнований ангар), Одеси, Рівного, Харкова (пошкоджені злітно-посадкові смуги, термінали), Дніпра (зруйновано злітно-посадкову смугу та пошкоджено будівлі терміналу та аеровокзалу). Майже повністю зруйновано аеропорти у Вінниці, Івано-Франківську, Херсоні та Кривому Розі.

Десятки разів зазнавав ударів аеропорт у Миколаєві (головні будівлі аеропорту, термінали, диспетчерські вежі та злітно-посадкові смуги неможливо відновити).

Два рази був обстріляний аеропорт у Запоріжжі на початку 2022 року та 25 травня 2024 року внаслідок чого зруйновано термінал, який тільки нещодавно був відремонтований.

Поки що неможливо визначити масштаби руйнувань аеропортів на окупованих територіях Бердянська (Запорізька область), Маріуполя (Донецька область) та Сєвєродонецька (Луганська область).

Портова галузь. До 2014 року в Україні налічувалось 18 морських та річкових портів. Після повномасштабного вторгнення порти у Миколаєві, Херсоні та Ольвії не працюють. Наразі Україна не контролює морські порти у Маріуполі, Бердянську та Скадовську після їхньої окупації у 2022 році. Також після анексії Криму у 2014 році Україна не контролює морські порти у Севастополі, Євпаторії, Ялті, Феодосії та Керчі (рис. 5).



Рис. 5. Статус українських портів

За час повномасштабного вторгнення принаймні в чотирьох портах було знищено або пошкоджено об’єкти власності. Зруйновано зерновий термінал у Миколаївському порту «Ніка Терра», а також постраждали термінали «Нібулону».

З початку війни росіяни 39 разів атакували порт «Південний» на Одещині. За цей час було пошкоджено та частково знищено 215 об’єктів портової інфраструктури, 153 транспортних засоби, 8 цивільних суден, постраждало
26 цивільних [18].

У липні 2023 року було атаковано порт Рені на Дунаї, внаслідок чого пошкоджено зерновий та олійний термінали, виробничі приміщення, інфраструктура світового портового оператора Maersk [19].

Загалом внаслідок масованих атак на інфраструктуру морських портів України пошкоджено або частково зруйновано елеватори, склади для зберігання зерна, олії та нафтопродуктів, трубопроводи, адміністративні та інші будівлі. Є чимало зруйнованого транспорту, вантажів, в тому числі зерна.

Загальні прямі збитки портової інфраструктури та дотичних до неї підприємств оцінюються у 0,56 млрд дол. Вартість непрямих збитків підприємств морських портів та внутрішньо-водного транспорту оцінено у 2,1 млрд дол. [1].

Транспортні засоби. У районах і містах, де точилися найзапекліші бої, була зруйнована інфраструктура громадського транспорту, люди залишилися без автомобілів, транспортні засоби були пошкоджені або знищені ракетно-артилерійським обстрілом.

Прямі збитки комунальних підприємств і приватних транспортних компаній від знищення громадського транспорту становлять 830 млн дол. (знищено 344 тролейбуси, 152 трамваї, 13 812 автобуси). На сьогоднішній день знищено 212 тисяч приватних транспортних засобів на суму 1,9 млрд дол. Крім того, знищено 1 629 одиниць пожежної техніки на суму 89 млн дол. [1].

Найбільших втрат завдано в Луганській і Донецькій областях та в місті Харкові. Було втрачено близько 60 % громадського транспорту в Донецькій та понад 70 % у Луганській областях. У Донецькій області знищено 506 транспортних засобів. У цих двох регіонах галузь міського та приміського пасажирського транспорту була практично повністю зруйнована [1].

До війни у Харкові було чотири трамвайних пасажирських депо та одне вантажне. Зараз зруйновано майже всі трамвайні депо (залишилось лише одне) та 50 % трамвайних вагонів. У Харкові також було три тролейбусних депо, а зараз залишилось лише два депо. Пошкоджено 25 % тролейбусів. Знищено 70 % комунальних автобусів [20].

Вибух на Каховській ГЕС завдав значних збитків населенню через знищення 4 000 автомобілів, що становить 37 млн дол.

До втрат транспортних засобів зараховують знищений літак «Мрія» вартістю 300 млн дол. Водночас втрати в пасажирському авіасполученні ймовірно будуть ще більшими, оскільки при обстрілах українських аеродромів можуть бути знищені інші цивільні та вантажні літаки.

Загалом транспортних засобів знищено на суму 3,13 млрд дол. [1].

Висновки. Проаналізувавши втрати транспортної інфраструктури України через російську агресію, можна визначити найбільш постраждалі регіони. Це регіони, де відбувалися та й зараз відбуваються активні бойові дії: Донецька, Луганська, Херсонська, Харківська, Київська, Чернігівська, Сумська, Запорізька, Миколаївська області. Дані про руйнування, наведені у статті, можуть відрізнятися у різних інформаційних джерелах. Це залежить від різного ступеня інформованості та від дати надходження інформації. На жаль, ці цифри можуть ще зростати, бо активні бойові дії на території нашої держави не припиняються.

Список використаних джерел

1. Звіт про прямі збитки інфраструктури від руйнувань внаслідок військової агресії Росії проти України станом на початок 2024 року [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://kse.ua/wp-content/uploads/2024/04/01.01.24_Damages_Report.pdf, вільний (дата звернення: 29.05.2024). – Назва з екрана.

2. Магомедов А.О. Аналіз втрат і руйнувань інфраструктури України, що підлягає відновленню [Електрон. ресурс] / А.О. Магомедов // Таврійський науковий вісник. – 2024. – № 6. – С. 62–73. – Режим доступу: https://journals.ksauniv.ks.ua/index.php/public/article/view/484/447. DOI https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2023.6.9, вільний (дата звернення: 29.05.2024). – Назва з екрана.

3. Магомедов А.О. Відбудова об’єктів критичної інфраструктури України після війни: стратегія та перспективи [Електрон. ресурс] / А.О. Магомедов // Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики, 2024. – №1. – С. 100–116. – Режим доступу: http://efm.vsau.org/storage/articles/June2024/rP6yVKeIwlMWxQwCv053.pdf. DOI: 10.37128/2411-4413-2024-1-7, вільний (дата звернення: 29.05.2024). – Назва з екрана.

4. Геєць В.М. Про оцінку економічних втрат України внаслідок збройної агресії РФ (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 30 березня 2022 р.) / В.М. Геєць // Вісник Національної академії наук України. – 2022. – № 5. – С. 30–38. – doi. org/10.15407/visn2022.05.030.

5. Пусєва М.В. Стратегічні напрями відновлення та розвитку транспортної інфраструктури України / М.В. Пусєва // Економіка та суспільство. – 2023. – Вип. 4. – DOI:

https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-37.

6. Лапінов А.Д. Подолання збитків від руйнації об'єктів нерухомості: з чого починати? / А.Д. Лапінов, А.В. Орлова // The 3 rd International scientific and practical conference – Modern research in world science (June 12–14, 2022) SPC – Sci-conf. com. ua, Lviv: Ukraine. – 2022. – 1867 p. – (p. 438).

7. Шпатакова О. Перспективи відновлення критичної інфраструктури на деокупованих територіях України [Електрон. ресурс / О. Шпатакова, Р. Іваненко, М. Погребицький // Економіка та суспільство. – 2022. – Вип. 40. – Режим доступу: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-5, вільний (дата звернення: 07,06.2024). – Назва з екрана.

8. Війна в Україні: які цивільні аеропорти були зруйновані чи пошкоджені під час бойових дій [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://www.slovoidilo.ua/2023/05/09/infografika/ekonomika/vijna-ukrayini-yaki-cyvilni-aeroporty-buly-zrujnovani-chy-poshkodzheni-bojovyx-dij, вільний (дата звернення: 06,06.2024). – Назва з екрана.

9. Через війну у Харківській області зруйновано 45 % доріг [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://stroyobzor.ua/ru/kharkov/news-city/cherez-viynu-u-kharkivskiy-oblasti-zruynovano-45-dorig, вільний (дата звернення: 05.06.2024). – Назва з екрана.

10. Найбільша кількість зруйнованих мостів – на Чернігівщині [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://cntime.cn.ua/najbilsha-kilkist-zrujnovanih-mostiv-na-chernigivs-article/, вільний (дата звернення: 05.06.2024). – Назва з екрана.

11. Нойгард А. Відбудова [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://sviydim.media/articles/rebuilt/yak-v-ukrayiny-vidnovlyuyut-mosty-zrujnovani-vijnoyu/, вільний (дата звернення: 05.06.2024). – Назва з екрана.

12. Публічний звіт голови Київської обласної державної адміністрації про підсумки роботи у 2022 році [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://koda.gov.ua/kyyivska-oda/diyalnist/planuvannya-roboty-ta-zvity/, вільний (дата звернення: 07.06.2024). – Назва з екрана.

13. Куліш П. Більш як половина доріг на Харківщині пошкоджена або зруйнована [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://gwaramedia.com/bilsh-yak-polovina-dorig-na-harkivshhini-poshkodzhena-abo-zrujnovana/, вільний (дата звернення: 05.06.2024). – Назва з екрана.

14. Ремонт доріг під час війни: марні витрати чи воєнна необхідність? [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://recovery.win/2024/04/02/remont-dorig-pid-chas-vijny-marni-vytraty-chy-voyenna-neobhidnist, вільний (дата звернення: 07.06.2024). – Назва з екрана.

15. Зруйнований міст фактично паралізував рух у бік столиці: скільки триватиме відновлення транспортної інфраструктури [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://gazeta.ua/articles/life/_zrujnovanij-mist-faktichno-paralizuvav-ruh-u-bik-stolici-skilki-

trivatime-vidnovlennya-transportnoyi-infrastrukturi/1136965. вільний (дата звернення: 07.06.2024). – Назва з екрана.

16. Петрик В.Л. Стан та перспективи відновлення української авіаційної галузі [Електрон. ресурс] / В.Л. Петрик // Успіхи і досягнення у науці. – 2024. - № 3(3). – Том 1. – С. 546–556. – Режим доступу: https://doi.org/10.52058/3041-1254-2024-3(3)-546-556, вільний (дата звернення: 10.06.2024). – Назва з екрана.

17. Війна в Україні: які цивільні аеропорти були зруйновані чи пошкоджені під час бойових дій [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://www.slovoidilo.ua/2023/05/09/infografika/ekonomika/vijna-ukrayini-yaki-cyvilni-aeroporty-buly-zrujnovani-chy-poshkodzheni-bojovyx-dij, вільний (дата звернення: 10.06.2024). – Назва з екрана.

18. РФ атакувала ракетами порт «Південний» на Одещині: знищено продукцію для країн Азії та Африки [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-v-odesi-progrimili-vibukhi, вільний (дата звернення: 10.06.2024). – Назва з екрана.

19. Росія вчергове вдарила по Одещині. Постраждала інфраструктура порту Рені, є поранені [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://forbes.ua/news/rosiya-vchergove-vdarila-po-odeshchini-postrazhdala-infrastruktura-portu-reni-e-poraneni-24072023-14981, вільний (дата звернення: 11.06.2024). – Назва з екрана.

20. Місто для машин чи для людей? Якою буде транспортна система Харкова після війни [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://2day.kh.ua/ua/kharkow/misto-dlya-mashyn-chy-dlya-lyudey-yakoyu-bude-transportna-systema-kharkova-pislya-viyny, вільний (дата звернення: 11.06.2024). – Назва з екрана.

Doctor of Technical Sciences, Professor **Lynnyk Iryna,**
O.M. Beketov National University of Municipal Economy in Kharkiv

ANALYSIS OF LOSSES TO THE TRANSPORT INFRASTRUCTURE OF UKRAINE AS A RESULT OF RUSSIAN AGGRESSION

Russia's war against Ukraine, which began back in 2014, led to the destruction of our country's economy, industry, housing stock, agricultural and industrial sector, energy, transport infrastructure and logistics, housing and communal enterprises, educational and scientific institutions, health care. self, cultures, etc. Destruction and damage require further restoration and reconstruction. An analysis of the losses of Ukraine's transport infrastructure due to Russian aggression was carried out. Since the beginning of the full-scale Russian military invasion, the total amount of direct losses to the Ukrainian economy as of February 2024 amounted to 157 billion dollars. The total damage to the transport infrastructure is estimated at 36.8 billion dollars. The most affected regions were identified, where active hostilities took place and are still taking place. These are the Donetsk, Luhansk, Kherson, Kharkiv, Kyiv,

Chernihiv, Sumy, Zaporizhzhya, Mykolaiv regions. Losses and destruction in road management, railway infrastructure, aviation and port industries, municipal and private vehicles were analyzed. So far, 25,400 km of roads and 346 artificial structures (bridges, overpasses, overpasses), 19 airports and civil airfields, at least 126 railway stations and train stations, 212,000 private vehicles, 1,629 units of firefighting equipment, 344 trolleybuses have been destroyed, 152 trams, 13,812 buses. Damages to the road industry reached 27 billion dollars, to Ukrzaliznytsia - 4.3 billion dollars, to the aviation industry - 2.04 billion dollars, to port infrastructure - 0.56 billion dollars, and vehicles were destroyed for 3.13 billion dollars.

The destruction data given in the article may differ from one source to another. It depends on different degrees of awareness and on the date of receipt of information. Unfortunately, these figures may still grow, because active hostilities on the territory of our state do not stop.

Key words: loss; destruction; transport infrastructure; road management; railway infrastructure; aviation industry; port industry; vehicle.

REFERENCES

1. Zvit pro priami zbytky infrastruktury vid ruinuvan vnaslidok viiskovoi ahresii Rosii proty Ukrainy stanom na pochatok 2024 roku [Elektron. resurs]. – Rezhym dostupu: https://kse.ua/wp-content/uploads/2024/04/01.01.24_Damages_Report.pdf, vilnyi (data zvernennia: 29.05.2024). – Nazva z ekrana. {in Ukrainian}.

2. Mahomedov A.O. Analiz vtrat i ruinuvan infrastruktury Ukrainy, shcho pidliahaie vidnovlenniu [Elektron. resurs] / A.O. Mahomedov // Tavriiskyi naukovyi visnyk. – 2024. – № 6. – S. 62–73. – Rezhym dostupu: https://journals.ksauniv.ks.ua/index.php/public/article/view/484/447, vilnyi (data zvernennia: 29.05.2024). – Nazva z ekrana. {in Ukrainian}.

3. Mahomedov A.O. Vidbudova obiektiv krytychnoi infrastruktury Ukrainy pislia viiny: stratehiia ta perspektyvy [Elektron. resurs] / A.O. Mahomedov // Ekonomika, finansy, menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, 2024. – №1. – S. 100–116. – Rezhym dostupu: http://efm.vsau.org/storage/articles/June2024/rP6yVKeIwlMWxQwCv053.pdf, vilnyi (data zvernennia: 29.05.2024). – Nazva z ekrana. {in Ukrainian}.

4. Heiets V.M. Pro otsinku ekonomichnykh vtrat Ukrainy vnaslidok zbroinoi ahresii RF (stenohrama dopovidi na zasidanni Prezydii NAN Ukrainy 30 bereznia 2022 r.) / V.M. Heiets // Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. – 2022. – №5. – S. 30–38. doi. org/10.15407/visn2022.05.030. {in Ukrainian}.

5. Pusieva M.V. Stratehichni napriamy vidnovlennia ta rozvytku transportnoi infrastruktury Ukrainy / M. V. Pusieva // Ekonomika ta suspilstvo. – 2023. – Vyp. 4. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-37. {in Ukrainian}.

6. Lapinov A.D. Podolannia zbytkiv vid ruinatsii obiektiv nerukhomosti: z choho pochynaty? / A.D. Lapinov, A.V. Orlova // The 3 rd International scientific and practical conference – Modern research in world science (June 12–14, 2022) SPC – Sci-conf. com. ua, Lviv: Ukraine. – 2022. – 1867 p. – (p. 438). {in Ukrainian}.

7. Shpatakova O. Perspektyvy vidnovlennia krytychnoi infrastruktury na deokupovanykh terytoriiakh Ukrainy [Elektron. resurs / O. Shpatakova, R. Ivanenko, M. Pohrebytskyi // Ekonomika ta suspilstvo. – 2022. – Vyp. 40. – Rezhym dostupu: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-5, vilnyi (data zvernennia: 07,06.2024). – Nazva z ekrana. {in Ukrainian}.

8. Viina v Ukraini: yaki tsyvilni aeroporty buly zruinovani chy poshkodzheni pid chas boiovykh dii [Elektron. resurs]. – Rezhym dostupu: https://www.slovoidilo.ua/2023/05/09/infografika/ekonomika/vijna-ukrayini-yaki-cyvilni-aeroporty-buly-zrujnovani-chy-poshkodzheni-bojovyx-dij, vilnyi (data zvernennia: 06,06.2024). – Nazva z ekrana. {in Ukrainian}.

9. Cherez viinu u Kharkivskii oblasti zruinovano 45 % dorih [Elektron. resurs]. – Rezhym dostupu: https://stroyobzor.ua/ru/kharkov/news-city/cherez-viynu-u-kharkivskiy-oblasti-zruynovano-45-dorig, vilnyi (data zvernennia: 05.06.2024). – Nazva z ekrana. {in Ukrainian}.

10. Naibilsha kilkist zruinovanykh mostiv – na Chernihivshchyni [Elektron. resurs]. – Rezhym dostupu: https://cntime.cn.ua/najbilsha-kilkist-zrujnovanih-mostiv-na-chernigivs-article/, vilnyi (data zvernennia: 05.06.2024). – Nazva z ekrana. {in Ukrainian}.

11. Noihard A. Vidbudova [Elektron. resurs]. – Rezhym dostupu: https://sviydim.media/articles/rebuilt/yak-v-ukrayiny-vidnovlyuyut-mosty-zrujnovani-vijnoyu/, vilnyi (data zvernennia: 05.06.2024). – Nazva z ekrana. {in Ukrainian}.

12. Publichnyi zvit holovy Kyivskoi oblasnoi derzhavnoi administratsii pro pidsumky roboty u 2022 rotsi [Elektron. resurs]. – Rezhym dostupu: https://koda.gov.ua/kyyivska-oda/diyalnist/planuvannya-roboty-ta-zvity/, vilnyi (data zvernennia: 07.06.2024). – Nazva z ekrana. {in Ukrainian}.

13. Kulish P. Bilsh yak polovyna dorih na Kharkivshchyni poshkodzhena abo zruinovana [Elektron. resurs]. – Rezhym dostupu: https://gwaramedia.com/bilsh-yak-polovina-dorig-na-harkivshhini-poshkodzhena-abo-zrujnovana/, vilnyi (data zvernennia: 05.06.2024). – Nazva z ekrana. {in Ukrainian}.

14. Remont dorih pid chas viiny: marni vytraty chy voienna neobkhidnist? [Elektron. resurs]. – Rezhym dostupu: https://recovery.win/2024/04/02/remont-dorig-

pid-chas-vijny-marni-vytraty-chy-voyenna-neobhidnist, vilnyi (data zvernennia: 07.06.2024). – Nazva z ekrana. {in Ukrainian}.

15. Zruinovanyi mist faktychno paralizuvav rukh u bik stolytsi: skilky tryvatyme vidnovlennia transportnoi infrastruktury [Elektron. resurs]. – Rezhym dostupu: https://gazeta.ua/articles/life/_zrujnovanij-mist-faktichno-paralizuvav-ruh-u-bik-stolici-skilki-trivatime-vidnovlennya-transportnoyi-infrastrukturi/1136965. vilnyi (data zvernennia: 07.06.2024). – Nazva z ekrana. {in Ukrainian}.

16. Petryk V.L. Stan ta perspektyvy vidnovlennia ukrainskoi aviatsiinoi haluzi [Elektron. resurs] / V.L. Petryk // Uspikhy i dosiahnennia u nautsi. – 2024. - № 3(3). – Tom 1. – S. 546–556. – Rezhym dostupu: https://doi.org/10.52058/3041-1254-2024-3(3)-546-556, vilnyi (data zvernennia: 10.06.2024). – Nazva z ekrana. {in Ukrainian}.

17. Viina v Ukraini: yaki tsyvilni aeroporty buly zruinovani chy poshkodzheni pid chas boiovykh dii [Elektron. resurs]. – Rezhym dostupu: https://www.slovoidilo.ua/2023/05/09/infografika/ekonomika/vijna-ukrayini-yaki-cyvilni-aeroporty-buly-zrujnovani-chy-poshkodzheni-bojovyx-dij, vilnyi (data zvernennia: 10.06.2024). – Nazva z ekrana. {in Ukrainian}.

18. RF atakuvala raketamy port «Pivdennyi» na Odeshchyni: znyshcheno produktsiiu dlia krain Azii ta Afryky [Elektron. resurs]. – Rezhym dostupu: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-v-odesi-progrimili-vibukhi, vilnyi (data zvernennia: 10.06.2024). – Nazva z ekrana. {in Ukrainian}.

19. Rosiia vcherhove vdaryla po Odeshchyni. Postrazhdala infrastruktura portu Reni, ye poraneni [Elektron. resurs]. – Rezhym dostupu: https://forbes.ua/news/rosiya-vchergove-vdarila-po-odeshchini-postrazhdala-infrastruktura-portu-reni-e-poraneni-24072023-14981, vilnyi (data zvernennia: 11.06.2024). – Nazva z ekrana. {in Ukrainian}.

20. Misto dlia mashyn chy dlia liudei? Yakoiu bude transportna systema Kharkova pislia viiny [Elektron. resurs]. – Rezhym dostupu: https://2day.kh.ua/ua/kharkow/misto-dlya-mashyn-chy-dlya-lyudey-yakoyu-bude-transportna-systema-kharkova-pislya-viyny, vilnyi (data zvernennia: 11.06.2024). – Nazva z ekrana. {in Ukrainian}.

DOI: 10.32347/2786-7269.2024.8.315-327
УДК 624.012.36
д-р техн. наук, доцент **Мельник І.В.**,
ihor.v.melnyk@lpnu.ua, ORCID: 0000-0002-7702-1083,
с.н.с. **Приставський Т.В.,**
taras.v.prystavskyi@lpnu.ua, ORCID: 0000-0001-5455-5157,
Партута В.П.,volodymyr.p.partuta@lpnu.ua, ORCID: 0000-0002-7406-3704,
Якимів Д.Ю.,
danylo.yakymiv.mbdmt.2022@lpnu.ua, ORCID: 0009-0001-3144-1891,
Національний університет «Львівська політехніка»

ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ І НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ПЕРЕХРЕСНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК

Подано конструкцію дослідних зразків і результати дослідження напружено-деформованого стану бетону перехресних балок в зоні двовісного стиску. Показано, що двовісний стиск впливає на деформаційні характеристики бетону.

Ключові слова: залізобетонні балки; двовісно стиснутий бетон; напружено-деформований стан.

Постановка проблеми. В останні роки все ширше використовують монолітні плоскі залізобетонні перекриття, особливо в будівлях цивільного призначення (житло, офіси тощо). Спостерігаємо також тенденцію до збільшення прольотів таких перекриттів і використання їх у торгівельних і виставкових комплексах. Все ширше використовують монолітні залізобетонні плити у фундаментах, у прогонних будовах мостів та інших спорудах.

Для суттєвого зменшення ваги плоских монолітних залізобетонних перекриттів та інших плитних конструкцій доцільно використовувати ефективні вставки як окремі вироби з відносно легких і дешевих матеріалів, які розташовують в середній частині перерізу і залишають у плиті після її бетонування [1].

Модуль пружності і міцність матеріалу вставок є на порядок меншим від бетону, тому простір, який вони займають в тілі бетону в конструкційному відношенні слід вважати порожниною.

Конструктивні вирішення плитних конструкцій з такими вставками можна розділити загалом на два типи:

- з однонапрямленим трубчастим розташуванням вставок;
- з двонапрямленим розташуванням вставок.

За однонапрямленого розташування вставок отримуємо конструкцію монолітної плити з розташуванням проміжних балок-ребер в одному напрямі. Експериментальні і теоретичні дослідження таких плитних конструкцій є доволі обширним [1, 7-11].

Двонапрямлене розташування вставок формують іншу конструктивну систему, в якій проміжні балки-ребра мають, як правило, взаємоперпендикулярне розташування. Бетон верхньої зони балок зазнає двовісного стиску, який змінює його вихідні деформативні і міцнісні характеристики.

Аналіз останніх досліджень. Дослідження двовісно стиснутого бетону проводилися в основному на кубових та призмових елементах [4] і відображені в нормативних документах. Рекомендації щодо врахування двовісного стиску бетону в плитних конструкціях не розроблені. В дисертаційній роботі [2] обгрунтовано розрахункові схеми розрахунку плитних конструкцій з двонапрямленим розташуванням вставок з використанням аналітичних залежностей, отриманих в дослідженнях [6] на бетонних призмах. Проте вони потребують експериментального підтвердження для залізобетонних конструкцій, бетон яких зазнає двовісного стиску.

Постановка завдання. Експериментальні дослідження перехресних залізобетонних балок і моделювання їх роботи в програмному комплексі ЛІРА з урахуванням роботи складних перехресних балок.

Викладення основного матеріалу. Для вирішення поставленої задачі були запроектовані, виготовлені і досліджені три основних типи дослідних зразків марки ПП, які мають перехресне розташування балок. Крім цього, виготовлено чотири типи звичайних балок марки ЛП, з яких складаються перехресні балки.

Таблиця 1.

Загальна характеристика дослідних зразків і мета досліджень

Марка (умовне позначення)	**Загальна характеристика**	**Мета досліджень**
К-1	Куби бетонні 10х10х10 см	Визначення міцності бетону
П-1	Призми бетонні 10х10х40 см	Визначення міцності бетону і деформативності
ЛП-1	Дослідний залізобетонний зразок 0,16х0,1х1,4 м суцільного перерізу	Дослідження міцності, жорсткості, тріщиностійкості при випробуванні двома зосередженими силами
ЛП-2а	Дослідний залізобетонний зразок 0,16х0,1х1,3 м суцільного перерізу	

Продовження таблиці 1.

Марка (умовне позначення)	**Загальна характеристика**	**Мета досліджень**
ЛП-2б	Дослідний залізобетонний зразок 0,16х0,1х1,1 м суцільного перерізу	
ЛП-2в	Дослідний залізобетонний зразок 0,16х0,1х0,9 м суцільного перерізу	
ПП-1	Дослідний залізобетонний зразок 0,16х1,3х1,4 м суцільного перерізу	Дослідження міцності, жорсткості, тірщиностійкості при випробуванні чотирма зосередженими силами
ПП-2	Дослідний залізобетонний зразок 0,16х1,1х1,4 м суцільного перерізу	
ПП-3	Дослідний залізобетонний зразок 0,16х0,9х1,4 м суцільного перерізу	

Конструкція і технологія виготовлення дослідних зразків. Фізико-механічні характеристики матеріалів

Конструкція лінійних балок марки ЛП і перехресних балок марки ПП подана нижче на прикладі дослідних зразків ЛП-2 і ПП-1.

В середній частині балок в зоні чистого згину лише нижня робоча арматура, яка прийнята за результатами перевірних розрахунків так, щоб руйнування відбулось по стиснутому бетону.

Поза зоною чистого згину передбачена верхня і поперечна арматура для упередження руйнування по похилих перерізах.

Геометричні розміри дослідних зразків прийняті з врахуванням конструкції наявного силового стенду та технічних характеристик випробувального устаткування.




Рис. 1. Конструкція дослідних зразків марки ЛП-1.




Рис. 2. Конструкція дослідних зразків ЛП-2б.




Рис. 3. Конструкція дослідних зразків ПП-2.

Виготовлення дослідних зразків.

Дослідні зразки виготовляли у виробничому цеху ТЗоВ «Трамбетон» (м. Львів). Для цього використали металевий піддон, який формував нижню частину лінійних і перехресних дослідних зразків. Вертикальні елементи опалубки з тирсоплити з'єднували між собою і фіксували металевими стержнями, привареними до піддону. Металеві каркаси дослідних зразків після

виставлення у проектне положення також фіксували при бетонуванні та ущільненні бетонної суміші на вібростолі.

До укладання в опалубку до повздовжніх стержнів дослідних зразків в зоні чистого згину знизу приварювали металеві коротуни з різьбою для подальшого кріплення механічних приладів для вимірювання деформацій.

Моделювання роботи дослідних зразків в програмному комплексі «ЛІРА»

Для моделювання НДС всіх дослідних зразків були використані закони нелінійного деформування матеріалів з такими характеристиками:

- бетону E_b = 0,352 МПа, f_{bu} = 265 МПа, ε_{bu} = 0,002 МПа, $\varepsilon_{bt,u}$ = 0,0002 МПа;
- арматури $E_s = 2{,}06 \times 10^5$ МПа, f_{su} = 520 МПа.

Вибіркові результати моделювання (ізополя напружень і прогини) подані нижче на прикладі дослідних зразків марок ПЛ-1, ПЛ-2б, ПП-2 (*рис. 4-8*).




Рис. 4. Схема прогинів дослідного зразка ПЛ-1.




Рис. 5. Мозаїка напружень дослідного зразка ПЛ-1 по N_z.




Рис. 6. Схема прогинів дослідного зразка ПЛ-2б.




Рис. 7. Мозаїка напружень дослідного зразка ПЛ-2б по N_z.




Рис. 8. Схема прогину дослідного зразка ПП-2 з 50 % завантаження.




Рис. 9. Мозаїка напружень дослідного зразка ПЛ-2 по N_z.

Експериментальні значення прогинів були співставлені з прогинами у відсотковому діапазоні навантажень, отриманими в ПК «ЛІРА».

З співставлення бачимо задовільну збіжність експериментальних величин прогинів і прогинів, отриманих в ПК «ЛІРА».

Висновки:

1. Вперше проведені експериментальні дослідження перехресних залізобетонних балок.

2. Отримано експериментальні значення прогинів (як інтегральної величини деформацій) лінійних і перехресних балок.

3. Змодельовано НДС дослідних зразків з використанням об'ємних елементів і фактичних механічних характеристик бетону і арматури.

4. ПК «ЛІРА» дає задовільну збіжність з експериментальними значеннями прогинів як з важливою інтегральною величиною загальних деформацій згинаних залізобетонних зразків.

Список використаних джерел

1. Мельник І.В., Сорохтей В.М., Приставський Т.В. Плоскі залізобетонні плитні конструкції з ефективними вставками: монографія. Львів: Вид-во Львів. політехніки. 2018. 272 с.

2. Мельник І.В. Напружено-деформований стан та експериментальне впровадження порожнистих бетонних і залізобетонних конструкцій: дис. докт. техн. наук: спец. 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди». Львів, 2021. 473 с. https://lpnu.ua/sites/default/files/2021/dissertation/9388/disertaciya-melnik-iv.pdf.

3. Бамбура А.М., Мельник І.В., Білозір В.В., Сорохтей В.М. Розрахунок несучої здатності фрагментів монолітного залізобетонного

перекриття з трубчастими вставками за деформаційним методом. *Наука та будівництво*. 2018. Вип. 2018’1. С. 4–11.

4. Бамбура А.Н., Давиденко А.И. (1989) Экспериментальные исследования закономерности деформирования бетона при двухосном сжатии. *Строительные конструкции*. Вып. 42. С. 95-98.

5. Барашиков А.Я., Журавський О.Д. Дослідження прогинів залізобетонних плит з урахуванням одноосного та двоосного попереднього обтиску. *Бетон и железобетон в Украине*. 2000. № 3. С. 2–8.

6. Давыденко А.И. Влияние сложного напряженного состояния на параметры диаграммы сжатия бетона и его учет при расчете железобетонных балок на деформируемом основании: дис. кандидата техн. наук: спец. 05.23.01 «Строительные конструкции». Киев, 1988. 154 с.

7. Журавський О.Д., Мельник І.В. Робота монолітних залізобетон¬них плит з постнапруженою арматурою. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». *Теорія і практика будівництва*. 2013. № 755. С. 135–138.

8. Кріпак В.Д., Адаменко В.М. Несуча здатність та деформативність залізобетонних плит при чистому згині моментами різних знаків. Современные проблемы строительства: Ежегодный научно-технический сборник. 2005. С. 269–275.

9. Кріпак В.Д., Антонов Р.Є. Монолітні плоскі перекриття з порожнистими вкладишами. *Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві*. 2017. Вип. 8. С. 135-145.

10. Мельник І.В. Плоскі залізобетонні монолітні перекриття з ефективними вставками. Вісник Національного університету «Львівська політех¬ніка». Теорія і практика будівництва. 2000. № 409. С. 141–145.

11. Мельник І.В., Сорохтей В.М. Конструювання і дослідження плоских монолітних залізобетонних перекриттів з ефективними вставками. Budownictwo i inzynieria srodowiska. Zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskiej 2009. z. 55. S. 27–36.

12. Мельник І.В., Бачкай О.С. Принципові конструктивні вирішення монолітних плоских залізобетонних прогонових будов мостів з полегшуючими вставками. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». *Теорія і практика будівництва*. 2015. № 823 [56]. С. 229–235.

13. A. Bambura, I. Mel’nyk, V. Bilozir, V. Sorokhtey, T. Prystavskyi, V. Partuta. The stressed-deformed state of slab reinforcedconcrete hollow structures considering the biaxial compression of concrete. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. № 1/7(103) (2020). P. 34-42. DOI: 10.15587/1729-4061.2020.194145.

14. Kupfer H., Gerstle K. (1973) Behavior of concrete under biaxial stresses. Journal of the Engineering Mechanics Division. Proceeding amark. Soc. Civ. Eng. Vol. 99. №4. 853-866 p.

15. Kupfer H.B., Hilsdorf H.K. Rüch H. Behavior of concrete under biaxial stresses. ASI Journal, Proceedings. 1969. Vol. 66. P. 656-666.

16. Laurent Charpin, YannLe Pape, Éric Coustabeau, Éric Toppani, Grégory Heinfling, CarolineLe Bellego, Benoît Masson, José Montalvo, Alexis Courtois, Julien Sanahuja, Nanthilde Reviron (2018) A 12 year EDF study of concrete creep under uniaxial and biaxial loading. Cement and Concrete Research. Vol. 103. P. 140-159. https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2017.10.009.

17. Matthias Quast, Manfred Curbach (2015) Behaviour of concrete under biaxial dynamic loading. Proceeding of Fifth International Workshop on Perfomance. Protection and Strengthening of Structures under Extreme Loading – PROTECT 2015, pp.3-10. URL: https://books.google.com.ua/books?id=9c4OCgAAQBAJ&pg=PA10&lpg=PA10&dq=M.+Curbach,+M.+Quast,+Concrete+under+biaxial+impact+loading,+in:+S.+Hiermaier+(ed.)&source=bl&ots=e-R5fj6aOH&sig=ACfU3U170x4D0YgUj13CF3tRP3yadvuI4A&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwi8itTu8NLlAhVrwosKHZ__B7cQ6AEwAnoECAkQAQ#v=onepage&q=M.%20Curbach%2C%20M.%20Quast%2C%20Concrete%20under%20biaxial%20impact%20loading%2C%20in%3A%20S.%20Hiermaier%20(ed.)&f=true.

18. Matthias Quast, Manfred Curbach (2017) Concrete under biaxial dynamic compressive loading. Procedia Engineering. Vol. 210. P. 24-31. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.11.044.

19. Mel'nyk I.V. (2014) Analysis of the Stiffnesses of Reinforced-Concrete Plane Monolithic Floors with Tubular Inserts. Materials Science, 50(4), 564-570. https://doi.org/10.1007/s11003-015-9754-7.

20. Murray D. Concrete Plasticity Theory for Biaxial Stress Analysis. Journal Eng. Mech. Div. Proc. Amer. Soc. Civ. Eng. 1979. Vol. 105. P. 989-1006.

21. Rong C., Shi Q., Zhang T., Zhao H. (2018) New failure criterion models for concrete under multiaxial stress in compression. Construction and Building Materials. Vol. 161. P. 432-441. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.11.106.

22. SKYRAIL – надежная и экономичная альтернатива традиционным перекрытиям. URL: http://tskdom.ru/apps/tsknew/add_files/files/tskdom_skyrail.pdf.

23. T. Hampel, K. Speck, S. Scheerer, R. Ritter, M. Curbach (2009) High-Performance Concrete under Biaxial and Triaxial Loads. Journal of Engineering Mechanics. Vol. 135, Issue 11. P. 1274-1280. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9399(2009)135:11(1274).

24. Tasuji N.E. Slate F.O., Filson A.H. Stress-strain Response and Fracture of Concrete in Biaxial Loading. ASI Journal. 1978. Vol. 75. №7. P. 306-312.

25. Zhiheng Deng, Jun Sheng, Yumei Wang (2019) Strength and Constitutive Model of Recycled Concrete under Biaxial Compression. KSCE Journal of Civil Engineering. Vol. 23, Issue 2. P. 699-710. https://doi.org/10.1007/s12205-018-0575-8.

Doctor of Technical Sciences, Associate Professor **Ihor Melnyk**,
Senior researcher **Taras Prystavskyi,**
Ph.D student **Volodymyr Partuta, Danylo Yakymiv**,
Lviv Polytechnic National University

FEATURES OF THE CONSTRUCTION AND STRESS-STRAIN STATE OF CROSS REINFORCED CONCRETE BEAMS

The article substantiates the relevance and necessity of experimental and theoretical studies of reinforced concrete structures under biaxial compression.

To address this task, three main types of test specimens with intersecting beam arrangements were designed, manufactured, and studied. Additionally, four types of regular beams, which make up the intersecting beams, as well as cubes and prisms for determining the actual deformation and strength characteristics of concrete, were produced.

In the central part of the beams in the pure bending zone, only the lower working reinforcement was provided, which was determined based on verification calculations to ensure failure occurs in the compressed concrete. Outside the pure bending zone, upper and transverse reinforcement was provided to prevent failure in inclined sections.

The geometric dimensions of the test specimens were determined considering the design of the existing power stand and the technical characteristics of the testing equipment.

The behavior of the test specimens was also modeled using the "LIRA" software suite. The experimental deflection values were compared with the deflections in the percentage load range obtained in the "LIRA" software suite. The comparison shows satisfactory convergence between the experimental deflection values and those obtained in the "LIRA" software suite.

The main results of the research are as follows:

For the first time, experimental studies of intersecting reinforced concrete beams were conducted. Experimental deflection values (as an integral measure of deformations) of linear and intersecting beams were obtained. The stress-strain state

of the test specimens was modeled using volumetric elements and the actual mechanical characteristics of concrete and reinforcement. The "LIRA" software suite provides satisfactory convergence with the experimental deflection values, which is an important integral measure of the overall deformations of bent reinforced concrete specimens. Biaxial compression affects the deformation characteristics of concrete.

Keywords: reinforced concrete beams; biaxially compressed concrete; stress-strain state.

REFERENCES

1. Melnyk I.V., Sorokhtei V.M., Prystavskyi T.V. Ploski zalizobetonni plytni konstruktsii z efektyvnymy vstavkamy: monohrafiia. Lviv: Vyd-vo Lviv. politekhniky. 2018. 272 s. {in Ukrainian}

2. Melnyk I.V. Napruzheno-deformovanyi stan ta eksperymentalne vprovadzhennia porozhnystykh betonnykh i zalizobetonnykh konstruktsii: dys. dokt. tekhn. nauk: spets. 05.23.01 «Budivelni konstruktsii, budivli ta sporudy». Lviv, 2021. 473 s. https://lpnu.ua/sites/default/files/2021/dissertation/9388/disertaciya-melnik-iv.pdf. {in Ukrainian}

3. Bambura A.M., Melnyk I.V., Bilozir V.V., Sorokhtei V.M. Rozrakhunok nesuchoi zdatnosti frahmentiv monolitnoho zalizobetonnoho perekryttia z trubchastymy vstavkamy za deformatsiinym metodom. Nauka ta budivnytstvo. 2018. Vyp. 20181. S. 4–11. {in Ukrainian}

4. Bambura A.N., Davydenko A.Y. (1989) Эksperymentalnыe yssledovanyia zakonomernosty deformyrovanyia betona pry dvukhosnom szhatyy. Stroytelnыe konstruktsyy. Vыp. 42. S. 95-98. {in Russian}

5. Barashykov A.Ia., Zhuravskyi O.D. Doslidzhennia prohyniv zalizobetonnykh plyt z urakhuvanniam odnoosnoho ta dvoosnoho poperednoho obtysku. Beton y zhelezobeton v Ukrayne. 2000. № 3. S. 2–8. {in Ukrainian}

6. Davыdenko A.Y. Vlyianye slozhnoho napriazhennoho sostoianyia na parametrы dyahrammы szhatyia betona y eho uchet pry raschete zhelezobetonnыkh balok na deformyruemom osnovanyy: dys. kandydata tekhn. nauk: spets. 05.23.01 «Stroytelnыe konstruktsyy». Kyev, 1988. 154 s. {in Russian}

7. Zhuravskyi O.D., Melnyk I.V. Robota monolitnykh zalizobeton¬nykh plyt z postnapruzhenoiu armaturoiu. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Teoriia i praktyka budivnytstva. 2013. № 755. S. 135–138. {in Ukrainian}

8. Kripak V.D., Adamenko V.M. Nesucha zdatnist ta deformatyvnist zalizobetonnykh plyt pry chystomu zghyni momentamy riznykh znakiv. Sovremennыe problemы stroytelstva: Ezhehodnыi nauchno-tekhnycheskyi sbornyk. 2005. S. 269–275. {in Ukrainian}

9. Kripak V.D., Antonov R.Ie. Monolitni ploski perekryttia z porozhnystymy vkladyshamy. Suchasni tekhnolohii ta metody rozrakhunkiv u budivnytstvi. 2017. Vyp. 8. S. 135-145. {in Ukrainian}

10. Melnyk I.V. Ploski zalizobetonni monolitni perekryttia z efektyvnymy vstavkamy. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekh¬nika». Teoriia i praktyka budivnytstva. 2000. № 409. S. 141–145. {in Ukrainian}

11. Melnyk I.V., Sorokhtei V.M. Konstruiuvannia i doslidzhennia ploskykh monolitnykh zalizobetonnykh perekryttiv z efektyvnymy vstavkamy. Budownictwo i inzynieria srodowiska. Zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskiej 2009. z. 55. S. 27–36. {in Ukrainian}

12. Melnyk I.V., Bachkai O.S. Pryntsypovi konstruktyvni vyrishennia monolitnykh ploskykh zalizobetonnykh prohonovykh budov mostiv z polehshuiuchymy vstavkamy. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Teoriia i praktyka budivnytstva. 2015. № 823 [56]. S. 229–235. {in Ukrainian}

13. A. Bambura, I. Melnyk, V. Bilozir, V. Sorokhtey, T. Prystavskyi, V. Partuta. The stressed-deformed state of slab reinforcedconcrete hollow structures considering the biaxial compression of concrete. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. № 1/7(103) (2020). P. 34-42. DOI: 10.15587/1729-4061.2020.194145. {in English}

14. Kupfer H., Gerstle K. (1973) Behavior of concrete under biaxial stresses. Journal of the Engineering Mechanics Division. Proceeding amark. Soc. Civ. Eng. Vol. 99. №4. 853-866 p. {in English}

15. Kupfer H.B., Hilsdorf H.K. Rüch H. Behavior of concrete under biaxial stresses. ASI Journal, Proceedings. 1969. Vol. 66. P. 656-666. {in English}

16. Laurent Charpin, YannLe Pape, Éric Coustabeau, Éric Toppani, Grégory Heinfling, CarolineLe Bellego, Benoît Masson, José Montalvo, Alexis Courtois, Julien Sanahuja, Nanthilde Reviron (2018) A 12 year EDF study of concrete creep under uniaxial and biaxial loading. Cement and Concrete Research. Vol. 103. P. 140-159. https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2017.10.009. {in English}

17. Matthias Quast, Manfred Curbach (2015) Behaviour of concrete under biaxial dynamic loading. Proceeding of Fifth International Workshop on Perfomance. Protection and Strengthening of Structures under Extreme Loading – PROTECT 2015, pp.3-10. URL: https://books.google.com.ua/books?id=9c4OCgAAQBAJ&pg=PA10&lpg=PA10&dq=M.+Curbach,+M.+Quast,+Concrete+under+biaxial+impact+loading,+in:+S.+Hiermaier+(ed.)&source=bl&ots=e-R5fj6aOH&sig=ACfU3U170x4D0YgUj13CF3tRP3yadvuI4A&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwi8itTu8NLlAhVrwosKHZ__B7cQ6AEwAnoECAkQAQ#v=onepage&q=M.

%20Curbach %2C %20M. %20Quast %2C %20Concrete %20under %20biaxial %20impact %20loading %2C %20in %3A %20S. %20Hiermaier %20(ed.)&f=true. {in English}

18. Matthias Quast, Manfred Curbach (2017) Concrete under biaxial dynamic compressive loading. Procedia Engineering. Vol. 210. P. 24-31. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.11.044. {in English}

19. Melnyk I.V. (2014) Analysis of the Stiffnesses of Reinforced-Concrete Plane Monolithic Floors with Tubular Inserts. Materials Science, 50(4), 564-570. https://doi.org/10.1007/s11003-015-9754-7. {in English}

20. Murray D. Concrete Plasticity Theory for Biaxial Stress Analysis. Journal Eng. Mech. Div. Proc. Amer. Soc. Civ. Eng. 1979. Vol. 105. P. 989-1006. {in English}

21. Rong C., Shi Q., Zhang T., Zhao H. (2018) New failure criterion models for concrete under multiaxial stress in compression. Construction and Building Materials. Vol. 161. P. 432-441. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.11.106. {in English}

22. SKYRAIL – nadezhnaia y эkonomychnaia alternatyva tradytsyonnым perekrытyiam. URL: http://tskdom.ru/apps/tsknew/add_files/files/tskdom_skyrail.pdf. {in English}

23. T. Hampel, K. Speck, S. Scheerer, R. Ritter, M. Curbach (2009) High-Performance Concrete under Biaxial and Triaxial Loads. Journal of Engineering Mechanics. Vol. 135, Issue 11. P. 1274-1280. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9399(2009)135:11(1274). {in English}

24. Tasuji N.E. Slate F.O., Filson A.H. Stress-strain Response and Fracture of Concrete in Biaxial Loading. ASI Journal. 1978. Vol. 75. №7. P. 306-312. {in English}

25. Zhiheng Deng, Jun Sheng, Yumei Wang (2019) Strength and Constitutive Model of Recycled Concrete under Biaxial Compression. KSCE Journal of Civil Engineering. Vol. 23, Issue 2. P. 699-710. https://doi.org/10.1007/s12205-018-0575-8. {in English}

DOI: 10.32347/2786-7269.2024.8.328-337
УДК 697.9:621;697:621

Мироненко О.П.,
myronenko.oleksandr@gmail.com, ORCID: 0009-0007-9814-895X,
Київський національний університет будівництва і архітектури

АНАЛІЗ СТУПЕНЯ ВИВЧЕНОСТІ ТА СВІТОВОГО ДОСВІДУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ АВТОНОМНИХ СИСТЕМ МІКРОКЛІМАТУ ДЛЯ КАБІН КРАНІВНИКІВ В ЦЕХАХ ЗІ ЗНАЧНИМИ ТЕПЛОНАДЛИШКАМИ

Досліджується ефективність енергозберігаючих систем автономного клімат-контролю для кабін операторів кранів у умовах високої температури. Піддаються аналізу різні підходи та методи з метою забезпечення комфортних умов для операторів. Результати дослідження можуть бути корисні для підприємств, де важливо забезпечити оптимальний клімат у кабінах кранів.

Ключові слова: енергозберігаючі системи; автономний клімат-контроль; кабіни операторів кранів; висока температура.

Постановка проблеми. Оператори кранів відіграють важливу роль у промислових умовах, маневруючи важкими вантажами з точністю та безпечністю. Їхня робота часто відбувається в закритих кабінах, розташованих відносно високо над землею. Однак у цих кабінах може стати нестерпно жарко, особливо в середовищах, де надлишок тепла генерується обладнанням, процесами чи зовнішніми факторами, що знаходяться поблизу. Завдання полягає в підтримці комфортного мікроклімату для кранівників без шкоди для енергоефективності.

Найбільшим фактором виділення надлишків тепла в кабіні крана - є тепло навколишнього середовища: у цехах із високою температурою навколишнього середовища (часто в металообробці, ливарних цехах та інших галузях важкої промисловості) кабіна поглинає тепло з навколишнього середовища.

Наслідками накопичення тепла є дискомфорт оператора: надмірне тепло впливає на комфорт оператора, його концентрацію та загальне самопочуття. Потовиділення, втома та зниження когнітивних функцій можуть поставити під загрозу промислову безпеку. Традиційні системи клімат-контролю, такі як кондиціонування повітря, є енергоємними. Охолодження кабіни в нагрітому середовищі потребує значних витрат електроенергії.

Нові можливості для вирішення проблеми нормалізації мікроклімату, звичайно, з'являються з розвитком інформаційно-телекомунікаційних

технологій, засобів і методи математичного та комп'ютерного моделювання. Математичне та комп'ютерне моделювання тепломасообмін і визначення термодинамічних параметрів, рухливість повітряних потоків в кабіні крана є важливим етапом на шляху проектування, а кліматична система з можливістю управління нею в залежності від зміни параметрів навколишнього середовища.

Метою статті є аналіз вивчених математичних моделей теплових радіації, газодинаміки та тепломасообміну, а також скінчено-елементні 3D моделі враховуючи взаємозв'язок теплообміну організму людини та мікрокліматичними факторами кабіни металургійного крана. Вирішуючи завдання енергоефективних систем мікроклімату для кабін кранів, ми сприяємо як благополуччю оператора, так і екологічній стійкості. Це дослідження має на меті функціональне покращення контролю мікроклімату кабіни крана. його дизайну та підвищення безпеки оператора.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджуючи кабіни технологічних машин, де спостерігається несприятливий мікроклімат, група дослідників[2] звертають увагу на ефективність систем кондиціонування повітря в кабінах металургійних кранів [2]. Зокрема, вони здійснили адаптацію відомих математичних моделей теплового випромінювання та моделі суцільного середовища на основі рівнянь Нав'є-Стокса та теплообміну до розв'язання задачі визначення термодинамічних параметрів у кабінах технологічних машин. «Використання дозволу моделювання значно прискорює процес проектування» [2]

Моделювання автоматизованого клімат-контролю на основі штучного інтелекту з енергоспоживанням, присвячене дослідження Ш. Джастіна. [7]. Також, проблематика нашого дослідження в різних аспектах висвітлена в наукових доробках О. Возняка, А. Кравця, О. Маковського, Х. Митронюка, Ю. Масуді, А. Тіварі, А. Шлютера та ін.

Основна частина. Локалізований обігрів і охолодження: системи мікроклімату покращують час до здобуття комфорту, одночасно будучи енергоефективними [8]. У цих системах використовуються мікрокліматичні пристрої в поєднанні з електричною системою опалення, вентиляції, вентиляції та кондиціонування повітря або теплового насоса. Цей підхід може надати додаткові переваги, такі як розширена персоналізація разом із економією енергії та скороченням часу для досягнення комфорту [8].

Розроблені в опрацьованих дослідженнях тривимірні 3D-моделі кабіни металургійного крана та джерел теплового випромінювання, що впливають на них, цеху металургійного виробництва електросталеплавильного заводу спочатку розраховували тепловий потік на поверхнях кабіни, а потім визначали параметри мікроклімату у її внутрішньому об'ємі, де розташоване робоче місце

оператора. Граничні умови моделей теплового впливу задавалися температурами джерел. Враховувалися розміри джерел випромінювання та об'єктів опромінення та їх взаємне розташування. Розрахункові теплові потоки на зовнішніх поверхнях стін, температуру навколишнього повітря та коефіцієнти тепловіддачі задали при розрахунку температурних полів всередині кабін технологічних машин як граничні умови. Оскільки в області стін передбачається великий градієнт полів, обов’язковою вимогою дослідження було будівництво стінових шарів. Розрахункова сітка скінченних елементів була представлена комірками у формі тетраедрів. Проблема була вирішена в статичній установці. Температуру зовнішнього повітря встановили рівною 45°С. Сонячне випромінювання приймалося у вигляді теплового потоку від сонця (800 Вт/м2), спрямованого під кутом 45 °С до кабіни.

Розрахунки проводились для металургійного крана з різними варіантами роботи джерел тепла. На рис.1 зображені стінки кабіни, повернуті в сторону металургійної печі; можна спостерігати максимальні теплові потоки, що виникають на підлозі кабіни крана.




Рис.1. Кінцево-елементна модель кабіни крана під дією теплового навантаження від ливарної печі

Температури повітря біля зовнішніх поверхонь, які становили 36,5 °С для металургійного крана, в свою чергу, є граничними умовами для подальшого розрахунку температури повітря всередині кабін. Результати розрахунків показали, що максимальному тепловому випромінюванню піддаються стіни кабіни, повернуті до джерел тепла, це підлога, передня і права поверхня.

На основі розроблених кінцево-елементних 3D моделей кабін в дослідженні[2] було уточнено методику розрахунку та вибору основного обладнання кліматичної системи кабін кранів. Також були розраховані елементи термозахисту, щоб зменшити навантаження на кліматичну систему.

При цьому при використанні методу діаграм теплового опромінення зменшення теплового потоку тепловідбивним екраном або склопакетом розраховується з урахуванням приведеної випромінювальної здатності. Результати оцінки ефективності елементів теплового захисту кабіни металургійного крана наведено на рис. 2.




Рис. 2. Зменшення теплового випромінювання і температури: а) з тепловідбивним екраном, б) зі склопакетом з повітряним зазором. 1 — джерело випромінювання, 2 — екран, 3, 5 — перший і другий ряд стекол, 4 — повітряний зазор.

Так, алюмінієвий екран товщиною 3 мм, встановлений на зовнішній поверхні підлоги та правій стінці кабіни металургійного крана, знизить рівень теплового випромінювання до 119 Вт/м2 внаслідок низької емісійної здатності алюмінію (ε = 0,07). При цьому температура за екраном досягне 32,4°С, що на 4,1°С нижче температури зовнішньої поверхні підлоги та правої стінки кабіни до встановлення тепловідбивного екрана. Після заміни фасадного одинарного склопакета на подвійний, з товщиною кожного скла 3 мм, з товщиною повітряного зазору 20 мм теплопроникність дещо зменшилася (в 1,6 рази) і склала 896 Вт/м2. З боку, завдяки низькій теплопровідності скла і повітря температура на поверхні другого ряду стекол може бути знижена на 9,5°С. В результаті після впровадження елементів термозахисту тепловий потік через огороджувальні поверхні кабіни металургійного крана зменшиться в 1,6 рази.

Надходження тепла від джерел тепла в сталеплавильному цеху зменшиться в 2,1 рази. Це дозволить усунути надмірне навантаження на проектовану кліматичну систему. Таким чином, загальна теплова потужність кабіни металургійного крана становитиме 3229 Вт

Дослідження яке вивчає взаємозв‘язок між теплообміном організму людини і мікрокліматичними факторами в приміщенні показує результати розрахунків взаємозв’язку параметрів повітря в приміщенні, за прийнятими початковими даними, наведено в табл. 1.

Таблиця 1 [1]

Взаємозв’язок параметрів повітря у приміщенні

Система забезпечення мікроклімату / Параметри	Система кондиціонування повітря (СКП)				Система вентиляції (СВ)			
Зовнішня температура $t_З$, ^{0}C	25	30	35	38	22	24	26	28
Внутрішня температура $t_В$, ^{0}C	19	22	25	26	25	27	29	31
Радіаційна температура $t_Р$, ^{0}C	21,7	25,4	29,1	30,9	27	27	31	33
Швидкість руху повітря V, м/с	0,15	0,28	0,72	1,3	0,5	1,0	2,3	7,0

Як видно із наведених розрахункових даних, швидкість руху повітря залежить від внутрішньої температури (СВ або СКП), а також від радіаційної температури і променевої сонячної теплоти, які залежать від теплоізоляції огороджень, затінювальних пристроїв тощо. Підтримання швидкості руху повітря в обслуговуваній зоні в межах 2–7 м/с при зовнішній температурі 26–28 0С є реально складним завданням, тому при обладнанні приміщення системою вентиляції слід досягати максимального зниження радіаційної температури. Знайдені швидкості руху повітря в обслуговуваній зоні є початковими даними для розрахунку повітророзподілу. Враховуючи короткочасність перебування людей, можна допустити деяку напруженість процесу терморегуляції, тобто незначний дискомфорт теплового стану приміщення.

Крім цього, при розрахунку теплового стану слід враховувати інтенсивність роботи людей (табл. 2).

Таблиця 2 [1]

Явна тепловіддача від людини, $Q_я$, Вт

Інтенсивність Роботи	Температура середовища *t*					
	10 ^{0}C	15 ^{0}C	20 ^{0}C	25 ^{0}C	30 ^{0}C	35 ^{0}C
Стан спокою	130 *Вт*	105 *Вт*	80 *Вт*	55 *Вт*	35 *Вт*	0 *Вт*
Легка робота	150 *Вт*	125 *Вт*	95 *Вт*	65 *Вт*	37 *Вт*	0 *Вт*
Робота середньої важкості	170 *Вт*	140 *Вт*	105 *Вт*	71 *Вт*	43 *Вт*	0 *Вт*
Важка робота	185 *Вт*	150 *Вт*	115 *Вт*	75 *Вт*	48 *Вт*	0 *Вт*

Створення універсальних діаграм параметрів комфорту як об’єднання взаємозв’язку між всіма факторами мікроклімату описано вище, а також

розрахунок будь-яких значень кожного фактора з неперервного інтервалу як розв'язок цієї задачі.

Першим кроком є таблиці, в яких наведено дані метаболічної теплоти відповідно до виконуваної роботи і термічні властивості одягу. Вони показують відношення між цими параметрами і є базовими для створення діаграм. [1].


Припустимо, що знаходження швидкості руху повітря в приміщенні є кінцевим завданням. Діаграма є функцією швидкості руху повітря від трьох незалежних визначних факторів: 1 – теплової ізоляції одягу R, 2 – інтенсивності роботи (метаболічна теплота) M; 3 – температура навколишнього середовища t.

Отже, констатуємо, що швидкість руху повітря V залежить від цих визначених факторів, описаних вище, тобто V= f(M , t, R).

Таблиця 3 [1]

Термічний опір різного виду одягу

№	Одяг	Термічний опір *R*, [clo]
1	Шорти	0,1
2	Шорти, сорочка на короткий рукав	0,3-0,4
3	Літні штани, сорочка на короткий рукав	0,5
4	Літні штани, легка білизна, шкарпетки, бавовняні сорочка і штани	0,6
5	Легка білизна, бавовняні сорочка і штани, шкарпетки, мешти	0,7
6	Костюм	1,0
7	Традиційний європейський одяг: бавовняна білизна з довгим рукавом, сорочка, краватка, шерстяні шкарпетки, мешти, костюм з плащем	1,0-1,5



Універсальна діаграма комфорту V = f (t , M, R)

Рис.4. Трифакторна діаграма комфорту [1]

Для корисності розрахунку, дослідники [8] пропонують універсальну діаграму параметрів комфорту (див. рисунок), яка грунтується на дослідженнях і поєднує функціональні залежності між різними параметрами мікроклімату. Ця трифакторна діаграма, що зображена на рисунку, створена за допомогою застосування традиційних математичних методів для створення діаграм. Вона замінює деякі двофакторні діаграми з і дає змогу визначити швидкість руху повітря V залежно від трьох факторів, які можуть змінюватись одночасно: температура повітря в приміщенні tB, метаболічна теплота M і теплоізоляційні властивості одягу R.

$$V = (0{,}45 + 0{,}18R)\left(2{,}2R - 3{,}82 + 9{,}89\lg\left(\frac{M}{200} - 0{,}37\right) + \frac{0{,}38\,t_n}{\frac{M}{200} + 0{,}38}\right)^2 \quad (1), [1]$$

Висновки та перспективи подальших досліджень. Зазначимо, що проблема енергоефективних автономних систем мікроклімату для кабін кранівників в цехах зі значними теплонадлишками ще недостатньо досліджена як в українській так і зарубіжній науковій спільноті. Збалансування комфорту оператора та енергоефективності в кабінах кранівника є багатогранним завданням. Дослідники, інженери та зацікавлені сторони галузі повинні співпрацювати для розробки інноваційних рішень. Вирішуючи цю проблему, ми можемо створити безпечніші та стійкіші робочі умови для кранівників, мінімізуючи втрату енергії. Запропоновані технології та рішення в поєднанні можуть значно підвищити енергоефективність систем мікроклімату кабін кранів у цехах. Важливо відзначити, що ефективність цих рішень може змінюватися залежно від конкретних умов і вимог кожного окремого цеху. Загалом вектор подальших досліджень по даній темі буде направлений на вивчення та впровадження дослідної практичної моделі в трьох основних напрямках:

1. Матеріали та конструкція кабіни, яка забезпечує мінімізацію теплового впливу оточуючого середовища шляхом внесення конструктивних змін в існуючі кабіни та при проектуванні нових.

2. Впровадження засобів штучного інтелекту для управління мікрокліматом в кабіні оператора (кранівника) враховуючи взаємозв‘язок між теплообміном організму людини і мікрокліматичними факторами, а саме регулювання необхідної швидкість руху повітря, яку можна визначити завдяки діаграмі (див. рис.4) або рівнянню (1).

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. О.Т. Возняк. ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ВНУТРІШНЬОГО МІКРОКЛІМАТУ ПРИМІЩЕННЯ НА ТЕПЛООБМІН ЛЮДИНИ. Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра теплогазопостачання і вентиляції.

2. Маковський О.М. Основи експлуатації і технічна діагностика вантажопідйомних кранів: монографія. Краматорськ: ДДМА, 2009. 164 с

3. Bulygin Y., Maslensky V., Shchekina E., Ashikhmin D. Finite element simulation for microclimate normalization at the crane operator workplace. 2023 E3S Web of Conferences 376(1). URL: http://surl.li/umwtj (дата звернення 12.05.2024)

4. Chabane F, Noureddine M,, A. Brima, J. Experimental study of thermal efficiency of a solar air heater with an irregularity element on absorber plate. 2018. 36(3), P. 855–860. https://doi.org/10.18280/ijht.360311

5. Nia F., Nassab S., Ansari A., J. Therm, Transient combined natural convection and radiation in a double space cavity with conducting walls, 2018. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1290072917318896 (дата звернення 05.06.2024)

6. Park N., Ko S. Large eddy simulation of turbulent premixed combustion flows over backward facing step. Vol. 25. P. 713-719 (2011) https://doi.org/10.1007/s12206-011-0106-8

7. Shekaina Justin Sh. Modeling of Artificial Intelligence-Based Automated Climate Control with Energy Consumption Using Optimal Ensemble Learning on a Pixel Non-Uniformity Metro System. 2023. URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/15/18/13302 (дата звернення 24.03.2024)

8. Tiwari, A., Varandani, V., Mandali, S., and Arsenault, J., "Design of a Human-Centric Auto-Climate Control System for Electric Vehicles," SAE Int. J. Adv. & Curr. Prac. in Mobility. 2023. 5(2):748-761. https://doi.org/10.4271/2022-01-0194. ANALYSIS OF THE DEGREE OF STUDY AND WORLDWIDE EXPERIENCE OF ENERGY-EFFICIENT AUTONOMOUS MICROCLIMATE SYSTEMS FOR OPERATORS' CABS IN SHOPS WITH SIGNIFICANT HEAT SURPLUS

Myronenko Oleksandr
Kyiv National University of Construction and Architecture

ANALYSIS OF THE DEGREE OF STUDY AND WORLDWIDE EXPERIENCE OF ENERGY-EFFICIENT AUTONOMOUS MICROCLIMATE SYSTEMS FOR OPERATORS' CABS IN SHOPS WITH SIGNIFICANT HEAT SURPLUS

The article examines the effectiveness of energy-saving autonomous climate control systems for cabins of crane operators in high temperature conditions. An

analysis of various comfortable approaches and methods for ensuring conditions for operators is suitable. The results of the research can be useful for enterprises where it is necessary to ensure an optimal climate in the cabins of cranes.

Crane operators perform an important role in industrial settings, maneuvering heavy loads with precision and safety. Their work is often carried out in closed cabins, located separately high above the ground. However, these cubicles can become unbearably hot, especially in environments where excess heat is generated by nearby equipment, processes, or external factors. The task is to maintain a comfortable microclimate for crane operators without compromising energy efficiency.

The biggest factor in the release of excess heat in the crane cabin is ambient heat: in shops with high ambient temperature (often in metalworking, foundry shops and other branches of heavy industry), the cabin absorbs heat from the environment.

Conclusions and prospects for further research. It should be noted that the problem of energy-efficient autonomous microclimate systems for crane operators' cabins in workshops with significant excess heat has not yet been sufficiently investigated both in the Ukrainian and foreign scientific communities. Balancing operator comfort and energy efficiency in crane cabins is a multifaceted task. Researchers, engineers and industry stakeholders must collaborate to develop innovative solutions. By solving this problem, we can create safer and more sustainable working conditions for crane operators while minimizing energy loss. The proposed technologies and solutions in combination can significantly increase the energy efficiency of crane cabin microclimate systems in workshops. It is important to note that the effectiveness of these solutions may vary depending on the specific conditions and requirements of each individual workshop. In general, the vector of further research on this topic will be directed to the study and implementation of the experimental practical model in three main directions:

Materials and construction of the cabin, which ensures the minimization of the thermal impact of the surrounding environment by making structural changes to existing cabins and when designing new ones.

Implementation of artificial intelligence tools for managing the microclimate in the cabin of the operator (crane operator), taking into account the relationship between the heat exchange of the human body and microclimatic factors, namely the regulation of the necessary air movement speed, which can be determined thanks to the diagram

Keywords: energy-saving systems; autonomous climate control; cabins of crane operators; high temperature.

REFERENCES

1. O.T. Vozniak. VPLYV PAPAMETPIV VNUTPIShNOHO MIKPOKLIMATU PPYMIShchENNIa NA TEPLOOBMIN LIuDYNY. Natsionalnyi universytet “Lvivska politekhnika”, kafedra teplohazopostachannia i ventyliatsii. {in Ukrainian}

2. Makovskyi O.M. Osnovy ekspluatatsii i tekhnichna diahnostyka vantazhopidiomnykh kraniv: monohrafiia. Kramatorsk: DDMA, 2009. 164 s. {in Ukrainian}

3. Bulygin Y., Maslensky V., Shchekina E., Ashikhmin D. Finite element simulation for microclimate normalization at the crane operator workplace. 2023 E3S Web of Conferences 376(1). URL: http://surl.li/umwtj (data zvernennia 12.05.2024). {in English}

4. Chabane F., Noureddine M., A. Brima, J. Experimental study of thermal efficiency of a solar air heater with an irregularity element on absorber plate. 2018. 36(3), P. 855–860. https://doi.org/10.18280/ijht.360311. {in English}

5. Nia F., Nassab S., Ansari A., J. Therm, Transient combined natural convection and radiation in a double space cavity with conducting walls, 2018. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1290072917318896 (data zvernennia 05.06.2024). {in English}

6. Park N., Ko S. Large eddy simulation of turbulent premixed combustion flows over backward facing step. Vol. 25. P. 713-719 (2011) https://doi.org/10.1007/s12206-011-0106-8. {in English}

7. Shekaina Justin Sh. Modeling of Artificial Intelligence-Based Automated Climate Control with Energy Consumption Using Optimal Ensemble Learning on a Pixel Non-Uniformity Metro System. 2023. URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/15/18/13302 (data zvernennia 24.03.2024). {in English}

8. Tiwari, A., Varandani, V., Mandali, S., and Arsenault, J., "Design of a Human-Centric Auto-Climate Control System for Electric Vehicles," SAE Int. J. Adv. & Curr. Prac. in Mobility. 2023. 5(2):748-761. https://doi.org/10.4271/2022-01-0194. ANALYSIS OF THE DEGREE OF STUDY AND WORLDWIDE EXPERIENCE OF ENERGY-EFFICIENT AUTONOMOUS MICROCLIMATE SYSTEMS FOR OPERATORS CABS IN SHOPS WITH SIGNIFICANT HEAT SURPLUS. {in English}

DOI: 10.32347/2786-7269.2024.8.338-347
УДК 656.1

к.т.н. **Осипов В.О.,**
Osipov.valentin100@gmail.com, ORCID: 0000-0001-9284-7919,
Київський національний університет будівництва і архітектури

ДО ПРОБЛЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ РУХУ

Робота присвячена питанню вивчення та використання різних способів прийняття рішень, адаптуючи їх до сфери безпеки дорожнього руху.

Ключові слова: безпека руху; водій; автомобіль; дорога; середовище.

Постановка проблеми. Не викликає сумніву той факт, що XXI століття окрім іншого має тенденцію зростання перевезень із залученням автомобільного транспорту. Промисловість, торгівля та навіть військові дії не можуть функціонувати без широкого використання колісного транспорту. Стабільну тенденцію зростання кількості рухомого складу в Україні можна спостерігати протягом кількох років - кожен рік здійснюється первинна реєстрація приблизно 100 тис. транспортних засобів, та на сьогодні становить 13 468 287 одиниць [1]. Саме процес управління водієм транспортного засобу (ТЗ) об’єднує водія, ТЗ, дорогу та середовище в систему, в якій всі ланки пов’язані між собою та мають пряму та зворотну залежність. Тож прийняття рішень, які спираються на множину фактів, дають можливість фахівцям досліджувати причинно-наслідкові процеси.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. При написанні роботи вивчались дослідження вітчизняних та закордонних авторів.

Метою публікації є прийняття адекватного рішення при управлінні безпеки руху спираючись на низку змінних.

Основна частина. Прийняте рішення у сфері безпеки руху призводить до багатьох наслідків:

- зниження/збільшення кількості загиблих та поранених у результаті ДТП;
- зниження/збільшення матеріальних втрат учасників дорожнього руху, дорожньо-експлуатаційних служб, страхових компаній, фонду гарантування соціальних виплат тощо;
- прийняття вірного/невірного рішення щодо асигнування коштів на заходи з безпеки руху.

Теорію прийняття рішень (ТПР) застосовують переважно для аналізу тих проблем, які можна відносно легко й однозначно формалізувати, а результати досліджень - адекватно інтерпретувати [2-5]. Методи ТПР використовують у

різних галузях управління: проектуванні складних технічних і організаційних систем, плануванні розвитку міст, організації нових економічних зон тощо. ТПР також буде коректна і для такого процесу, як безпека руху, де більшість факторів можливо формалізувати: стан покриття дороги, погодні умови, справність автомобіля, навички водія тощо. Рішення поділяються на таки види (Рис. 1):




Рис. 1. Система рішень

Ситуації, у яких відбувається вибір рішень, мають такі структурні елементи (Рис. 2):




Рис. 2. Структурні елементи вибору рішень

Послідовність прийняття рішень. Під процесом прийняття рішення розуміють послідовність процедур, що приводять до знаходження рішення. За визначенням дослідників ТПР складається з декількох основних етапів:

- виявлення проблемної ситуації та постановка задачі прийняття рішення;

- формулювання поняття якості рішення та його структуризація до рівня критеріїв;

- описання характеристик зовнішнього середовища, прогнозування можливих результатів дій ТПР із подальшим виявленням або конструюванням альтернативних варіантів рішень;

- оцінювання якості варіантів рішень, порівняння їх між собою та вибір одного чи декількох найвідповідніших меті;

- аналіз рішень, опрацювання плану реалізації та впровадження рішення.

Потреба у виділенні окремих етапів у ТПР та їх зміст залежить здебільшого від характеру проблеми, що розв’язується [6].

Графічний спосіб дослідження проблеми. Цей спосіб дослідження та визначення найбільш суттєвих причинно-наслідкових взаємозв'язків між чинниками та наслідками є на сьогодні одним з найпрогресивніших способів (Рис 3).

Заслуговує окремої уваги спосіб побудови діаграми, запропонований професором Ісікави Каору [7-9], як доповнення до існуючих методик логічного аналізу та покращення якості процесів в промисловості Японії.

Ісікава є одним з розробників нової концепції організації виробництва, втіленої на фірмі Toyota. Запропонована професором Каору Ісікава схема унаочнює роботу над покращенням якості виробничих процесів. Вона, як і більшість інструментів якості, є засобом візуалізації та організації знань, який систематичним чином полегшує розуміння і кінцеву діагностику певної проблеми.

Така діаграма надає можливість виявити ключові взаємозв'язки між різними факторами та більш достеменно зрозуміти досліджуваний процес. Діаграма сприяє визначенню головних чинників, які спричиняють найзначніший внесок до проблеми, що розглядається, та попередженню або усуненню їх дії. Тому побудова схеми управління безпекою руху надає можливість виявити потенційні фактори, дія яких викликає спільний ефект.

У більшості випадків рішення доводиться приймати за умов, коли існують невизначеності різних типів, що зумовлює потреби в розробленні відповідних моделей і алгоритмів. Основні групи невизначеностей - невідомість, недостовірність і неоднозначність. Прийняття рішень у випадку невизначеності нерозривно пов’язане з ризиком, тому за цих умов потрібно ідентифікувати, оцінювати й контролювати ризики різних типів. Головні джерела невизначеності - це економічне, нормативно-законодавче, техніко-технологічне та внутрішнє середовища. З погляду часу вирізняють перспективну невизначеність (виникають непередбачені чинники) та ретроспективну (брак інформації про поведінку об’єкта в минулому.




Рис. 3. Організаційна схема взаємодії підсистем В-А-Д-С

У разі ретроспективної невизначеності можливі три варіанти:

- інформацію можна відновити;
- можна замінити перспективною;
- не можна ні відновити, ні замінити.

Задачу прийняття рішень в умовах невизначеності аналізують у такій послідовності:

- складають перелік доступних можливостей збирання інформації, проведення експериментів і виконання дій;
- складають перелік подій, які, скоріше за все, можуть трапитися;
- визначають послідовність у часі подій, які надають доступну інформацію, і послідовні дії, які можна виконати;
- вирішують, наскільки влаштовують наслідки різних дій;
- оцінюють шанси кожної конкретної невизначеної події.

Методологія аналізу рішень змушує децидента розглядати завдання як систему, кількісно оцінювати взаємодію різних підсистем. Систематичне вивчення цінності отримуваної інформації в контексті прийняття рішень надає основу для збирання, опрацювання й організації даних із нових джерел інформації. Такий метод дає змогу розмежовувати суб'єктивні переваги вже на початку процесу прийняття рішення, оцінювати ставлення децидента до ризику невизначеності різних факторів, стимулює його активно знаходити нові реальні альтернативи поведінки.

Якщо в процесі збирання інформації на певному етапі виявляється, що зібрано не всю інформацію чи одержати її з певних причин неможливо, то невизначеність трансформується в недостовірність. Вона може набирати вигляду неповноти чи недостатності (є не вся потрібна інформація), для деяких задач є неточні описи (недовизначеність), певні елементи задачі описано лише за аналогією з уже розв'язуваними (неадекватність).

Невизначеність може виникати й через невизначеність мети (це веде до виникнення задач із багатьма критеріями), а також у багатоособових задачах прийняття рішень. У випадку активної протидії в одних ситуаціях чи активного сприяння в інших невизначеність моделюється методами теорії ігор. Урахування фізичної невизначеності може ускладнитися виникненням лінгвістичної невизначеності в описанні розподілу ймовірностей. Інакше кажучи, ці види невизначеності можуть накладатися один на інший.

Небезпека та ризик. У визначенні дослідників небезпека - це загроза людям у всьому тому, що являє цінність. Це категорія ймовірності, що змінюється в просторі та часі. Під характеристикою небезпеки, пов'язаної з конкретною подією чи процесом, слід розуміти ймовірність прояву цієї події чи процесу в певному місці та в заданий час. Небезпеки різних подій або процесів порівнюють, усереднюючи ймовірності їх прояву за просторовими чи часовими параметрами. Ризик, на відміну

від небезпеки, не можна розглядати окремо від можливих наслідків його прояву. Ризик - кількісна міра небезпеки з урахуванням її наслідків. Наслідки прояву небезпеки завжди призводять до збитку, який може бути економічним, соціальним, екологічним тощо. Тому оцінка ризику має бути пов'язана з оцінкою збитку. Що більший очікуваний збиток, то вищий ризик. Окрім того, ризик тим вищий, чим більша ймовірність прояву відповідної небезпеки. Отже, поняття «ризик» об'єднує два поняття - «імовірність небезпеки» та «збиток» [10]. Класифікація ризиків за типами полегшує формування відповідної реакції на ризик. Можливі декілька варіантів класифікації залежно від класифікаційних ознак. У таблиці 1 наведено деякі класифікації ризиків, притаманні сфері управлінням безпекою руху.

Таблиця 1.

Класифікація ризиків

№ п/п	Класифікацій на ознака	Вид ризику	Характеристика ризику
1	2	3	4
1.	Природа виникнення	Суб'єктивний (особистісний)	Нерозвинені здатності до ризику; недостатній досвід водія, необґрунтовані амбіції; порушення правил дорожнього руху; недостатнє розуміння дорожньої ситуації
		Об'єктивний	Недоотримання інформації з приладів автомобіля та ТЗ ОДР, несподівані зміни дорожніх умов, стихійне лихо, відмова ТЗ
	Залежно від етапу розв'язання проблем	На етапі прийняття рішень	Помилки в застосуванні методів визначення рівня ризику через недостатню інформацію чи її низьку якість, дезінформацію; чи, навпаки, відмінне володіння цими методами, залучення якісної інформації, розвинену інтуїцію тощо
		На етапі реалізації рішення	Помилки в реалізації правильного рішення, несподівані зміни суб'єктивних умов
2.	За масштабами	Локальний	Ризик окремого водія
		Галузевий	Ризик збитків транспортного підприємства, дорожньо-експлуатуючої організації
		Регіональний	Проблема підвищення рівня аварійності на території, збитки місцевого бюджету, падіння рівня виробництва через тимчасове або постійне вибуття із процесу працівників, постраждалих в ДТП
		Національний	Проблеми на рівні макроекономіки, прогресивне збільшення проблем регіонального рівня, втрати державного бюджету
		Міжнародний (міжкраїнний)	Пов'язаний зі змінами в кон'юнктурі світового ринку, відносинами між країнами, масштабними стихійними лихами, глобальними проблемами втрат економік та підвищення рівня смертності та травматизму внаслідок ДТП.

1	2	3	4
3.	За сферою виникнення	Зовнішній	Несподівані зміни в дорожніх умовах, відмова автомобіля, стихійне лихо тощо
		Внутрішній	Імпульсивне управлінська рішення водія, що призвело до виникнення аварійної ситуації тощо
4.	За можливістю страхування	Які страхують	Організації, що приймають на себе ризик страхувальників, кількісно визначають і страхують
		Які не страхують	Форсмажорні ризики, оцінити рівень яких неможливо, а також масштабні ризики, коли ніхто не готовий прийняти на себе ризик страхувальника
5.	За видами діяльності	Фінансовий	Ризики падіння виробництва через зменшення кількості працівників, втрати бюджету через додаткові витрати на роботу поліції, дорожньо-експлуатаційних служб, швидкої допомоги, медичних закладів, виплати матеріальних допомог та пенсій тощо
		Юридичний	Зумовлений низькою якістю законодавчих актів і несподіванками змін у законодавстві, притягнення до кримінальної відповідальності учасників дорожнього руху, дії яких стали причиною скоєння ДТП, притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб, що відповідають за стан доріг та транспортних засобів
		Виробничий	Втрата прибутку через втрату працівників, автомобільного транспорту тощо
		Комерційний	Унаслідок невиконання контрактів через втрату працівників, автомобільного транспорту тощо
		Інвестиційний	Відмова інвесторів вкладати кошти в країну з високим рівнем аварійності, падіння рівня туризму
		Страховий	Зниження суми виплат через ризики низького контролю за станом транспортних засобів, низького рівня експлуатаційного утримання автомобільних доріг, низької підготовки водіїв, та низької культури поведінки на дорогах інших учасників дорожнього руху
		Інноваційний	Забюрократізованність внесення змін у нормативи з безпеки руху, низький рівень впровадження сучасних матеріалів, технологій, діджиталізації
6.	За можливістю диверсифікованості	Систематичний	Відмова іноземних партнерів від спільних проектів через ризики втрати у ДТП працівників, транспорту, інших активів і як наслідок прибутку, падіння іміджу країни, як безпечної держави, надійного транспортного коридору, падіння рівня туризму
		Специфічний	Зниження розвитку окремих територій через високий рівень аварійності

1	2	3	4
7.	За ступенем допустимості	Мінімальний	Всі учасники дорожнього руху дотримуються ПДР, водії мають високий рівень навченості та досвіду, автомобіль технічно справний, автомобільна дорога відповідає сучасним стандартам з безпеки руху, сприятливі погодні умови
		Підвищений	Учасники дорожнього руху вибірково дотримуються ПДР, водії мають середній рівень навченості та досвіду, автомобіль технічно справний, має незначні недоліки, автомобільна дорога частково відповідає сучасним стандартам з безпеки руху, нестабільні погодні умови
		Критичний	Учасники дорожнього руху переважно не дотримуються ПДР, водії мають низький рівень навченості та досвіду, автомобіль має суттєві несправності, низький рівень експлуатаційного стану автомобільної дороги, несприятливі погодні умови
		Недопустимий	Учасники дорожнього руху виключили ПДР, як частину своєї культури життя, водії не проходили повноцінне навчання та не мають досвіду, технічний стан автомобіля аварійний, автомобільна дорога не відповідає сучасним стандартам з безпеки руху, стихійне лихо

Висновки. Практична робота з такого виду класифікації з точки зору В-А-Д-С по-перше дає змогу окреслити можливості керування ризиками, по-друге - комплексно боротися з ризиками, об’єднаними в групи. Надважливим є визначення всього спектру ризиків з метою розуміння, що враховані всі аспекти, що мають вплив на безпеку руху [11].

Список джерел

1. Лист Головного сервісного центру МВС України від 12 жовтня 2021 року № 217 зі [Режим доступу: https://dostup.pravda.com.ua/request/84463 /resp onse/ 238537/attach/2/31.217.pdf?cookie_passthrough=1].

2. Линник І.Е. Теоретичні основи прогнозування еволюції ергономічної системи «Водій - транспортний засіб - транспортна мережа - середовище»/ І.Е. Линник // Харків: Національна академія міського господарства, 2013. - 41 с.

3. Шпачук В.П. Модель функціонування системи «Людина - автомобіль - дорога - приземний простір» у замкнутому стані / В.П. Шпачук, І.Е. Линник // Вісник Донецького інституту автомобільного транспорту. № 4. - Донецьк, 2009. - С. 31-35.

4. Paul Goodwin and George Wright, Decision Analysis for Management Judgment, 3rd edition. Chichester: Wiley, 2004 ISBN 0-470-86108-8 (covers both normative and descriptive theory).

5. Robert Clemen. Making Hard Decisions: An Introduction to Decision Analysis, 2nd edition. Belmont CA: Duxbury Press, 1996.

6. D.W. North. «A tutorial introduction to decision theory». IEEE Trans. Systems Science and Cybernetics, 4(3), 1968. Reprinted in Shafer & Pearl.

7. Glenn Shafer and Judea Pearl, editors. Readings in uncertain reasoning. Morgan Kaufmann, San Mateo, CA, 1990.

8. Morris De Groot Optimal Statistical Decisions. Wiley Classics Library. 2004. (Originally published 1970.)

9. How to operate QC Circle Activities, Amer Society for Quality, 1985.

10. Guide to Quality Control, Asian Productivity Organization, 1986.

11. Anderson, Barry F. The Three Secrets of Wise Decision Making. Single Reef Press. 2002.

12. Young, J.D., Lee (Eds.). Driver Distraction: Theory, Effects, and Mitigation. London: CRS Press, pp. 31-40.

13. Кушлик-Дивульська О.І., Кушлик Б.Р. Основи теорії прийняття рішень. - К., 2014. - 94с.

PhD **Osypov Valentyn,**
Kyiv National University of Construction and Architecture

TO THE PROBLEM OF DECISION-MAKING ON TRAFFIC SAFETY MANAGEMENT

The work is devoted to the issue of studying and using different methods of decision-making, adapting them to the field of road safety. The vehicle driver management process integrates the driver, the vehicle, the road and the environment into a system in which all links are interconnected and have direct and inverse dependencies. Therefore, decision-making based on multiple facts allows specialists to investigate cause-and-effect processes. When writing the work, the research of domestic and foreign authors was studied. The purpose of the publication is to make an adequate decision in the management of traffic safety based on a number of variables. It was concluded that practical work on this type of classification from the point of view of B-A-D-C, firstly, makes it possible to outline the possibilities of risk management, and secondly, to deal comprehensively with risks united in groups. It is very important to define the entire range of risks in order to understand that all aspects affecting traffic safety are taken into account. The Ishikawa diagram constructed within the framework of the work provides an opportunity to identify key relationships between various factors and to more accurately understand the researched process. The diagram helps to identify the main factors that make the most significant contribution to the problem under consideration and to prevent or eliminate their effect. Therefore, the construction of a traffic safety management scheme provides an opportunity to identify potential factors, the action of which causes a joint effect. Uncertainty can also arise due to the uncertainty of the goal (this leads to problems with many criteria), as well as in multi-person decision-making problems. In the case of active opposition in some situations or active support in others, uncertainty is modeled by methods of game theory. Accounting for physical uncertainty can be complicated by the emergence of

linguistic uncertainty in the description of the probability distribution. In other words, these types of uncertainty can be superimposed on each other.

Key words: traffic safety; driver; car; road; environment.

REFERENCES

1. Letter of the Main Service Center of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine dated October 12, 2021 No. 217 from [Access mode: https://dostup.pravda.com.ua/request/84463 /response/238537/ attach/2/31.217. pdf? cookie _passthrough= 1]. {in Ukrainian}.

2. Linnyk I.E. Theoretical foundations of forecasting the evolution of the ergonomic system "Driver - vehicle - transport network - environment"/ I.E. Linnyk // Kharkiv: National Academy of Urban Economy, 2013. - 41 p. {in Ukrainian}.

3. Shpachuk V.P. Model of functioning of the system "Man - car - road - surface space" in a closed state / V.P. Shpachuk, I.E. Linnyk // Bulletin of the Donetsk Institute of Automobile Transport. No. 4. - Donetsk, 2009. - P. 31-35. {in Ukrainian}.

4. Paul Goodwin and George Wright, Decision Analysis for Management Judgment, 3rd edition. Chichester: Wiley, 2004 ISBN 0-470-86108-8. {in English}

5. Robert Clemen. Making Hard Decisions: An Introduction to Decision Analysis, 2nd edition. Belmont CA: Duxbury Press, 1996. {in English}.

6. D.W. North. «A tutorial introduction to decision theory». IEEE Trans. Systems Science and Cybernetics, 4(3), 1968. Reprinted in Shafer & Pearl. {in English}

7. Glenn Shafer and Judea Pearl, editors. Readings in uncertain reasoning. Morgan Kaufmann, San Mateo, CA, 1990. {in English}

8. Morris De Groot Optimal Statistical Decisions. Wiley Classics Library. 2004. (Originally published 1970). {in English}

9. How to operate QC Circle Activities, Amer Society for Quality, 1985. {in English}

10. Guide to Quality Control, Asian Productivity Organization, 1986. {in English}

11. Anderson, Barry F. The Three Secrets of Wise Decision Making. Single Reef Press. 2002. ISBN 0-9722177-0-3. {in English}

12. Young, J.D., Lee (Eds.). Driver Distraction: Theory, Effects, and Mitigation. London: CRS Press, pp. 31-40. {in English}

13. Kushlyk-Dyvulska O.I., Kushlyk B.R. Basics of decision-making theory. - K., 2014. – 94 p. {in Ukrainian}.

DOI: 10.32347/2786-7269.2024.8.348-360
УДК 711.163, 168; 454

д.т.н., професор **Плешкановська А.М.,**
ample_urban@ukr.net, ORCID: 0000-0001-9370-3570,
к..т.н., доцент **Голик Й.М.,**
g.jolana@ukr.net, ORCID: 0000-0001-5135-0711,
Вантюх Д.Е.,
vantiukh.diana@uzhnu.edu.ua, ORCID: 0000-0002-6096-7016,
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

РЕГІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА ТРАНСФОРМАЦІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ В УМОВАХ ВИКЛИКІВ ВІЙНИ

Розглянуті проблемні аспекти розроблення Генеральної схеми планування території України, програм і проєктів відновлення та подальшого розвитку населених пунктів на основі історично сформованої специфіки регіонів та особливостей окремих територій України, що виникли внаслідок військової російської агресії.

Запропонована типологія та сформульовані типологічні особливості різних груп населених пунктів країни, що ґрунтуються на диференціації територій за масштабами збитків та умовами подальшого відновлення й збалансованого розвитку. А саме, населені пункти, що підлягають комплексній реконструкції та розташовані: а) на окупованих територіях; б) на межі бойового зіткнення й зазнали тотального руйнування в ході активних бойових дій; в) в буферній зоні 50-100 км вздовж границі з Росією; г) що прийняли значні потоки внутрішньої міграції; д) знаходились у відносній «безпеці» та зазнали лише руйнувань локальних міських об'єктів; є) на територіях, що зазнали тотального мінування та спорудження розвиненої мережі фортифікаційних споруд.

Ключові слова: Генеральна схема планування території України; програми і проєкти відновлення; регіональна специфіка; населений пункт; комплексна реконструкція міста.

Постановка проблеми. Проблема відновлення українських міст, що постраждали внаслідок російської агресії, є вкрай актуальною та вимагає всебічного дослідження, зокрема, в аспекті просторового планування територій. Зруйнована інфраструктура, промисловий та енергетичний сектори, житловий фонд та громадські об'єкти потребують комплексної реконструкції та відновлення. Чинним законодавством України передбачено необхідність

розроблення Програм і проєктів комплексного відновлення областей, території територіальних громад та населених пунктів. Відновлювальні заходи повинні забезпечити стимулювання економічного зростання та створення нових робочих місць, відбудову житлових будинків, що сприятиме поверненню до нормального життя в постраждалих регіонах. Також важливо враховувати необхідність формування сприятливого психологічного мікроклімату в містах для населення, яке зазнало значних стресових впливів під час військових дій.

Основою для розроблення документації з просторового планування регіонального і місцевого рівнів виступає Генеральна схема планування території України, проте термін дії цього документу закінчився у 2020 році. Крім того, за останній час кардинально змінились умови розвитку територій і населених пунктів як в межах країни в цілому, так і в межах окремих регіонів.

До початку повномасштабної російської агресії Програмою діяльності Кабінету Міністрів України було передбачено розроблення нової Генеральної схеми у найближчі роки та встановлено, що з урахуванням положень «Державної стратегії регіонального розвитку на 2021- 2027 роки» та плану заходів з її реалізації основними питаннями, які потребують вирішення в новій Генеральній схемі, мали бути [2, 3]:

- побудова планувального каркаса, пов’язаного з європейським планувальним каркасом (в основу якого покладені міжнародні транспортні коридори TIN);
- використання переваг точок зростання; розвиток функціональних регіонів (Азово-Чорноморське узбережжя, Українські Карпати, прикордонні регіони, міські агломерації тощо);
- розбудова Національної екологічної мережі на базі Смарагдової мережі України; розвиток сучасної системи розселення;
- зміна структури використання земель і підвищення частки природоохоронних та рекреаційних територій.

Сучасний стан вимагає перегляду цих принципів з урахуванням ситуації, що склалася в країні внаслідок війни, політичних, економічних і демографічних реалій воєнного та повоєнного періодів.

Кожен регіон України традиційно має свої географічні й історичні особливості, які повинні бути враховані при розробленні програм і проєктів відновлення. Проте, істотним чином на прийняття рішень щодо подальшого відновлення та розвитку регіонів впливатимуть реалії військової агресії та кардинальні зміни, що зазнали перш за все:

- негативна динаміка чисельності населення країни та демографічної структури населення, потужні внутрішні та зовнішні міграційні потоки;

- зруйнована наявна система енергозабезпечення та загальні тенденції впровадження джерел відновлювального енергопостачання;
- трансформація системи розміщення продуктивних сил та транспортно-логістичних зв'язків, що склалася в попередній період;
- тенденції створення нових типів поселень, окремих житлових комплексів, будівель і споруд;
- істотне підвищення вимог до забезпечення безпеки населення, різнофункціональних об'єктів, поселень в цілому.

Мета даного **дослідження** полягає у виділені регіональної специфіки умов відновлення та подальшого розвитку населених пунктів України, що зазнали руйнування та знищення в ході російсько-української війни для цілей розроблення документації з просторового планування, програм і проєктів комплексного відновлення територій на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях, трансформації сформованої за попередні десятиліття структури розселення – мережі населених пунктів, системи розміщення продуктивних сил та промислово-виробничого комплексу України.

Основна частина. За тисячолітню історію свого існування людство, держави та населені пункти постійно стикались з проблемами ліквідації наслідків різного роду факторів, що спричинювали істотні пошкодження та руйнування забудови, інфраструктури, а інколи, і повне знищення населених пунктів [4, 5]. Попри прагнення людства після сумного досвіду двох світових війн стати в XXI столітті глобалізованим постконфліктним суспільством, початок третього тисячоліття виявився затьмареним кількома потужними військовими конфліктами та терористичними актами світового рівня, зокрема, війна з тероризмом, спричинена терористичною атакою 11 вересня 2001 року, війни в Ефіопії, Ірані, Іраку, Афганістані, Ємені, громадянська війна в Сирії [6].

І, нарешті, остання найпотужніша та найкривавіша війна в цьому тисячолітті – війна Росії з Україною, що призвела до загибелі сотень тисяч людей, мільйонних як внутрішніх, так і зовнішніх міграційних потоків, нищівного руйнування житлової й громадської забудови, промислових і енергетичних об'єктів, інженерно-транспортної інфраструктури, знищення цілих міст і сіл.

За даними Київської школи економіки загальна сума прямих задокументованих збитків житловій та нежитловій нерухомості, іншій інфраструктурі України станом на січень 2024 р. склала понад $ 154,9 млрд, а також $ 16,4 млрд – складають екологічні збитки [7].

За роки російської агресії під окупацію потрапило близько 125 тис. із 603,6 тис. кв. км площі України (20,7 %) або 3 649 населених пунктів у 144 територіальних громадах України. При цьому з початку повномасштабного

вторгнення Сили оборони звільнили близько 39 тис. кв. км та 687 населених пунктів [7]. Проте, навіть ті території, що не попали під окупацію, постійно знаходяться під загрозами обстрілів (до 40 тис. повітряних тривог за два роки повномасштабної війни), можливих руйнувань та потенційної небезпеки життю та здоров'ю цивільних мешканців. За підтвердженими ООН даними за два роки вторгнення загинуло 10 582 та поранено 19 875 цивільних мешканця [8].

Усвідомлення необхідності розроблення програм і проєктів комплексного відновлення територій територіальних громад, міст і сіл України було сформовано вже в перші місяці війни, та знайшло своє відображення в прийнятті низки нормативно-правових актів, що визначають необхідність розроблення цих документів. Проте, зважаючи на колосальну потребу в обсягах фінансування на комплексне відновлення зруйнованих об'єктів, територій, міст і сіл, постає принципове питання: з чого саме починати таке комплексне відновлення українських міст, з якого саме першочергового виду реконструкції [9, 10, 11]? Як забезпечити безпеку проживання цивільного населення та стале функціонування й подальший розвиток усіх структурних елементів поселень і містобудівних підсистем [12, 13]?

Якщо розглядати усю територію України (в границях до 2014 року), то до факторів, що впливають на умови функціонування поселень в умовах воєнного стану та у повоєнний період, можна віднести:

- наявна або потенційна загроза активних бойових дій на тимчасово окупованих територіях та територіях, дотичних до лінії бойового зіткнення;
- наслідки активних бойових та окупаційних дій на звільнених від окупації територіях;
- висока загроза уражень від БПЛА, ракетних і артилерійських обстрілів різного ступеня інтенсивності;
- кардинальна зміна чисельності та соціально-демографічної структури населення регіонів внаслідок зовнішніх і внутрішніх міграційних потоків;
- тотальне мінування значних територій країни;
- порушення сталих інфраструктурних, в першу чергу, транспортних (транспортні коридори) і інженерних (енергогенеруючих, ресурсо-забезпечуючих) зв'язків;
- принципові зміни у просторовому розподілі й структурі виробничих потужностей і ресурсів;
- зміни нормативно-правової бази розроблення документації з просторового планування та вимог щодо забезпечення безпеки цивільного населення.

Кожний регіон України протягом тривалого часу свого розвитку напрацював власну специфіку формування просторової організації території

міст та своєрідну унікальність міського середовища. Повномасштабна війна, яка не залишила поза загрозами руйнування жодної території та жодного поселення країни, все ж таки по різному вплинула на умови існування поселень і населення в різних регіонах. Проблематика теперішнього існування та подальшого відновлення й розвитку регіонів, обумовлена викликами повномасштабної російсько-української війни, закладена наслідками активних військових дій, потужними обстрілами мирних поселень та спричиненими такими викликами міграційних потоків, може бути розділена на кілька типологічних груп.

1. ***Міські та сільські поселення, що дотепер знаходяться на окупованих територіях сходу та півдня країни***

Перш за все, це населені пункти, що знаходяться на території Автономної республіки Крим, Донецькій і Луганській областях, та з 2014 року не перебувають під управлінням українських державних і місцевих органів влади. Наразі, такі поселення знаходяться поза зоною можливого здійснення реконструктивної діяльності з боку України щодо їх відновлення, поліпшення умов проживання та стану основних фондів. Розв'язання питання налагодження нормальних умов функціонування міст і сіл та проживання мешканців у цьому випадку буде вирішуватись після повного звільнення таких територій.

2. ***Міські та сільські поселення, що знаходились та знаходяться на межі бойового зіткнення й зазнали тотального руйнування в ході активних бойових дій.***

Суттєва кількість поселень, особливо на сході та південному сході країни, що перебували й перебувають досі на лінії активних бойових дій, практично повністю знищені, а їх мешканці залишили свої домівки (див. Рисунок 1 та Рисунок 2, 3). Так, будівлі й споруди, промислові та інфраструктурні об'єкти Маріуполя, Сіверськодонецька, Рубіжного, Бахмута, Мар'янки, Лисичанська, Попасної, Ізюма, Волновахи, Авдіївки – на 90-100 % пошкоджені та зруйновані, міста перетворились на купи будівельного сміття. Населення більшості з них залишили свої домівки й найближчим часом, навіть за наявності бажання, не матимуть можливості повернутися.

У подібних випадках, особливо для малих і середніх міст, зважаючи на масштабність руйнувань (див. Рисунок 3) та відсутність достатньої кількості мешканців, навіть після звільнення і припинення активних бойових дій, доцільно ставити питання не просто про «відновлення», а, навіть, саме про *доцільність* такого відновлення для усіх знищених поселень, та «створення нових» поселень з формуванням просторової організації розселення на нових засадах сучасних урбаністичних теорій.




Рис. 1. – Схема локалізації зруйнованих об'єктів (за даними The New York Times). Джерело: https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/06/5/714706/




Рис. 2. – Інтерактивна карта влучань по м. Сєвєродонецьк Луганської області. Джерело: file:///C:/Users/User/Downloads/Vt10218.pdf



Рис. 3. – Вигляд зруйнованого поселення. Джерело: https://newlinesinstitute.org/geo-economics/foreign-aid/ukraines-marshall-plan-should-come-with-transparency/

3. *Міські та сільські поселення, що знаходяться в буферній зоні вздовж границі з Росією (50-100 км).*

Наявність потенційної загрози від північного сусіда, спустошеність і замінованість території, необхідність урахування процесів реструктуризації промисловості з перенесенням потужних підприємств, особливо оборонного профілю, в західні регіони країни, вимушена трансформація наявних та раніше

прогнозованих транспортних коридорів і комунікаційних зв'язків, з їх переорієнтацією на Європейський захід, вимагатимуть кардинального перегляду сформованої системи розселення на цих територіях. Необхідність створення своєрідної «буферної» зони вздовж кордонів з Росією зі специфічним режимом використання та забудови територій та умов проживання населення вимагатиме формування мережі невеликих енергонезалежних самодостатніх поселень з пріоритетним спрямуванням господарської діяльності на сільськогосподарську та переробну промисловість та підвищеним рівнем захисту населення

Друга та третя групи поселень вимагатимуть розроблення абсолютно нових комплексних планів просторового розвитку територіальних громад та генеральних планів окремих поселень [11, 13].

4. *Міські та сільські поселення, що прийняли значні потоки внутрішньої міграції.*

Переважний тиск потужних внутрішніх міграційних потоків, спричинених військовою агресією, взяли на себе західні й деякі центральні регіони країни (див. Рисунок 4) [14]. Так, наприклад, за два роки повномасштабної війни станом на кінець 2023 р. чисельність населення Закарпатської області збільшилась внаслідок внутрішньо переміщених осіб майже на третину (370 тис. осіб або 29,5 %); зокрема: в Ужгороді – на 25 % (зі 115 тис. до 145 тис.) і найбільше, в Мукачево – на 45,3 % (з 86 тис. до майже 125 тис.). Зрозуміло, що після закінчення активної фази війни частина внутрішньо переміщених осіб намагатиметься повернутися на колишнє місце проживання, але переважна більшість, за оцінкою соціологів, усе ж таки залишиться на місцях теперішнього проживання. Все це вже зараз вимагає суттєвого збільшення обсягів житлового будівництва та розвитку мережі об'єктів соціальної сфери (дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, закладів охорони здоров'я тощо), інженерно-транспортної інфраструктури. Такому процесу сприятимуть тенденції формування низки промислово-виробничих об'єктів у західному регіоні на заміну колишнього промислового сходу країни [15].

Крім того, на території цих регіонів уже тепер відбувається активне будівництво об'єктів промислово-виробничого, енергетичного й логістичного секторів. З одного боку, це створює нові місця прикладання праці як для наявного, так і для прибулого населення. З іншого боку, це знову ж таки вимагає й спричинює потребу у розвитку цивільного будівництва. Мережа населених пунктів у цих регіонах також зазнає суттєвої зміни із трансформацією народногосподарського профілю, чисельності населення, адміністративного статусу тощо.




Рис. 4. – Відносне збільшення кількості ВПО в регіонах (04.2023 р. порівняно до 05.2021 р.)
Джерело: https://news.finance.ua/ru/v-kakih-oblastyah-ukrainy-bol-she-vsego-pereselencev-issledovanie




Рис. 5. – Карта замінованих територій України.
Джерело: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/01/7/7383886/

5. ***Міські та сільські поселення, що знаходяться у відносній «безпеці» та зазнали лише локальних руйнувань окремих об'єктів.***

Але й для таких поселень, як і для поселень четвертої групи, розташованих переважною більшістю в західних і центральних областях країни, поруч із необхідністю проведення локальних відновлювальних дій, характерним стає активне впровадження реконструктивних заходів, спрямованих на подальшу трансформацію міського простору відповідно до нових вимог формування комфортного та безпечного середовища проживання населення. Зокрема, законодавчо визначена вимога створення фонду захисних споруд цивільного захисту шляхом 100 % забезпечення усіх об'єктів житлового і нежитлового будівництва захисними спорудами [15? 16].

Нормативно-методичне забезпечення реалізації такої вимоги, на жаль, знаходиться лише на етапі свого формування. Необхідність урахування нормативних вимог забезпечення безпеки формування й функціонування урбанізованих просторів та економічної рентабельності реалізації таких вимог потребує додаткового теоретичного обґрунтування й практичної апробації проєктних рішень по їх реалізації.

Так, на нашу думку, вимога 100% забезпечення населення й об'єктів місцями у захисних спорудах має визначатися на рівні не кожного окремого об'єкта, а на рівні первинного структурного елемента міського плану – кварталу чи мікрорайону – з урахуванням нормативно визначених максимальних відстаней до таких споруд. Оскільки частина мешканців, що на момент повітряної тривоги перебуває у закладах громадського обслуговування (торговельних, навчальних, лікувальних, спортивних та інших) – так зване «денне» населення, є відсутньою за місцем свого постійного проживання – так зване «нічне» населення. Аналогічно, у випадку нічної повітряної тривоги, коли переважна більшість населення знаходиться за місцем свого проживання, місця у захисних спорудах громадського призначення залишатимуться вільними.

Створення балансу між кількістю постійного («нічного») населення та загальною кількістю місць у спорудах цивільного захисту в межах первинних структурних елементів міського плану сприятиме раціональному використанню ресурсів як територіальних, так і грошових.

І остання група, це:

6. ***Території, що зазнали тотального мінування та спорудження розвиненої мережі фортифікаційних споруд***

Як правило, це території, що знаходяться поза медами населених пунктів, та призначені перш за все для ведення сільськогосподарської діяльності, лісництва та водного господарства (див. Рисунок 5). Реалізація цих видів економічної діяльності та будь-яких заходів з відновлення й реконструкції

ландшафтів, природних і земельних ресурсів, має передувати тривала робота з розмінування цих територій. До цієї групи також можна віднести території, що вивільнились з під водної поверхні колишнього Каховського водосховища, та потребують активної рекультивації з подальшим її відновленням і переосвоєнням.

Висновки. Останній досвід великомасштабних заходів з відродження народного господарства наша країна мала після завершення ІІ Світової війни. Наразі перед Україною постає нова сукупність проблем з відновлення зруйнованих міст і сіл та повернення країни до сталого успішного розвитку. Розроблення комплексу програм і проєктів відновлення та подальшого розвитку областей, територіальних громад, міст і сіл має базуватись на документації з просторового планування вищого рівня – Генеральній схемі планування території України та Схем планування території областей. В основу розроблення цих документів може бути покладена запропонована типологічна диференціація територій за масштабами збитків та умовами подальшого відновлення та збалансованого розвитку.

Список використаних джерел

1. Про регулювання містобудівної діяльності. Закон України від 17.02.2011 р. № 3038-VI. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17/print.

2. Державна стратегія регіонального розвитку на 2021- 2027 роки Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 р. № 695. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text.

3. Палеха Ю.М. Нова редакція Генеральної схеми планування території України - стратегія інтеграції України у Європейський простір. *Укр. геогр. журн*. 2020, 1(109), С. 7-15. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2020.01.007.

4. Pleshkanovska, A. et al. (2024). Reconstructive Activity in the Context of Urban Life Cycle Phases. The Case of Ukrainian Cities, *ACE: Architecture, City and Environment*, 18 (54), 12127. DOI: 10.5821/ace.18.54.12127.

5. Устінова І.І., Плешкановська А.М. (2022). Урбіцид та повоєнне відновлення житлової забудови міст України: досвід та перспективи. *Грааль науки.* 23, С. 463-471. DOI: https://doi.org/10.36074/grail-ofscience.23.12.2022.82.

6. *Ten Conflicts to Watch in 2022*. URL: https://www.crisisgroup.org/global/10-conflicts-watch-2022.

7. Звіти KSE Institute станом на січень 2024 року. URL: https://kse.ua/ua/about-the-school/news/zagalna-suma-zbitkiv-zavdana-infrastrukturi-ukrayini-zrosla-do-mayzhe-155-mlrd-otsinka-kse-institute-stanom-na-sichen-2024-roku/.

8. Два роки повномасштабного російського вторгнення у цифрах. *Суспільне. Новини*. 24 лютого 2024 р. URL: https://nachasi.kr.ua/ru/vijna-v-ukrayini/viina-u-tsyfrakh/.

9. Post-Conflict Recovery and Peacebuilding. World Development Report 2011. URL: https://web.worldbank.org/archive/.

10. Габрель М.М., Габрель М.М. Диференційна урбаністика як концепція відновлення, реорганізації та розвитку життєстійкості простору України. *Містобудування та територіальне планування*. 2022. 81, 70-92. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.81.70-92.

11. Плешкановська А.М. *Комплексна реконструкція міста: моделі та методи*: монографія. Київ, ТОВ «Франко Пак», 2024. 328 с.

12. Pleshkanovska, A. et al. (2024). Reconstructive Activity in the Context of Urban Life Cycle Phases. The Case of Ukrainian Cities, *ACE: Architecture, City and Environment*, 18 (54), 12127. DOI: https://doi.org/10.5821/ace.18.54.12127.

13. Плешкановська А.М. Реіндустріалізація 4.0 – основа забезпечення реалізації відновлення та перспективного розвитку територій. *Просторовий розвиток*. К.: КНУБА. 2023. № 5, С. 178-191. DOI: https://doi.org/10.32347/2786-7269.2023.5.192-200.

14. Звіт про внутрішнє переміщення населення в Україні. Раунд 14, жовтень 2023 р. IOM UN MIGRATION. 2024. 18 с. URL: https://dtm.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1461/files/reports/IOM_Gen%20Pop%20Report_R14_Displacement_ENG-UKR.pdf .

15. Войтовський К. Досвід Ізраїлю щодо формування стратегії національної безпеки. *Офіційний вебсайт Національного інституту стратегічних досліджень.* URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/natsionalna-bezpeka/dosvid-izrayilyu-shchodoformuvannya-stratehiyi-natsionalnoyi.

16. ДБН В.2.2-5:2023 «Захисні споруди цивільного захисту». Режим доступу: https://dreamdim.ua/wp-content/uploads/2023/08/DBN_V_2_2_5-2023.pdf.

Dr. Tech. Science, Professor **Pleshkanovska Alla**,
PhD, Tech. Sciences, associate Pprofessor **Holyk Jolana,**
PhD student **Vantyukh Diana**,
Uzhhorod National University.

REGIONAL SPECIFICITY OF THE TRANSFORMATION OF SETTLEMENTS IN THE FACE OF THE CHALLENGES OF WAR

The article deals with the problematic aspects of the development of the General Scheme of Planning of the Territory of Ukraine, programs and projects for the restoration and further development of settlements, based on the historically developed specifics of the regions and the features of individual territories of Ukraine, which arose, as a result, of Russian military aggression.

The typological features of different groups of settlements and the territory of the country are formulated, namely, settlements subject to complex reconstruction and located:

A typology is proposed and typological features of different groups of settlements in the country are formulated, based on the differentiation of territories according to the scale of damage and the conditions for further restoration and balanced development. Namely, a) in the occupied territories; b) on the brink of combat and were totally destroyed during active hostilities; c) in the buffer zone of 50–100 km along the border with Russia; d) received significant flows of internal migration; e) were in relative "safety" and were subjected only to the destruction of local urban objects; e) in territories subjected to total mining and construction of a developed network of fortifications.

Keywords: General planning scheme for the territory of Ukraine; renewal programs and projects; regional specifics; settlements; comprehensive reconstruction of the city.

REFERENCES

1. On the regulation of urban planning activities. Law of Ukraine dated 17.02.2011 No. 3038-VI. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17/print. {in Ukrainian}

2. State regional development strategy for 2021-2027. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated August 5, 2020, No. 695. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text. {in Ukrainian}

3. Palekha Yu.M. New Edition of the General Schene of Planning of the Territory of Ukraine - Strategy of Integration of Ukraine in the European Space. *Ukrainian Geographical Journal*. 2020, 1(109), pp. 7-15. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2020.01.007. {in Ukrainian}

4. Pleshkanovska, A. et al. (2024). Reconstructive Activity in the Context of Urban Life Cycle Phases. The Case of Ukrainian Cities, *ACE: Architecture, City and Environment*, 18 (54), 12127. DOI: https://doi.org/10.5821/ace.18.54.12127. {in English}

5. Ustinova I.I., Pleshkanovska A.M. (2022). Urbicide and post-war restoration of residential development in cities of Ukraine: experience and prospects. *The grail of science*. 23, pp. 463-471. DOI: https://doi.org/10.36074/grail-ofscience.23.12.2022.82. {in Ukrainian}

6. *Ten Conflicts to Watch in 2022*. URL: https://www.crisisgroup.org/global/10-conflicts-watch-2022. {in English}

7. KSE Institute reports as of January 2024. URL:

https://kse.ua/ua/about-the-school/news/zagalna-suma-zbitkiv-zavdana-infrastrukturi-ukrayini-zrosla-do-mayzhe-155-mlrd-otsinka-kse-institute-stanom-na-sichen-2024-roku/.{in English}

8. Two years of full-scale Russian invasion in numbers. *Public* 2011. URL: https://web.worldbank.org/archive/.{in English}

9. Post-Conflict Recovery and Peacebuilding. World Development Report: https://kse.ua/ua/about-the-school/news/zagalna-suma-zbitkiv-zavdana-infrastrukturi-ukrayini-zrosla-do-mayzhe-155-mlrd-otsinka-kse-institute-stanom-na-sichen-2024-roku/ {in Ukrainian}

10. Gabrel M.M., Gabrel M.M. (2022). Differential urbanism as a concept of restoration, reorganization and development of the sustainability of the space of Ukraine. *Urban planning and territorial planning*. 81, pp. 70-92. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.81.70-92. {in English}

11. Pleshkanovska A.M. (2024). *Complex reconstruction of the city: models and methods*: monograph. Kyiv, "Franko Pak" LLC, 328 p. URL: https://www.researchgate.net/publication/381284146_Kompleksna_rekonstrukcia_mista_modeli_ta_metodi. {in Ukrainian}

12. Voitovsky K. Israel's experience in the formation of a national security strategy. *The official website of the National Institute for Strategic Studies*. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/natsionalna-bezpeka/dosvid-izrayilyu-shchodoformuvannya-stratehiyi-natsionalnoyi. {in English}

13. Pleshkanovska A.M. (2023). Reindustrialization 4.0 – the basis for ensuring the implementation of restoration and perspective development of territories. *Spatial development*. KNUBA. No. 5, pp. 178-191. DOI: https://doi.org/10.32347/2786-7269.2023.5.192-200. {in Ukrainian})

14. Report on internal population displacement in Ukraine. Round 14, October 2023. *IOM UN MIGRATION*. 18 p. URL: https://dtm.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1461/files/reports/IOM_Gen%20Pop%20Report_R14_Displacement_ENG-UKR.pdf. {in Ukrainian}

15. Voitovsky K. Israel's experience in the formation of a national security strategy. *The official website of the National Institute for Strategic Studies*. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/natsionalna-bezpeka/dosvid-izrayilyu-shchodoformuvannya-stratehiyi-natsionalnoyi. {in English}

16. DBN B.2.2-5:2023 *"Protective structures of civil defense*". Retrieved from: https://dreamdim.ua/wp-content/uploads/2023/08/DBN_V_2_2_5-2023.pdf. {in Ukrainian}

DOI: 10.32347/2786-7269.2024.8.361-372
УДК 338.465.4:338.49:620.92

д.екон.н., професор **Предун К.М.,**
31172@ukr.net, ORCID: 0000-0002-2634-9310,
Войналович В.О.,
mail@voinalovych.com, ORCID: 0009-0009-1932-5204,
Київський національний університет будівництва і архітектури

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ПІДГОТОВЧИХ І БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ГЕОТЕРМАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ

Запропоновано технічне рішення щодо влаштування джерела альтернативної енергії за рахунок використання теплоти приповерхневих шарів земної кори шляхом розміщення вертикальних геотермальних зондів, які формують кластерні теплообмінники теплонасосних установок великої потужності. Оскільки температура грунту на глибині позитивна і практично незмінна протягом року, це дає можливість отримати постійний сталий тепловий потік для потреб теплохолодопостачання.

За результатами виконаного аналізу існуючих методів визначення потенціальної продуктивності геотермальних теплообмінників великої потужності як найбільш достовірний на тривалу перспективу обрано спосіб влаштування та будівельному майданчику тестового геотермального зонду або їх групи з наступним «випробовуванням теплового сприйняття» («thermal response test» (TRT)). При цьому існують певні складнощі щодо трактування отриманих результатів натурних досліджень, частина яких носить стохастичний характер (наприклад, вплив підземних течій зі змінними швидкостями і напрямками руху та теплообмін), а інші фактори (наприклад, опір теплопередачі від теплоносія до стінки труби, термічний опір тампонажного матеріалу та його контакту з породами грунту) можуть бути з достатньою точністю враховані.

Виконані дослідження, у т.ч. і натурні дозволили уточнити конструктивні рішення геотермальних зондів, визначити послідовність виконання підготовчих і будівельно-монтажних робіт з їх влаштування. З метою отримання достовірних даних під час проведення TRT підібрано відповідні характеристики матеріалів і обладнання. Окрім того, розроблено і детально проаналізовано складові програми випробовування теплового сприйняття. Сценарій передбачає підготовчі роботи, буріння свердловини, встановлення теплообмінників з наступним тампонуванням свердловини і безпосередньо тестування. За результатами випробовувань слід виконувати

моделювання геотермальних систем. Водночас питання, які розглянуті в межах цієї роботи, потребують подальшого аналізу та багатоітераційних моделювань.

Ключові слова: альтернативні джерела енергії; приповерхневі шари земної кори; грунтові теплонасосні установки; геотермальний теплообмінник; геотермальний зонд; випробування теплового сприйняття.

Формулювання цілей статті. Використання альтернативних джерел енергії наразі є одним із найбільш важливих напрямів енергетичної політики як у світі, так і в Україні, спрямованої як на поліпшення стану довкілля, так і на заощадження традиційних паливно-енергетичних ресурсів [1, 2]. Метою даної статті є визначення основних кроків щодо влаштування та принципів досліджень геотермального зонду, з яким проводять випробовування теплового сприйняття – thermal response test (далі TRT).

Постановка проблеми. Одним із джерел альтернативної енергії можуть слугувати приповерхневі шари земної кори [3]. Це досягається за допомогою розміщення геотермальних зондів, які формують кластерні теплообмінники, які входять до складу теплонасосних установок (ТНУ). Оскільки температура ґрунту практично незмінна протягом року і має позитивний градієнт, це дає можливість отримати постійний сталий тепловий потік для потреб теплохолодопостачання [4]. Таким чином, може бути створена кліматично нейтральна енергетична система, яка забезпечить надійне та доступне енергопостачання та стале економічне зростання.

Державні нормативні документи [5, 6] містять вимоги щодо влаштування лише відносно малих (до 30 кВт) за продуктивністю систем. Для більш потужних систем пропонується виконувати індивідуальні розрахунки з достатньо великою кількістю різноманітних припущень. І основне – відсутній достовірний прогноз, як себе буде вести така система через 20-50 років.

Аналіз досліджень та публікацій. В роботі [7] розглянуто найбільш характерні методи прогнозування продуктивності геотермальних теплообмінників для влаштування ТНУ, а саме:

- метод табличних показників [5];
- польовий досвід експлуатації протягом тривалого періоду [8-10];
- теоретичне моделювання на основі інформації щодо геологічного складу порід [11, 12];
- натурні випробовування тестового теплообмінника із збором масиву даних, за результатами яких проводилось математичне моделювання [13, 14].

Кожний із зазначених методів має свої як переваги, так і недоліки, що не дозволяє у повній мірі відповісти на питання, які параметри слід приймати для

кожного конкретного випадку, який розташовується в регіоні, де відсутні аналогічні проекти. Слід зазначити, методи польового випробування та математичного моделювання вимагають залучення висококваліфікованого персоналу, збору чималого масиву інформації. Що в свою чергу призводить до загального здороження проектних рішень та вимагає багато часу для визначення усіх параметрів теплонасосних установок.

Основна частина. Для того, щоб отримати достовірні дані під час проведення TRT, слід попередньо визначити ключові характеристики матеріалів та обладнання, яке буде залучене до влаштування тестових зондів та випробувального стенду. Детально розглянемо всі складові програми TRT за результатами влаштування і досліджень грунтової теплонасосної установки в Київській області.

Підготовчі роботи. Виготовлення і випробування геотермальних зондів. Геотермальний U-подібний тепловий зонд складається з двох поліетиленових труб SDR-11 діаметром 40 мм та наконечника (див. рис. 1). Один зонд має одне циркуляційне кільце. Перед початком монтажних робіт слід провести аеродинамічні випробування герметичності теплообмінників. Тиск під час аеродинамічних випробувань має менше, чим у 1,5 рази перевищувати номінальні значення для всіх складових частин та матеріалів теплообмінників.

Буріння. Буріння свердловин для занурення геотермальних зондів виконується роторним способом буровою установкою УРБ-2а2. Процес буріння передбачає такі кроки: Підготовка ділянки для розміщення бурової установки. Розміщення бурової установки на спланованій ділянці. Риття зумпфу для розведення глинистого розчину. Облаштування жолобної системи для циркуляції глинистого розчину. Спорудження містків для бурильних труб. Розкладка бурильних труб та необхідного обладнання. Заземлення електрообладнання бурової установки. Перевірка всіх систем бурової установки. Запуск двигуна. Підйом щогли бурового станка. Підготування глинистого розчину (бентонітова глина). Проведення буріння діаметром 150 мм до глибини 100,0 м з нарощуванням необхідної кількості бурових труб. Для промивки свердловин при бурінні необхідно використовувати глинистий розчин з питомою вагою 1,5 г/см^3 та в'язкістю 22–25 по СПВ-5. Підйом бурових труб. Приготування тампонажного розчину. Розчин готується на місці проведення бурових робіт. Опускання підготовленого геотермального зонду за допомогою бурових труб. Заливка свердловини тампонажним розчином. Демонтаж бурової установки. Переїзд бурової установки на нову підготовлену точку буріння. Мінімальна відстань від осі свердловини до існуючих будівельних конструкцій чи споруд повинна бути 2 м. Процес буріння не повинен вплинути на стабільність існуючих споруд.




Рис. 1. Конфігурація геотермального зонду.

Встановлення теплообмінників. Тампонування свердловин. Вертикальні участки свердловин слід виконувати строго вертикально або з невеликим кутом нахилу. Під час буріння свердловин слід чітко дотримуватись одного значення відхилення від вертикалі під час всієї довжини свердловини. Правильна установка теплообмінників, а також ретельне тампонування є найбільш відповідальними роботами та слугують передумовою бездоганної роботи теплових насосів. Занурення теплообмінників в свердловини повинна виконувати організація, яка виконувала буріння. В процесі будівельно-монтажних робіт слід обережно поводитись з теплообмінниками, не допускаючи будь-яких механічних пошкоджень. Монтаж геотермальних теплообмінників складається з наступних етапів, Його слід зафіксувати протоколом випробувань та здачі виконаних робіт:

1. Для полегшення занурення теплообмінника в свердловину труби слід заповнити водою. Навіть в разі встановлення зондів в зоні сухих ґрунтів труби теплообмінників слід заповнити водою до процедури тампонування. Це потрібно для того, щоб теплообмінник не видавлювався тампонажною сумішшю під час заповнення. Після встановлення першого зонду, в протоколі монтажу слід зазначити, чи є необхідність встановлювати додаткові тягарі на наконечник при подальших етапах будівництва.

2. Занурення теплообмінника в свердловину. При заповнених трубах теплообмінника водою на поверхні землі не потрібно застосовувати значних зусиль для занурення. Слід використовувати спеціальний пристрій, що дозволяє одночасно спрямовувати зусилля, які необхідні для занурення зонду, і контролювати, щоб труби зонду рухались по прямій лінії без зламів та загинів. Водозаповнений теплообмінник слід стримувати від проковзування та занадто швидкого занурення у свердловину. Лише при досягненні половини глибини свердловини слід розпочати застосовувати додаткові слабкі зусилля для його занурення.

3. Під час занурення теплообмінника в свердловину слід паралельно занурювати тампонажну магістраль. В залежності від глибини свердловин та геологічних умов на майданчику слід використовувати дві тампонажні магістралі, для більш надійного заповнення по всій довжині. Один трубопровід занурюється на повну глибину, інший – на половину загальної глибини свердловини.

4. Після процесу занурення теплообмінника та тампонажної магістралі на поверхні землі слід зафіксувати кінцівки трубопроводів, щоб уникнути можливих осьових переміщень.

5. Після процесу занурення, але до процесу тампонування рекомендується виконати гідравлічні випробування водозаповненого теплообмінника на герметичність. Тиск, на який слід випробувати систему, складає 6 бар, попереднє випробування тиску протягом 30 хв. Потім слід витримати систему під тиском протягом 60 хв. Максимальна втрата тиску за цей час не повинна перевищувати 0,2 бар.

6. В зимовий період монтажних робіт теплообмінник має бути частково спорожнений за допомогою повітряного компресору до підключення в загальну систему та її заповнення. Рівень рідини має бути на 2 м нижче позначки землі.

7. Після завершення робіт над зондом, кінці трубопроводів слід герметично закрити, а місця виходу труб із ґрунту захистити кришками із будівельних конструкцій

Процес тампонування вільного простору між трубами теплообмінника та ґрунтом. Встановлення теплообмінника на проектне місце, підключення труб до випробувальної установки слід виконувати лише після повного тампонування свердловини. Це означає, що свердловина має бути повністю заповнена від наконечника до поверхні без будь-яких пустот. Тампонування слід виконувати бездоганно з таких причин:

- забезпечення якісного трансферу теплової енергії від теплоносія до геологічних порід вздовж усієї довжини зонду;

- герметизація свердловини та отвору на поверхні землі для захисту ґрунтових вод від забруднення поверхневими речовинами, рідинами та матеріалами;
- заповнення можливих пустот в зоні встановлення теплообмінника.

Якісне заповнення свердловини тампонажною сумішшю можливе лише в процесі заповнення «знизу-вверх».

Оскільки до початку випробувань відомі діаметр і глибина свердловини, розміри геотермального зонду, то можливо розрахувати необхідну кількість тампонажної суміші. Тим не менш, наявність пустот та течій води в зоні встановлення теплообмінника може призвести до суттєвого збільшення необхідної кількості тампонажу. Це нормальне явище, яке на ранніх етапах дає змогу оцінити майбутню необхідну кількість сировини при влаштуванні кластерного теплообмінника.

Тампонажна суміш повинна повністю задовольняти всі температурні умови, які можуть виникнути в процесі роботи системи. Для систем, що працюють виключно для виробництва тепла, дана суміш повинна бути морозостійкою. На практиці, суміш із бентоніту (натуральна мінеральна глина) / HOZ (високоефективний теплопровідний цемент) / вода, або бентоніт / HOZ / пісок / вода добре себе зарекомендувала. Чиста суміш із бентоніту та води має низький коефіцієнт теплопровідності (<0,7 Вт/м·К при 10 °С) та не є морозостійкою. Наразі на ринку доступна велика кількість готових до використання сухих сумішей, які спеціально розроблені для різних геологічних умов буріння [15, 16]. На сьогоднішній день проведена велика кількість дослідження [8, 17], основною задачею яких був пошук ефективних комбінацій матеріалів, на основі яких можна виготовляти якісні тампонажні суміші, у т.ч. безпосередньо на місці будівництва. За результатами аналізу теплофізичних властивостей усіх зазначених вище матеріалів, результатами виконаних натурних досліджень апробовано наступний склад суміші (у масових співвідношеннях): сухий бентоніт – 0,4; портланд-цемент – 0,7; пісок –1,0; вода – 0,3-0,5 (кількість визначається за фактом замісу). Коефіцієнт теплопровідності такої суміші складає від 0,8 до 2,0 Вт/м·К в залежності від насиченості водою. Запропонований тампонаж представляє собою рідку пластичну суспензію, яка дуже гарно піддається перекачці насосом для бетону. Заповнення свердловин відбувається рівномірно та без утворення пустот по вертикалі. А, орієнтовно, вже через 7 діб можна розпочинати теплотехнічні випробування.

Тестування. Для проведення тестування, необхідно заздалегідь виробити випробувальну установку. Принципова схема такого агрегату наведена на рис.2.




Рис. 2. Принципова схема випробувальної установки

Агрегат складається із наступних елементів. Електричний котел, потужністю 6 кВт із можливістю плавно регулювати продуктивність. Запірно-регулююча арматура, циркуляційний насос з електронним управлінням, розширювальний бак, тепловий лічильник із комплектом термодатчиків, обчислювальний модуль із двома термопарами. Перед кожним випробуванням необхідно перевірити всі складові елементи агрегату, скинути показники витрати, температури та теплової енергії на обчислювачі теплового лічильника та модуля. Порядок проведення теплових випробувань:

1. Заповнити тестові теплообмінники водою (25-% пропіленгліколем – при проведенні випробувань взимку).

2. Підключити труби теплообмінників згідно технологічної карти до випробувального стенду.

3. Встановити робочий режим циркуляції у випробувальному зонді, що передбачає роботу від нагрівальної установки, загальною потужністю 6 кВт.

4.Режим роботи насосу передбачає сталу витрату рідини.

5.Запустити циркуляційний насос та забезпечити повний випуск повітря із циркуляційного контуру.

6. Запустити електронагрівач в робочий режим. Заміри температур згідно технологічної карти проводити протягом 48-72 годин, виконуючи фіксацію показань кожного температурного датчика щогодини.

7. Після випробувань протягом 48-72 годин скласти звіт.

8. Переключити установку на наступний по плану зонд, рухаючись за годинниковою стрілкою.

9. Провести аналогічні випробування з кожним зондом кластерного теплообмінника.

10. Скласти відповідні звіти по кожному зонду.

Після успішного випробування та збору масиву даних, а саме: зміни температур в подавальному та зворотному трубопроводах, зміни витрати теплоносія та сумарної кількості сприйнятої зондом теплової енергії, слід перейти до аналізу отриманої інформації та моделювання.

В якості прикладу нижче подані результати польових випробувань. В їх основу була закладена наступна вихідна інформація:

- теплопровідність ґрунту прийнята згідно геологічної колонки, яка на 85 % складається із пісків та супісків різної щільності, насичених водою; відповідно, значення коефіцієнту теплопровідності становить 2,5 Вт/м·К;
- теплоємність ґрунту прийнята 2,5 МДж/м^3·К;
- початкова, середньорічна температура ґрунту на глибині нижче 15 м – 8 °С;
- геотермальний тепловий потік – 0,06 В/м^2;
- глибина свердловини – 100 м;
- схема влаштування зондів – квадрат, зі стороною 6 м; зонди (4 шт.) встановлені у вершинах квадрату;
- діаметр свердловини – 150 мм;
- зовнішній діаметр трубки теплообмінника – 40 мм;
- товщина стінки трубки теплообмінника – 3,7 мм;
- теплопровідність матеріалу труби (ПЕ, SDR-11) – 0,42 Вт/м·К;
- відстань між осями подавального та зворотного трубопроводів зонду – 60 мм;
- теплопровідність тампонажної суміші – 1,47 Вт/м·К;
- опір теплопередачі контакту труби та тампонажу – умовно прийнято 0, хоча в процесі експлуатації це значення постійно змінюється по мірі охолодження та осушення тампонажу;
- теплопровідність теплоносія (вода, 20 °С) – 0,6 Вт/м·К;
- теплоємність теплоносія – 4182Дж/кг·К;
- густина теплоносія – 998 кг/м^3;
- в’язкість теплоносія – 0,001 кг/м·с;
- витрата теплоносія через один теплообмінник – 0,42 л/с.

Висновки

Таким чином, сформовано принципи влаштування та досліджень кластерного теплообмінника теплонасосної установки, які підтвердили свою роботоздатність та ефективність за результатами натурних випробовувань,

виконаних у Київській області. Надалі буде розглянуто можливість використання масиву даних за результатами польових випробувань з точки зору фактичної можливості проведення моделювань, аналогічно тим крокам, які передбачаються програмою TRT. Формування принципів роботи та конструкція установки для проведення TRT дає можливість збору саме тої інформації, яка може бути без наближень та екстраполяції використана як вихідна для комп'ютерного моделювання кластерного теплообмінника.

В основі цього методу покладено експериментальний підхід, який базується на теоретичних даних щодо віртуального теплообмінника та його реального, виконаного на будівельному майданчику та перевіреного протягом тривалого часу аналога. Передбачається проведення певної кількості моделювань за наведеним сценарієм із порівнянням отриманих результатів.

Використані джерела

1. Цілі сталого розвитку: Україна. Національна доповідь. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/natsionalna-dopovid-csr-Ukrainy.pdf (дата звернення: 22.05.2024).

2. Стратегія низьковуглецевого розвитку України до 2050 р. URL: https://mepr.gov.ua/wp-content/uploads/2023/07/LEDS_ua_last.pdf (дата звернення: 22.05.2024).

3. Щербань А.Н., Бабинец А.Е., Цырульников А.С., Дядькин Ю.Д. Тепло Земли и его извлечение. – К.: Наукова думка, 1974. – 230 с.

4. Кремнев О.А., Журавленко В.Я. Тепло- и массообмен в горном массиве подземных сооружений. – К.: Наукова думка, 1986. – 236 с.

5. ДСТУ Б В.2.5-44:2010. Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування систем опалення будівель з тепловими насосами (EN 154550:2007, MOD). – Київ: Мінрегіонбуд України, 2010. – 48 с. – Чинний від 2010-02-02. URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc= 25972 (дата звернення 22.05.2024).

6. ДСТУ EN 378-4:2014. Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 4. Експлуатація, технічне обслуговування, ремонт і поновлення (EN 378-4:2008+A1:2012, IDT). На заміну ДСТУ EN 378-4:2005; чинний від 2015-07-01. Вид. офіц.

7. Предун К.М. Аналіз методів прогнозування продуктивності геотермальних теплообмінників для влаштування теплонасосних установок / К.М.Предун, В.О.Войналович, Дж.Гулієв // *Містобудування та територіальне управління: наук.-техн. збірник*. – К.: КНУБА, 2024. –Вип.85. – с.494-504. URL: https://doi.org/10.32347/2076-815X.2024.85.494-504 (дата звернення: 17.05.2024).

8. Allan M., Philippacopoulos A. Thermally conductive cementitious grouts for geothermal heat pumps. progress report by 1998. New York: Brookhaven National Lab. (BNL), Upton, NY (United States), 1998. 78 с. URL: https://doi.org/10.2172/ 760977 (дата звернення: 17.05.2024).

9. Ashrae. 2019 ASHRAE Handbook – HVAC Applications. Ashrae, 2019. 1408 p.

10. Kavanaugh S. Ground and water source heat pumps: a manual for the design and installation of ground-coupled, groundwater, and lake water heating and cooling systems in southern climates. – Oklahoma State University. – 154 p.

11. Infinite borehole field model – a new approach to estimate the shallow geothermal potential of urban areas applied to central Budapest, Hungary / K. Korhonen та ін. – *Renewable energy*. – 2023. URL: https://doi.org/10.1016/ j.renene.2023.03.043 (дата звернення: 17.05.2024).

12. Tarrad A. H. 3D numerical modeling to evaluate the thermal performance of single and double u-tube ground-coupled heat pump// *High Tech and innovation journal*. – 2022. – Т. 3, № 2. – с.115–129. URL: https://doi.org/10. 28991/hij-2022-03-02-01 (дата звернення: 17.05.2024).

13. Mazzotti Pallard W., Lazzarotto A. Thermal response tests: a biased parameter estimation procedure? // *Geothermics*. – 2021. – Т. 97. – с. 102221. URL: https://doi.org/10.1016/j.geothermics.2021.102221 (дата звернення: 17.05.2024).

14. Seasonal changes in thermal process based on thermal response test of borehole heat exchanger / M. Yoshioka та ін. // *Geothermics*. – 2022. – Т. 102. – С. 102390. URL: https://doi.org/10.1016/j.geothermics.2022.102390 (дата звернення: 17.05.2024).

15. *LAVIOSA*. URL: https://www.laviosa.com/wp-content/uploads/2015/ 01/CivilEngineering_G_Grouting__Termoplast-Plus_TDS_ENG.pdf (дата звернення: 17.05.2024).

16. *Minerals Technologies Inc.* URL: https://www.mineralstech.com/docs/ default-source/performance-materials-documents/cetco/drilling-products/ technical-data-sheets/tds---geothermal-grout.pdf (дата звернення: 17.05.2024).

17. Allan M., Kavanaugh S. Thermal conductivity of cementitious grouts and impact on heat exchanger length design for ground source heat pumps// *HVAC&R research*. – 1999. – Т. 5, № 2. – с. 85–96. URL: https://doi.org/10.1080 /10789669.1999.10391226 (дата звернення: 17.05.2024).

Doctor of Economics, Professor **Kostiantyn Predun,**
PhD student **Vitalii Voinalovich,**
Kyiv national university of construction and architecture

ORGANIZATION OF EXECUTION OF PREPARATORY AND CONSTRUCTION AND INSTALLATION WORKS FOR INSTALLING GEOTHERMAL HEAT PUMPS

A technical solution is proposed for the installation of an alternative energy source by using the heat of the near-surface layers of the earth's crust by placing vertical geothermal probes that form cluster heat exchangers of high-capacity heat pump units. Since the temperature of the soil at depth is positive and practically unchanged throughout the year, it makes it possible to obtain a constant stable heat flow for the needs of heating and cooling.

According to the results of the analysis of the existing methods of determining the potential productivity of geothermal heat exchangers of large capacity, the method of installation and construction site of a test geothermal probe or their group with the subsequent "thermal response test" (TRT) was chosen as the most reliable in the long term. At the same time, there are certain difficulties regarding the interpretation of the results of field studies, some of which are stochastic in nature (for example, the influence of underground currents with variable speeds and directions of movement and heat exchange), and other factors (for example, the resistance of heat transfer from the coolant to the pipe wall, the thermal resistance of

the backfill material and its contact with soil rocks) can be taken into account with sufficient accuracy.

Conducted research, including and field tests made it possible to specify the constructive solutions of geothermal probes, to determine the sequence of preparatory and construction and installation works for their installation. In order to obtain reliable data during TRT, appropriate characteristics of materials and equipment were selected. In addition, the components of thermal perception testing programs were developed and analyzed in detail. The scenario involves preparatory work, drilling of the well, installation of heat exchangers followed by plugging of the well and direct testing. Based on the test results, modeling of geothermal systems should be performed. At the same time, the issues considered in this work require further analysis and multi-iteration simulations.

Key words: alternative energy sources; near-surface layers of the earth's crust; ground heat pump installations; geothermal heat exchanger; temperature fields; geothermal probe; thermal response test.

REFERENCES

1. Tsili staloho rozvytku: Ukrayina. Natsional′na dopovid′. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/natsionalna-dopovid-csr-Ukrainy.pdf (data zvernennya: 22.05.2024). {in Ukrainian}.

2. Stratehiya nyz′kovuhletsevoho rozvytku Ukrayiny do 2050 r. URL: https://mepr.gov.ua/wp-content/uploads/2023/07/LEDS_ua_last.pdf (data zvernennya: 22.05.2024). {in Ukrainian}.

3. Shcherban′ A.N., Babynets A.E., TSyrul′nykov A.S., Dyad′kyn YU.D. Teplo Zemly y eho yzvlechenye. – K.: Naukova dumka, 1974. – 230 s. {in Ukrainian}.

4. Kremnev O.A., Zhuravlenko V.YA. Teplo- y massoobmen v hornom massyve podzemnykh sooruzhenyy. – K.: Naukova dumka, 1986. – 236 s. {in Ukrainian}.

5. DSTU B V.2.5-44:2010. Proektuvannya system opalennya budivel′ z teplovymy nasosamy (EN 154550:2007, MOD).. – Kyiv: Minrehionbud Ukrayiny, 2010. – 48 s. – Chynnyy z 01.09.2010 r. – URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=25972 (data zvernennya: 22.05.2024). {in Ukrainian}.

6. DSTU EN 378-4:2014. Kholodyl′ni ustanovky ta teplovi nasosy. Bezpechnist′ ta ekolohichni vymohy. Chastyna 4. Ekspluatatsiya, tekhnichne obsluhovuvannya, remont i ponovlennya (EN 378-4:2008+A1:2012, IDT). Na zaminu DSTU EN 378-4:2005; chynnyy vid 2015-07-01. Vyd. Ofits. {in Ukrainian}.

7. Predun K.M. Analiz metodiv prohnozuvannya produktyvnosti heotermal′nykh teploobminnykiv dlya vlashtuvannya teplonasosnykh ustanovok / K.M.Predun, V.O.Voynalovych, Dzh.Huliyev // Mistobuduvannya ta terytorial′ne upravlinnya: nauk.-tekhn. zbirnyk. – K.: KNUBA, 2024. –Vyp.85. – s.494-504. URL: https://

doi.org/10.32347/2076-815X.2024.85.494-504 (data zvernennya: 17.05.2024). {in Ukrainian}.

8. Allan M., Philippacopoulos A. Thermally conductive cementitious grouts for geothermal heat pumps. progress report by 1998. New York: Brookhaven National Lab. (BNL), Upton, NY (United States), 1998. 78 c. URL: https:// doi.org/10.2172/760977 (data zvernennya: 17.05.2024). {in English}.

9. Ashrae. 2019 ASHRAE Handbook. – HVAC Applications. Ashrae, 2019. 1408 p. {in English}.

10. Kavanaugh S. Ground and water source heat pumps: a manual for the design and installation of ground-coupled, groundwater, and lake water heating and cooling systems in southern climates. – Oklahoma State University. – 154 p. {in English}.

11. Infinite borehole field model – a new approach to estimate the shallow geothermal potential of urban areas applied to central Budapest, Hungary / K. Korhonen та ін. – *Renewable energy*. – 2023. URL: https://doi.org/10.1016/ j.renene.2023.03.043 (data zvernennya: 17.05.2024). {in English}.

12. Tarrad A. H. 3D numerical modeling to evaluate the thermal performance of single and double u-tube ground-coupled heat pump// *High Tech and innovation journal*. – 2022. – Т. 3, № 2. – с.115–129. URL: https://doi.org/10. 28991/hij-2022-03-02-01 (data zvernennya: 17.05.2024). {in English}.

13. Mazzotti Pallard W., Lazzarotto A. Thermal response tests: a biased parameter estimation procedure? // *Geothermics*. – 2021. – Т. 97. – с. 102221. URL: https://doi.org/10.1016/j.geothermics.2021.102221 (data zvernennya: 17.05.2024). {in English}.

14. Seasonal changes in thermal process based on thermal response test of borehole heat exchanger / M. Yoshioka та ін. // *Geothermics*. – 2022. – Т. 102. – С. 102390. URL: https://doi.org/10.1016/j.geothermics.2022.102390 (data zvernennya: 17.05.2024). {in English}.

15. *LAVIOSA*. URL: https://www.laviosa.com/wp-content/uploads/2015/ 01/CivilEngineering_G_Grouting__Termoplast-Plus_TDS_ENG.pdf (data zvernennya: 17.05.2024). {in English}.

16. *Minerals Technologies Inc.* URL: https://www.mineralstech.com/docs/ default-source/performance-materials-documents/cetco/drilling-products/ technical-data-sheets/tds---geothermal-grout.pdf (data zvernennya: 17.05.2024). {in English}.

17. Allan M., Kavanaugh S. Thermal conductivity of cementitious grouts and impact on heat exchanger length design for ground source heat pumps// *HVAC&R research*. – 1999. – Т. 5, № 2. – с. 85–96. URL: https://doi.org/10.1080 /10789669.1999.10391226 (data zvernennya: 17.05.2024). {in English}.

DOI: 10.32347/2786-7269.2024.8.373-390
УДК 624.04

д.т.н., професор **Сур'янінов М.Г.,**
sng@ogasa.org.ua, ORCID: 0000-0003-2592-5221,
к.т.н., доцент **Нєутов С.П.,**
neutov.stepan@ogasa.org.ua, ORCID: 0000-0002-0132-124X,
Сур'янінов В.М.,
citykboss@odaba.edu.ua, ORCID: 0009-0006-9620-4287,
Одеська державна академія будівництва та архітектури

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ФІБРОБЕТОНУ

Роботу присвячено розробці математичної моделі фібробетону з додатковим дисперсним армуванням сталевою фіброю та огляду інших найбільш популярних математичних моделей. При дослідженні фізико-механічних властивостей фібробетону застосовуються два підходи, які звичайно використовують при роботі з композитами — феноменологічний і структурний. У першому випадку матеріал розглядають як якусь ізотропну систему, до якої застосовні методи механіки деформівного твердого тіла. При цьому характеристики матеріалу визначаються на основі лабораторних досліджень і випробувань із застосуванням методів теорії планування експерименту і математичної статистики. У другому випадку використовується структурний аналіз, що припускає вираження механічних характеристик матеріалу через аналогічні показники його компонентів, коефіцієнт фібрового армування, тип і геометричні розміри фібри та ін. Автори пропонують побудову математичної моделі фібробетону на основі визначення його ефективних жорсткістних характеристик. У якості досліджуваного матеріалу в роботі розглядається фібробетон, виготовлений на основі сталевої фібри із загнутими кінцями. При побудові математичної моделі фібробетону важливим є визначення його ефективних властивостей, що, у свою чергу, припускає процедуру вибору й моделювання представницького об'єму матеріалу. Для побудови моделі використовуються рівняння лінійної теорії пружності. Але, оскільки розглянуте середовище є гетерогенним, враховується відомий принцип Ешелбі, який дозволяє обчислити енергію деформування системи, що містить включення. Отримані в роботі залежності можна застосовувати не тільки для сталевих фіброві волокон, але й для будь-яких інших (полімерних, скляних і ін.), а конкретизація виражень для ефективних пружних характеристик буде залежати винятково від геометричної форми фібрового волокна й виду його деформації. Розглянуто також структурне моделювання фібробетону, скінчено-елементні моделі І.М.

Галієва та V′itor M.C.F. Cunha, а також можливості моделювання фібробетону у двох найпотужніших програмах — ANSYS і NASTRAN.

Ключові слова: фібра; сталефібробетон; композит; математична модель; формула Ешелбі; тріщина; ANSYS; NASTRAN.

Вступ. Оскільки фібробетон є композиційним матеріалом, при дослідженні його фізико-механічних властивостей застосовуються два підходи, які звичайно використовують при роботі з композитами — феноменологічний і структурний. У першому випадку матеріал розглядають як якусь ізотропну систему, до якої застосовні методи механіки деформівного твердого тіла. При цьому характеристики матеріалу визначаються на основі лабораторних досліджень і випробувань із застосуванням методів теорії планування експерименту і математичної статистики.

У другому випадку використовується структурний аналіз, що припускає вираження механічних характеристик матеріалу через аналогічні показники його компонентів, коефіцієнт фібрового армування, тип і геометричні розміри фібри та ін.

У нашій країні найбільше поширення має структурний підхід до дослідження властивостей фібробетону за аналогією із залізобетоном, що дозволяє на основі властивостей вихідних компонентів визначати необхідні характеристики міцності й деформативності. Такий підхід складний, залежить від безлічі факторів, але при цьому є зручним при розв'язку завдань оптимального проектування фібробетонних конструкцій.

Феноменологічний підхід одержав широке поширення в Європі й США. Світовий досвід проектування сталефібробетонних конструкцій показує, що застосування феноменологічного підходу при визначенні фізико-механічних властивостей фібробетону дозволяє найбільше ефективно використовувати матеріал і проектувати раціональні фібробетонні конструкції.

Аналіз попередніх досліджень. Моделювання фібробетону, втім, як і звичайного бетону, є найважливішим питанням, оскільки від адекватного відображення в моделі властивостей матеріалу суттєво залежать розрахунки й конструювання будь-якої конструкції. У цьому зв'язку питанню побудові моделі приділяють увагу багато дослідників.

Gediminas M., Remigijus S. і Bronius J. [1] запропонували модель сталефібробетону, засновану на загальних принципах моделювання конструкційних композитів. На відміну від інших моделей, тут враховані пружні й пластичні властивості компонентів (бетон і сталь). Основною перешкодою для реалістичних моделей з фібробетону (FRC), як затверджується в [2], є локальна зміна властивостей матеріалів, що не дозволяє надійно

моделювати фібробетон на структурному рівні. Ідея, представлена в цій статті, використовує існуючу конститутивну модель, але вирішує проблему локальної зміни матеріалу за допомогою попередньої обробки на основі рентгенівської комп'ютерної томографії (КТ). У статті [3] пропонуються чисельні моделі для дослідження руйнування фібробетону. Поведінка матеріалу описана на макро- і мезоуровнях. У дослідженні [4] результати випробувань експериментальних зразків, зібрані з літератури, використовуються для формування рівняння на основі оцінки діаграм розтягання-деформації SFRC з використанням методу генетичного програмування (GP). На відміну від аналогічних досліджень, у [5, 6] вплив волокон на бетон, армований фіброю, прямо описується на основі кривих одноосьового стиску й розтягання. Для цього вплив волокна на варіації напруження витягується з різниці між сталевим фібробетоном і його відповідною бетонною матрицею на основі кривих напруження-деформація при одноосьовому напруженому стані. У роботі [7] представлена нова чисельна модель, заснована на використанні скінчених елементів для моделювання поведінки бетону, армованого сталевою фіброю (SFRC) з дискретним і явним представленням сталевих волокон. Матеріал описується як композит, що складається із трьох фаз: бетон, дискретні переривчасті волокна й поверхня розподілу волокно-матриця. Математична модель прогнозування пружних властивостей фібробетону, що враховує об'ємний зміст фібри і її геометричні параметри, запропонована в [8]. Чисельна модель фібробетону на основі моделі залізобетону представлена у [9]. У пропонованій моделі бетон моделюється за допомогою скінченого елемента для крихких матеріалів, доступного в бібліотеці ANSYS. Внесок волокна до напруженого стану бетону моделюється відповідною зміною параметрів бетону. Крім того, передача напруження за рахунок дії волоконних містків ураховується шляхом розгляду волокна в якості еквівалентного розмазаного армування. У статті [10] розглядається методологія проектування оптимального складу фібробетону з використанням експериментально-статистичних моделей властивостей бетону. Отримані математичні моделі міцності сталефібробетону для стиску й вигину, і модель витрати використовуваного суперпластифікатору. Дискретне моделювання окремих волокон у матеріалах на основі цементу пропонується в [11]. На думку авторів це дає ряд переваг, включаючи можливість імітувати ефекти дисперсії волокон у композитах до й після розтріскування.

У переважній більшості розглянутих вище робіт моделювання фібробетону ґрунтується на експериментальних даних і чисельних моделях. Незважаючи на їхню очевидну значимість, слід окремо зупинитися на моделях, в основі яких лежать сугубо теоретичні підходи. А.С. Солодовників [12] класифікує такі моделі в такий спосіб: моделювання фібробетону, як однорідного матеріалу;

моделювання фібробетону на різних масштабних рівнях. Роботи [13-15] присвячені побудові феноменологічних моделей на основі експериментальних даних для апроксимації визначальних співвідношень і властивостей міцності фібробетону при різних навантаженнях. Ці моделі враховують основні характеристики бетонної матриці, об'ємний вміст волокон і їх геометричні параметри.

Макромасштабна модель пластичності для високоефективних цементних композитів, армованих волокном (HPFRCC), розроблена в дисертації [16]. Пропонована модель являє собою феноменологічну конститутивну модель, здатну враховувати розтріскування, зміцнення і розміцнення при розтяганні й при стиску. У дисертації [17] знову зустрічаємося із чисельним моделюванням високоміцного фібробетону. Але тут використана континуальна модель розмазаних тріщин у момент зміцнення й дискретна модель тріщин, побудована на основі механіки руйнування й розширеного методу скінчених елементів у момент руйнування. Вплив армуючих волокон ураховувався за рахунок модифікування законів зміцнення й руйнування. У дисертації [18] розрахункові моделі фібробетону побудовані, виходячи з концепцій механіки руйнування. У статті [19] представлене моделювання механічної поведінки сталевого фібробетону SFRC з використанням методу гомогенізації. Випадковий розподіл волокон перетворений у періодичний.

Деякі аспекти фібробетону (FRC) досліджуються в рамках мікромеханіки в роботах [20, 21].

Мета. Метою роботи була розробка математичної моделі фібробетону з додатковим дисперсним армуванням сталевою фіброю та огляд інших найбільш популярних математичних моделей.

Матеріали та методи дослідження. Використовуються методи теорії композитів, механіки деформівного твердого тіла, математичного аналізу, скінчених елементів.

Результати та обговорення.

Авторська математична модель фібробетону на основі ефективних жорсткістних характеристик

Відомо, що бетон розглядається у вигляді гетерогенного середовища, яке має неоднорідну й неупорядковану структуру, що містить зерна крупного і дрібного заповнювача. Суцільність цього середовища порушена наявністю пор і усадочних тріщин. Виділяють чотири елементи структури : макро-, мезо-, мікро- і субмікроструктуру [22].

Впливу структури бетону на процес утвору й розвитку тріщин присвячена велика кількість публікацій. Знаковими тут є роботи Б.Г. Скрамтаєва [23], О.Я. Берга [24], А.А. Гвоздьова [25-26].

Аналіз характеру зміцнення фібробетону на рівні мікроструктури вимагає побудови нової математичної моделі, відмінної від тих, які застосовуються при моделюванні бетону. Тут ми пропонуємо побудову математичної моделі фібробетону на основі визначення його ефективних жорсткістних характеристик. У якості досліджуваного матеріалу в роботі розглядається фібробетон, виготовлений на основі сталевої фібри із загнутими кінцями.

Одним з основних завдань при побудові математичної моделі фібробетону є визначення його ефективних властивостей, що, у свою чергу, припускає процедуру вибору й моделювання представницького об'єму матеріалу.

Для побудови математичної моделі будемо використовувати рівняння лінійної теорії пружності. Напишемо ці співвідношення для загального випадку:

рівняння рівноваги:

$$\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} = 0; \tag{1}$$

співвідношення Коші:

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right); \tag{2}$$

рівняння закону Гука:

$$\sigma_{ij} = C_{ijkl}\varepsilon_{kl}, \tag{3}$$

де C_{ijkl} — тензор жорсткості.

Рівняння (3) записані для найбільш загального випадку, і тут C_{ijkl} має 81 компоненту, але для реальних матеріалів їх число істотне знижується.

Для ізотропного тіла залишаються тільки дві незалежні компоненти, а вираження (3) ухвалює вид

$$C_{ij} = \begin{vmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & C_{11} & C_{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & C_{11} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2}(C_{11} - C_{12}) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2}(C_{11} - C_{12}) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2}(C_{11} - C_{12}) \end{vmatrix}. \tag{4}$$

Співвідношення між напруженнями і деформаціями записуються так:

$$\sigma_{ij} = \lambda \varepsilon_{kk}\delta_{ij} + 2\mu\varepsilon_{ij}, \tag{5}$$

де λ й μ — параметри Ламе, δ_{ij} — символ Кронекера.

Але, оскільки розглянуте середовище є гетерогенним, врахуємо відомий

принцип Ешелбі [27], який дозволяє обчислити енергію деформування системи, що містить включення. Формула Ешелбі дозволяє визначити цю енергію шляхом переходу від інтегрування за об'ємом до інтегрування по деякій поверхні. Розглянемо який-небудь елементарний об'єм бетону, усередині якого є одне фіброве волокно (рис. 1).




Рис. 1. Елементарний об'єм фібробетону

Будемо вважати, що умови на поверхні задані в напруженнях.

Позначимо напруження, деформації та переміщення (рис. 1), через σ_{ij}, ε_{ij} і u_i, а ці ж величини для випадку, коли усередині елементарного об'єму немає фібрового волокна — через σ_{ii}^0, ε_{ii}^0 і u_i^0.

Енергія деформування для кожного із цих випадків запишеться у вигляді

$$U = \frac{1}{2}\int_V \sigma_{ij}\varepsilon_{ij}dV; \tag{6}$$

$$U_0 = \frac{1}{2}\int_V \sigma_{ij}^0\varepsilon_{ij}^0 dV; \tag{7}$$

де V — елементарний об'єм.

Віднімаючи (7) з (6), одержимо

$$U = U_0 + \frac{1}{2}\int_V \left(\sigma_{ij}\varepsilon_{ij} - \sigma_{ij}^0\varepsilon_{ij}^0\right)dV. \tag{8}$$

Застосовуючи до (2.8) теорему Остроградського-Гауса й враховуючи, що рівняння рівноваги для двох розглянутих випадків мають вигляд

$$\frac{\partial\sigma_{ij}}{\partial x_j} = 0;$$

$$\frac{\partial\sigma_{ij}^0}{\partial x_j} = 0,$$

одержимо

$$U = U_0 + \frac{1}{2}\int_S \left(\sigma_i u_i - \sigma_i^0 u_i^0\right) dS, \tag{9}$$

де S — поверхня тіла.

Оскільки граничні умови — однакові, на поверхні будемо мати

$$\sigma_i = \sigma_i^0, \tag{10}$$

і тоді

$$U = U_0 + \frac{1}{2}\int_S \sigma_i^0 \left(u_i - u_i^0\right) dS. \tag{11}$$

Опускаючи проміжні перетворення формули (11), які досить громіздкі, але докладно описані в багатьох підручниках з теорії пружності, приведемо остаточний вигляд формули Ешелбі, коли граничні умови задані в напруженнях:

$$U = U_0 + \frac{1}{2}\int_{S_1} \left(\sigma_i^0 u_i - \sigma_i u_i^0\right) dS. \tag{12}$$

Якщо ж граничні умови задані в переміщеннях, то формула Ешелбі записується так:

$$U = U_0 + \frac{1}{2}\int_{S_1} \left(\sigma_i u_i^0 - \sigma_i^0 u_i\right) dS. \tag{13}$$

У формулах (12) і (13) S_1 — поверхня фібрового волокна в елементарному об’ємі.

Використовуючи формули Ешелбі, перейдемо до визначення ефективних жорсткостей фібробетону, під якими будемо розуміти середні величини жорсткості, які враховують властивості всіх фаз фібробетону і їх взаємодію.

Будемо розглядати фібробетон як гетерогенну структуру із чітко вираженими двома фазами. Перша фаза являє собою безупинно розподілений за об’ємом бетон, а друга фаза — дискретні включення у вигляді волокон фібри. При цьому кожну з фаз будемо вважати однорідною і ізотропною.

Вважаючи, що фіброві волокна розподілені за об’ємом рівномірно й знаючи відсоток фібрового армування, можна визначити умовно середню відстань між центрами ваги (або, що те ж саме, між геометричними центрами) окремих фібр. Ця відстань є характерним розміром неоднорідності фібробетону.

Розмір довжини осереднення (позначимо його через δ), у межах якого можна осереднити властивості фібробетону, використовуючи статистичний підхід, значно більше, ніж розмір неоднорідності, але при цьому набагато менше характерних розмірів фібробетонної конструкції. Це означає, що існує якийсь проміжний розмір, у межах якого осереднення характеристик фібробетону є обґрунтованим. У теорії композитів викладений підхід

називається умовою ефективної гомогенності, або еквівалентної гомогенності.

Використовуючи процедуру осереднення, можна описати ефективні властивості фібробетону, як еквівалентного гомогенного середовища, через властивості фібри й бетону і їх геометричні параметри, а потім використовувати ці властивості в розрахунках фібробетонних конструкцій.

Розглянемо елементарний об'єм фібробетону, розміри якого порівнянні з масштабом осереднення δ (рис. 2).

Середні значення напружень і деформацій, що виникають при дії зовнішнього навантаження, будуть

$$\sigma_{ij}^{m} = \int_{V} \sigma_{ij}\left(x_i\right) dV; \tag{14}$$

$$\varepsilon_{ij}^{m} = \int_{V} \varepsilon_{ij}\left(x_i\right) dV. \tag{15}$$

Ефективні жорсткості C_{iikl} визначаються співвідношенням

$$\sigma_{ij}^{m} = C_{ijkl}\varepsilon_{kl}^{m}. \tag{16}$$




Рис. 2. До визначення ефективних жорсткостей

Оскільки, як ми вже відзначали вище, фібробетон розглядається нами як гетерогенна структура, що складається із двох ізотропних фаз, співвідношення між напруженнями і деформаціями можна записати для фібри у вигляді

$$\sigma_{ij}^{f} = \lambda_f \delta_{ij}\varepsilon_{kk} + 2\mu_f \varepsilon_{ij}, \tag{17}$$

а для бетону

$$\sigma_{ij}^{b} = \lambda_b \delta_{ij}\varepsilon_{kk} + 2\mu_b \varepsilon_{ij}, \tag{18}$$

де λ_f, λ_b, μ_f, μ_b — параметри Ламе.

Тепер (14) можна переписати так:

$$\sigma_{ij}^{m} = \frac{1}{V}\left(\int_{V_b} \sigma_{ij} dV + \sum_{n=1}^{N} \int_{V_f} \sigma_{ij} dV \right), \tag{19}$$

де N — кількість фібр в об'ємі V;

$V_b = V - \sum_{n=1}^{N} V_f$ — об'єм бетону;

V_f — сумарний об'єм N фібр.

А якщо тепер врахувати (18), то будемо мати

$$\sigma_{ij}^{m}=\frac{1}{V}\left[\int_{V}\left(\lambda_b\delta_{ij}\varepsilon_{kk}+2\mu_b\varepsilon_{ij}\right)dV-\sum_{n=1}^{N}\int_{V_f}\left(\lambda_b\delta_{ij}\varepsilon_{kk}+2\mu_b\varepsilon_{ij}\right)dV+\sum_{n=1}^{N}\int_{V}\sigma_{ij}dV\right]. \quad (20)$$

Враховуючи (16) і інтегруючи перший доданок в (20), одержимо

$$C_{ijkl}\varepsilon_{kl}^{m}=\lambda_b\delta_{ij}\varepsilon_{kk}^{m}+2\mu_b\varepsilon_{ij}^{m}+\frac{1}{V}\sum_{n=1}^{N}\int_{V_f}\left(\sigma_{ij}-\lambda_b\delta_{ij}\varepsilon_{kk}-2\mu_b\varepsilon_{ij}\right)dV. \quad (21)$$

Таким чином, отримане вираження, яке дозволяє описати ефективні характеристики фібробетону при малому об'ємному змісті фібри. А, оскільки в наших попередніх роботах і в дослідженнях інших авторів показане, що оптимальний зміст фібри за об’ємом конструкції в переважній більшості випадків становить (1-1,5)% (рідше – 2%, що теж можна віднести до малого об'ємного змісту), запропонований підхід до опису ефективних характеристик фібробетону має дуже широку область застосування.

Отримані в роботі залежності можна застосовувати не тільки для сталевих фіброві волокон, але й для будь-яких інших (полімерних, скляних і ін.), а конкретизація виражень для ефективних пружних характеристик буде залежати винятково від геометричної форми фібрового волокна й виду його деформації.

Стосовно до фібри із загнутими кінцями, використовуваної в наших дослідженнях, представляється можливим цю форму вважати циліндричною.

Інші математичні моделі

Структурне моделювання фібробетону запропоновано Ю.Є. Курбатовим [28], який виконанав аналітичний огляд існуючих підходів до моделювання фібробетону, продемонстрував етапи вивчення процесу моделювання матриці, заповнювача, фібри і пор, що включають створення їх геометрії та орієнтації елементів у просторі, призначення ефективних властивостей, закріплення створеної моделі та її навантаження. Представлені різні варіанти геометричної форми заповнювача, пір, вказані діапазони варвання їх характерними розмірами та орієнтацією у просторі цементної матриці. Ця робота є основою для проведення обчислювального експерименту, що включає всі вищевказані етапи для отримання нових даних про процес поступового накопичення ушкоджень у структурі фібробетону при впливі статичного навантаження.

Зроблений висновок про те, що при наявності пор з'являється істотна нерівномірність розподілу компонентів напружень і деформацій за об’ємом досліджуваної моделі. Описаний підхід розбудовує А.М. Харітонов [29], розраховуючи узагальнюючу модель структури дрібнозернистого бетону з метою відстежити неоднорідність розподілу напружень в об’ємі матеріалу, обумовлену великою відмінністю величин модулів пружності цементного каменю і заповнювача.

Скінчено-елементні моделі фібробетону

На сьогоднішній день існує цілий ряд скінчено-елементних моделей фібробетону, запропонованих вченими різних країн. Зупинимося на двох з них [30, 31], які нам представляються найцікавішими.

Модель І.М. Галієва. Використовується варіаційний метод побудови системи рівнянь методу скінчених елементів. Розглядається шестигранний скінчений елемент із включеними в нього фібрами (рис. 3).




Рис. 3. Шестигранний скінчений елемент із двома фібрами

В основі моделі лежить припущення про слабкий вплив згинальних характеристик фібри на властивості матеріалу, а істотним вважається тільки вплив стиску й розтягання фібри. Це дозволило описати фібри стрижневими скінченими елементами. Так що переміщення кінців фібри виражаються через переміщення вузлів скінченого елемента, у якім перебуває фібра. У результаті, не збільшуючи розмірність підсумкової алгебраїчної системи рівнянь, можна описувати пружну поведінку фібробетону. Потенційна енергія деформації в цьому випадку буде складатися з потенційної енергії сполучного всього елемента без фібр за винятком потенційної енергії сполучного в області простору, займаного фібрами і потенційної енергії фібр. Для виводу рівнянь знадобляться відомі формули теорії пружності й методу скінчених елементів.

Стан рівноваги або руху деформівних систем поряд з диференціальними рівняннями може описуватися за допомогою варіаційних принципів. Наприклад, за допомогою принципу найменшої дії Гамільтона: із усіх припустимих переміщень найбільш імовірним є переміщення, відповідне до мінімуму функціонала Лагранжа. Після розбивки тіла на скінчені елементи необхідно деформації (переміщення) інтерполювати деякою функцією, використовуючи значення переміщень у вузлах елемента. Застосовуючи принцип Гамільтона, остаточно одержимо систему алгебраїчних рівнянь для

знаходження переміщень вузлів шестигранного скінченого елемента з фібрами, представленими стрижневими скінченими елементами:

$$\left(\bar{k}_H - \sum_{i=1}^{n}\bar{k}_{HTi} + \sum_{i=1}^{n}\bar{G}_i^T\bar{K}_{Ti}\bar{G}_i\right)\vec{d}_H + \left(\bar{\mathrm{m}}_H - \sum_{i=1}^{n}\bar{\mathrm{m}}_{HTi} + \sum_{i=1}^{n}\bar{G}_i^T\bar{\mathrm{m}}_{Ti}\bar{G}_i\right)\vec{d}_H = \vec{\mathrm{f}}_H.$$

Модель V′itor M.C.F. Cunha. V′ıtor M.C.F. Cunha [31] розглядає фібробетон, як гетерогенне середовище, що складається з бетону й сталевих волокон. Процес руйнування цементного каменю (неармована матриця) моделюється за допомогою моделі розмазаної тріщини. Ця неармована бетонна фаза дискретизується суцільними скінченими елементами (подібних до елементів SOLID в ANSYS). З іншого боку, має місце передача напружень між площинами тріщини за рахунок фібрового армування. Механізми перекриття активних тріщин волокнами моделюються за допомогою тривимірних елементів. Ці елементи враховують властивості інтерфейсу волокна/матриця за законами, заснованими на результатах, отриманих при випробуваннях на висмикування волокна. Випадковий розподіл волокон по матриці моделюється за допомогою алгоритму, заснованого на методі Монте-Карло, що забезпечує реалістичний розподіл волокон по об'ємному елементу. Геометрія, розташування й орієнтація волокон згодом вставляються в тривимірний скінчений елемент. Лінійні елементи, що представляють волокна, вважаються вкладеними.

Нелінійна поведінка бетонної матриці моделюється розмазаною моделлю тріщини. Такий підхід передбачає тільки одну тріщину на одне інтегрування і є частковим випадком моделі різноспрямованих тріщин.

У пропонованому підході випадковий розподіл волокон у затверділій матриці генерується процедурою Монте-Карло. Після створення сітки елементів, що представляє волокна, необхідно вставити цю «волоконну сітку» у суцільну тривимірну сітку, яка моделює звичайний бетон.

Передбачається, що вбудовані елементи (що представляють собою волокна) завжди прямі, тому досить представити волокно у вигляді двох кінцевих вузлів, певних у глобальній системі координат. Слід зазначити, що волокно може перетинати один або навіть кілька суцільних елементів, тому необхідно врахувати кілька додаткових точок. Отже, волокно можна представити декількома вкладеними елементами, у яких кожний елемент сприяє винятково посиленню одного суцільного елемента. Визначення координат цих пересічних точок виконане за допомогою методу зворотного відображення. Пошук точок перетинання здійснювався на місці вкладеного елемента. Працездатність моделей оцінювалася шляхом моделювання

випробування на одноосьове розтягання й випробування на трьохточковий вигин, проведенного зі зразком бетона, армированого сталевими волокнами.

Моделювання фібробетону в інженерних програмах розрахунку

ANSYS. На жаль, навіть така потужна програма доки не має у своїй бібліотеці спеціального фібробетонного скінченого елементу. У деяких роботах механізм руйнування бетону досліджується на основі порівневого моделювання його структури. При цьому особливо відзначається істотний вплив пористості на механічні властивості цементного каменю. Для дослідження впливу пор на НДС цементного каменю на рівні цементного гелю, як розрахункового методу, деякі автори використовують метод скінчених елементів (МСЕ) на базі твердотільного моделювання, реалізований у програмі ANSYS. Застосування МСЕ на базі структурно-імітаційних моделей дозволяє моделювати процес тріщиноутворення у вигляді, близькому по фізичній суті до реального, що охоплює не тільки поровий простір, але й тверду фазу. Дана методика в явному виді враховує фізичну й геометричну неоднорідність композиційного матеріалу. Розрахунковий комплекс ANSYS дозволяє створювати і розраховувати тривимірні моделі з найрізноманітнішою геометрією і максимальною візуалізацією одержуваних результатів. Слід зазначити, що тривимірне твердотільне моделювання дозволяє розглядати механізм тріщиноутворення бетону при об'ємному процесі руйнування.

Прийнята в деяких роботах розрахункова схема являє собою куб з однорідного ізотропного суцільного матеріалу (гелю), у якім у випадковому порядку розташовані порожнечі (пори) різних розмірів.

NASTRAN. Для моделювання елементів фібри зручно використовувати систему MSC.PATRAN-NASTRAN, у якій для розв'язку поставленого завдання найбільше підходить модель композита з випадковою орієнтацією коротких волокон в одній площині. Для підключення даної моделі необхідно використовувати методи Short Fiber 1D або Short Fiber 2D. У рамках першого методу вважається, що кут орієнтації волокон θ підкоряється нормальному закону розподілу, для якого диференціальна функція розподілу має вигляд

$$f(\theta) = \frac{1}{\sigma_\theta \sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2} \frac{\theta - \theta_{av}}{\sigma_\theta} \right],$$

де θ_{av} і σ_θ — математичне очікування й середнє квадратичне відхилення випадкової величини θ відповідно.

Метод Short Fiber 2D дозволяє створити модель композита з випадковою орієнтацією коротких волокон у просторі. У цьому випадку орієнтація волокон характеризується вже двома кутами θ і φ сферичної системи координат. При цьому кути орієнтації волокон підкоряються двомірному нормальному закону розподілу.

Такий підхід дозволяє моделювати ефект «розсіювання» орієнтації волокон у композитах, наприклад через технологічні погрішності, тим самим запобігаючи завищення характеристик жорсткості матеріалу. Для підсумовування внесків різних орієнтацій волокон, розподілених за нормальним законом, застосовується схема інтегрування Монте-Карло.

При цьому саме інтегрування спрощується прийняттям допущення про те, що відхилення кутів орієнтації всіх волокон від математичного очікування (по абсолютній величині) не перевершує потроєного середнього квадратичного відхилення.

Властивості матеріалу на кожній ітерації підсумуються з використанням правила сумішей, причому скалярні величини, наприклад щільність, не міняються, і розташування фібр залишається таким же, як і у вихідного матеріалу в сферичній системі координат.

Висновки

Таким чином, запропоновано побудову математичної моделі фібробетону на основі визначення його ефективних жорсткістних характеристик. У якості досліджуваного матеріалу в роботі розглядається фібробетон, виготовлений на основі сталевої фібри із загнутими кінцями. При побудові математичної моделі фібробетону важливим є визначення його ефективних властивостей, що, у свою чергу, припускає процедуру вибору й моделювання представницького об'єму матеріалу. Для побудови моделі використовуються рівняння лінійної теорії пружності. Але, оскільки розглянуте середовище є гетерогенним, враховується відомий принцип Ешелбі, який дозволяє обчислити енергію деформування системи, що містить включення. Отримані в роботі залежності можна застосовувати не тільки для сталевих фібрових волокон, але й для будь-яких інших (полімерних, скляних і ін.), а конкретизація виражень для ефективних пружних характеристик буде залежати винятково від геометричної форми фібрового волокна й виду його деформації.

З інших відомих підходів до побудови математичної моделі фібробетону зслуговують увагу, на думку авторів, структурне моделювання фібробетону, запропоноване Ю.Є. Курбатовим, скінчено-елементні моделі І.М. Галієва та V´ıtor M.C.F. Cunha, а також можливості моделювання фібробетону у програмах ANSYS і NASTRAN.

Список літератури

1. Gediminas Marciukaitis, Remigijus Salna, Bronius Jonaitis, 2011, A model for strength and strain analysis of steel fiber reinforced concrete, Journal of Civil Engineering and Management, Vol. 17(1), pp. 137-145.

2. Buljak, V., Oesch, T., & Bruno, G. (2019). Simulating Fiber-Reinforced Concrete Mechanical Performance Using CT-.Based Fiber Orientation Data. Materials, 12(5), 717. doi:10.3390/ma12050717

3. Congro, M., Sanchez, C.M., Roehl, D., & Marangon, E. (2019). Fracture modeling of fiber reinforced concrete in a multiscale approach. Composites Part B: Engineering, 106958. doi: 10.1016/j.compositesb.2019.106958.

4. Thanh Quang Khai Lam and Thi My Dung Do. Analysis of nonlinear material and steel fiber content in the double layers concrete shell. AIP Conference Proceedings 2283, 020008 (2020); https://doi.org/10.1063/5.0024892.

5. Moradi, M., Bagherieh, A.R., & Esfahani, M.R. (2018). Tensile modeling of steel fiber reinforced concrete. Asian Journal of Civil Engineering. doi:10.1007/s42107-018-00104-y.

6. Moradi, M., Bagherieh, A.R., & Esfahani, M.R. (2019). Constitutive modeling of steel fiber-reinforced concrete. International Journal of Damage Mechanics, 105678951985115. doi:10.1177/1056789519851159.

7. Luís A.G. Bitencourt Jr., Osvaldo L. Manzoli, Túlio N. Bittencourt, Frank J. Vecchio. Numerical modeling of steel fiber reinforced concrete with a discrete and explicit representation of steel fibers. International Journal of Solids and Structures 159 (2019) 171–190.

8. Леонович И.А. Теоретико-практическое моделирование упругих и прочностных свойств мелкозернистого фибробетона для тонкостенных фасадных элементов / И.А. Леонович, Э.И. Батяновский // Строительная наука и техника, 2012. № 1. С. 14–20.

9. Tatiana S.A. Ribeiro, Pedro Serna. Numerical analysis of steel fiber reinforced concrete shells. Proceedings of the International Association for Shell and Spatial Structures (IASS) Symposium 2009, Valencia.

10. L. Dvorkin, O. Bordiuzhenko, V. Zhitkovsky, V. Marchuk. Mathematical modeling of steel fiber reinforced concrete properties and selecting its effective composition. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 708 (2019) 012085 IOP Publishing doi:10.1088/1757-899X/708/1/012085.

11. Jingu Kang, Kunhwi Kim, Yun Mook Lim, John E. BolanderModeling of fiber-reinforced cement composites: Discrete representation of fiber pullout. International Journal of Solids and Structures 51 (2014) 1970–1979.

12. Солодовников А.С. Численное моделирование деформирования физически нелинейного композита с короткими волокнами. Дис. ... канд. физ.-мат. наук [Текст] / А.С. Солодовников; МГУ им. М.В. Ломоносова. М.: 2017.

13. Fernandes de Almeida J., Neves R. Compressive behaviour of steel fibre reinforced concrete // Structural Concrete. 2005. Т. 2, № 1. С. 1-8.

14. J. Thomas, A. Ramaswamy. Mechanical Properties of Steel Fiber-Reinforced Concrete // ASCE Journal of Materials in Civil Engineering. 2007. Т. 19, № 5. С. 385-395.

15. Gao J., Sun W., Morino K. Mechanical properties of steel fiber reinforced high strength light weight concrete// Cem. Concr. Compos. 1997. Т. 19. С. 307-313.

16. K. Sirijaroonchai. A Macro-Scale Plasticity Model for High Performance Fiber Reinforced Cement Composites. Ph.D. thesis: PhD thesis, University of Michigan. 2009.

17. M. Trub. Numerical Modeling of High Performance Fiber Reinforced Cementitious Composites. Ph.D. thesis: PhD thesis, Institute of Structural Engineering Swiss Federal Institute of Technology. 2011.

18. Denneman E. Fracture in High Performance Fibre Reinforced Concrete Pavement Materials. Ph.D. thesis: PhD thesis, University of Pretoria. 2011.

19. Eldeen S.A. Taniguchi T. Modeling of fiber reinforced concrete by the homogenization method // Journal of the Faculty of Environmental Science and Technology, Okayama University. 2006. Т. 11, № 1. С. 43-49.

20. Evaluation of Elastic and Viscoelastic Properties of Fiber Reinforced Concrete by Means of a Micromechanical Approach / V.F. Dutra, S. Maghous, A. Filho [и др.] // 11th Pan-American Congress of Applied Mechanics. 2009.

21. Li V.C., Wang Y., Becker S. Micromechanical Model of Tension-Softening and Bridging Toughening of Short Random Fiber Reinforced Brittle Matrix Composites // Journal Mechanics and Physics of Solids. 1991. Т. 39, № 5. С. 607-625.

22. Зайцев Ю.В. Моделирование деформаций и прочности бетона методами механики разрушения. М.: 1982. 196 с.

23. Скрамтаев Б.Г. Исследование прочности бетона и пластичности бетонной смеси. М.: ЦНИИПС. 1936. 384 с.

24. Берг О.Я., Щербаков Е.Н., Писанко Г.Н. Высокопрочный бетон. М.: Стройиздат, 1971. 490 с.

25. Гвоздев А.А., Яшин А.В., Петрова К.В. и др. Прочность, структурные изменения и деформации бетона. М.: 1978. 197 с.

26. Гвоздев А.А., Дмитриев С.А., Гуща Ю.П. и др. Новое в проектировании бетонных и железобетонных конструкций. М.: 1978. 207 с.

27. Eshelby J. D. The continuum theory of lattice defects. In: Progress in Solid State Physics, v. 3 (F. Seitz and D. Turnbull, Eds.). New York: Academic, 1956, 179 p.

28. Kurbatov Y. Problems and possible directions of solving the task of structural-simulation modeling of fiber-reinforced concrete composite. PNRPU. Applied ecology. Urban development. 2017. No. 1. Pp. 126-139. DOI: 10.15593/2409-5125/2017.01.11

29. Kharitonov A.M. Printsipy formirovaniya struktury kompozitsionnykh materialov povyshennoi treshchinostoikosti [Principles of formation the structure of composite materials with increased fracture toughness]. Tekhnologii betonov. 2011, no. 3-4, pp. 24-26.

30. Galiev, Ildar & Samakalev, S.S.. (2019). Finite element model of fiber composites. Modern High Technologies. 2. 258-263. 10.17513/snt.37801.

31. Cunha, V.M.C.F.; Barros, J.A.O.; Sena Cruz, J.M. (2012). A finite element model with discrete embedded elements for fibre reinforced composites. Computers & Structures, Vols. 94–95, 22–33.

Doctor of Science, Professor **Mykola Surianinov**,
PhD, Associate Professor **Stepan Neutov**, Assistant **Viacheslav Surianinov**,
Odesa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odesa

MATHEMATICAL MODELS OF FIBER CONCRETE

The work is devoted to the development of a mathematical model of fiber concrete with additional dispersed steel fiber reinforcement and a review of other most popular mathematical models. When studying the physical and mechanical properties of fiber concrete, two approaches are used, which are usually used when working with composites - phenomenological and structural. In the first case, the material is considered as some kind of isotropic system to which the methods of the mechanics of a deformable solid body are applicable. At the same time, the characteristics of the material are determined on the basis of laboratory studies and tests using methods of the theory of experiment planning and mathematical statistics. In the second case, a structural analysis is used, which assumes the expression of the mechanical characteristics of the material through similar indicators of its components, the coefficient of fiber reinforcement, the type and geometric

dimensions of the fiber, etc. The authors propose the construction of a mathematical model of fiber concrete based on the determination of its effective stiffness characteristics. Fiber concrete made on the basis of steel fiber with bent ends is considered as the researched material. When building a mathematical model of fiber concrete, it is important to determine its effective properties, which, in turn, implies the procedure for selecting and modeling a representative volume of the material. Equations of the linear theory of elasticity are used to build the model. But, since the considered medium is heterogeneous, the well-known Eshelby principle is taken into account, which allows you to calculate the deformation energy of the system containing inclusions. The dependencies obtained in the work can be used not only for steel fiber fibers, but also for any other (polymeric, glass, etc.), and the specification of the expressions for the effective elastic characteristics will depend exclusively on the geometric shape of the fiber fiber and the type of its deformation. Structural modeling of fiber concrete, finite element models of I.M. Galieva and V´ıtor M.C.F. Cunha, as well as fiber concrete modeling capabilities in the two most powerful programs - ANSYS and NASTRAN.

Keywords: fiber; steel fiber concrete; composite; mathematical model; Eshelby formula; crack; ANSYS; NASTRAN.

REFERENSES

1. Gediminas Marciukaitis, Remigijus Salna, Bronius Jonaitis, 2011, A model for strength and strain analysis of steel fiber reinforced concrete, Journal of Civil Engineering and Management, Vol. 17(1), pp. 137-145. {in English}

2. Buljak, V., Oesch, T., & Bruno, G. (2019). Simulating Fiber-Reinforced Concrete Mechanical Performance Using CT-.Based Fiber Orientation Data. Materials, 12(5), 717. doi:10.3390/ma12050717. {in English}

3. Congro, M., Sanchez, C.M., Roehl, D., & Marangon, E. (2019). Fracture modeling of fiber reinforced concrete in a multiscale approach. Composites Part B: Engineering, 106958. doi: 10.1016/j.compositesb.2019.106958. {in English}

4. Thanh Quang Khai Lam and Thi My Dung Do. Analysis of nonlinear material and steel fiber content in the double layers concrete shell. AIP Conference Proceedings 2283, 020008 (2020); https://doi.org/10.1063/5.0024892. {in English}

5. Moradi, M., Bagherieh, A.R., & Esfahani, M. R. (2018). Tensile modeling of steel fiber reinforced concrete. Asian Journal of Civil Engineering. doi:10.1007/s42107-018-00104-y. {in English}

6. Moradi, M., Bagherieh, A.R., & Esfahani, M.R. (2019). Constitutive modeling of steel fiber-reinforced concrete. International Journal of Damage Mechanics, 105678951985115. doi:10.1177/1056789519851159. {in English}

7. Luís A.G. Bitencourt Jr., Osvaldo L. Manzoli, Túlio N. Bittencourt, Frank J. Vecchio. Numerical modeling of steel fiber reinforced concrete with a discrete and explicit representation of steel fibers. International Journal of Solids and Structures 159 (2019) 171–190. {in English}

8. Leonovich I.A. Theoretical and practical modeling of elastic and strength properties of fine-grained fiber-reinforced concrete for thin-walled facade elements / I.A. Leonovich, E.I. Batyanovsky // Construction science and technology, 2012. No. 1. P. 14–20. {in Russian}

9. Tatiana S.A. Ribeiro, Pedro Serna. Numerical analysis of steel fiber reinforced concrete shells. Proceedings of the International Association for Shell and Spatial Structures (IASS) Symposium 2009, Valencia. {in English}

10. L. Dvorkin, O. Bordiuzhenko, V. Zhitkovsky, V. Marchuk. Mathematical modeling of steel fiber reinforced concrete properties and selecting its effective composition. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 708 (2019) 012085 IOP Publishing doi:10.1088/1757-899X/708/1/012085. {in English}

11. Jingu Kang, Kunhwi Kim, Yun Mook Lim, John E. BolanderModeling of fiber-reinforced cement composites: Discrete representation of fiber pullout. International Journal of Solids and Structures 51 (2014) 1970–1979. {in English}

12. Solodovnikov A.S. Numerical modeling of deformation of a physically nonlinear composite with short fibers. dis. ...cand. physics and mathematics Sciences [Text] / A.S. Solodovnikov; Moscow State University named after M.V. Lomonosov. M.: 2017. {in Russian}

13. Fernandes de Almeida J., Neves R. Compressive behaviour of steel fibre reinforced concrete // Structural Concrete. 2005. T. 2, № 1. C. 1-8. {in English}

14. J. Thomas, A. Ramaswamy. Mechanical Properties of Steel Fiber-Reinforced Concrete // ASCE Journal of Materials in Civil Engineering. 2007. T. 19, № 5. C. 385-395. {in English}

15. Gao J., Sun W., Morino K. Mechanical properties of steel fiber reinforced high strength light weight concrete// Cem. Concr. Compos. 1997. T. 19. C. 307-313. {in English}

16. K. Sirijaroonchai. A Macro-Scale Plasticity Model for High Performance Fiber Reinforced Cement Composites. Ph.D. thesis: PhD thesis, University of Michigan. 2009. {in English}

17. M. Trub. Numerical Modeling of High Performance Fiber Reinforced Cementitious Composites. Ph.D. thesis: PhD thesis, Institute of Structural Engineering Swiss Federal Institute of Technology. 2011. {in English}

18. Denneman E. Fracture in High Performance Fibre Reinforced Concrete Pavement Materials. Ph.D. thesis: PhD thesis, University of Pretoria. 2011. {in English}

19. Eldeen S.A. Taniguchi T. Modeling of fiber reinforced concrete by the homogenization method // Journal of the Faculty of Environmental Science and Technology, Okayama University. 2006. Т. 11, № 1. С. 43-49. {in English}

20. Evaluation of Elastic and Viscoelastic Properties of Fiber Reinforced Concrete by Means of a Micromechanical Approach / V.F. Dutra, S. Maghous, A. Filho [и др.] // 11th Pan-American Congress of Applied Mechanics. 2009. {in English}

21. Li V.C., Wang Y., Becker S. Micromechanical Model of Tension-Softening and Bridging Toughening of Short Random Fiber Reinforced Brittle Matrix Composites // Journal Mechanics and Physics of Solids. 1991. Т. 39, № 5. С. 607-625. {in English}

22. Zaitsev Yu.V. Modeling of concrete deformations and strength using fracture mechanics methods. M.: 1982. 196 p. {in Russian}

23. Skramtaev B.G. Study of concrete strength and plasticity of concrete mixture. M.: TsNIIPS. 1936. 384 p. {in Russian}

24. Berg O.Ya., Shcherbakov E.N., Pisanko G.N. High strength concrete. M.: Stroyizdat, 1971. 490 p. {in Russian}

25. Gvozdev A.A., Yashin A.B., Petrova K.V. and others. Strength, structural changes and deformations of concrete. M.: 1978. 197 p. {in Russian}

26. Gvozdev A.A., Dmitriev S.A., Guscha Yu.P. etc. New in the design of concrete and reinforced concrete structures. M.: 1978. 207 p. {in Russian}

27. Eshelby J.D. The continuum theory of lattice defects. In: Progress in Solid State Physics, v. 3 (F. Seitz and D. Turnbull, Ed.). New York: Academic, 1956, 179 p. {in English}

28. Kurbatov Y. Problems and possible directions of solving the task of structural-simulation modeling of fiber-reinforced concrete composite. PNRPU. Applied ecology. Urban development. 2017. No. 1. Pp. 126-139. DOI: 10.15593/2409-5125/2017.01.11. {in English}

29. Kharitonov A.M. Printsipy formirovaniya struktury kompozitsionnykh materialov povyshennoi treshchinostoikosti [Principles of formation the structure of composite materials with increased fracture toughness]. Tekhnologii betonov. 2011, no. 3-4, pp. 24-26. {in English}

30. Galiev, Ildar & Samakalev, S.S. (2019). Finite element model of fiber composites. Modern High Technologies. 2. 258-263. 10.17513/snt.37801. {in English}

31. Cunha, V.M.C.F.; Barros, J.A.O.; Sena Cruz, J.M. (2012). A finite element model with discrete embedded elements for fibre reinforced composites. Computers & Structures, Vols. 94–95, 22–33. {in English}

DOI: 10.32347/2786-7269.2024.8.391-404
УДК 528.4:528.2

к.е.н., докторант **Гой В.В.,**
vasssgoi@gmail.com, ORCID: 0000-0003-1822-4478,
Харів В.В., v.khariv@ukr.net, ORSCID: 0009-0006-7937-5324,
Бурвіков І.Ю., scbkha@gmail.com, ORCID: 0009-0004-2821-901X,
Харківський національний університет
міського господарства імені О.М. Бекетова

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ГЕОДЕЗИЧНИМИ МЕТОДАМИ

Досліджено сучасні геодезичні методи оцінки земельної власності та їх вплив на ефективне управління земельними ресурсами й економічний розвиток держави. Основна увага приділена таким методам, як використання GPS та ГІС-технологій, дистанційне зондування Землі (ДЗЗ) та лазерне сканування (LiDAR). Визначено, що використання GPS та ГІС-технологій дозволяє отримувати точні координати земельних ділянок у режимі реального часу, що зменшує час і витрати на проведення геодезичних робіт. ГІС-технології забезпечують інтеграцію різних видів геопросторових даних, що дозволяє проводити комплексний аналіз топографії, земельного покриву, інфраструктури та інших факторів. Це робить процес оцінки більш прозорим і зрозумілим для користувачів. Дистанційне зондування Землі (ДЗЗ) використовує супутникові знімки та аерофотознімання для отримання актуальних даних про великі території, включаючи важкодоступні райони. ДЗЗ дозволяє отримувати детальну інформацію про рельєф, рослинний покрив, водні ресурси та інфраструктуру, що важливо для планування і управління земельними ресурсами. Лазерне сканування (LiDAR) є одним із найсучасніших методів, що забезпечує отримання тривимірних моделей об'єктів і територій з високою точністю. LiDAR дозволяє швидко і точно отримувати дані про рельєф місцевості, забудову, рослинний покрив та інші характеристики земельних ділянок. Інтеграція даних з різних джерел, таких як лазерне сканування, GPS, ГІС та ДЗЗ, значно підвищує точність і надійність оцінки земельної власності. Поєднання цих даних дозволяє створювати комплексні моделі територій, що включають інформацію про рельєф, земельний покрив, інфраструктуру та водні ресурси. Наукові результати дослідження показують, що сучасні геодезичні методи значно підвищують ефективність і точність оцінки земельної власності. Це є основою для прийняття обґрунтованих економічних рішень та ефективного управління земельними ресурсами. Використання інноваційних технологій, таких як дрони,

супутникові системи спостереження, штучний інтелект та машинне навчання, відкриває нові можливості для розвитку геодезичних методів, забезпечуючи сталий розвиток і раціональне використання природних ресурсів.

Ключові слова: земельна власність; земельна ділянка; геодезичний метод; GPS; ГІС; штучний інтелект; інтеграція геодезичних даних.

Постановка проблеми. Оцінка земельної власності є критично важливим процесом, що забезпечує економічний розвиток країни, стабільність ринку нерухомості та ефективне управління земельними ресурсами. В умовах сучасних технологічних змін та розвитку інформаційних технологій, традиційні методи геодезичних вимірювань поступаються місцем новітнім методам, таким як використання GPS та ГІС-технологій, дистанційне зондування Землі та лазерне сканування, ці методи не тільки підвищують точність оцінки, але й знижують витрати та час, необхідний для проведення геодезичних робіт. Проте, впровадження новітніх геодезичних технологій супроводжується низкою проблем, таких як технічні труднощі, відсутність кваліфікованих кадрів, складність обробки великих обсягів даних та високі витрати на придбання та обслуговування обладнання. Враховуючи ці виклики, актуальність дослідження проблем та перспектив розвитку геодезичних методів у оцінці земельної власності є надзвичайно високою. З огляду на вищезазначене, дана стаття спрямована на аналіз сучасних геодезичних методів оцінки земельної власності, визначення основних проблем, що стоять на шляху їх впровадження, та обґрунтування перспектив розвитку і отримані результати дослідження будуть корисними як для науковців, так і для практиків у сфері геодезії та земельної оцінки, а також для державних органів, відповідальних за регулювання земельних відносин.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У своїх роботах дослідники, такі як Вертегел С., Вишняков В., Гуреля В., Сластін С., Піскун О., Харченко С., Мороз В. [1], наголошують на важливості використання GPS та ГІС для точного визначення координат земельних ділянок у режимі реального часу. Вони зазначають, що ці технології дозволяють значно зменшити час та витрати на проведення геодезичних робіт, забезпечуючи при цьому високу точність вимірювань. Як зазначають Чабанюк В., Поливач К. [2] ГІС-технології також забезпечують можливість інтеграції різних видів геопросторових даних, що дозволяє проводити комплексний аналіз земельних ділянок, включаючи топографію, земельний покрив та інфраструктуру.

Дослідники Згурська О., Корчинська О., Рубель К., Кубів С., Тарасюк А., Головченко О. [3], вказують на переваги ДЗЗ у швидкості отримання актуальних даних та можливості моніторингу змін на земній поверхні. Вони

також зазначають, що поєднання ДЗЗ з ГІС-технологіями дозволяє отримувати більш точні і надійні результати оцінки земельної власності.

Одним із ключових аспектів сучасних геодезичних методів є інтеграція даних з різних джерел. Вчені Вільянуева Дж., Бланко А. [4], наголошують на важливості поєднання даних, отриманих за допомогою різних технологій, для підвищення точності і надійності оцінки земельної власності. Вони зазначають, що інтеграція даних з GPS, ГІС, лазерного сканування та дистанційного зондування дозволяє створювати комплексні моделі територій, що включають інформацію про рельєф, земельний покрив, інфраструктуру та водні ресурси.

Попри численні переваги, використання сучасних геодезичних методів стикається з певними проблемами. За даними досліджень Лазарєва О., Мась А., Борисевич К. [5], Македон В., Байлова О. [6], основними проблемами є висока вартість обладнання, необхідність у спеціалізованих знаннях та навичках, а також складність інтеграції даних з різних джерел. Водночас перспективи розвитку геодезичних методів включають впровадження інноваційних технологій, таких як безпілотні літальні апарати та штучний інтелект, що можуть значно покращити точність та ефективність оцінки земельної власності.

Мета і задачі дослідження. Метою статті є дослідження сучасних геодезичних методів, що використовуються в оцінці земельної власності, виявлення основних проблем, пов'язаних з їх впровадженням, та обґрунтування перспектив розвитку цих методів для підвищення точності і ефективності оцінки земельних ділянок.

Завдання дослідження:

– оцінити потенціал інноваційних технологій, таких як безпілотні літальні апарати та штучний інтелект, для вдосконалення процесів оцінки;

– дослідити можливості автоматизації процесів оцінки земельної власності;

– визначити шляхи підвищення точності та ефективності оцінки земельних ділянок.

Матеріали та методи. В межах дослідження було використано:

1. Системний метод дозволяє розглядати геодезичні методи в оцінці земельної власності як частину загальної системи управління земельними ресурсами. Використання цього методу передбачає аналіз усіх складових і взаємозв’язків між ними. Визначення основних компонентів оцінки земельної власності, включаючи геодезичні методи, законодавчу базу, економічні аспекти та технічне забезпечення. Аналіз взаємозв’язків між компонентами системи, таких як вплив точності геодезичних вимірювань на економічну оцінку вартості земель.

2. Метод технологічного розвитку, який фокусується на аналізі та впровадженні новітніх технологій у геодезичні методи оцінки земельної власності. Використовується оцінка наявних технологій, що використовуються у геодезичних методах (GPS, ГІС, лазерне сканування, дистанційне зондування), провадиться аналіз новітніх технологічних розробок у сфері геодезії та оцінки земель, таких як використання дронів, штучного інтелекту та машинного навчання. Відбувається розробка плану впровадження інноваційних технологій у процеси оцінки земельної власності та вимірювання ефективності нових технологій, включаючи їх вплив на точність, швидкість та вартість оцінки.

3. Метод поєднання і розвитку передбачає інтеграцію різних наукових і технологічних підходів для досягнення оптимальних результатів у оцінці земельної власності. Поєднання даних, отриманих за допомогою різних геодезичних методів (GPS, ГІС, лазерне сканування, дистанційне зондування), для створення комплексних моделей територій. Постійне вдосконалення методології оцінки земельної власності на основі нових наукових досліджень та технологічних розробок. Використання цих наукових методів забезпечить всебічний підхід до дослідження, сприяючи розробці ефективних, точних та інноваційних рішень у сфері оцінки земельної власності.

Результати та їх обґрунтування. Оцінка земельної власності є фундаментальним процесом, який забезпечує ефективне управління земельними ресурсами та сприяє економічному розвитку держави і в цьому контексті геодезичні методи відіграють визначальну важливу роль, оскільки вони надають точні дані, необхідні для визначення вартості земельних ділянок, саме геодезичні методи оцінки земельної власності базуються на таких основних принципах, як систематичність, точність, достовірність та об’єктивність. Ці принципи забезпечують надійність даних, які використовуються для визначення вартості земельних ділянок. У сучасному світі, де технології швидко розвиваються, традиційні методи оцінки земельної власності поступаються місцем більш точним і ефективним сучасним геодезичним методам. Використання GPS та ГІС-технологій, а також дистанційне зондування Землі є провідними інструментами, що забезпечують високу точність і ефективність цього процесу.

1. Використання GPS та ГІС-технологій. GPS (Global Positioning System) та ГІС (Географічні інформаційні системи) є двома неодмінними складовими сучасних геодезичних методів. GPS дозволяє отримувати точні координати будь-якої точки на земній поверхні у режимі реального часу, що є особливо важливим для оцінки земельних ділянок, оскільки точність визначення меж ділянки впливає на її вартість. GPS-технології мають безліч переваг. Вони

дозволяють швидко і точно визначати координати, що значно зменшує час і витрати на проведення геодезичних робіт [4]. Використання GPS особливо ефективне на великих територіях, де традиційні методи вимірювань є надто трудомісткими.

ГІС-технології забезпечують можливість інтеграції різних видів геопросторових даних у єдину систему, що дозволяє проводити комплексний аналіз земельних ділянок, включаючи аналіз топографії, земельного покриву, інфраструктури та інших факторів. ГІС-технології також надають можливість візуалізації даних, що робить процес оцінки більш прозорим і зрозумілим для користувачів.

2. Дистанційне зондування Землі. Дистанційне зондування Землі (ДЗЗ) є ще одним важливим методом сучасної геодезії, що забезпечує отримання даних про земельні ділянки за допомогою супутникових знімків та аерофотознімання, яке дозволяє отримувати інформацію про великі території, включаючи важкодоступні райони, що робить цей метод незамінним для оцінки земельних ділянок у віддалених або складних умовах [7].

Однією з головних переваг ДЗЗ є можливість отримання актуальних даних у короткі терміни. Супутникові знімки та аерофотознімання дозволяють отримувати детальну інформацію про земельні ділянки, включаючи їх рельєф, рослинний покрив, водні ресурси та інфраструктуру і самі дані можуть бути використані для оцінки вартості земельних ділянок, а також для планування і управління земельними ресурсами. ДЗЗ також дозволяє проводити моніторинг змін на земній поверхні, що також важливо для виявлення змін у використанні земель, визначення ерозійних процесів, контролю за станом сільськогосподарських угідь та інших природних ресурсів. Використання ДЗЗ у поєднанні з ГІС-технологіями забезпечує комплексний підхід до оцінки земельної власності, що дозволяє отримувати більш точні і надійні результати.

3. Лазерне сканування та його застосування. Лазерне сканування, або LiDAR (Light Detection and Ranging), є одним із найсучасніших методів геодезичних вимірювань, що дозволяє отримувати тривимірні моделі об'єктів і територій з високою точністю. Принцип роботи LiDAR полягає у вимірюванні часу, за який лазерний імпульс повертається від об'єкта до приймача, що дозволяє визначити відстань до цього об'єкта [8].

Основними перевагами лазерного сканування є його висока точність і швидкість. Лазерні сканери можуть збирати мільйони точок даних за секунду, створюючи детальні 3D-моделі територій і об'єктів, що необхідно для оцінки земельної власності, де точність визначення меж і характеристик ділянок має вирішальне значення. Лазерне сканування застосовується для різних видів геодезичних робіт, включаючи топографічне знімання, моніторинг стану

будівель і споруд, оцінку стану інфраструктури, аналіз ерозійних процесів та інше. Саме цей метод дозволяє швидко і точно отримувати дані про рельєф місцевості, забудову, рослинний покрив та інші характеристики земельних ділянок, що сприяє більш точній і об'єктивній оцінці їх вартості [9].

4. Інтеграція даних з різних джерел для підвищення точності оцінки. Одним із ключових аспектів сучасних геодезичних методів є інтеграція даних з різних джерел. Поєднання даних, отриманих за допомогою різних технологій, таких як лазерне сканування, GPS, ГІС-технології та дистанційне зондування Землі, дозволяє значно підвищити точність і надійність оцінки земельної власності (табл. 1).

Таблиця 1

Геодезичні методи оцінки земельної власності
(сформовано авторами на основі [2,4,8])

Метод	Опис	Переваги	Застосування	Недоліки
1. Використання GPS та ГІС-технологій	GPS дозволяє отримувати точні координати у режимі реального часу. ГІС інтегрує різні види геопросторових даних.	Швидкість і точність визначення координат, зменшення часу і витрат на геодезичні роботи.	Великих територій, аналіз топографії, земельного покриву, інфраструктури.	Вимоги до технічного оснащення і кваліфікації персоналу.
2. Дистанційне зондування Землі	Отримання даних за допомогою супутникових знімків та аерофотознімання, актуальні дані у короткі терміни.	Отримання детальної інформації про рельєф, рослинний покрив, водні ресурси та інфраструктуру.	Оцінка віддалених або складних територій, моніторинг змін на земній поверхні.	Залежність від погодних умов і якості супутникових знімків.
3. Лазерне сканування та його застосування	LiDAR дозволяє отримувати тривимірні моделі з високою точністю, збираючи мільйони точок даних за секунду.	Висока точність і швидкість отримання даних, створення детальних 3D-моделей.	Топографічне знімання, моніторинг стану будівель і споруд, оцінка стану інфраструктури.	Висока вартість обладнання і потреба у великій кількості даних.
4. Інтеграція даних з різних джерел для підвищення точності оцінки	Поєднання даних з різних джерел для підвищення точності і надійності оцінки земельної власності.	Підвищення точності і надійності оцінки за рахунок комплексного підходу.	Створення комплексних моделей територій для точнішої оцінки вартості земельних ділянок.	Складність інтеграції даних з різних джерел, необхідність спеціалізованого програмного забезпечення.

Інтеграція даних з різних джерел дозволяє створювати комплексні моделі територій, що включають інформацію про рельєф, земельний покрив, інфраструктуру, водні ресурси та інші важливі характеристики, що забезпечує більш детальний аналіз і точну оцінку вартості земельних ділянок, враховуючи всі можливі фактори, що впливають на їх цінність. Наприклад, дані, отримані за допомогою лазерного сканування, можуть бути доповнені інформацією з супутникових знімків та аерофотознімання, що дозволяє отримати повну картину про стан земельної ділянки і врахувати всі її особливості. Інтеграція даних з ГІС-технологіями забезпечує можливість візуалізації та аналізу геопросторових даних у зручному форматі, що робить процес оцінки більш прозорим і зрозумілим [10].

Сучасні геодезичні методи оцінки земельної власності, такі як використання GPS та ГІС-технологій, а також дистанційне зондування Землі, значно підвищують ефективність і точність цього процесу. Наведені методи дозволяють отримувати точні дані про земельні ділянки, що є основою для прийняття обґрунтованих економічних рішень та ефективного управління земельними ресурсами. Використання GPS та ГІС-технологій забезпечує можливість швидкого і точного визначення координат, інтеграції та аналізу різних видів геопросторових даних. Дистанційне зондування Землі дозволяє отримувати актуальну інформацію про великі території та проводити моніторинг змін на земній поверхні [11]. Комплексне використання цих методів відкриває нові можливості для оцінки земельної власності та сприяє сталому розвитку і ефективному використанню природних ресурсів.

Лазерне сканування дозволяє створювати детальні 3D-моделі територій, що сприяє точній оцінці земельних ділянок, інтеграція даних з різних джерел забезпечує комплексний підхід до оцінки, враховуючи всі можливі фактори, що впливають на вартість земельної власності. Використання цих сучасних методів сприяє підвищенню ефективності і точності оцінки, що є важливим кроком на шляху до сталого розвитку та ефективного використання земельних ресурсів.

Оцінка земельної власності є важливою складовою економічного розвитку, управління природними ресурсами та планування територій. Точність і надійність оцінки залежить від використовуваних геодезичних методів. У цій сфері спостерігається значний розвиток технологій, що веде до переходу від традиційних методів до сучасних інноваційних підходів. Важливо розглянути порівняння цих методів та зрозуміти вплив точності геодезичних даних на результати оцінки [12].

Традиційні геодезичні методи оцінки земельної власності включають використання теодолітів, нівелірів, мірних стрічок та інших інструментів для проведення польових вимірювань. Такі методи є трудомісткими і

часозатратними, вимагають значної кількості ручної роботи і часто залежать від погодних умов і власне точність таких вимірювань обмежена і залежить від досвіду та навичок фахівця. Сучасні методи оцінки, такі як використання GPS, ГІС-технологій, лазерного сканування та дистанційного зондування Землі, значно підвищують точність і ефективність геодезичних робіт. GPS-технології дозволяють отримувати точні координати у режимі реального часу, що значно скорочує час на проведення вимірювань і самі ГІС-технології забезпечують інтеграцію і аналіз геопросторових даних, створюючи комплексні моделі територій. Лазерне сканування (LiDAR) дозволяє отримувати детальні 3D-моделі з високою точністю, що є важливим для оцінки складних об'єктів. Дистанційне зондування Землі забезпечує можливість отримання даних про великі території за допомогою супутникових знімків та аерофотознімання [13].

Точні геодезичні дані забезпечують об'єктивність і достовірність оцінки, що є основою для прийняття економічно обґрунтованих рішень. Висока точність вимірювань дозволяє уникнути суперечок щодо меж земельних ділянок, що зменшує кількість юридичних конфліктів і сприяє стабільності ринку нерухомості. Наприклад, використання лазерного сканування дозволяє отримувати точні 3D-моделі земельних ділянок, враховуючи всі особливості рельєфу та забудови, що забезпечує більш точну оцінку вартості земельних ділянок, особливо в складних умовах міської забудови або гірських районів. Інтеграція даних з різних джерел, таких як GPS, ГІС та дистанційне зондування, дозволяє створювати комплексні моделі, що враховують усі можливі фактори, які впливають на вартість земельної власності [14].

Автоматизація процесів оцінки земельної власності є однією з головних перспектив розвитку геодезичних методів. Використання сучасних технологій дозволяє значно зменшити час та зусилля, необхідні для проведення геодезичних робіт, підвищуючи їх точність та ефективність.

1) Автоматизовані системи збору даних. Використання дронів та супутників для збору геодезичних даних дозволяє автоматизувати процес збирання інформації про земельні ділянки, що значно зменшує час, необхідний для проведення польових робіт, та підвищує точність вимірювань.

2) Автоматизовані моделі оцінки. Використання ШІ та машинного навчання дозволяє створювати автоматизовані моделі оцінки земельних ділянок, які враховують всі можливі фактори, що впливають на їх вартість, що формує високу об'єктивність і достовірність оцінки, зменшуючи вплив людського фактора [15].

3) Онлайн-платформи для оцінки земель. Використання онлайн-платформ дозволяє автоматизувати процес подання та обробки заявок на оцінку

земельних ділянок, забезпечуючи зручний доступ до інформації та швидку обробку даних (табл. 2).

Таблиця 2

Автоматизація процесів оцінки земельної власності
(сформовано авторами)

Метод	Опис	Переваги	Застосування	Недоліки
1. Автоматизовані системи збору даних	Використання дронів та супутників для збору геодезичних даних.	Зменшення часу на проведення польових робіт, підвищення точності.	Збір даних про земельні ділянки.	Висока вартість обладнання та технологій.
2. Автоматизовані моделі оцінки	Використання ШІ та машинного навчання для створення моделей оцінки.	Об'єктивність і достовірність оцінки, зменшення впливу людського фактора.	Оцінка вартості земельних ділянок.	Необхідність у спеціалізованих знаннях і навичках.
3. Онлайн-платформи для оцінки земель	Автоматизація процесу подання та обробки заявок на оцінку земельних ділянок.	Зручний доступ до інформації, швидка обробка даних.	Обробка заявок на оцінку земель.	Залежність від інтернет-з'єднання.
4. Автоматизація геодезичних робіт	Застосування автоматизованих систем для виконання геодезичних вимірювань.	Підвищення ефективності та точності геодезичних робіт.	Геодезичні вимірювання на місцевості.	Вимоги до технічного оснащення і кваліфікації персоналу.
5. Автоматизація аналізу даних	Автоматичний аналіз зібраних геодезичних даних за допомогою спеціалізованого ПО.	Швидкий і точний аналіз даних, зменшення помилок.	Аналіз зібраних геодезичних даних.	Складність обробки великих обсягів даних.
6. Інтеграція автоматизованих систем	Об'єднання різних автоматизованих систем для комплексного підходу до оцінки.	Підвищення точності і надійності оцінки за рахунок комплексного підходу.	Комплексна оцінка земельних ділянок.	Необхідність інтеграції різних систем.

Перспективи розвитку геодезичних методів у земельній оцінці відкривають нові можливості для підвищення точності, ефективності та автоматизації цього процесу. Інноваційні технології, такі як дрони, лазерне сканування, супутникові системи спостереження, штучний інтелект та машинне навчання, мають значний потенціал для покращення геодезичних методів.

Автоматизація процесів оцінки забезпечує швидкий і точний аналіз даних, зменшуючи вплив людського фактора і підвищуючи об'єктивність та достовірність результатів. Застосування цих технологій сприяє більш ефективному управлінню земельними ресурсами, забезпечуючи сталий розвиток і раціональне використання природних ресурсів. У майбутньому, подальший розвиток інноваційних технологій та їх інтеграція у процеси оцінки земельної власності дозволить досягти ще вищих стандартів точності та ефективності.

Висновки та рекомендації. Обґрунтовано, що впровадження сучасних геодезичних методів, таких як GPS, ГІС-технології, лазерне сканування та дистанційне зондування Землі, значно підвищує точність та ефективність оцінки земельної власності і саме представлені технології дозволяють отримувати точні координати, інтегрувати різні види геопросторових даних та створювати детальні 3D-моделі територій, що є основою для обґрунтованих економічних рішень. Визначено, що автоматизація процесів збору та аналізу даних за допомогою дронів, супутникових систем, ШІ та машинного навчання забезпечує швидкість та об'єктивність оцінки земельних ділянок, що суттєво зменшує час та зусилля, необхідні для проведення геодезичних робіт, підвищуючи їх точність та ефективність.

Інтеграція даних, отриманих за допомогою різних технологій, дозволяє створювати комплексні моделі територій, що включають інформацію про рельєф, земельний покрив, інфраструктуру та водні ресурси, і допомагає забезпечувати більш детальний аналіз і точну оцінку вартості земельних ділянок, враховуючи всі можливі фактори, що впливають на їх цінність. Використання сучасних геодезичних методів має безліч переваг, таких як висока точність, швидкість збору даних та можливість автоматизації процесів. Подолання цих викликів є важливим для подальшого розвитку та ефективного використання геодезичних методів у земельній оцінці.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Вертегел С., Вишняков В., Гуреля В., Сластін С., Піскун О., Харченко С., Мороз В. Розробка методики створення і оновлення картографічної основи з використанням космічних знімків від супутників «SUPER VIEW-1». Екологічна безпека та природокористування. 2022. №41(1). с. 89–101. https://doi.org/10.32347/2411-4049.2022.1.89-101.

2. Chabaniuk V., Polyvach K. Critical properties of modern geographic information systems for territory management. Cybernetics and Computer Engineering. 2020. No. 3(201). pp. 5–32. DOI:10.15407/kvt201.03.005.

3. Згурська О., Корчинська О., Рубель К., Кубів С., Тарасюк А., Головченко О.

Цифровізація національного агропромислового комплексу: нові виклики, реалії та перспективи. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice. 2022. №6(47). с. 388–399. https://doi.org/10.55643/fcaptp.6.47.2022.3929.

4. Villanueva J.K.S., Blanco A.C. Optimization of ground control point (GCP) configuration for unmanned aerial vehicle (UAV) survey using structure from motion (SFM). The International Archives of Photogrammetry. Remote Sensing and Spatial Information Sciences. 2019. 42. pp. 167–174. DOI:10.5194/isprs-archives-XLII-4-W12-167-2019.

5. Лазарєва О.В., Мась А.Ю., Борисевич К.Ю. Європейські шляхи розвитку землеустрою в системі управління земельними ресурсами. Економіка та держава. 2022. № 1. С. 28–33. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.28.

6. Македон В.В., Байлова О.О. Планування і організація впровадження цифрових технологій в діяльність промислових підприємств. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2023. Випуск 47. С. 16-26. DOI: 10.32999/ksu2307-8030/2023-47-3.

7. Інституціональне забезпечення землекористування: теорія і практика: монографія / М.А. Хвесик, В.А. Голян. К.: НАН України, 2006. 160 с.

8. Digital Outcrop Modelling and Geological Mapping: Shaping the Future of Geology. URL: https://www.vrgeoscience.com/shaping-the-future-of-geology/

9. Македон В.В., Холод О.Г., Ярмоленко Л.І. Модель оцінки конкурентоспроможності високотехнологічних підприємств на засадах формування ключових компетенцій. Академічний огляд. 2023. № 2 (59). С. 75-89. DOI: 10.32342/2074-5354-2023-2-59-5

10. Woo K.S., Worboys G., Geological monitoring in protected areas, International. Journal of Geoheritage and Parks. 2019. Volume 7. Issue 4. pp. 218-225. https://doi.org/10.1016/j.ijgeop.2019.12.004.

11. Hablovskyi B., Hablovska N., Shtohryn L., Kasiyanchuk D., Kononenko M. The Long-Term Prediction of Landslide Processes within the Precarpathian Depression of the Cernivtsi Region of Ukraine. Journal of Ecological Engineering. 2023. №24(7). pp. 254-262. https://doi.org/10.12911/22998993/164753.

12. Македон В.В. Розвиток системи стратегічного менеджменту міжнародних компаній на засадах крос-функціонального підходу. European Journal of Management Issues. 2023. №31(3). С. 177-188. https://doi.org/10.15421/192315.

13. Fey C., Rechberger C., Voit K. Remote sensing-based deformation monitoring and geological characterisation of an active deep-seated rock slide (Tellakopf/Cima di Tella, South Tyrol, Italy). Bull Eng Geol Environ. 2023. №82. pp. 85. https://doi.org/10.1007/s10064-023-03101-x.

14. Відбудова для розвитку: зарубіжний досвід та українські перспективи: міжнародна колективна монографія / [редколегія, голова – д.е.н. В. В. Небрат]; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». К., 2023. 571 с.

15. Чувпило В., Шевчук С., Гапон С., Нагорна С., Куришко Р. Кадастрові системи та землеустрій у містобудівному проектуванні: оптимізація землекористування та міського планування. Містобудування та територіальне планування. 2023. №(84). С. 407–423. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2023.84.407-423.

Candidate of Economic Sciences, Doctoral Student **Goi Vasyl,**
Khariv Vladyslav, Burvikov Ihor,
O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

PROBLEMS AND PROSPECTS OF LAND PROPERTY VALUATION BY GEODETIC METHODS

The article examines modern geodetic methods of land ownership assessment and their influence on effective management of land resources and economic development of the state. The main focus is on such methods as the use of GPS and GIS technologies, remote sensing of the Earth (DSR) and laser scanning (LiDAR). It was determined that the use of GPS and GIS technologies allows obtaining accurate coordinates of land plots in real time, which reduces the time and costs of conducting geodetic works. GIS technologies provide integration of various types of geospatial data, which allows for comprehensive analysis of topography, land cover, infrastructure and other factors. This makes the evaluation process more transparent and understandable for users. Earth Remote Sensing (EAR) uses satellite imagery and aerial photography to obtain up-to-date data over large areas, including hard-to-reach areas. DZZ allows to obtain detailed information about relief, vegetation, water resources and infrastructure, which is important for planning and management of land resources. Laser scanning (LiDAR) is one of the most modern methods that provides three-dimensional models of objects and territories with high accuracy. LiDAR allows you to quickly and accurately obtain data on the relief of the area, buildings, vegetation and other characteristics of land plots. The integration of data from various sources, such as laser scanning, GPS, GIS and land surveying, significantly increases the accuracy and reliability of land property valuation. The combination of these data allows for the creation of complex models of territories that include information about relief, land cover, infrastructure and water resources. The scientific results of the study show that modern geodetic methods significantly increase the efficiency and accuracy of land property assessment. This is the basis for making informed economic decisions and effective management of land resources. The use of innovative technologies, such as drones, satellite surveillance systems, artificial intelligence and machine learning, opens up new opportunities for the development

of geodetic methods, ensuring sustainable development and rational use of natural resources.

Keywords: land ownership; land plot; geodetic method; GPS; GIS; artificial intelligence; integration of geodetic data.

REFERENCES

1. Vertegel, S., Vyshnyakov, V., Gurelia, V., Slastin, S., Piskun, O., Kharchenko, S., & Moroz, V. (2022). Rozrobka metodyky stvorennya i onovlennya kartohrafichnoyi osnovy z vykorystannyam kosmichnykh znimkiv vid suputnykiv «SUPER VIEW-1» [Development of the methodology for creating and updating the cartographic base using space images from the "SUPER VIEW-1" satellites]. Ekolohichna bezpeka ta pryrodokorystuvannya. 41(1), 89–101. https://doi.org/10.32347/2411-4049.2022.1.89-101. {in Ukrainian}.

2. Chabaniuk, V., Polyvach, K. (2020). Critical properties of modern geographic information systems for territory management. Cybernetics and Computer Engineering, No. 3(201), 5–32. DOI:10.15407/kvt201.03.005 {in English}.

3. Zghurska, O., Korchynska, O., Rubel, K., Kubiv, S., Tarasiuk, A., & Holovchenko, O. (2022). Tsyfrovizatsiya natsional′noho ahropromyslovoho kompleksu: novi vyklyky, realiyi ta perspektyvy [Digitalization of the national agro-industrial complex: new challenges, realities and prospects]. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 6(47), 388–399. https://doi.org/10.55643/fcaptp.6.47.2022.3929. {in Ukrainian}.

4. Villanueva, J. K. S., & Blanco, A. C. (2019). Optimization of ground control point (GCP) configuration for unmanned aerial vehicle (UAV) survey using structure from motion (SFM). The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 42, 167–174. DOI:10.5194/isprs-archives-XLII-4-W12-167-2019. {in English}.

5. Lazaryeva, O.V., Mas′, A.Yu., Borysevych, K.YU. (2023). Yevropeys′ki shlyakhy rozvytku zemleustroyu v systemi upravlinnya zemel′nymy resursamy [European ways of land management development in the land resources management system]. Ekonomika ta derzhava, 1, 28–33. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.28 {in Ukrainian}.

6. Makedon, V.V., Bailova O.O. (2023). Planuvannya i orhanizatsiya vprovadzhennya tsyfrovykh tekhnolohiy v diyal′nist′ promyslovykh pidpryyemstv [Planning and organizing the implementation of digital technologies in the activities of industrial enterprises]. Naukovyy visnyk Khersons′koho derzhavnoho universytetu. Seriya «Ekonomichni nauky», Vypusk 47, 16-26. DOI: 10.32999/ksu2307-8030/2023-47-3. {in Ukrainian}.

7. Khvesyk, M.A., Holyan, V.K. (2006). Instytutsional′ne zabezpechennya

zemlekorystuvannya: teoriya i praktyka: monohrafiya [Institutional provision of land use: theory and practice: monograph], NAN Ukrayiny {in Ukrainian}.

8. Digital Outcrop Modelling and Geological Mapping: Shaping the Future of Geology. (2023). Retrieved from: https://www.vrgeoscience.com/shaping-the-future-of-geology/ {in English}.

9. Makedon, V.V., Kholod, O.H., Yarmolenko, L.I. (2023). Model′ otsinky konkurentospromozhnosti vysokotekhnolohichnykh pidpryyemstv na zasadakh formuvannya klyuchovykh kompetentsiy [The model of assessing the competitiveness of high-tech enterprises based on the formation of key competencies]. Akademichnyy ohlyad, 2(59), 75-89. DOI: 10.32342/2074-5354-2023-2-59-5 {in Ukrainian}.

10. Woo, K.S., Worboys, G. (2019). Geological monitoring in protected areas, International Journal of Geoheritage and Parks, Volume 7, Issue 4, 218-225. https://doi.org/10.1016/j.ijgeop.2019.12.004. {in English}.

11. Hablovskyi, B., Hablovska, N., Shtohryn, L., Kasiyanchuk, D., Kononenko, M. (2023). The Long-Term Prediction of Landslide Processes within the Precarpathian Depression of the Cernivtsi Region of Ukraine. Journal of Ecological Engineering, 24(7), 254-262. https://doi.org/10.12911/22998993/164753. {in English}.

12. Makedon, V.V. (2023). Rozvytok systemy stratehichnoho menedzhmentu mizhnarodnykh kompaniy na zasadakh kros-funktsional′noho pidkhodu [Development of the Strategic Management System of International Companies on the Basis of Cross-functional Approach]. European Journal of Management Issues, 31(3), 177-187. doi:10.15421/192315. {in Ukrainian}.

13. Fey, C., Rechberger, C., Voit, K. (2023). Remote sensing-based deformation monitoring and geological characterisation of an active deep-seated rock slide (Tellakopf/Cima di Tella, South Tyrol, Italy). Bull Eng Geol Environ 82, 85. https://doi.org/10.1007/s10064-023-03101-x. {in English}.

14. Nebrat, V.V. (2023). Vidbudova dlya rozvytku: zarubizhnyy dosvid ta ukrayins′ki perspektyvy: mizhnarodna kolektyvna monohrafiya [Reconstruction for development: foreign experience and Ukrainian perspectives: an international collective monograph]. NAN Ukrayiny, DU «In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrayiny», Kyiv. {in Ukrainian}.

15. Chuvpylo, V., Shevchuk, S., Hapon, S., Nahorna, S., & Kuryshko, R. (2023). Kadastrovi systemy ta zemleustriy u mistobudivnomu proektuvanni: optymizatsiya zemlekorystuvannya ta mis′koho planuvannya [Cadastral systems and land structure in urban planning: optimization of land use and urban planning]. Mistobuduvannya ta terytorial′ne planuvannya, (84), 407–423. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2023.84.407-423. {in Ukrainian}.

DOI: 10.32347/2786-7269.2024.8.405-418
УДК 332.74:711.4

к.т.н., доцент **Зигун А.Ю.**,
alinazygun@gmail.com, ORCID: 0000-0002-1743-2294,
Національний університет «Полтавська політехніка
імені Юрія Кондратюка»,
к.т.н. **Лещенко М.В.**,
mv.leshchenko@gmail.com, ORCID: 0000-0003-4618-7053,
Полтавський науково-дослідний
експертно-криміналістичний центр МВС України,
к.т.н., доцент **Авраменко Ю.О.**,
avramenko.pntu@gmail.com, ORCID: 0000-0003-2132-5755,
Клєпко А.В., nastena.klepko@gmail.com, ORCID: 0000-0001-7200-1510,
Плешинець А.В.,
artem121197333@gmail.com, ORCID: 0009-0004-8352-9010,
Національний університет «Полтавська політехніка
імені Юрія Кондратюка»

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НОРМАТИВНО-ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ У МЕЖАХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

Грошова оцінка земель населених пунктів проводиться з ціллю створити умови для економічного регулювання земельних відносин при передачі земель у власність, під заставу, спадщину, при купівлі-продажу земельної ділянки, при даруванні, ціноутворенні, оренді, визначенні ставок земельного податку.

З 10 листопада 2021 року грошова оцінка земель виконується відповідно до «Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 р. № 1147 та встановлює методологічні засади проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок, яка застосовується у випадках, визначених Законом України «Про оцінку земель».

Ключові слова: земельні відносини; нормативно-грошова оцінка земель; Методика нормативної грошової оцінки; населені пункти

Постановка проблеми. З введенням нової методики нормативно-грошової оцінки земельних ділянок, виникає низка запитань та уточнень до неї, особливо в період правового режиму при дії воєнного стану.

Актуальність і новизна роботи полягає в подальшому розвитку дослідження питання з нормативно-грошової оцінки земель в Україні та

удосконаленню системи організації нормативно-грошової оцінки земель у межах населених пунктів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Дослідженнями нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів в різні роки займалися багато вчених, зокрема Лихогруд О.М. у своїй праці [8] проаналізував історичні передумови оцінки земель населених пунктів в Україні. У роботі [9] розглядалися питання реформації нормативної правової бази грошової оцінки земель населених пунктів. В результаті були запропоновані конкретні заходи зі зміни методики розрахунку вартості земельних ділянок.

Гадайчук В. М. [10] обґрунтував підхід до проблеми нормативної грошової оцінки земель населених пунктів при умові ринкових відносин, навів наочні приклади неузгодженості даних нормативної грошової оцінки земель населених пунктів в динаміці економічних процесів, обґрунтував результати негативного впливу на регіональний розвиток економіки.

Токарєв М.Н., Доброходова О.В., Нестеренко С.Г., Радзінська Ю.Б. та Чубукин Р.Ю. у своїй роботі [11] дослідили методичні основи оцінки земель населеного пункту з урахуванням впливу вулично-дорожньої мережі.

Такі науковці як Харченко А.М. та Чечуга О.С. у своїй роботі [12] розробили алгоритм щодо удосконалення грошової оцінки земель при їх відведенні під автомобільні дороги в межах населеного пункту, реалізація якого дасть можливість ефективно підійти до процесу оцінки і покращити інформаційну і методичну основи оцінювання земельних ділянок.

Дослідженням питанням нормативно-грошової оцінки в Україні займалося досить багато як науковців, так і звичайних аналітиків. Досить детально, практичної точки зору, питання описали у своїх статтях експерт з просторового планування Програми «U-LEAD з Європою» Олександр Гнітецький [13], Віктор Онищенко та Ганна Чернишова [14].

10.11.2021 набрала чинності Постанова КМУ від 03.11.2021 року № 1147 «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок» [3], якою уряд затвердив нову Методику нормативно грошової оцінки землі та вніс зміни до Порядку ведення Державного земельного кадастру.

До 10.11.2021 одночасно існували три різні методики оцінки земель залежно від їх призначення:

- у межах населених пунктів;
- сільгосппризначення;
- несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів.

Для цього розроблялося та затверджувалося три відповідних види технічної документації. В результаті показники оцінки суміжних ділянок іноді

дуже відрізнялися між собою. Постанова № 1147 звела попередні три методики в одну та уніфікувала проведення такої оцінки, відповідно урядом скасовано постанови, що затверджували методики попередніх нормативно-грошових оцінок.

Нова Методика встановлює, що об'єкт нормативно-грошової оцінки (НГО) – це земельні ділянки всіх категорій і форм власності в межах території територіальної громади. НГО затверджує рада відповідної громади для всіх земель у межах підконтрольної для неї території. Адже вона отримує податки. Тобто громади не повинні замовляти значні обсяги технічної документації. Вони повинні замовити одну НГО у межах цієї ж територіальної громади. Слід зазначити, що оцінюються відразу всі землі.

Нова Методика уміщує ті ж підходи до оцінки земель, які були передбачені трьома попередніми. Проте формула розрахунку НГО в ній наведена одна. В цій формулі всі показники та коефіцієнти об'єднані з трьох попередніх методик.

Крім того, також новою Методикою передбачається результати оцінки всієї території громади вносити до електронної системи Державного земельного кадастру, що в разі потреби в подальшому землекористувачі і землевласники на підставі внесених відомостей до Державного земельного кадастру матимуть можливість отримати інформацію про окрему земельну ділянку.

Для наглядної динаміки в таблиці 1 наведено основні зміни від попередніх методик НГО до нової.

Таблиця 1

Динаміка змін методик НГО

Було до 10.11.2021	Стало після 10.11.2021
Для різних категорій земель було три різні методики проведення нормативно-грошової оцінки	Стала одна методика, яка передбачає проведення оцінки всіх земель відразу. Їхні результати повинні вноситися до електронної системи Державного земельного кадастру
Для земель промисловості, де не проведена НГО, бізнес сплачував податок по середній вартості ріллі в області. Вона щонайменше в 15 разів менша ніж вартість земель промисловості	Після проведення, за новою методикою, територіальними громадами НГО, вартість земель повинна зрости до максимальної

24 червня 2022 року Мінагрополітики затвердило наказом № 376 усереднені показники нормативної грошової оцінки земель [6]. Даним наказом

передбачено, що на одиницю площі усереднені показники нормативної грошової оцінки земель використовуються у період правового режиму, коли діє воєнний стан.

Разом з цим, затверджені усереднені показники нормативної грошової оцінки земель на одиницю площі для:

- земель житлової і громадської забудови, рекреаційного призначення, транспорту, промисловості, зв'язку, оборони, енергетики і іншого призначення, та для земельних ділянок, що за основним цільовим призначенням не віднесені до категорії земель;
- земель природно-заповідного і іншого природоохоронного призначення, земель історико-культурного призначення, земель оздоровчого призначення, земель водного фонду та лісогосподарського призначення;
- земель сільськогосподарського призначення.

З 25 липня 2022 року Держгеокадастром, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01 липня 2022 р. № 753 «Про внесення змін до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок» [2], запроваджено автоматичне формування витягу про нормативну грошову оцінку земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Серед напрямів нормативної грошової оцінки оцінка земель населених пунктів займає особливе місце. Незважаючи на порівняно невелику частку, яку становлять землі населених пунктів, саме тут зосереджені основний виробничий і соціальний потенціали нашої держави. Більшість земельно-майнових операцій відбувається на земельних ділянках, розташованих у населених пунктах. Тому вивчення закономірностей здійснення грошової оцінки земель населених пунктів має велике теоретичне й практичне значення.

Отже, проаналізувавши останні дослідження та публікації, можна зробити висновок, що з кінця 2021 року введена нова методика нормативної грошової оцінки земель, яка змінює методичні підходи підрахунку вартості земель. Але з введенням нової методики, виникає низка запитань та уточнень до неї, особливо в період правового режиму при дії воєнного стану.

Мета даної роботи – вдосконалення методичних підходів щодо системи організації нормативно-грошової оцінки земель у межах населених пунктів.

Методами даного дослідження є теоретичні методи(аналіз джерел, метод узагальнення, метод порівняння, метод пояснення, аналізу вихідних та отриманих в ході дослідження даних); аналіз методів розрахунку при проведенні нормативної грошової оцінки; графічний: для наочного подання отриманої інформації та відображення результатів дослідження.

Основний зміст дослідження.

Якісні та кількісні показники, параметри, що регламентують розроблення і випуск технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів; вимоги до змісту та структури технічної документації встановлює СОУ ДКЗР 00032632-012:2009 Правила розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.

Із введенням в дію 10.11.2021 нової Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок (Методика), об'єктом нормативної грошової оцінки відтоді стали земельні ділянки в межах території територіальної громади усіх категорій та форм власності. Тепер їх методика не поділяє на сільськогосподарські, не сільськогосподарські та землі населених пунктів.

Методика нормативної грошової оцінки земельних ділянок базується на методологічних засадах, визначених Законом України «Про оцінку земель».

Відповідно до методики, межі земель територіальної громади, в тому числі межі населених пунктів (сіл, селищ, міст), які входять у склад території територіальної громади, використовуються відповідно до відомостей Державного земельного кадастру, проте, коли відомості про ці межі не занесені в Державний земельний кадастр, – на основі проектів формування території та встановлення меж сільських, селищних рад. Також можуть використовуватися інші матеріали, за якими згідно з законодавством, котре діяло на час їх затвердження, виконувалося встановлення або змінення їх меж. В випадку відсутності цих матеріалів та до часу внесення в Державний земельний кадастр відомостей про ці межі, та межі території територіальної громади ради вважаються дані, які відповідають межам, які відображаються на індексних кадастрових картах (планах) сіл, селищ, міст, районів відповідно до відомостей Державного земельного кадастру, а межами територіальної громади вважаються дані відповідно до зовнішніх меж юрисдикції ради територіальної громади (населених пунктів), що увійшли до її складу.

Відповідно до Нової методики, нормативна грошова оцінка земельної ділянки (Цн) визначається за такою формулою:

$$Цн = Пд \times Нрд \times Км1 \times Км2 \times Км3 \times Км4 \times Кцп \times Кмц \times Кні,$$

де Пд – площа земельної ділянки, квадратних метрів; Нрд – норматив капіталізованого рентного доходу за одиницю площі; Км1 – коефіцієнт, який враховує розташування територіальної громади в межах зони впливу великих міст; Км2 – коефіцієнт, який враховує курортно-рекреаційне значення населених пунктів; Км3 – коефіцієнт, який враховує розташування територіальної громади в межах зон радіаційного забруднення; Км4 – коефіцієнт, який характеризує зональні фактори місця розташування земельної

ділянки; Кцп – коефіцієнт, який враховує цільове призначення земельної ділянки відповідно до відомостей Державного земельного кадастру; Кмц – коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням; Кні – добуток коефіцієнтів індексації нормативної грошової оцінки земель за період від затвердження нормативу капіталізованого рентного доходу до дати проведення оцінки.

Відповідно до додатка 1 Нової методики приймається норматив капіталізованого рентного доходу (Нрд), а саме – для земель житлової та громадської забудови, земель рекреаційного призначення, земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, а також для земельних ділянок, які не віднесені до категорії земель за основним цільовим призначенням.

Коефіцієнт Км1, який враховує розташування земель територіальної громади у зоні впливу великих міст, приймається згідно з додатком 3 Нової методики (крім земель сільськогосподарського призначення, земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земель оздоровчого призначення, земель історико-культурного призначення, земель лісогосподарського призначення та земель водного фонду). Для територіальних громад, які знаходяться поза зонами впливу великих міст, та для земель сільськогосподарського призначення, земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земель оздоровчого призначення, земель історико-культурного призначення, земель лісогосподарського призначення і земель водного фонду коефіцієнт, який враховує розташування території територіальної громади в межах зони впливу великих міст (Км1).

Коефіцієнт Км2, що враховує курортно-рекреаційне значення населених пунктів, береться для територій окремих населених пунктів згідно з додатком 4 Нової методики (крім земель сільськогосподарського призначення, земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земель оздоровчого призначення, земель історико-культурного призначення, земель лісогосподарського призначення та земель водного фонду). Для земель сільськогосподарського призначення, земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земель оздоровчого призначення, земель історико-культурного призначення, земель лісогосподарського призначення та земель водного фонду, населених пунктів, які не вказані в додатку 4 Нової методики, та земельних ділянок поза межами населених пунктів, Км2

Коефіцієнт Км3, що враховує розташування території територіальної громади у межі зони радіаційного забруднення, береться згідно з додатком 5 Нової методики (крім земель сільськогосподарського призначення, земель

природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земель оздоровчого призначення, земель історико-культурного призначення, земель лісогосподарського призначення та земель водного фонду). Для територій територіальних громад, які не входять у зону радіаційного забруднення, і земель сільськогосподарського призначення, земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земель оздоровчого призначення, земель історико-культурного призначення, земель лісогосподарського призначення та земель водного фонду, коефіцієнт Км3 застосовується із значенням 1.

Коефіцієнт Км4 характеризує зональні фактори місця розташування земельної ділянки. Для земель житлової та громадської забудови, земель рекреаційного призначення, земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, а також для земельних ділянок, які не віднесені до категорії земель за основним цільовим призначенням, Км4 диференціюється за оціночними районами.

Загальна територія, яка перебуває у межах юрисдикції сільської, селищної, міської ради чи у межах земель територіальної громади, ділиться на оціночні райони, які мають в більшості однотипні функціонально-планувальні характеристики і обмежені такими межами та рубежами:

– природні: морське узбережжя, річки, канали, струмки, балки, рівчаки тощо;

– антропогенні: дороги, вулиці та провулки, сельбищні, шляхові споруди, лісосмуги, канали, історико-культурні, промислові, рекреаційні масиви тощо;

– адміністративні: межі територій сіл, селищ, міст, сільських, селищних, міських рад, територіальних громад;

– інші: межі кадастрових кварталів тощо.

При виділенні меж оціночних районів допускається використовувати матеріали генеральних планів населених пунктів.

Коефіцієнт Км4, котрий характеризує зональні фактори місця розташування земельної ділянки, розраховується в результаті геоінформаційного моделювання. Для сільських, селищних, міських рад і територіальних громад, чисельність населення яких менше 50 тис. осіб, коефіцієнт Км4 може розраховуватися для кожного оціночного району за принципом бальної оцінки відповідно до критеріїв економічної цінності, які приведені у додатку 6 Нової методики. Значення коефіцієнта Км4 для оціночного району обчислюється як відношення суми бальних оцінок цього оціночного району до середньої суми бальних оцінок оціночних районів територіальної громади.

Якщо для оціночного району розрахункове значення коефіцієнта Км4 перевищує граничні максимальні значення, які наведені у додатку 7 Нової методики, то приймається відповідне граничне максимальне значення.

Для земель сільськогосподарського призначення, земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земель оздоровчого призначення, земель історико-культурного призначення, земель лісогосподарського призначення та земель водного фонду коефіцієнт Км4 приймається рівним 1.

Коефіцієнт Кцп, який враховує цільове призначення земельної ділянки, приймається згідно з додатком 8 Нової методики.

Коефіцієнт Кмц, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням, для земель житлової та громадської забудови, земель рекреаційного призначення, земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, та для земельних ділянок, що не віднесені до категорії земель за основним цільовим призначенням, приймається відповідно до додатку 10 Нової методики.

Коефіцієнт Кмц для земель водного фонду приймається для земельних ділянок із водними об'єктами загальнодержавного значення – 1,2, для інших земельних ділянок – 1.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки становить 1,10 так як норматив капіталізованого рентного доходу затверджений станом на 01.01.2020 року, а значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за 2020 рік становив 1,0, а згідно з інформацією, наданою Державною службою статистики України, індекс споживчих цін за 2021 рік становить 110%, значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель і земельних ділянок населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за 2021 рік становить 1,10 [15], отже:

$$Кні = 1,00*1,10 = 1,10.$$

Під час проведення дослідження було проведено розрахунки нормативної грошової оцінки земель населеного пункту с. Милорадове Великорублівської територіальної громади за методикою:

– яка діяла до 10 листопада 2021 року було отримано середню (базову) вартість 1 м^2 земель села Милорадове 156,26 грн/м^2;

– яка діє зі 10 листопада 2021 року – 167,32 грн/м^2.

Для наглядності, базову вартість земель населеного пункту с. Милорадове зображено на рис. 1.




Рис. 1. Базова вартість земель населеного пункту с. Милорадове

Проаналізувавши формулу визначення нормативної грошової коефіцієнти Нової методики, очевидно, що майже всі коефіцієнти відомі з додатків Нової методики. Лише один коефіцієнт Км4 розраховувався окремо для кожного оцінювального району.

Основу формули становить коефіцієнт Нрд, який залежить від кількості населення у населеному пункті, який є адміністративним центром територіальної громади.

Вагомий внесок у визначення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів робить коефіцієнт Кмц, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц), відповідно до чисельності населення у населеному пункті, що є адміністративним центром громади.

Порівнюючи вартість земель населеного пункту с. Милорадове Великорублівської територіальної громади по економіко-планувальних зонах, розрахованої по методиках, затверджених до та після 10.11.2021, її результати зведено в порівняльний графік (Рис. 2).

Також досить значний вплив на нормативну грошову оцінку земель має коефіцієнт Кцп, оскільки після зміни Класифікатора видів цільового призначення земельних ділянок, який затверджений Постановою КМУ від 28.07.2021, наприклад, секція К «Землі запасу…» видалена зовсім, а такі види земель наявні окремо у кожній секції.

Загалом враховуючи результати отриманих досліджень показали, що розрахунок нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів за Методикою нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що введена в дію з 10.11.2021, підвищує вартість 1 м^2 земель населених пунктів. Це дозволить збільшити надходження коштів до місцевого бюджету.




Рис. 2. Вартість земель населеного пункту с. Милорадове по економіко-планувальних зонах

Враховуючи, що нормативна грошова оцінка земель за новою методикою виконується для територіальної громади, кожній громаді окремо необхідно розібратися з розрахунками, бо від цих знань залежить сума коштів, що надходить до місцевого бюджету.

Також залишається відкритим питання щодо розрахунку вартості земель населених пунктів, яка залежить від чисельності населеного пункту, що є адміністративним центром громади, при цьому землі населеного пункту:

– мають малу чисельність населення;

– територіально розташовані у далекій доступності до центру громади;

– не мають виїзду на автомобільну дорогу районного, обласного та державного значення;

– далеко розташовані до авто- чи залізничного вокзалу (станції);

– мають обмеження інженерної інфраструктури (електро-, газо-, водопостачання та водовідведення) або зовсім її відсутність;

– відсутність соціальної інфраструктури;

– інші фактори, які знижують вартість земель.

Висновки. Вище наведені результати досліджень дозволяють зробити рекомендації, що при розрахунку вартості земель населених пунктів, яка залежить від чисельності населеного пункту, що є адміністративним центром громади, необхідно враховувати чисельність населення безпосередньо населеного пункту, нормативно-грошова оцінка земель якого визначається.

Список використаної літератури

1. Земельний кодекс України: Закон від 25.10.2001 № 2768-III // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text.

2. Про внесення змін до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок: Постанова Кабінету Міністрів України від 01.07.2022 № 753 // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/753-2022-%D0%BF#Text.

3. Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок : Постанова Кабінету Міністрів України; Методика, Нормативи, Коефіцієнти, Критерії, Заява, Форма типового документа, Витяг, Перелік від 03.11.2021 № 1147 // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1147-2021-%D0%BF/sp:max50:nav7:font2#Text.

4. Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів: Наказ Мінагрополітики України; Порядок, Коефіцієнти [...] від 25.11.2016 № 489 // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1647-16#Text.

5. Про землеустрій: Закон України від 22.05.2003 № 858-IV // База даних «Законодавство України» / ВР України.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15#Text

6. Про затвердження усереднених показників нормативної грошової оцінки земель: Наказ Мінагрополітики від 24.06.2022 № 376 // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0771-22#Text.

7. Паньків З., Ямелинець Т. Нормативна грошова оцінка земель в Україні : навч. посіб. Львів, 2021. 344 с.

8. Лихогруд О.М. Історичні аспекти формування процесу оцінювання земель населених пунктів в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 10. С. 637–641.

9. Дехтяренко Ю.Ф., Манцевич Ю.М., Палеха Ю.М. Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів: назріла необхідність змін у правовій та методологічній бази. Економіка АПК. 2010. № 18. С. 8–12.

10. Гадайчук В.М. Недоліки проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів в умовах ринкової економіки. Збірник науково-технічних праць: Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Вип. 23.11. С. 215–222.

11. M.N. Tokarev, O.V. Dobrokhodova, S.H. Nesterenko, Y.B. Radzinska and R.Y. Chubukyn. Methodological bases of assessment of lands of a populated item, taking into account the influence of road networks. TRANSBUD-2019 IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. № 708 (2019) 012033. Doi:10.1088/1757-899X/708/1/012033.

12. Харченко А.М, Чечуга О.С. Розроблення пропозицій щодо удосконалення грошової оцінки земель при їх відведенні під автомобільні дороги в межах населеного пункту. Збірник наукових праць «Дороги і мости». 2020. Вип. 21. С. 217–225. https://doi.org/10.36100/dorogimosti2020.21.217.

13. Гнітецький О. Нова методика нормативної грошової оцінки: одна замість трьох. URL: https://decentralization.gov.ua/news/14256.

14. Онищенко В., Чернишова Г. Нормативна грошова оцінка землі 2021 // Головбух. Дата оновлення: 02.12.2021. URL: https://www.golovbukh.ua/article/7368-normativna-groshova-otsnka-zeml-2021.

15. Довідник показників нормативної грошової оцінки земель населених пунктів станом на 01.01.2022 р. URL: https://land.gov.ua/dovidnyk-pokaznykiv-normatyvnoi-hroshovoi-otsinky-zemel-naselenykh-punktiv-stanom-na-01-01-2022/.

PhD, Associate Professor, **Zyhun Alina,**
National University «Yuriy Kondratyuk Poltava Polytechnic»,
PhD, **Leshchenko Maryna,**
Poltava Research Expert and Forensic
Center of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine,
PhD, Associate Professor, **Avramenko Yurii**,
Kliepko Anastasiia, **Pleshynets Artem**,
National University «Yuriy Kondratyuk Poltava Polytechnic»

IMPROVEMENT OF THE SYSTEM FOR ORGANIZING NORMATIVE MONETARY VALUATION OF LAND WITHIN SETTLEMENTS

The monetary valuation of land within settlements is conducted with the aim of creating conditions for economic regulation of land relations during the transfer of ownership, mortgage, inheritance, purchase and sale of land plots, gifting, pricing, leasing, and determination of land tax rates.

Starting from November 10, 2021, the monetary valuation of land is carried out in accordance with the "Methodology for Normative Monetary Valuation of Land Plots" approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 1147 dated November 3, 2021. It provides the methodological principles for the normative monetary valuation of land plots, which is applied in cases determined by the Law of Ukraine "On Land Valuation".

However, with the new methodology being implemented, a number of questions and clarifications to it have arisen, especially during the period of martial law. Since then, land plots of all categories and forms of ownership within the territory of a territorial community have become the object of normative monetary valuation. They are no longer divided into agricultural, non-agricultural, and lands of settlements.

Among the areas of regulatory monetary valuation, the valuation of land in settlements has a special place. Despite the comparatively small percentage of land in settlements, it is exactly here where the main production and social potential of our country is concentrated. Most land and property transactions take place on land plots located in settlements. Therefore, the study of the regularities of monetary valuation of land in settlements is of great theoretical and practical importance.

The new Methodology contains the same approaches to land valuation as the three previous ones. However, it contains a single formula for calculating the NMV. This formula combines all indicators and coefficients from the three previous methods.

That is why it is an important and urgent issue to improve methodological approaches to the system of organization of normative monetary valuation of land in settlements.

Keywords: land relationships; Normative monetary valuation of lands; purchase and sale; pricing; Methodology of Normative Monetary Valuation; settlements; regulatory system; improvement of methodological approaches to monetary valuation.

REFERENCES

1. Land Code of Ukraine: Law of 25.10.2001 No. 2768-III // Database "Legislation of Ukraine" / Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text. {in Ukrainian}

2. On Amendments to the Methodology of Normative Monetary Valuation of Land Plots: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 01.07.2022 No. 753 // Database "Legislation of Ukraine" / Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/753-2022-%D0%BF#Text. {in Ukrainian}

3. On Approval of the Methodology for Normative Monetary Valuation of Land Plots: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Methodology, Standards, Coefficients, Criteria, Application, Form of a standard document, Extract, List of 03.11.2021 No. 1147 // Database "Legislation of Ukraine" / Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1147-2021-%D0%BF/sp:max50:nav7:font2#Text. {in Ukrainian}

4. On Approval of the Procedure for Normative Monetary Valuation of Lands of Settlements: Order of the Ministry of Agrarian Policy of Ukraine; Procedure, Coefficients [...] of 25.11.2016 No. 489 // Database "Legislation of Ukraine" / Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1647-16#Text. {in Ukrainian}

5. On Land Management: Law of Ukraine dated 22.05.2003 № 858-IV // Database "Legislation of Ukraine" / Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15#Text. {in Ukrainian}

6. On approval of averaged indicators of Normative Monetary Valuation of Land Plots: Order of the Ministry of Agrarian Policy of 24.06.2022 No. 376 // Database "Legislation of Ukraine" / Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0771-22#Text. {in Ukrainian}

7. Pankiv Z., Yamelynets T. Normative monetary valuation of land in Ukraine: a textbook. Lviv, 2021. 344 c. {in Ukrainian}

8. Historical aspects of the formation of the process of Land Valuation of settlements in Ukraine. Global and national problems of the economy. 2016. Issue 10. C. 637-641. {in Ukrainian}

9. Dekhtyarenko Y.F., Mantsevych Y.M., Palekha Y.M. Normative Monetary Valuation of Lands of settlements: the need for changes in the legal and methodological framework is ripe. Ekonomika APK. 2010. № 18. C. 8-12. {in Ukrainian}

10. Gadaychuk V.M. Disadvantages of conducting Normative Monetary Valuation of Land Plots of settlements in a market economy. Collection of scientific and technical works: Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine. 2013. Issue 23.11. P. 215-222. {in Ukrainian}

11. M.N. Tokarev, O.V. Dobrokhodova, S.H. Nesterenko, Y.B. Radzinska and R.Y. Chubukyn. Methodological bases of assessment of lands of a populated item, taking into account the influence of road networks. TRANSBUD-2019 IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. № 708 (2019) 012033. Doi:10.1088/1757-899X/708/1/012033. {in English}

12. Kharchenko A.M., Chechuga O.S. Development of proposals for improving the Monetary Valuation of Land Plots for their allocation for highways within the settlement. Collection of scientific papers "Roads and Bridges". 2020. Issue 21. C. 217-225. https://doi.org/10.36100/dorogimosti2020.21.217. {in Ukrainian}

13. New methodology of Normative Monetary Valuation: One Instead of Three. URL: https://decentralization.gov.ua/news/14256. {in Ukrainian}

14. Onishchenko V., Chernysheva G. Normative Monetary Valuation of Land 2021 // Golovbukh. Date of update: 02.12.2021. URL: https://www.golovbukh.ua/article/7368-normativna-groshova-otsnka-zeml-2021. {in Ukrainian}

15. Directory of indicators of Normative Monetary Valuation of Land Plots of Settlements as for 01.01.2022: https://land.gov.ua/dovidnyk-pokaznykiv-normatyvnoi-hroshovoi-otsinky-zemel-naselenykh-punktiv-stanom-na-01-01-2022/. {in Ukrainian}

DOI: 10.32347/2786-7269.2024.8.419-429
УДК 528. 2

к.т.н., професор **Кузьмич О.Й.,**
kuzok@ukr.net, ORCID: 0000-0003-1762-6344,
Київський національний університет будівництва і архітектури,
Кіт А.А., antk1986@gmail.com, ORCID: 0009-0002-8472-3072,
Вовк О. С., sasha.vovk.89@gmail.com, ORCID: 0009-0008-2334-8452,
Хмельницька атомна електростанція

СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЛОКАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КООРДИНАТ НА ПРОМИСЛОВОМУ МАЙДАНЧИКУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АЕС

Атомні електричні станції на сьогоднішній день складають основну частину у виробництві електроенергії в Україні; забезпечуючи потреби побутових та промислових споживачів; а після повномасштабного вторгнення рф; систематичних обстрілів критичної інфраструктури; розподільчих станцій та об'єктів генерації стали; фактично; основою енергетичної безпеки України.

Сьогодні на території України в експлуатації перебуває чотири атомних електростанції: Запорізька АЕС (окупована рф); Південноукраїнська АЕС; Рівненська АЕС та Хмельницька АЕС. Сумарна потужність діючих енергоблоків на підконтрольній території України складає 7835 МВт. Чорнобильська АЕС перебуває у стадії зняття з експлуатації.

Важливим елементом при проектуванні; будівництві та експлуатації АЕС є забезпечення безпечної та надійної роботи будівельних конструкцій будівель та споруд. Для забезпечення цих умов при проектуванні АЕС проектними організаціями розробляються робочі програми проведення геодезичного моніторингу будівель та споруд як у період будівництва так і експлуатації.

У даній статті ми розглянемо метод використання ГНСС-вимірювань із власною базовою станцією та створення локальної системи координат для забезпечення виконання робіт із геодезичного моніторингу будівель та споруд АЕС.

Ключові слова: будівельна сітка; мережа; полігонометрія; планово-висотна основа; деформаційні марки; геодезичний моніторинг; ГНСС-спостереження; координати; висоти пунктів.

Вступ

Хмельницька АЕС розташована в 3;5 км на південь від міста Нетішин; міста-супутника АЕС. Середня висота над рівнем моря становить 210;00 метрів

в БС; відмітка планування території АЕС – 206;00 метрів. Клімат помірно-континентальний; максимальна глибина промерзання ґрунту – 80 см.


Під час проектування та будівництва ХАЕС у 1980-х роках була закладена планово-висотна основа. Ця основа була створена методом згущення існуючої на той час мережі від загальнодержавних пунктів; що знаходяться поблизу майданчика будівництва; також закладались нові геодезичні знаки: пункти полігонометрії; глибинні репери та стінові висотні репери. Після виконання цих робіт було виконано винос в натуру та закріплення пунктів будівельної сітки; яка створювалась як вільна мережа; що опирається на один вихідний пункт та орієнтується по одній із твердих сторін. Будівельна сітка являє собою умовну систему координат у вигляді мережі квадратів із сторонами розміром 100 метрів та має підписи по осях координат «А» та «В» і призначена для розмічувальних робіт під час будівництва АЕС.

У 1992 році на замовлення Київського відділення інституту «Енергопроект» підрядною організацією були виконані роботи із створення виконавчого генерального плану промислового майданчика АЕС. На час створення генплану на території знімання не збереглись більшість пунктів геодезичної основи минулих років. Для забезпечення території проммайданчика АЕС новою планово-висотною основою була розвинена мережа полігонометрії 4 класу; 1 та 2 розрядів; нівелірна мережа 4 класу та виконані комплексні інженерно-геодезичні вишукування в масштабі 1:500 з січенням рельєфу через 0;5 м. Мережа полігонометрії була вирівняна в місцевій системі; що була прийнята раніше інститутом «УкрДІІГВЗ» при топографо-геодезичних роботах на території м. Нетішин на основі пунктів тріангуляції «Горинь» та «Ягідники». Для максимального збереження раніше прийнятої умовної системи координат у вигляді будівельної сітки «А»; «В» мережа полігонометрії була повторно вирівняна на вихідних координатах пунктів тріангуляції «Горинь» та «Ягідники» і координатах пунктів №8 та №9; що збереглись на території промислового майданчика з минулих років.

Виклад основного матеріалу

Станом на 2024 рік планово-висотна основа Хмельницької АЕС представлена наступними пунктами:

1. Глибинні біметалічні репери для проведення геодезичного моніторингу будівель та споруд АЕС.
2. Глибинні біметалічні репери для проведення спостережень на геодинамічному полігоні АЕС.
3. Пункти полігонометрії.
4. Стінові висотні репери.
5. Деформаційні марки на будівлях та спорудах.




Мал. 1. Схема розташування глибинних реперів для спостереження за деформаціями будівель та споруд АЕС; глибинних реперів геодинамічного полігону; контрольно-вимірювальних пристроїв греблі водосховища-охолоджувача; а також пунктів ДГМ в зоні спостереження АЕС.

Глибинні репери для проведення геодезичного моніторингу представлені у кількості 12 штук. 3 репери для проведення робіт із моніторингу на промисловому майданчику станції та 9 реперів для проведення робіт на гідротехнічних спорудах. Всі репери об’єднані у 4 кущі; по три одиниці в кожному.

Глибинні репери геодинамічного полігону представлені у вигляді 6 кущів (по 2 репери в кожному) та використовувались при вивчені тектонічних змін в геологічному середовищі району розташування ХАЕС для виявлення зон інтенсивного розвитку деформаційних процесів земної кори і прогнозування землетрусів.

Пункти полігонометрії закладені у 1992 році; для проведення робіт із створення актуального генерального плану АЕС на той час. В той самий час закладались стінові репери та деформаційні марки для проведення робіт із геодезичного моніторингу.

У 2022 році геодезичною групою експлуатаційного підрозділу АЕС були проведені роботи із встановлення та налаштування власної базової станції Leica GR-50; обстеження пунктів ДГМ в зоні спостереження АЕС; ГНСС-спостережень пунктів ДГМ та пунктів планово-висотної основи АЕС; створення трансформаційного поля для переходу від державної системи координат УСК-2000 до локальної; що використовується на даний час при експлуатації АЕС.



Мал. 2. ГНСС-спостереження на пункті ДГМ Полянь. 2022 рік.

Планові координати пунктів ДГМ (в системі УСК-2000) та абсолютні висоти були отримані із виписки від Науково-дослідного інституту геодезії і картографії (ДП «НДІГК»). Планові координати і абсолютні висоти пунктів полігонометрії та глибинних реперів на промисловому майданчику АЕС (в місцевій системі координат) були отримані із наявних технічних звітів.

Таблиця 1.

Перелік пунктів ДГМ; що були обстежені.

№ з/п	Індекс з БГД	Назва пункту	Клас пункту	Координати, м		Висота над рівнем моря, м	Клас нівелювання
				x	*y*		
1	М351521300	Новий Кривин	2	7,857	5,018	255.271	IV
2	М351523000	Голошевщина	2	6,285	1,999	235.199	IV
3	М351520800	Завидівщизна	2	3,693	1,201	259.255	IV
4	М351540800	Вільбівне	3	5,142	8,451	192.807	IV
5	М351540900	Козелок	3	2,436	9,417	235.679	IV
6	М351532900	Нетішин	3	2,150	3,099	232.410	IV
7	М351541100	Полянь	3	5,421	1,397	198.865	IV
8	М351541000	Горинь •	4	1,275	2,414	195.641	IV
9	М351533000	Солов'є (Черепки)	3	2,891	6,574	196.374	IV
10	М351535200	Слобідка	3	3,797	0,202	222.541	IV
11	М351541200	Ягідники •	4	2,983	4,467	233.309	IV
12	М351533700	Колом'є	3	3,477	9,440	221.691	IV
13	М351542000	Ріпище	4	1,820	5,081	212.325	IV
14	М351522800	Шпалоріз 63 кв.	2	8,603	2,465	226.085	IV
15	М351521600	Улашанівка	2	5,896	7,471	221.513	IV
16	М351535800	Стригани	3	4,226	0,993	224.075	IV

Таблиця 2.

Перелік висотних пунктів ДГМ; що були обстежені.

№ з/п	Індекс з БГД	Назва пункту	Клас пункту	Координати, м		Висота над рівнем моря, м	Клас нівелювання
				x	*y*		
1	M3515B0360*	01137, гр. рп.		800	700	219.368	II
2	M3515B0350*	У-381, гр. рп.		300	800	227.057	II
3	M3515B0520*	У-191, ст. марка		200	200	231.752	II
4	M3515B0330*	У-1004, гр. рп.		300	200	231.081	II
5	M3515B0320*	01152, гр. рп.		000	400	217.390	II
6	M3515B0310*	У-542, гр. рп.		900	700	217.499	II
7	M3515B0910*	У-217, ст. марка		885	625	219.072	II

* - координати пунктів наближені з точністю 100 м

Всього було обстежено 16 пунктів державної геодезичної мережі та 7 висотних пунктів. При обстеженні даних пунктів практично всюди було виявлено відсутність металевих сигналів та охоронних стовпчиків; лише на пунктах «Завидівщизна» та «Горинь» сигнали були збережені; завдяки близькому розташуванню біля поселень.

Центри пунктів збережені та знаходяться в задовільному стані. Планові та висотні координати пунктів підтверджуються. На деяких пунктах абсолютна висота; що була надана ДП «НДІГК» відрізнялась від фактично визначеної. Наприклад; на пункті ДГМ «Горинь» висота відрізняється на 21 см; на пункті «Нетішин» – на 11 см; на пункті «Ріпище» – на 13 см.

Із 7 висотних пунктів фактично було відшукано лише один. Марка У-217 знаходиться на залізничній станції Баран’є на 173 км залізниці Шепетівка-Здолбунів. Фактично виміряна абсолютна висота пункту відрізняється від наданої на 61 см. Решта висотних пунктів не була відшукана у зв’язку із відсутністю точних координат розташування та відсутністю розпізнавальних знаків і карток прив’язки центрів.






Мал. 3, 4. Пункти тріангуляції ДГМ «Стригани» та «Завидівщизна».

На території проммайданчика АЕС вдалось віднайти та відновити велику кількість пунктів полігонометрії; що були закладені у 1992 році (малюнки 5; 6). Більшість пунктів була збережена та знаходиться в задовільному стані. Пункти полігонометрії вдалось відновити завдяки наявним технічним звітам; відомим координатам та карткам заклади центрів (малюнок 7).





Малюнки 5; 6. Пункти полігонометрії №1135 та №0119; що були закладені у 1992 році.



Мал. 7. Картка закладки пункту полігонометрії 2 розряду №63 на території АЕС.

Результати опрацювання серій ГНСС-спостережень та вирівнювання результатів вимірювань дозволили створити локальну систему координат; яка

співпадає з існуючої будівельною сіткою на території АЕС; що була закріплена пунктами полігонометрії у 1992 році; та використовується для проектних та будівельних робіт на даний час.

Так як територія промислового майданчика АЕС являє собою рівне плато із відміткою планування 206;00 в Балтійській системі висот 1977 року; для створення параметрів переходу до ЛСК були використані; переважно; координати пунктів ДГМ; а висоти були взяті від глибинних реперів та деформаційних марок (МЗ) земляної греблі водосховища-охолоджувача. В результаті опрацювання результатів спостережень на 53 пунктах було отримано параметри переходу та створена трансформаційна модель; яка дозволяє в режимі RTK-вимірювань отримувати точність в плані до 1 см а по висоті до 3 см; що цілком забезпечує потреби при проведені топографічних зйомок та виконанні інших геодезичних робіт. Також варто відзначити точність та якість робіт; з якою була закладена мережа пунктів полігонометрії у 1992 році. Результати вирівнювання ГНСС-спостережень та отримані нев'язки показані в таблиці 3.

Висновки і перспективи подальших досліджень

Станом на 2024 рік більшість пунктів полігонометрії; що закладались у 1992 році відновлені та використовуються під час проведення геодезичних робіт геодезичною групою АЕС.

Після виконаних робіт із створення локальної системи координат та приведення її до параметрів існуючої будівельної сітки геодезичною групою розпочаті роботи із створення актуального генерального плану АЕС в масштабі 1:500 та проведення геодезичного моніторингу будівель та споруд станції. На момент написання статті було виконано 3 цикли ГНСС-спостережень за деформаціями земляної греблі водосховища-охолоджувача АЕС; перевірку стабільності глибинних реперів планово-висотної основи та моніторинг інших споруд.

Таким чином встановлення та налаштування власної базової станції дозволило суттєво скоротити терміни виконання робіт; підвищити точність геодезичних робіт та створити єдину основу для виконання робіт як власними силами так і передачу планово-висотної основи при виконанні геодезичних робіт підрядними організаціями. Також слід зазначити; що можливість використання ГНСС-приймачів в режимі RTK-вимірювань суттєво підвищує ефективність геодезичних робіт. Окремо варто додати; що результати проведення ГНСС-спостережень за гідротехнічними спорудами є досить обширними та складають багаторічну базу спостережень. Висвітлення результатів цих досліджень буде розглянуто у наступній статті.

Таблиця 3.

Результати визначення нев'язок по пунктам після вирівнювання та створення локальної системи координат.

Невязки

#	ID точки (A)	ID точки (B)	Использовать	Невязка B [м]	Невязка C [м]	Невязка высоты [м]
1	15	15	Высота	-	-	0,0348
2	53VRZN1	53VRZN1	Высота	-	-	0,0768
3	63 22	63 22	Высота	-	-	0,0351
4	65VRZN1	65VRZN1	Высота	-	-	-0,0022
5	69MARVBET1	69MARVBET1	Нет	-	-	-
6	BARAN219.4238	BARAN219.4238	Высота	-	-	-0,6171
7	GLRP1	GLRP1	Высота	-	-	0,0405
8	GLRP2	GLRP2	Высота	-	-	0,0315
9	GLRP3	GLRP3	Высота	-	-	0,0372
10	Goryn84	Goryn84	Координаты и высота	-0,0025	0,0430	-0,0083
11	GTC RP8	GTC RP8	Высота	-	-	0,0609
12	GTCRP1	GTCRP1	Высота	-	-	-0,0288
13	GTCRP4	GTCRP4	Высота	-	-	0,0368
14	KONTRP210.896	KONTRP210.896	Координаты и высота	0,0017	0,0028	0,0506
15	Kozelok84	Kozelok84	Местоположение	0,0039	0,0124	-
16	Netishyn84	Netishyn84	Координаты и высота	0,0326	0,0613	-0,1183
17	Novyj Kryvyn84	Novyj Kryvyn84	Местоположение	-0,0136	-0,0421	-
18	Polyan 84	Polyan 84	Координаты и высота	-0,0019	0,0142	-0,0541
19	Ripusche 84	Ripusche 84	Координаты и высота	-0,0085	-0,0748	0,1334
20	Shpaloriz 84	Shpaloriz 84	Координаты и высота	-0,0134	0,0062	-0,1067
21	Slobidka 84	Slobidka 84	Местоположение	-0,0172	-0,0064	-
22	Solovje 84	Solovje 84	Местоположение	0,0267	0,0102	-
23	Strygany 84	Strygany 84	Нет	-	-	-
24	Ulashanivka84	Ulashanivka84	Координаты и высота	-0,0020	0,0349	0,0040
25	Velbivne 84	Velbivne 84	Местоположение	0,0259	-0,0292	-
26	Zavydivschizna 84	Zavydivschizna 84	Местоположение	-0,0318	-0,0324	-
27	GLRP5	GLRP5	Высота	-	-	0,0371
28	GTC RP1	GTC RP1	Высота	-	-	-0,0288
29	GTC RP2	GTC RP2	Высота	-	-	-0,0289
30	GTC RP3	GTC RP3	Высота	-	-	-0,0288
31	MZ11	MZ11	Высота	-	-	-0,0141
32	MZ15	MZ15	Высота	-	-	-0,0103
33	MZ19	MZ19	Высота	-	-	-0,0230
34	MZ23	MZ23	Высота	-	-	-0,0256
35	MZ27	MZ27	Высота	-	-	0,0116
36	MZ3	MZ3	Высота	-	-	-0,0277
37	MZ31	MZ31	Высота	-	-	0,0182
38	MZ35	MZ35	Высота	-	-	0,0233
39	MZ39	MZ39	Высота	-	-	0,0283
40	MZ43	MZ43	Высота	-	-	0,0310
41	MZ46	MZ46	Высота	-	-	0,0335
42	MZ50	MZ50	Высота	-	-	0,0346
43	MZ52	MZ52	Высота	-	-	0,0355
44	MZ54	MZ54	Высота	-	-	0,0366
45	MZ7	MZ7	Высота	-	-	-0,0191
46	PP35II	PP35II	Высота	-	-	0,0366
47	PP3622	PP3622	Высота	-	-	0,0373
48	PP37MARVBET1	PP37MARVBET1	Высота	-	-	0,0373
49	RP GTC10	RP GTC10	Высота	-	-	0,0344
50	RP11	RP11	Высота	-	-	0,0457
51	RP12	RP12	Высота	-	-	0,0451
52	RP4	RP4	Высота	-	-	0,0368
53	RP6	RP6	Высота	-	-	0,0372

Список літератури:

1. Видуев Н.Г. Инженерные изыскания / Н.Г. Видуев, Ю.В. Полищук. – Київ:. Вища школа, 1979. – 267 с.

2. Войтенко С.П. Інженерна геодезія: підручник / С.П. Войтенко. – 2-ге вид. випр. і допов. – Київ:. Знання, 2012. – 574 с.

3. Войтенко С.П., Шульц Р.В., Самойленко О.М., Адаменко О.В., Терещук О.І., Стараверов В.С., Кузьмич О.Й. Інженерна геодезія: підручник – Чернігів:. НУ «Чернігівська політехніка», 2022. – 700 с.

4. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 (ГКНТА 2.04-02-98). – Київ., 1999. – 155 с.

5. Инструкция по нивелированию I, II, III, IV классов — М. Недра, 1990, ГКИНП(ГНТА)-03-010-02.

6. Костецька Я.М. Геодезичні прилади. ч.2. Електронні геодезичні прилади. – Л.: 2000. – 320с.

7. Кузьмич О.Й., Ісаєв О.П., Чуланов П.О., Бондар С.А. Оцінка точності визначення положення геодезичних пунктів. Наука та освіта: зб. пр. с. 63-67. XVIII Міжнар. наук. Конф. 2024, с. 63-67. ISBN 978-966-330-403-8.

8. Jahn C.H. Das SAPOS®-Qualitätsmanagement der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland / C.H. Jahn, J. Rubach, C. Elsner, A. Schenk, P. Wagenführ, H.-G. Dick, A. Brünner // zfv, 3/2011. – S. 127–137.

9. Шульц Р.В. Практичні дослідження точності визначення координат за супутниковими технологіями в режимі реального часу / Р.В. Шульц, О.І. Терещук, А.О. Анненков, І.О. Нисторяк // Інженерна геодезія. – 2014. – Вип. 61. – С. 58–76.

10. Савчук С. Експериментальні дослідження точності визначення координат методом RTK з використанням GPRS Internet-з'єднання / С. Савчук, А. Задемленюк, А. Піскоровський // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: зб. наук. праць – Львів, 2009. – Вип. I (17). – С. 58–69.

Ph.D., Professor **Kuzmych Oleksadr,**
Kyiv National University of Construction and Architecture,
Keith Aton, Vovk Oleksadr, Khmelnytskyi nuclear power plant

CREATION AND USE OF THE LOCAL COORDINATE SYSTEM AT THE INDUSTRIAL SITE Khmelnitsky NPP

Today, nuclear power plants make up the main part of electricity production in Ukraine, providing the needs of domestic and industrial consumers, and after the full-

scale invasion of the Russian Federation, systematic shelling of critical infrastructure, distribution stations and generation facilities, they became, in fact, the basis of Ukraine's energy security.

Today, four nuclear power plants are in operation on the territory of Ukraine: Zaporizhzhya NPP (occupied by the Russian Federation), South Ukrainian NPP, Rivne NPP and Khmelnytsky NPP. The total capacity of operating power units on the controlled territory of Ukraine is 7,835 MW. The Chernobyl NPP is in the decommissioning stage.

An important element in the design, construction and operation of nuclear power plants is to ensure the safe and reliable operation of construction structures of buildings and structures. To ensure these conditions during NPP design, design organizations develop work programs for conducting geodetic monitoring of buildings and structures both during construction and operation.

In this article, we will consider the method of use

GNSS measurements with its own base station and the creation of a local coordinate system to ensure the performance of geodetic monitoring of NPP buildings and structures.

Keywords: construction grid polygonometry network plan-elevation base deformation marks geodetic monitoring GNSS observation coordinates point heights.

REFERENCES:

1. Vyduev N.H. Ynzhenernые yzыskanyia / N.H. Vyduev, Yu.V. Polyshchuk. – Kyiv:. Vyshcha shkola, 1979. – 267 s. {in Ukranian}

2. Voitenko S.P. Inzhenerna heodeziia: pidruchnyk / S.P. Voitenko. – 2-he vyd. vypr. i dopov. – Kyiv:. Znannia, 2012. – 574 s. {in Ukranian}

3. Voitenko S.P., Shults R.V., Samoilenko O.M., Adamenko O.V., Tereshchuk O.I., Staraverov V.S., Kuzmych O.I. Inzhenerna heodeziia: pidruchnyk – Chernihiv: NU «Chernihivska politekhnika», 2022. – 700 s. {in Ukranian}

4. Instruktsiia z topohrafichnoho znimannia u masshtabakh 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 (HKNTA 2.04-02-98). – Kyiv., 1999. – 155 s. {in Ukranian}

5. Ynstruktsyia po nyvelyrovanyiu I, II, III, IV klassov — M. Nedra, 1990, HKYNP(HNTA)-03-010-02. {in Russian}

6. Kostetska Ya.M. Heodezychni prylady. ch.2. Elektronni heodezychni prylady. – L.: 2000. – 320 s. {in Ukranian}

7. Kuzmych O.I. Isaiev O.P. Chulanov P.O. Bondar S.A. Otsinka tochnosti vyznachennia polozhennia heodezychnykh punktiv. Nauka ta osvita: zb. pr. s. 63-67. KhVIII Mizhnar. nauk. Konf. 2024; s. 63-67. ISBN 978-966-330-403-8. {in Ukranian}

8. Jahn C.H. Das SAPOS®-Qualitätsmanagement der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland / C.H. Jahn, J. Rubach, C. Elsner, A. Schenk, P. Wagenführ, H.-G. Dick, A. Brünner // zfv, 3/2011. – S. 127–137. {in Ukranian}

9. Shults R.V. Praktychni doslidzhennia tochnosti vyznachennia koordynat za suputnykovymy tekhnolohiiamy v rezhymi realnoho chasu / R.V. Shults, O.I. Tereshchuk, A.O. Annenkov, I.O. Nystoriak // Inzhenerna heodeziia. – 2014. – Vyp. 61. – S. 58–76. {in Ukranian}

10. Savchuk S. Eksperymentalni doslidzhennia tochnosti vyznachennia koordynat metodom RTK z vykorystanniam GPRS Internet-ziednannia / S. Savchuk, A. Zademleniuk, A. Piskorovskyi // Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva: zb. nauk. prats – Lviv, 2009. – Vyp. I (17). – S. 58–69. {in Ukranian}

DOI: 10.32347/2786-7269.2024.8.430-443
УДК 528.4
канд. тех. наук, доцент **Лазоренко Н. Ю.,**
lazorenko.niu@knuba.edu.ua, ORCID: 0000-0002-1572-4947,
Київський національний університет будівництва та архітектури

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ (GEOAI) ДЛЯ ЗАВДАНЬ ТОПОГРАФІЧНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ

Проаналізовано основні напрями застосування штучного інтелекту (Artificial intelligence – AI) для завдань топографічного картографування на прикладі шістьох проєктів, в рамках яких було реалізовано функції із застосуванням штучного інтелекту. Також було сформовано основні цілі, проблеми, виклики, підходи та методи, які дозволяють автоматизувати процеси створення та оновлення геопросторових даних і підвищити якість цих даних.

Метою статті є дослідження застосування інструментів на основі технології штучного інтелекту для завдань топографічного картографування.

Інтеграція AI та геопросторового штучного інтелекту (Geospatial Artificial Intelligence – GeoAI) в топографічне картографування та містобудівний моніторинг призвела до значних досягнень у точності, ефективності та обсягах даних для геопросторового аналізу, який можна виконати значно зекономивши час і ресурси. Розглянуті проєкти у цій статті демонструють потенціал цих технологій, проте вирішення викликів, пов'язаних з якістю даних, інтерпретацією моделей та етичними питаннями, є критичним для продовження успішного впровадження та використання рішень, керованих моделей AI у геоінформаційному середовищі.

Ключові слова: геоінформаційна система; геопросторові дані; штучний інтелект; топографічне картографування; GeoAI; AI; класифікація.

Постановка проблеми. На сьогодні штучний інтелект (*Artificial Intelligence – AI*) став новим популярним інструментом для вирішення різноманітних завдань в багатьох сферах економіки провідних країн світу, потужним трендом розвитку геоінформаційних технологій, а також все частіше використовується для топографічного картографування, пропонуючи значні переваги в створенні, оновленні карт для забезпечення системи ведення топографічного моніторингу та використання для геопросторового аналізу.

Геопросторовий штучний інтелект (*Geospatial Artificial Intelligence – GeoAI*) – це технологія, яка поєднує моделювання геопросторових даних із

розширеною аналітикою за допомогою штучного інтелекту в процесах прийняття рішень. Одними із основних переваг GeoAI є:

- автоматизація класифікації об'єктів;
- інтерпретація даних дистанційного зондування Землі;
- тривимірне моделювання у картографуванні територій;
- інтеграція даних у реальному часі;
- прогнозування процесів і явищ;
- зменшення помилок та контроль якості геопросторових даних.

Автоматизація класифікації об'єктів. Алгоритми GeoAI, особливо ті, що базуються на машинному навчанні, можуть автоматично визначати та класифікувати об'єкти місцевості на основі супутникових зображень, аерофотознімків тощо. Ця автоматизація прискорює процес картографування та дозволяє зменшити помилки дешифрування.

Інтерпретація даних дистанційного зондування Землі. Техніки, такі як згорткові нейронні мережі (*convolutional neural networks, CNN*), використовуються для покращення аналізу зображень, зроблених супутниками та безпілотними літальними апаратами (БПЛА), що дозволяє створювати якісні топографічні карти і плани.

Тривимірне моделювання у картографуванні територій. GeoAI допомагає у створенні тривимірних топографічних моделей шляхом обробки великих наборів даних, які одержані за допомогою технології лазерного сканування (LiDAR) та/або методами фотограмметрії.

Інтеграція даних у реальному часі. Системи штучного інтелекту можуть інтегрувати та аналізувати дані з декількох джерел у реальному часі. Ця можливість є важливою для оновлення карт, щоб відображати зміни, викликані як природними, так і техногенними явищами і подіями.

Прогнозування процесів і явищ. Технологія GeoAI дозволяє передбачати зміни земного покриву на основі ретро- та актуальних даних. Таке застосування GeoAI корисне, наприклад, для просторового розвитку територій, управління сільським та лісовим господарствами.

Зменшення помилок та контроль якості геопросторових даних. Алгоритми GeoAI допомагають виявляти невідповідності та помилки на картах, забезпечуючи підвищення точності та надійності. Вони можуть перевіряти створені/оновлені карти на наявність розбіжностей і помилок із існуючими офіційними достовірними даними, покращуючи якість кінцевого продукту.

Новітня технологія опрацювання геопросторових даних має проблемні питання та виклики у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності, які було систематизовано і подано у таблиці 1.

Таблиця 1

Основні цілі і проблемні питання застосування GeoAI для завдань топографічного картографування

Цілі	Проблеми	Виклики	Підходи	Методи AI
1. Підвищення точності: топографічних карт і класифікації земного покриву. 2. Зменшення ручної роботи, автоматизація трудомістких завдань в опрацюванні геопросторових даних. 3. Оптимізація процесів картографування з метою економії часу та ресурсів. 4. Сприяння впровадженню AI в національних картографічних агентствах, приватному секторі. 5. Підтримка сервісів. Забезпечення точними та актуальними геопросторовими даними різних застосунків, наприклад, реагування на надзвичайні ситуації.	1. Труднощі у визначенні точних контурів типів земного покриву (проблема класифікації). 2. Інтеграція різнорідних даних. 3. Забезпечення зрозумілості та обґрунтованості рішень моделей, які генерує AI. 4. Високі вимоги щодо обчислювальної потужності для навчання та розгортання моделей AI. 5. Дотримання нормативних вимог щодо конфіденційності даних та етичного використання AI, а також забезпечення захисту інформації.	1. Забезпечення високоякісних і різноманітних навчальних даних для моделей AI. 2. Об'єднання різних джерел даних (наприклад, аерофотознімків, даних LiDAR) для застосування комплексного методу картографування. 3. Інтерпретація моделей. Забезпечення зрозумілості моделей AI користувачу. 4. Масштабованість. Застосування AI рішень на території будь-якого розміру і великі в тому числі. 5. Управління конфіденційністю даних і вирішення етичних питань у застосуванні AI.	1. Моделі глибокого навчання. Використання нейронних мереж, таких як UNet, RoadVecNet та NestNet для ідентифікації об'єктів і розпізнавання змін. 2. Трансферне навчання. Підвищення продуктивності моделей за рахунок використання попередньо навчених мереж. 3. Багатозадачне навчання. Навчання моделей виконувати кілька завдань одночасно, наприклад, таких як сегментація елементів дорожнього покриття. 4. Відкритий обмін даними. Поширення високоякісних навчальних даних і результатів для підтримки подальших досліджень та розвитку.	1. UNet [17]: для ідентифікації будівель, доріг, гідрографічних об'єктів з аерофотознімків та даних LiDAR. 2. RoadVecNet [18]: для ідентифікації доріг із застосуванням багатозадачного навчання. 3. NestNet [19]: для розпізнавання змін об'єктів місцевості, наприклад, у будівлях та дорогах. 4. Трансферне навчання: для підвищення точності моделей за рахунок використання попередньо навчених мереж.

GeoAI є перспективною технологію, яка забезпечить підвищення ефективності та точності геопросторових даних для топографічного картографування та є важливим компонентом сучасних геоінформаційних систем. У цій роботі розглянуто інструменти для завдань топографічного картографування у геоінформаційній системі QGIS.

Аналіз досліджень та публікацій по темі дослідження. Застосування сучасних геоінформаційних технологій та баз геопросторових даних є позитивною тенденцією і перспективним напрямом у розвитку топографо-геодезичної та картографічної діяльності [1]. Питанням застосування штучного інтелекту для завдань топографічного та тематичного картографування, а також для виконання геопросторового аналізу на основі актуальних та якісних геопросторових даних займаються різні провідні країни світу в рамках певних грантових досліджень, результати яких здебільшого є відкритими для інших дослідників і можуть бути використані на інші території [2 – 10]. Слід зазначити, що технології машинного навчання мають власні стандарти, які регламентують цю сферу, перелік яких наведено у таблиці 2.

Таблиця 2

Міжнародні стандарти ISO у сфері застосування штучного інтелекту

№	Назва стандарту	Стислий опис	Посилання
1	**2**	**3**	**4**
1	ISO/IEC 22989:2022, Information technology – Artificial intelligence – Artificial intelligence concepts and terminology	Цей стандарт встановлює термінологію та описує концепції у сфері штучного інтелекту. Цей стандарт може бути використаний під час розроблення інших стандартів і для підтримки комунікацій між різними зацікавленими сторонами або стейкхолдерами. Цей стандарт може бути застосований до всіх типів організацій (наприклад, комерційних підприємств, державних установ, некомерційних організацій).	https://www.iso.org/obp/ui/en/#iso:std:74296:en
2	ISO/IEC 23053:2022 Framework for Artificial Intelligence (AI) Systems Using Machine Learning (ML)	Цей стандарт встановлює фреймворк штучного інтелекту (AI) та машинного навчання (ML) для опису загальної системи AI з використанням технології машинного навчання. Фреймворк описує компоненти системи та їхні функції в екосистемі штучного інтелекту. Цей	https://www.iso.org/standard/74438.html

№	Назва стандарту	Стислий опис	Посилання
1	**2**	**3**	**4**
		документ може бути застосований до всіх типів і розмірів організацій, включаючи державні та приватні компанії, урядові установи та некомерційні організації, які впроваджують або використовують системи штучного інтелекту.	
3	ISO/IEC 5339:2024 Information technology Artificial intelligence Guidance for AI applications	ISO/IEC 5339 містить рекомендації щодо застосування штучного інтелекту (AI), акцентуючи увагу на залученні зацікавлених сторін і життєвому циклі застосування AI. Стандарт має на меті покращити комунікацію між багатьма зацікавленими сторонами, пропонуючи структуру, яка включає перспективи створення, використання та впливу систем штучного інтелекту.	https://www.iso.org/standard/81120.html
4	OGC Training Data Markup Language for Artificial Intelligence (TrainingDML-AI) Part 1: Conceptual Model Standard	Навчальні дані - це будівельний матеріал для моделей машинного навчання. Ці моделі зараз складають більшість програм машинного навчання в науках про Землю. Навчальні дані використовуються для навчання моделей AI/ML, а потім для перевірки результатів моделювання. Формалізація та документування навчальних даних шляхом опису змісту навчальних даних, метаданих, якості та походження даних тощо є дуже важливими. Цей OGC Стандарт навчальних даних описує робочі дії з навчальними даними: Документує модель UML з метою максимізації інтероперабельності та зручності використання навчальних даних аерофотозображень; Визначає різні завдання та мітки AI/ML у спостереженні Землі з	https://docs.ogc.org/is/23-008r3/23-008r3.html#_6db1179c-424d-4d9a-9c6a-bf3ea7722df1

№	Назва стандарту	Стислий опис	Посилання
1	**2**	**3**	**4**
		точки зору керованого навчання, включаючи завдання на рівні сцен, об'єктів та пікселів; Надає опис постійного ідентифікатора, версії, ліцензії, розміру навчальних даних, вимірювань або зображень, що використовуються для анотації, і так далі; Визначає опис якості (наприклад, помилки навчальних даних, нерепрезентативність навчальних даних) та походження [22].	

Метою статті є дослідження застосування інструментів на основі технології штучного інтелекту для завдань топографічного картографування.

Виклад основного змісту дослідження. Для аналізу застосування інструментів на основі технології штучного інтелекту для завдань топографічного картографування було розглянуто такі проєкти:

1) Advanced Technology for National Topographic Map Updating (ATMU);
2) AI для картографування земного покриву в EPFL;
3) Топографічне картографування з використанням БПЛА;
4) Ініціативи AI Європейського Космічного Агентства (ESA);
5) Співпраця NASA та IBM;
6) MethaneSAT.

Метою проєкту Advanced Technology for National Topographic Map Updating (ATMU, Фінляндія) було розроблення методів AI для ідентифікації будівель, доріг та гідрографічних об’єктів з аерофотознімків та даних LiDAR. Одними із досягнень цього проєкту є висока точність у ідентифікації об’єктів та розпізнаванні змін і значне зменшення ручної роботи [11 – 12].

У рамках проєкту «AI для картографування земного покриву в EPFL» (Швейцарія) було розроблено надійні моделі AI для реальних сценаріїв у картографуванні земного покриву для інтерпретації та аналізу топографічних даних у сфері охорони навколишнього середовища [13].

Проєкт «Топографічне картографування з використанням БПЛА» (США) мав на меті використання БПЛА для збору детальних геопросторових даних та створення гідрологічних моделей, що дозволило підвищити точність та ефективність збору даних [14].

Ініціатива AI Європейського Космічного Агентства (ESA) передбачала місію φ-sat-1, яка використовує AI для автоматичного відсіювання зображень з хмарами, що забезпечує передачу лише корисних даних на Землю [15].

У співпраці NASA та IBM (США) було створено відкриту AI-модель, яка покращує аналіз супутникових зображень, зокрема, даних Harmonized Landsat та Sentinel-2. Науковці проєкту MethaneSAT дослідили виявлення та картографування викидів метану в усьому світі з використанням штучного інтелекту.

Найчастіше результатами наведених проєктів є розроблені інструменти на основі технології AI, які є складовими геоінформаційних систем. Наприклад, ArcGIS має власні модулі мовою програмування Python для виконання класифікації та ідентифікації об'єктів на супутникових знімках, зображень з БПЛА [20].

Розглянемо основні плагіни AI, які інтегрують можливості штучного інтелекту у програмному забезпеченні QGIS [21], покращуючи його аналітичну потужність та автоматизацію:

Таблиця 3

Плагіни AI у програмному забезпеченні QGIS [21]

№	Назва плагіну	Функції	Застосування
1	**2**	**3**	**4**
1	QGIS Deep Learning (QGIS DL) Plugin	1. Інтеграція моделей: Підтримує імпорт наперед навчених моделей з таких фреймворків, як TensorFlow та PyTorch. 2. Класифікація зображень: Користувачі можуть класифікувати супутникові знімки та аерофотознімки за допомогою моделей машинного навчання. 3. Ідентифікація об'єктів: ідентифікує об'єкти на зображеннях.	Класифікація земного покриву. Ідентифікація будівель, доріг та інших інфраструктурних об'єктів. Екологічний моніторинг.
2	Semi-Automatic Classification Plugin (SCP) Плагін напівавтоматичної контрольованої класифікації зображень дистанційного зондування.	1. Попереднє опрацювання зображень: підтримує різні завдання попередньої обробки, такі як атмосферна корекція та комбінація смуг. 2. Навчання та класифікація: користувачі можуть створювати навчальні набори та класифікувати зображення за допомогою алгоритмів, таких як Random Forest, SVM та Neural Networks. 3. Постклассифікаційне опрацювання: забезпечує інструменти для оцінки точності та вдосконалення результатів.	Картографування використання земель. Моніторинг рослинного покриву. Просторове планування та розвиток територій.

№	Назва плагіну	Функції	Застосування
1	**2**	**3**	**4**
3	Orfeo Toolbox (OTB) Plugin	1. Алгоритми машинного навчання: впроваджує алгоритми, такі як K-Nearest Neighbors, SVM та дерева рішень. 2. Сегментація: інструменти для сегментації зображень та об'єктно-орієнтованого аналізу зображень. 3. Опрацювання багатоспектральних та гіперспектральних даних: підтримує опрацювання та аналіз багатоспектральних та гіперспектральних даних.	Моніторинг сільськогосподарських земель. Управління катастрофами та оцінка ризиків. Управління природними ресурсами.
4	LAStools Plugin інструмент для обробки даних LiDAR	1. Опрацювання даних LiDAR: інструменти для фільтрації, класифікації та сегментації хмар точок LiDAR. 2. Створення цифрових моделей рельєфу (ЦМР) та цифрових моделей поверхні (ЦМП). 3. Ідентифікація об'єктів, наприклад, таких як будівлі та рослинність, з даних LiDAR.	Інвентаризація лісових ресурсів. Моделювання забудованих територій. Топографічне картографування.
5	NNPlugin інструмент аналізу на основі нейронних мереж у QGIS.	1. Навчання та застосування моделей: користувачі можуть навчати моделі нейронних мереж та застосовувати їх до геопросторових даних. 2. Інтеграція з іншими плагінами: добре працює з іншими плагінами QGIS для попередньої та пост-опрацювання даних.	Прогнозне моделювання. Екологічний моніторинг.

Серед переваг плагінів AI у QGIS визначено:

– покращені аналітичні можливості: плагіни AI додають передові техніки машинного та глибокого навчання до QGIS, дозволяючи проводити все складніший просторовий аналіз.

– автоматизація: багато плагінів автоматизують складні завдання, знижуючи потребу у ручній праці та підвищуючи ефективність.

– доступність: інтеграція інструментів AI у широко використовувану платформу ГІС робить передові можливості AI доступними для широкого кола користувачів, включаючи тих, хто не має великих навичок програмування.

– налаштування та гнучкість: користувачі можуть налаштовувати використання моделей AI відповідно до своїх потреб, використовуючи відкритий код QGIS та його плагінів для створення індивідуальних рішень.

Плагіни AI у QGIS значно розширюють функціональність платформи, інтегруючи передові техніки машинного та глибокого навчання. Ці плагіни дозволяють користувачам виконувати складний просторовий аналіз, автоматизувати рутинні завдання та отримувати точніші та інформативні результати з їхніх геопросторових даних. Використовуючи ці інструменти, користувачі можуть підвищити свою ефективність та результативність у широкому спектрі застосувань, від топографічного картографування, міського планування до екологічного моніторингу та реагування на природні стихійні лиха та техногенні катастрофи.

Висновок. Незважаючи на значні досягнення, існує кілька викликів, які необхідно вирішити для повного розкриття потенціалу AI та GeoAI у геоінформаційних системах. Одним з основних викликів є забезпечення якості та точності даних, які використовуються для навчання моделей AI.

Інтерпретація моделей AI також має вирішальне значення, оскільки розуміння того, як ці моделі роблять прогнози, є важливим для забезпечення надійності результатів дослідження. Інтеграція різноманітних і нових потоків даних надає як можливості, так і виклики. Наприклад, дослідження містобудівного моніторингу за допомогою зображень вулиць та стаціонарних датчиків продемонструвало потенціал GeoAI для аналізу міських ландшафтів та забезпечення комфортного життя людей. Ці дослідження підкреслюють важливість використання різноманітних джерел даних для отримання комплексних результатів щодо міських середовищ. Етичні правила та конфіденційність даних також є критичними питаннями. Забезпечення відповідального використання AI та вирішення питань упередженості в навчальних даних є важливими для етичного впровадження цих технологій. Важливим та відкритим питанням є формування політики використання AI та GeoAI у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності.

Список джерел

1. Lazorenko-Hevel, N., Karpinskyi, Y., & Kin, D. (2021). Some peculiarities of creation (updating) of digital topographic maps for the seamless topographic database of the main state topographic map in Ukraine. *Geoingegneria Ambientale e Mineraria*, *162*(1), 19-24. DOI: 10.19199/2021.162.1121-9041.019

2. Zhang, Yifan, Zhengting He, Jingxuan Li, Jianfeng Lin, Qingfeng Guan, Wenhao Yu. (2024). MapGPT: An Autonomous Framework for Mapping by Integrating Large Language Model and Cartographic Tools. DOI: 10.48550/arXiv.2401.07314.

3. Robinson, A.C., Çöltekin, A., Griffin, A.L., & Ledermann, F. (2023, November). Cartography in GeoAI: Emerging Themes and Research Challenges. In

Proceedings of the 6th ACM SIGSPATIAL International Workshop on AI for Geographic Knowledge Discovery (pp. 1-2). DOI: 10.1145/3615886.3627734

4. Sloan, S., Talkhani, R. R., Huang, T., Engert, J., & Laurance, W. F. (2024). Mapping Remote Roads Using Artificial Intelligence and Satellite Imagery. *Remote Sensing*, *16*(5), 839. DOI: 10.3390/rs16050839

5. Li, W., & Hsu, C.Y. (2022). GeoAI for large-scale image analysis and machine vision: Recent progress of artificial intelligence in geography. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, *11*(7), 385. DOI: 10.3390/ijgi11070385

6. Scheider, S., & Richter, K.F. (2023). GeoAI. *KI-Künstliche Intelligenz*, 37(1), 5-9. DOI: 10.1007/s13218-022-00797-z

7. Song, Y., Kalacska, M., Gašparović, M., Yao, J., & Najibi, N. (2023). Advances in geocomputation and geospatial artificial intelligence (GeoAI) for mapping. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 103300. DOI: 10.1016/j.jag.2023.103300

8. Li, H., Liu, J., & Zhou, X. (2018). Intelligent map reader: A framework for topographic map understanding with deep learning and gazetteer. *IEEE Access*, 6, 25363-25376. DOI: 10.1109/ACCESS.2018.2823501.

9. Usery, E.L., Arundel, S.T., Shavers, E., Stanislawski, L., Thiem, P., & Varanka, D. (2022). GeoAI in the US Geological Survey for topographic mapping. *Transactions in GIS*, *26*(1), 25-40. DOI: https://doi.org/10.1111/tgis.12830.

10. Biljecki, F. (2023). GeoAI for Urban Sensing. In S. Gao, Y. Hu, & W. Li (Eds.), Handbook of Geospatial Artificial Intelligence (pp. 351-366). *CRC Press*. DOI: https://doi.org/10.1201/9781003308423-17

11. The National Land Survey of Finland. (2023). Advanced Technology for National Topographic Map Updating (ATMU) Project. URL: https://www.maanmittauslaitos.fi/en/topical_issues/training-data-artificial-intelligence-available-open-data. (дата звернення: 10.06.2024)

12. Lingli Zhu, Jere Raninen, Emilia Hattula. (2023). How the National Land Survey of Finland is Exploring AI Technology *GIM*. URL: https://www.gim-international.com/content/article/how-the-national-land-survey-of-finland-is-exploring-ai-technology (дата звернення: 10.06.2024)

13. Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPFL). (2023). AI for Land Cover Mapping. URL: https://www.stdl.ch/de/Innovation-news-de/12.12.23---AI-for-Environmental-Monitoring%253A-The-Future-of-Land-Cover-Maps.htm. (дата звернення: 10.06.2024)

14. Sullivan, N. (2019). GIS, Drone Mapping, and Artificial Intelligence (AI): The High Tech Behind Business Results. Mapware Blog. https://mapware.com/blog/gis-drone-mapping-and-artificial-intelligence-ai-the-high-tech-behind-business-results (дата звернення: 10.06.2024)

15. European Space Agency. (2023). AI in Earth observation: a force for good. URL: https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/AI_in_Earth_observation_a_force_for_good. (дата звернення: 10.06.2024)

16. Canada Centre for Mapping and Earth Observation. (2023). Enhancing Geospatial Data Capabilities with AI. URL: https://geo.ca/initiatives/geobase/geoai/. (дата звернення: 10.06.2024)

17. Ronneberger, O., Fischer, P., & Brox, T. (2015). U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation. In *Medical image computing and computer-assisted intervention–MICCAI 2015: 18th international conference*, Munich, Germany, October 5-9, 2015, proceedings, part III 18 (pp. 234-241) Springer International Publishing. DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.1505.04597

18. Abdollahi, A., Pradhan, B., & Alamri, A. (2021). RoadVecNet: a new approach for simultaneous road network segmentation and vectorization from aerial and google earth imagery in a complex urban set-up. *GIScience & Remote Sensing*, 58(7), 1151-1174. DOI: https://doi.org/10.1080/15481603.2021.1972713

19. Yu, X., Fan, J., Chen, J., Zhang, P., Zhou, Y., & Han, L. (2021). NestNet: A multiscale convolutional neural network for remote sensing image change detection. *International Journal of Remote Sensing*, 42(13), 4898-4921. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/01431161.2021.1906982.

20. ESRI. An overview of the GeoAI toolbox [Електронний ресурс] / ESRI. – 2024. – Режим доступу до ресурсу: https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/tool-reference/geoai/an-overview-of-the-geoai-toolbox.htm. (дата звернення: 10.06.2024)

21. QGIS plugins web portal [Електронний ресурс] / QGIS. – 2024. – Режим доступу до ресурсу: https://plugins.qgis.org/. (дата звернення: 10.06.2024)

22. OGC Training Data Markup Language for Artificial Intelligence (TrainingDML-AI) Part 1: Conceptual Model Standard [Електронний ресурс] Режим доступу до ресурсу: OGC Training Data Markup Language for Artificial Intelligence (TrainingDML-AI) Part 1: Conceptual Model Standard. (дата звернення: 10.06.2024)

Ph. D., Associate Professor **Lazorenko Nadiia**,
Kyiv National University of Construction and Architecture

RESEARCH ON THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE (GEOAI) FOR TASKS OF TOPOGRAPHIC MAPPING

This paper analyzes the main areas of artificial intelligence application for topographic mapping tasks using the example of six projects that implemented AI

functions. It also forms the main goals, problems, challenges, approaches, and methods for automating the processes of creating and updating geospatial data and improving the quality of the data itself.

The study's purpose is to investigate the use of tools based on artificial intelligence technology for topographic mapping tasks.

The integration of AI and GeoAI into topographic mapping and urban monitoring has led to significant advances in the accuracy, efficiency, and scope of geospatial analysis. Projects such as Swisstopo's LCLU monitoring and NLS's ATMU project demonstrate the transformative potential of these technologies. However, addressing challenges related to data quality, model interpretation, and ethical issues is critical to the continued successful adoption and use of AI-driven solutions in geospatial applications.

Integrating diverse and emerging data streams presents both opportunities and challenges. For example, a study of urban monitoring using street imagery and wearable sensors demonstrated the potential of GeoAI to analyze urban soundscapes and human comfort. These studies underscore the crucial role of using a variety of data sources. They show that it's not just about the data but about the comprehensive insights they can provide into urban environments.

Keywords: geographic information system; geospatial data; artificial intelligence; topographic mapping; GeoAI; AI; classification

REFERENCES

1. Lazorenko-Hevel, N., Karpinskyi, Y., & Kin, D. (2021). Some peculiarities of creation (updating) of digital topographic maps for the seamless topographic database of the main state topographic map in Ukraine. *Geoingegneria Ambientale e Mineraria*, *162*(1), 19-24. DOI: 10.19199/2021.162.1121-9041.019. {in English}

2. Zhang, Yifan, Zhengting He, Jingxuan Li, Jianfeng Lin, Qingfeng Guan, Wenhao Yu. (2024). MapGPT: An Autonomous Framework for Mapping by Integrating Large Language Model and Cartographic Tools. DOI: 10.48550/arXiv.2401.07314. {in English}

3. Robinson, A.C., Çöltekin, A., Griffin, A.L., & Ledermann, F. (2023). Cartography in GeoAI: Emerging Themes and Research Challenges. In *Proceedings of the 6th ACM SIGSPATIAL International Workshop on AI for Geographic Knowledge Discovery* (pp. 1-2). DOI: 10.1145/3615886.3627734. {in English}

4. Sloan, S., Talkhani, R.R., Huang, T., Engert, J., & Laurance, W. F. (2024). Mapping Remote Roads Using Artificial Intelligence and Satellite Imagery. *Remote Sensing*, *16*(5), 839. DOI: 10.3390/rs16050839. {in English}

5. Li, W., & Hsu, C.Y. (2022). GeoAI for large-scale image analysis and machine vision: Recent progress of artificial intelligence in geography. *ISPRS*

International Journal of Geo-Information, *11*(7), 385. DOI: 10.3390/ijgi11070385. {in English}

6. Scheider, S., & Richter, K.F. (2023). GeoAI. *KI-Künstliche Intelligenz*, 37(1), 5-9. DOI: 10.1007/s13218-022-00797-z. {in English}

7. Song, Y., Kalacska, M., Gašparović, M., Yao, J., & Najibi, N. (2023). Advances in geocomputation and geospatial artificial intelligence (GeoAI) for mapping. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 103300. DOI: 10.1016/j.jag.2023.103300. {in English}

8. Li, H., Liu, J., & Zhou, X. (2018). Intelligent map reader: A framework for topographic map understanding with deep learning and gazetteer. *IEEE Access*, 6, 25363-25376. DOI: 10.1109/ACCESS.2018.2823501. {in English}

9. Usery, E.L., Arundel, S.T., Shavers, E., Stanislawski, L., Thiem, P., & Varanka, D. (2022). GeoAI in the US Geological Survey for topographic mapping. *Transactions in GIS*, *26*(1), 25-40. DOI: https://doi.org/10.1111/tgis.12830. {in English}

10. Biljecki, F. (2023). GeoAI for Urban Sensing. In S. Gao, Y. Hu, & W. Li (Eds.), Handbook of Geospatial Artificial Intelligence (pp. 351-366). *CRC Press*. DOI: https://doi.org/10.1201/9781003308423-17.{in English}

11. The National Land Survey of Finland. (2023). Advanced Technology for National Topographic Map Updating (ATMU) Project. URL: https://www.maanmittauslaitos.fi/en/topical_issues/training-data-artificial-intelligence-available-open-data. (access date on: 10.06.2024). {in English}

12. Lingli Zhu, Jere Raninen, Emilia Hattula. (2023). How the National Land Survey of Finland is Exploring AI Technology *GIM*. URL: https://www.gim-international.com/content/article/how-the-national-land-survey-of-finland-is-exploring-ai-technology (access date on: 10.06.2024). {in English}

13. Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPFL). (2023). AI for Land Cover Mapping. URL: https://www.stdl.ch/de/Innovation-news-de/12.12.23---AI-for-Environmental-Monitoring%253A-The-Future-of-Land-Cover-Maps.htm. (access date on: 10.06.2024). {in English}

14. Sullivan, N. (2019). GIS, Drone Mapping, and Artificial Intelligence (AI): The High Tech Behind Business Results. Mapware Blog. https://mapware.com/blog/gis-drone-mapping-and-artificial-intelligence-ai-the-high-tech-behind-business-results (access date on: 10.06.2024). {in English}

15. European Space Agency. (2023). AI in Earth observation: a force for good. URL: https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/AI_in_Earth_observation_a_force_for_good. (access date on: 10.06.2024). {in English}

16. Canada Centre for Mapping and Earth Observation. (2023). Enhancing Geospatial Data Capabilities with AI. URL: https://geo.ca/initiatives/geobase/geoai/. (access date on: 10.06.2024). {in English}

17. Ronneberger, O., Fischer, P., & Brox, T. (2015). U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation. In Medical image computing and computer-assisted intervention–MICCAI 2015: 18th international conference, Munich, Germany, October 5-9, 2015, proceedings, part III 18 (pp. 234-241) Springer International Publishing. DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.1505.04597. {in English}

18. Abdollahi, A., Pradhan, B., & Alamri, A. (2021). RoadVecNet: a new approach for simultaneous road network segmentation and vectorization from aerial and google earth imagery in a complex urban set-up. GIScience & Remote Sensing, 58(7), 1151-1174. DOI: https://doi.org/10.1080/15481603.2021.1972713. {in English}

19. Yu, X., Fan, J., Chen, J., Zhang, P., Zhou, Y., & Han, L. (2021). NestNet: A multiscale convolutional neural network for remote sensing image change detection. International Journal of Remote Sensing, 42(13), 4898-4921. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/01431161.2021.1906982. {in English}

20. An overview of the GeoAI toolbox. (2024). ESRI. URL: https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/tool-reference/geoai/an-overview-of-the-geoai-toolbox.htm. (access date on: 10.06.2024) {in English}

21. QGIS. (2024). QGIS plugins web portal. URL: https://plugins.qgis.org/. (access date on: 10.06.2024). {in English}

22. OGC Training Data Markup Language for Artificial Intelligence (TrainingDML-AI) Part 1: Conceptual Model Standard [Elektronnyi resurs] Rezhym dostupu do resursu: OGC Training Data Markup Language for Artificial Intelligence (TrainingDML-AI) Part 1: Conceptual Model Standard. (data zvernennia: 10.06.2024). {in English}

DOI: 10.32347/2786-7269.2024.8.444-455
УДК 332.3

к.т.н. **Литвиненко І.В.**,
lytvynenko.iv@knuba.edu.ua, ORCID 0000-0002-4350-8563,
Київський національний університет будівництва та архітектури

ВСТАНОВЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ СЕРВІТУТІВ НА ЗЕМЛЯХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ПРИ РОЗРОБЦІ КОМПЛЕКСНИХ ПЛАНІВ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ

Розглянуто питання встановлення земельних сервітутів на землях територіальних громад при розробці містобудівної документації на місцевому рівні, що є одночасно і землевпорядною. В даному дослідженні увага спрямована на об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури, як місцевого рівня, що задовольняють потреби громади, так і на рівні району, декількох громад, області, держави. Проаналізовано складові Комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади та визначено вагомість інформації, що в них міститься, а також планувальних рішень для встановлення земельних сервітутів. Розглянуто новітні зміни земельного законодавства, що дозволяють встановлювати земельні сервітути на землях державної та комунальної власності, що може бути віднесено за ознаками до поняття «публічний сервітут», та резервувати земельні ділянки для встановлення сервітутів.

Ключові слова: обмеження у використанні земель; комплексний план просторового розвитку території територіальної громади; об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури; земельний сервітут; публічний земельний сервітут

Постановка проблеми.

За період реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади, або децентралізації, з 2014 по 2020 було створено шляхом укрупнення та об'єднання 1469 територіальних громад (у тому числі 31 територіальна громада, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України, без врахування міст із спеціальним статусом Києва та Севастополя), а також 136 районів в усіх областях [1], замість близько 12 тис. територіальних громад, що існували до початку реформи. Утворення всіх громад супроводжувалось прийняттям розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо визначення адміністративних центрів та затвердження територій громад областей[1], що завершило

[1] 12 червня 2020 року Кабінет Міністрів України прийняв 24 розпорядження щодо визначення адміністративних центрів та затвердження територій громад областей.

адміністративне формування громад. Кінцевою метою цих перетворень є децентралізація влади та реформа місцевого самоврядування, які передбачають передачу повноважень і ресурсів на рівень територіальних громад, при цьому важливою складовою та запорукою реалізації цих реформ, включаючи земельну, є формування спроможних громад [2].

Згідно Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні [3] (далі - Концепція) було проведено переформатування існуючих територіальних громад, з огляду на чисельність жителів та наявність або відсутність виконавчих органів відповідних сільських рад, бюджетних установ, комунальних підприємств тощо. В результаті були утворені громади, площа яких значно відрізняється, іноді досягаючи значень більш, ніж в 1000 разів – від Коцюбинської селищної територіальної громади Бучанського району з площею 2.4 кв.км з населенням 48357 осіб до Новотроїцької селищної територіальної громади Геніческого району з площею 2296.3 кв.км з населенням 34324 осіб [1]. Це дає уявлення про масштабність змін щодо нових адміністративно-територіальних утворень та складність викликів, що постають перед новоствореними громадами щодо управління земельними ресурсами в нових межах – деякі з територій раніше входили до її складу, інші - лише влились при розширенні громад. Вирішення однієї із проблем Концепції, що потребує ефективного та швидкого розв’язання є зношеність теплових, каналізаційних, водопостачальних мереж та ризик виникнення техногенних катастроф у зв’язку з цим, може бути досягнута через виконання завдань реформи шляхом надання основних повноважень органів місцевого самоврядування базового рівня, серед яких є забезпечення розвитку місцевої інфраструктури, зокрема доріг, мереж водо-, тепло-, газо-, електропостачання і водовідведення, інформаційних мереж, об’єктів соціального та культурного призначення; планування розвитку території громади тощо [3].

Крім того, на другому етапі реалізації Концепції, передбачалось удосконалити систему планування території громад, вирішити питання забезпечення новостворених громад схемами планування території та генеральними планами. Складна задача планування та виділення земель для розміщення всіх об’єктів інженерної інфраструктури, що необхідні для забезпечення належного рівня життя суспільства повинна досягатись за рахунок використання різних планувальних та правових інструментів, одним з яких є земельний сервітут, що дозволяє також резервувати земельні ділянки на землях державної та комунальної власності для реалізації майбутніх інфраструктурних проектів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Нечисленні наукові публікації в даній сфері стосуються загальних питань щодо земельних сервітутів та присвячені, зокрема, особливостям правового регулювання земельного сервітуту у воєнний період [4], іншими авторами привертається увага щодо важливості використання кадастрових даних у процесі встановлення земельних сервітутів [5], а також детального розгляду різних аспектів обмежень у користуванні земель [6]. Законодавчі зміни, які відбулись протягом останніх років щодо основних положень, що регулюють право земельного сервітуту, науковцями також було висвітлено у публікаціях [7, 8].

Виклад основного матеріалу.

Життєздатність новостворених громад, які з точки зору прийняття управлінських рішень, так і наповнення власних бюджетів безпосередньо залежить від раціонального використання та охорони земель громади, що передбачає наявність інформації щодо всіх земельних ресурсів, в тому числі і нових, якими володіє територіальна громада, і бачення, як з максимальною користю вона може їх використати. Тому досить актуальним є питання планування, виділення та правового оформлення земельних ділянок, на яких розміщуються важливі інженерно-інфраструктурні об’єкти як для самої територіальної громади, так і суміжних громад, регіону, держави. Розміщення та реконструкція нових об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, а також магістральних трубопроводів та об’єктів трубопровідного транспорту потребує не лише безпосередньо земельних ділянок для їх прокладання, але й виділення охоронних зон навколо них, як обмежень у використанні земель. Пошук нових земельних ділянок та виділення охоронних зон навколо цих об’єктів є непростим завданням поза межами населених пунктів, але набагато складнішим воно стає в умовах щільної міської забудови, великої кількості землевласників та користувачів земельних ділянок. Уникнути проблем вилучення земельних ділянок для подібних потреб можна за допомогою земельного сервітуту можливості його застосування значно розширились після внесення змін у законодавство у 2020-2021 роках [9, 10, 11]. Досить важливими ці зміни є для лінійних об’єктів інженерної інфраструктури великої протяжності, особливістю яких є проходження через велику кількість земельних ділянок, що належать різним власникам та користувачам, різних форм власності, по територіям різних адміністративних утворень, в тому числі територіальних громад.

Тривалий час згідно законодавства земельні сервітути могли встановлюватись договором, законом, заповітом та рішенням суду [12], але переважна більшість виникала саме завдяки укладанню відповідного договору

між власниками (землекористувачами) суміжних земельних ділянок і лише незначна частина сервітутів встановлювалась внаслідок рішення суду. При цьому сформовані земельні ділянки, на яких встановлювались сервітути, могли бути всіх форм власності і договори укладались як між фізичними, так і юридичними особами. Тобто за ознаками при такому способі встановлення земельні сервітути, що були законодавчо визначені в Україні до 2021 року можна віднести до приватних. Суттєвим недоліком такого підходу встановлення земельних сервітутів для об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури є те, що неможливо було відразу виділити земельну ділянку на всю протяжність об'єкту, а необхідно окремо укладати окремі договори з кожним власником (землекористувачем), земельна ділянка якого потрапляла в зону дії сервітуту. Враховуючи те, що право земельного сервітуту виникає з моменту його реєстрації в Державному реєстрі речових прав (ДРП) на підставі документу, яким встановлюється сервітут та передбачає виготовлення технічної документації на частину земельної ділянки, на яку розповсюджується сервітут, то на оформлення права сервітуту, де були задіяні численні власники та користувачі обтяжених сервітутом земельних ділянок, наприклад, для ліній електропередачі великої протяжності витрачалось багато часу та зусиль. Встановлення земельних сервітутів на несформованих земельних ділянках комунальної та державної власності також було досить проблематично, оскільки земельна ділянка дії сервітуту могла бути виділена лише в межах сформованих земельних ділянок з наявним кадастровим номером та зареєстрована в Державному земельному кадастрі (ДЗК) та Державному реєстрі речових прав (ДРП) [12]. Однак в законодавстві до 2021 року містилась норма, що дозволяла встановлювати земельні сервітути на несформованих земельних ділянках земель державної і комунальної власності, за умови їх формування та державної реєстрації таких ділянок одночасно з реєстрацією земельного сервітуту.

Змінами в законодавстві, що відбулися протягом 2020 та 2021 років, було внесено низку суттєво нових положень щодо встановлення земельних сервітутів. Так, усвідомлення важливості спрощення процедури щодо виділення та закріплення земельних ділянок, зокрема, для лінійних об'єктів енергетичної інфраструктури великої протяжності, законодавцями було запроваджено принципово новий підхід. Згідно змін, внесених Законом [11] до Земельного кодексу України (ЗКУ), у разі необхідності встановлення земельного сервітуту на землях державної, комунальної власності, не сформованих у земельну ділянку, допускається формування земельної ділянки в межах території, на яку буде поширюватися право земельного сервітуту. При цьому виконання вимоги щодо встановлення земельного сервітуту найменш обтяжливим способом щодо

земельної ділянки, на якій він розташований, що є однією із суттєвих умов встановленні сервітуту, при встановленні сервітуту землях державної, комунальної власності, не сформованих у земельну ділянку, не передбачено [12]. Ця норма є аналогічною до умов встановлення публічних земельних сервітутів в закордонних країнах. Варто зазначити, що публічні сервітути за своєю суттю спрямовані на задоволення потреб багатьох людей, всієї громади, і зазвичай встановлюються для прокладання магістральних інженерних мереж або комунікацій. Отже, земельні сервітути встановлені на землях державної, комунальної власності, не сформованих у земельну ділянку, для будівництва, розміщення та експлуатації лінійних об'єктів енергетичної інфраструктури або магістральної інженерної мережі, за ознаками можна віднести до публічних.

Варті уваги також законодавчі зміни, що дозволяють резервувати земельну ділянку на несформованих землях державної, комунальної власності терміном до шести місяців при наявності рішення від органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, на якій передбачається встановлення земельного сервітуту. При цьому, протягом шести місяців в межах орієнтовного місця розташування земельних ділянок, що призначені для земельного сервітуту, забороняється надання дозволів на розроблення документації із землеустрою, яка передбачає формування нових земельних ділянок, та передача земельних ділянок державної, комунальної власності у власність або користування [12].

Всі згадані законодавчі нововведення досить суттєві для новостворених територіальних громад, перед якими наразі стоїть завдання щодо перспективного планування використання всієї своєї території (як в межах, так і за межами населених пунктів) та розроблення комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади (надалі – комплексний план) [14]. Комплексний план є одночасно містобудівною і землевпорядною документацією місцевого рівня, що визначає, зокрема, планувальну організацію, функціональне призначення території, основні принципи і напрями формування єдиної системи громадського обслуговування населення, дорожньої мережі, інженерно-транспортної інфраструктури [13], та поєднує в собі 10 видів містобудівної і землевпорядної документації, в рамках якого проводиться оцінка, аналіз, планування та розробляються проєктні рішення для всіх об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури на території громади, що мають забезпечувати не лише потреби самої громади, але й забезпечити розміщення або належне функціонування об'єктів регіонального і державного значення. Серед завдань, що вирішуються в рамках комплексного плану - встановлення обмежень на використання територій навколо режимоутворюючих об'єктів, забезпечення центрального населеного пункту громади генеральним планом, а

інших населених пунктів – планувальними рішеннями, які сприятимуть їх сталому розвитку. Крім цього, в комплексному плані містяться планувальні рішення окремих детальних планів територій, що дає можливість сформувати та зарезервувати земельні ділянки для розміщення об'єктів, які реалізують державні, регіональні і громадські інтереси. Завдяки цьому одразу після затвердження комплексного плану з'явиться можливість надавати такі ділянки, а також містобудівні умови та обмеження для проєктування відповідних об'єктів, зокрема, об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, лінійних об'єктів енергетичної інфраструктури тощо.

При виробленні Стратегії просторового розвитку території територіальної громади (надалі - Стратегія), як однієї з основних частин Комплексного плану, проводиться комплексна оцінка території територіальної громади, що містить інформацію щодо існуючого використання території територіальної громади, а також оцінки основних стимулюючих та обмежуючих факторів, які обумовлюють структуру та параметри розвитку економіки і використання території, та складається з тематичних розділів та підрозділів [14].

Для даної роботи було виділено важливу інформацію, для встановлення земельних сервітутів для об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, яка знаходиться в наступних розділах Стратегії. В розділі «Просторово-планувальна організація території» міститься інформація щодо мережі загальнодержавних та регіональних комунікацій і споруд інженерно-транспортної інфраструктури, що впливають на розвиток території територіальної громади. Формування моделі просторово-планувальної організації території територіальної громади враховує положення та рішення діючої (затвердженої) містобудівної документації вищого рівня (Генеральної схеми планування території України, схеми планування території на регіональному рівні (схема планування території області, району) та інших документів державного планування), зокрема тих, в яких йдеться про необхідність розміщення на території територіальної громади об'єктів, що відображають державні та регіональні інтереси, для яких відносяться об'єкти та споруди інженерно-транспортної інфраструктури.

В розділі «Землеустрій та землекористування» Стратегії міститься інформація щодо земель запасу, резерву та загального користування, не сформованих в земельні ділянки.

В розділі «Обмеження у використанні земель» міститься інформація щодо режимоутворюючих об'єктів, які обумовлюють наявність відповідних обмежень, що визначаються відповідно до класів класифікації обмежень у використанні земель, що можуть встановлюватися комплексним планом, генеральним планом населеного пункту, детальним планом території [14, 15].

Розділ «Транспортна мобільність та інфраструктура» містить інформацію щодо залізничних та автомобільних магістралей, лінійних об’єктів транспортної інфраструктури.

В розділі «Інженерне забезпечення території, трубопровідний транспорт та телекомунікації» знаходиться інформація щодо магістральних мереж та споруд систем водопостачання та водовідведення; магістральних водоводів та водопроводів, магістральних напірних та самопливних каналізаційних колекторів, ліній електропередачі напругою 10 кВ і вище; магістральних та розподільних газопроводів, газопроводів високого тиску, мереж та споруд систем нафтопроводів, аміакопроводів та інших магістральних трубопровідних систем (розробляється у разі проходження по території територіальної громади нафтопроводів, аміакопроводів та інших трубопровідних систем великої протяжності) [14].

Друга частина Стратегії, «Модель розвитку території територіальної громади у довгостроковій перспективі» містить пропозиції щодо перспектив розвитку території територіальної громади та населених пунктів, що входять до її складу, зокрема, і пропозиції щодо розвитку об’єктів інженерної інфраструктури. В цій же частині в підрозділі «Основні території пріоритетного розвитку» містяться пропозиції щодо обґрунтування для визначення населених пунктів, для яких передбачається або не передбачається розроблення генеральних планів, а також територій для розроблення детальних планів.

Таким чином, визначені в Стратегії напрямки розвитку об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, є основою для розробки подальших планувальних рішень, що реалізуються при розробці генеральних та детальних планів. Планувальні рішення розраховуються на короткостроковий (до 5 років), довгостроковий (6-10 років) і безстроковий періоди в залежності від їх значення та можливостей їх реалізації. Ступінь деталізації планувальних рішень залежить від виду складової комплексного плану, що передбачаються в завдані. В складі комплексного плану розробляється генеральний план на адміністративний центр, планувальні рішення генеральних планів на інші населені пункти, а також планувальні рішення детальних планів території, на яких планується розміщення об'єктів за рахунок державного або місцевого бюджету, що безпосередньо стосується встановлення земельних сервітутів для розміщення об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури. Детальні плани території деталізують положення генеральних планів населених пунктів, а щодо територій, на які генеральні плани не розробляються, – комплексного плану [2].

Вимога державної реєстрації земельних сервітутів в ДЗК відбувається шляхом внесення даних технічної документації, присвоєння облікового номеру земельний ділянці, на яку розповсюджується дія земельного сервітуту та

присвоєння коду обмежень згідно з «Переліком обмежень щодо використання земельних ділянок» [16]. Згідно діючих норм реєстрація земельних сервітутів для розміщення об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури можлива під наступними кодами:

07.03 Право прокладення та експлуатації ліній електропередачі, електронних комунікаційних мереж, трубопроводів, інших лінійних комунікацій;

07.13 Право на розміщення об’єктів трубопровідного транспорту;

07.16 Право на будівництво та проходження інженерних, кабельних, трубопровідних мереж, необхідних для повноцінного функціонування індустріальних парків;

07.10 Інші земельні сервітути.

Як видно з переліку, для всіх можливих об’єктів та споруд інженерно-транспортної інфраструктури відповідних кодів не передбачено і реєстрація частини об’єктів відбувається як «Інші земельні сервітути». Безперечно, це питання потребує доопрацювання на законодавчому рівні.

Вивчення закордонного, зокрема, шведського досвіду підтверджує правильність концепції планування щодо об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури на території територіальних громад. Так, наявність розробленого та затвердженого комплексного плану (comprehensive plan) на територію муніципалітету не є підставою для реалізації прокладання інженерних мереж, а потребує внесення їх до детального плану та може вимагати особливих дозволів, які не можуть надаватися всупереч спеціальному регулюванню території або детальним планам [17]. Детальний план є обов'язковим при значних змінах у землекористуванні, таких, як освоєння та забудова нових територій, коли необхідно прокладання таких комунальних об'єктів, як дороги та водопровідно-каналізаційні мережі загального користування.

Висновки

Земельні сервітути є вдалим інструментом для розвитку, розширення і реконструкції об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, а також встановлення обмежень у використанні земель навколо них для їх подальшого безперервного функціонування. Поєднання містобудівної та документації із землеустрою в Комплексному плані просторового розвитку території територіальної громади, вироблення Стратегії просторового розвитку території територіальної громади та розроблення одночасно декількох видів містобудівної документації місцевого рівня – генеральних та детальних планів в поєднанні із землевпорядною поетапно вирішує це завдання. На основі Комплексної оцінки в складі Стратегії, що визначає ключові проблеми та дозволяє зробити висновки

щодо майбутнього розвитку території, зокрема, подальших кроків щодо розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, розробляється Модель розвитку території у довгостроковій перспективі, з врахуванням дотримання балансу державних, громадських та приватних інтересів. Планувальні рішення комплексного плану містять перспективи використання всієї території територіальної громади з конкретними рекомендаціями щодо кожної складової. Розробка та затвердження детальних планів дозволяє визначити конкретне місце встановлення земельного сервітуту в тому числі і на землях державної та комунальної власності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Децентралізація. Веб-сайт. URL: https://decentralization.ua/newgromada.

2. Практичний інструментарій 2.0 із управління земельними ресурсами: на шляху до розширення повноважень громад. 2021. URL: https://decentralization.ua/uploads/library/file/726/praktychnyi_instrumentarii_2-0.pdf .

3. Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Схвалено розпорядженням КМУ від 1.04. 2014 р. № 333-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#Text.

4. Бабецька І.Я. Особливості правового регулювання земельного сервітуту у період війни в Україні 2022-2023 роках. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького: Журнал. Серія Право. Вип. 15(27), Т. 1, 2023. С.170-178 URL: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/1707826.

5. Шпік Н.Р. Смолярчук М.В. Роль кадастрових даних у процесі визначення земельних сервітутів. III International Scientific and Practical Conference «LAND & PROPERTY DEVELOPMENT: INNOVATIONS AND TRANSFORMATIONS», May 23-24, Kyiv, Ukraine, 2024. С.108-111 URL: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2024/05/conference-proceedings-2024.pdf.

6. Михальова, М. (2023). Нормативно-правове регулювання встановлення обмежень щодо використання земель в Україні. Містобудування та територіальне планування, (83), 211–218. URL: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2023.83.211-218.

7. Висіцька І. Правова природа земельного сервітуту: чи дійсно він є альтернативою орендним відносинам? *Землевпорядний вісник* №12, 2019. С. 41-47.

8. Шульга М.В., Гордєєв В.І., Лейба Л.В. Особливості сервітутного землекористування в Україні. *Юридичний науковий електронний журнал.* 2022, №10. С. 384 – 388. URL: http://lsej.org.ua/10_2022/93.pdf.

9. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин. Закон України від 28.04.2021 р. № 1423-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1423-20#n594.

10. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо переходу прав на земельну ділянку у зв'язку з переходом прав на об'єкт нерухомого майна, який на ній розміщено. Закон України від 8.09.2021 р. №1720-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1720-20#n46.

11. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури приєднання до електричних мереж. Закон України від 15.07.2021 р. № 1657-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1657-20#n59.

12. Земельний кодекс України: Закон України від 25.10.2001 р. № 2768-III. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14.

13. Про регулювання містобудівної діяльності. Закон України від 17.02.2011 р. № 3038-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17/print1476487244376416#Text.

14. СКЛАД ТА ЗМІСТ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ. ДБН Б.1.1-14:2021. Київ, Мінрегіон України, 2022. URL: https://dreamdim.ua/wp-content/uploads/2022/08/dbn-b.1.1-14_2021.pdf.

15. Про затвердження класифікації обмежень, що можуть встановлюватися комплексним планом просторового розвитку території територіальної громади, генеральним планом населеного пункту, детальним планом території. Постанова Кабінету Міністрів України від 2.06. 2021 р. №654 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/654-2021-%D0%BF#Text.

16. Порядок ведення Державного земельного кадастру: Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10. 2012 р. №1051. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF.

17. Kalbro T., Mattsson H. Urban Land and Property Markets in Sweden. Routledge Library Editions: Urban Planning, New York, 2018, 202 p. URL: https://books.google.com.ua/books?id=NkZbDwAAQBAJ&pg=PT82&lpg=PT82&dq=Joint+Facilities+Act+(1973:1149)&source=bl&ots=uLy7uYYJNx&sig=ACfU3U0M0dJ0mg4p1zU0zQRS4e3howR2nQ&hl=uk&sa=X&ved=2ahUKEwiqg57H7v_pAhXukYsKHVfzCXwQ6AEwBXoECAkQAQ#v=onepage&q=Joint%20Facilities%20Act%20(1973%3A1149)&f=false.

PhD **Lytvynenko Iryna,**
Kyiv National University of Construction and Architecture

ESTABLISHMENT OF LAND EASEMENTS ON THE LANDS OF TERRITORIAL COMMUNITIES IN THE DEVELOPMENT OF COMPLEX SPATIAL DEVELOPMENT PLANS

The article considers the issue of easements establishing on the local communities' lands in the course of development of urban planning documentation at the local level, which is also a land management document. This study focuses on engineering and transport infrastructure facilities that meet the needs of the community and several communities, region, and state.

The components of the Complex Plan for the Spatial Development of the Territorial Community are analysed (Spatial Development Strategy, Comprehensive Assessment, Planning Decisions) and determines the significance of the information contained therein for easements. The development of a Spatial Development Strategy and several types of local planning documentation - general and detailed plans - in combination with land management documentation facilitates the establishment of easements. A Comprehensive assessment of the territory identifies key tasks for the development of engineering and transport infrastructure. On the basis of the Comprehensive Assessment, a Long-Term Territory Development Model is developed, taking into account the balance of state, public and private interests. The planning decisions of the Complex plan contain prospects for the use of the entire territory of the territorial community with specific recommendations for each

component. The development and approval of detailed plans allows us to determine the specific location of the easement, including on state and municipal land, which is important for the location of linear engineering infrastructure facilities.

The author examines the latest changes in land legislation that allow establishing land servitudes on state and municipal lands, which can be classified as ‘public servitude’, as well as reserving land plots for establishing servitudes.

Keywords: restrictions on land use; complex plan of spatial development of the territory of a territorial community; engineering and transport infrastructure facilities; land easement; public land easement

REFERENCES

1. Detsentralizatsiia. Veb-sait. URL: https://decentralization.ua/newgromada. {in Ukrainian}

2. Praktychnyi instrumentarii 2.0 iz upravlinnia zemelnymy resursamy: na shliakhu do rozshyrennia povnovazhen hromad. 2021. URL: https://decentralization.ua/uploads/library/file/726/praktychnyi_instrumentarii_2-0.pdf. {in Ukrainian}

3. Kontseptsiia reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini. Skhvaleno rozporiadzhenniam KMU vid 1.04. 2014 r. № 333-p. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#Text. {in Ukrainian}

4. Babetska I.Ia. Osoblyvosti pravovoho rehuliuvannia zemelnoho servitutu u period viiny v Ukraini 2022-2023 rokakh. Naukovo-informatsiinyi visnyk Ivano-Frankivskoho universytetu prava imeni Korolia Danyla Halytskoho: Zhurnal. Seriia Pravo. Vyp. 15(27), T. 1, 2023. C.170-178 URL: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/1707826. {in Ukrainian}

5. Shpik N.R. Smoliarchuk M.V. Rol kadastrovykh danykh u protsesi vyznachennia zemelnykh servitutiv. III International Scientific and Practical Conference «LAND & PROPERTY DEVELOPMENT: INNOVATIONS AND TRANSFORMATIONS», May 23-24, Kyiv, Ukraine, 2024 C.108-111 URL: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2024/05/conference-proceedings-2024.pdf. {in Ukrainian}

6. Mykhalova, M. (2023). Normatyvno-pravove rehuliuvannia vstanovlennia obmezhen shchodo vykorystannia zemel v Ukraini. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia, (83), 211–218. URL: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2023.83.211-218. {in Ukrainian}

7. Vysitska I. Pravova pryroda zemelnoho servitutu: chy diisno vin ye alternatyvoiu orendnym vidnosynam? Zemlevporiadnyi visnyk №12, 2019. S. 41-47. {in Ukrainian}

8. Shulha M.V., Hordieiev V.I., Leiba L.V. Osoblyvosti servitutnoho zemlekorystuvannia v Ukraini. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal. 2022, №10. S. 384 – 388. http://lsej.org.ua/10_2022/93.pdf. {in Ukrainian}

9. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo vdoskonalennia systemy upravlinnia ta derehuliatsii u sferi zemelnykh vidnosyn. Zakon Ukrainy vid 28.04.2021 r. №1423-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1423-20#n594. {in Ukrainian}

10. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo perekhodu prav na zemelnu dilianku u zviazku z perekhodom prav na obiekt nerukhomoho maina, yakyi na nii rozmishcheno. Zakon Ukrainy vid 8.09.2021 r. № 1720-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1720-20#n46. {in Ukrainian}

11. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo sproshchennia protsedury pryiednannia do elektrychnykh merezh. Zakon Ukrainy vid 15.07.2021 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1657-20#n59. {in Ukrainian}

12. Zemelnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 25.10.2001 r. № 2768-III. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14. {in Ukrainian}

13. Pro rehuliuvannia mistobudivnoi diialnosti. Zakon Ukrainy vid 17.02.2011 r. №3038-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17/print1476487244376416#Text. {in Ukrainian}

14. SKLAD TA ZMIST MISTOBUDIVNOI DOKUMENTATSII NA MISTSEVOMU RIVNI. DBN B.1.1-14:2021. Kyiv, Minrehion Ukrainy, 2022. URL: https://dreamdim.ua/wp-content/uploads/2022/08/dbn-b.1.1-14_2021.pdf. {in Ukrainian}

15. Pro zatverdzhennia klasyfikatsii obmezhen, shcho mozhut vstanovliuvatysia kompleksnym planom prostorovoho rozvytku terytorii terytorialnoi hromady, heneralnym planom naselenoho punktu, detalnym planom terytorii. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 2.06. 2021 r. № 654. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/654-2021-%D0%BF#Text. {in Ukrainian}

16. Poriadok vedennia Derzhavnoho zemelnoho kadastru: Zatverdzheno Postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17.10. 2012 r. № 1051. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF. {in Ukrainian}

17. Kalbro T., Mattsson H. Urban Land and Property Markets in Sweden. Routledge Library Editions: Urban Planning, New York, 2018, 202 p. URL: https://books.google.com.ua/books?id=NkZbDwAAQBAJ&pg=PT82&lpg=PT82&dq=Joint+Facilities+Act+(1973:1149)&source=bl&ots=uLy7uYYJNx&sig=ACfU3U0M0dJ0mg4p1zU0zQRS4e3howR2nQ&hl=uk&sa=X&ved=2ahUKEwiqg57H7v_pAhXukYsKHVfzCXwQ6AEwBXoECAkQAQ#v=onepage&q=Joint%20Facilities%20Act%20(1973%3A1149)&f=false. {in English}

DOI: 10.32347/2786-7269.2024.8.456-462
УДК 332.5

к.т.н., доцент **Михальова М.Ю.,**
mykhalova.myu@knuba.edu.ua, ORCID: 0000-0002-2242-5507,
Київський національний університет будівництва і архітектури

ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ОБМЕЖЕНЬ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ

Розвиток суспільства на всіх його етапах пов'язаний із земельними ресурсами, які були і залишається як територіальним базисом, так і основним засобом виробництва. Проведений аналіз історії формування обмежень щодо використання земель. Протягом історії обмеження землекористування розвивалися у відповідь на мінливі потреби суспільства, включаючи міркування справедливості, екологічної стійкості та економічного розвитку. Характер і обсяг нормативно-правових актів землекористування продовжують сильно відрізнятися в залежності від місцевого, регіонального та національного контексту. Від давніх законів про власність до сучасних постанов про зонування, ці правила відігравали вирішальну роль у формуванні розвитку та організації території.

Ключові слова: обмеження; право власності; закордонний досвід; земельні ресурси; історія

Розвиток суспільства на всіх його етапах пов'язаний із земельними ресурсами, які були і залишається як територіальним базисом, так і основним засобом виробництва. Розвиток земельних відносин еволюціонував з розвитком людства, відображаючи його особливості на кожному історичному етапі відповідно до соціально-економічних умов, розвитку продуктивних сил, культури, традицій, інтересів мешканців та їх зусиль щодо власного розвитку.

Історично склалося, що у період становлення давньоримської держави було відомо про існування обмежень права власності, яке юридично закріплюється як поняття речового права (право володіння, згодом – право власності). Право власності визначалось як необмежене і виключне правове володіння особою річчю, що знаходилось під захистом держави. Власник має право на свій розсуд вчиняти щодо належного йому майна будь-які дії, що не суперечать нормативно-правовим актам і не порушують права та охоронювані законом інтереси інших осіб, але в той же час власник, як будь який носій суб’єктивного права при здійсненні свого права обмежений інтересами інших суб’єктів, зобов’язаний не порушувати права третіх осіб, суспільства і держави.

Аналіз закордонного досвіду у сфері земельного законодавство і практики регулювання земельних відносин, а також сучасного законодавства дає підстави стверджувати, що абсолютність прав власника зовсім не означає, що ніхто і ніколи не може їх обмежити. Отже, обмеження права власності існувало з моменту виникнення такого політичного інституту як держава.

Постановка проблем. Використання земельних ресурсів пов'язане з рядом проблем, які можуть виникати на різних історичних етапах розвитку суспільства. Рішення цих проблем вимагає комплексного підходу, який враховує правові, екологічні, економічні та соціальні аспекти. Сприяння сталому розвитку, збереження біорізноманіття та раціональне використання природних ресурсів в цілому і земельних зокрема, є важливими завданнями сьогодення. Одним із методів забезпечення збалансованого розвитку територій і використання різних типів земель є встановлення обмежень на певні види діяльності. Для забезпечення дієвості правових механізмів захисту інтересів різних власників, узгодження в одній системі права режимів різних форм і видів власності, виникла потреба у запровадженні обмежень на окремі правомочності власників.

В статті розглянуті еволюція розвитку обмежень у використанні земель. Закордонний досвід і практика регулювання земельних відносин сформували певні положення і вимоги до формування обмежень у використанні земель і обтяжень прав власників землі.

Виклад основного матеріалу.

Історія формування обмежень щодо землекористування — це складна історія, яка розвивається, і відображає зміну суспільних пріоритетів, економічний тиск і екологічні проблеми. Формування обмежень щодо землекористування еволюціонували у відповідь на зміну суспільних та виробничих потреб, економічних умов і екологічних проблем.

Початок проявлення перших форм обмежень щодо землекористування можна простежити в стародавніх цивілізаціях. У стародавніх цивілізаціях, таких як Месопотамія та Стародавній Китай, існували рудиментарні форми правил землекористування. Земля належала всій громаді, а не окремим особам, що забезпечувало рівний доступ до ресурсів для всіх членів громади. Земля розподілялася між родинами або групами відповідно до їхніх потреб та кількості членів. Враховувалися також соціальні ролі та внески кожного до громади. Існували обмеження щодо способів використання землі, щоб запобігти виснаженню ресурсів. Наприклад, не дозволялося використовувати одні й ті самі ділянки для землеробства постійно, що сприяло відновленню ґрунту. Правила землекористування ґрунтувалися на традиційних знаннях, які передавалися з покоління в покоління. Вони включали знання про сезони, типи

ґрунтів, найкращі методи вирощування культур та інші екологічні аспекти. Ці правила могли змінюватися залежно від змін у навколишньому середовищі або соціальній структурі громади. Гнучкість дозволяла ефективніше реагувати на нові виклики та зберігати стійкість.

У Римській імперії римляни розробили складну політику землекористування, включаючи поділ землі на державну, приватну та спільну власність. Римське право протягом століть впливало на європейську політику землекористування. У Римській державі право передбачало обмеження права власності щодо володіння, користування і розпорядження майном, встановлене як у інтересах держави, так і третіх осіб. Так, право власності на публічні дороги, що належали державі, було обмежене правом руху всіх і кожного по них. Обов'язком володільців приватних доріг було надання їх для руху всім при умові, якщо дорога призначалася для громадського користування. Контроль за землекористуванням був частиною західної цивілізації з Римської імперії в 450 році до нашої ери, коли були оприлюднені правила щодо відступу будівель від кордонів і відстані між деревами та кордонами. Римське право передбачало й обмеження стосовно розпорядження. Наприклад, чоловік не мав права навіть за згодою дружини відчужувати або заставляти нерухомість, а дітям, що перебували під батьківським піклуванням, заборонялось відчужувати майно батьків за угодами.

В середньовічній Європі феодальна система визначала землекористування. Феодальні системи регулювали землекористування через ієрархічну структуру, коли лорди та монархи контролювали розподіл землі. Обмеження часто ґрунтувалися на соціально-економічному статусі окремих осіб. Лорди контролювали великі маєтки та диктували, як кріпаки та орендарі користуються землею. Загальні землі використовувалися селянами колективно для випасу худоби та землеробства.

В Англії З 16-го по 19-е рух за огородження (Enclosure Movement) передбачав консолідацію менших землеволодінь у більші замкнуті ферми. Це призвело до встановлення прав приватної власності та більш формалізованих правил використання землі, що сприяло інноваціям у сільському господарстві, але також витіснило багатьох сільських бідняків.

Землекористування в колоніальній Америці було сформовано британською земельною політикою. Система головного права (The Headright System), а пізніше Хомстед акт (Homestead Act) заохочували приватну власність і розвиток землі.

Розвиток індустріалізації в 19 столітті спричинив нові правила використання земель у містах. Міста швидко «розросталися», що призводило до

перенаселеності та антисанітарії. У відповідь деякі міста почали впроваджувати будівельні норми та закони про зонування, щоб контролювати розвиток міст.

Рух громадської охорони здоров'я кінця 19 століття наполягав на покращенні санітарії та житлових умов. Це призвело до раннього регулювання землекористування, спрямованого на покращення умов життя у швидко розростаючих містах.

Розвиток правил зонування на початку 20 століття ознаменував значний зсув в управлінні землекористуванням. У 1916 році у м. Нью-Йорк було прийнято першу повну постанову про зонування, розділивши місто на різні зони для житлових, комерційних і промислових цілей. Ця постанова регулювала висоту, використання та площу будівель, встановивши прецедент для сучасної практики зонування.

Урбанізація після Другої світової війни та занепокоєння щодо погіршення навколишнього середовища призвели до розроблення комплексного планування та правил зонування. Багато країн створили органи планування для управління зростанням міст, захисту природних ресурсів і забезпечення громадської безпеки.

Друга половина 20-го століття ознаменувалася глобальним прийняттям правил щодо планування землекористування. Різні країни впровадили різні заходи для спрямування розвитку, управління розростанням і вирішення екологічних проблем. Обмеження землекористування стали більш витонченими та пристосованими до конкретних умов.

Екологічний рух 1960-х і 1970-х років привернув увагу до впливу землекористування на природні ресурси. Знакові законодавчі акти, такі як Закон про національну екологічну політику (1969 р.) і Закон про чисте повітря (1970 р.), запровадили нові обмеження на використання землі для захисту навколишнього середовища. Підвищення обізнаності щодо екологічних проблем призвело до включення екологічних міркувань у правила землекористування. Захист водно-болотних угідь, збереження середовища існування дикої природи та практики сталого розвитку стали невід'ємними частинами багатьох планів землекористування.

Наприкінці 20 століття з'явилися такі поняття, як розумне зростання та новий урбанізм. Ці підходи відстоюють практику сталого землекористування, багатофункціональну забудову та зменшення розповсюдження міст.

У 21 столітті зросла увага до сталого розвитку, що вплинуло на політику землекористування в усьому світі. Зусилля по боротьбі зі зміною клімату, збереженню зелених насаджень і просуванню відновлюваних джерел енергії формують сучасні обмеження землекористування.

Принципи розумного зростання можна розглядати як практичний підхід до досягнення цілей сталого розвитку. Зосереджуючись на ефективному землекористуванні, залученні громади та піклуванні про навколишнє середовище, розумне зростання допомагає створювати збалансоване міське середовище. Разом ці концепції спрямовані на створення економічно активних, екологічно відповідальних і соціально інклюзивних спільнот.

Багато міських районів стикаються з проблемою доступності житла, що викликає дебати щодо реформи зонування, підвищення зонування (дозволяє більш щільну забудову) та скасування зонування для однієї сім'ї.

Технологічний прогрес, такий як геоінформаційні системи (ГІС) і технології розумного міста, змінює спосіб планування та управління землекористуванням. Інтеграція технологій і даних відіграє вирішальну роль у модернізації планування та управління землекористуванням. Використовуючи передові технології та аналітику даних, можна створити більш ефективні, стійкі та справедливі стратегії землекористування.

Висновки.

Протягом історії обмеження землекористування розвивалися у відповідь на мінливі потреби суспільства, включаючи міркування справедливості, екологічної стійкості та економічного розвитку. Характер і обсяг нормативно-правових актів землекористування продовжують сильно відрізнятися в залежності від місцевого, регіонального та національного контексту. Від давніх законів про власність до сучасних постанов про зонування, ці правила відігравали вирішальну роль у формуванні розвитку та організації населених пунктів.

Список використаних джерел

1. Hoffmann R. Medieval land use and the formation of traditional European landscapes. In: An Environmental History of Medieval Europe. Cambridge Medieval Textbooks. Cambridge University Press; 2014. P. 113-154.

2. Lambin EF, Meyfroidt P. 2011. Global land use change, economic globalization, and the looming land scarcity. PNAS 108:3465–72.

3. Ramankutty N, Foley JA. 1999. Estimating historical changes in global land cover: croplands from 1700 to 1992. Glob. Biogeochem. Cycles 13: P. 997–1027/

4. The Enclosure Movement [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://celdf.org/the-enclosure-movement/

5. Петраковська О.С., Тацій Ю.О. Девелопмент нерухомості та сталий розвиток міст. – К.: Видавничий дім «Кий», 2015. – 504 с.

6. Формування обмежень та обтяжень у землекористуванні: [навчальний посібник] / Й.М. Дорош, О.С. Дорош. – Херсон: Грінь Д.С., 2017. – 650 с.

7. Hughes, Ryan E., Erika Weiberg, Anton Bonnier, Martin Finné, and Jed O. Kaplan. 2018. "Quantifying Land Use in Past Societies from Cultural Practice and Archaeological Data" Land 7, no. 1: 9. https://doi.org/10.3390/land7010009

8. Ehrmann, O.; Biester, H.; Bogenrieder, A.; Rösch, M. Fifteen years of the Forchtenberg Experiment—Results and implications for the understanding of Neolithic Land Use. Veg. Hist. Archaeobot. 2014, 23, P. 5–18.

9. Kaplan, J.O.; Krumhardt, K.; Gaillard, M.-J.; Sugita, S.; Trondman, A.-K.; Fyfe, R.; Marquer, L.; Mazier, F.; Nielsen, A. Constraining the deforestation history of Europe: Evaluation of historical land use scenarios with pollen-based land cover reconstructions. Land 2017, 6, 91.

PhD, Associate Professor **Mykhalova Mariia,**
Kyiv National University of Construction and Architecture

HISTORY OF LAND USE LIMITATIONS FORMATION

The development of society at all its stages is connected with land resources, which were and remain both the territorial basis and the main means of production. An analysis of the history of the formation of land use restrictions was carried out. Historically, during the formation of the ancient Roman state, it was known about the existence of restrictions on the right of ownership, which is legally established as the concept of property rights (the right of possession, later - the right of ownership). Throughout history, land use restrictions have evolved in response to changing societal needs, including considerations of equity, environmental sustainability, and economic development. In ancient civilizations such as Mesopotamia and ancient China, there were rudimentary forms of land use regulations. The development of zoning regulations in the early 20th century marked a significant shift in land use management. Post-World War II urbanization and concerns about environmental degradation led to the development of comprehensive planning and zoning regulations. The latter half of the 20th century saw the global adoption of land use planning and regulations. The nature and scope of land use regulations continue to vary widely depending on the local, regional and national context. From ancient property laws to modern zoning ordinances, these rules have played a critical role in shaping the development and organization of an area.

Keywords: limitations; ownership; foreign experience; land resources; history

REFERENCES

1. Hoffmann R. Medieval land use and the formation of traditional European landscapes. In: An Environmental History of Medieval Europe. Cambridge Medieval Textbooks. Cambridge University Press; 2014: P. 113-154. {in English}

2. Lambin EF, Meyfroidt P. 2011. Global land use change, economic globalization, and the looming land scarcity. PNAS 108:3465–72 {in English}

3. Ramankutty N, Foley JA. 1999. Estimating historical changes in global land cover: croplands from 1700 to 1992. Glob. Biogeochem. Cycles 13:997–1027. {in English}

4. The Enclosure Movement [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://celdf.org/the-enclosure-movement/ {in English}

5. Petrakovska O.S., Tatsii Yu.O. Development nerukhomosti ta stalyi rozvytok mist. . – K.: Vydavnychyi dim «Kyi», 2015. – 504 stor. 1. {in Ukrainaian}

6. Formuvannia obmezhen ta obtiazhen u zemlekorystuvanni: [navchalnyi posibnyk] / Y.M. Dorosh, O.S. Dorosh. – Kherson: Hrin D.S., 2017. – 650 s. 1. {in Ukrainaian}

7. Hughes, Ryan E., Erika Weiberg, Anton Bonnier, Martin Finné, and Jed O. Kaplan. 2018. "Quantifying Land Use in Past Societies from Cultural Practice and Archaeological Data" Land 7, no. 1: 9. https://doi.org/10.3390/land7010009 {in English}

8. Ehrmann, O.; Biester, H.; Bogenrieder, A.; Rösch, M. Fifteen years of the Forchtenberg Experiment—Results and implications for the understanding of Neolithic Land Use. Veg. Hist. Archaeobot. 2014, 23, 5–18. {in English}

9. Kaplan, J.O.; Krumhardt, K.; Gaillard, M.-J.; Sugita, S.; Trondman, A.-K.; Fyfe, R.; Marquer, L.; Mazier, F.; Nielsen, A. Constraining the deforestation history of Europe: Evaluation of historical land use scenarios with pollen-based land cover reconstructions. Land 2017, 6, 91 1. {in English}

DOI: 10.32347/2786-7269.2024.8.463-476
УДК 528.46+711.4

канд. тех. наук, доцент **Поморцева О.Є.,**
elenapomor7@gmail.com, ORCID: 0000-0002-4746-0464,
канд. тех. наук, доцент **Кобзан С.М.,**
s.kobzan@gmail.com, ORCID: 0000-0002-5257-8117,
Паньків В.В.,
peacekeaper7@gmail.com, ORCID ID: 0009-0006-6194-2140,
Харківський національний університет
міського господарства імені О.М. Бекетова,
Кінь Д. О., kin.do@knuba.edu.ua, ORCID: 0000-0002-0185-2534,
Київський національний університет будівництва та архітектури

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ЗМІНИ ВАРТОСТІ НЕРУХОМОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Метою статті є проведення дослідження первинного ринку нерухомості України за допомогою геоінформаційних технологій. Авторами проведено дослідження первинного ринку нерухомості по всіх регіонах України з 2021 по 2024 роки. У статті зібрано та опрацьовано великі масиви статистичних даних про вартість та оренду житла. Автори пропонують шляхи вирішення проблемних питань, які пов'язані з постійним опрацюванням та актуалізацією даних. Без використання геоінформаційних систем збір та обробку великих масивів інформації в стислий проміжок часу виконувати неможливо. Актуальність статті полягає у використанні геоінформаційних систем під час дослідження великих обсягів статистичної інформації та побудові картограм щодо нерухомості України.

Результатом дослідження є обґрунтований висновок щодо перспективних регіонів для інвестування на ринку первинної нерухомості. Швидкість прийняття рішення без використання створених картограм була б значно повільнішою, що у свою чергу негативно позначилося б на інвесторі.

Ключові слова: геоінформаційна система; ринок нерухомості; інфляція; первинний та вторинний ринок житла; багатокритеріальний аналіз; оцінка нерухомості; геопросторовий аналіз.

Постановка проблеми. На сьогодні в Україні тривають напружені бойові дії, а ситуація як з промисловістю, так і на ринку нерухомості значно погіршується з точку зору інвестування. Для стабілізації ситуації держава підтримує та розвиває ринок первинної нерухомості за допомогою іпотечних програм [1, 2, 3].

Сьогодні, на ринку нерухомості існує багато обмежень, з якими пересічному громадянину не так легко розібратися. Таким чином, щоб інвестувати на первинному ринку нерухомості України та отримати максимальний прибуток, необхідно зібрати та опрацювати великий обсяг інформації, яка постійно змінюється [4]. Тобто, необхідно вирішити завдання із застосуванням багатокритеріального аналізу.

Військовий стан в Україні дуже сильно впливає на поведінку стейкхолдерів [5, 6] і виражається це в таких особливостях:

1) забудовники підвищують вартість житла;
2) покупці мають менше грошей для придбання нерухомості;
3) банки виходять на ринок з новими пропозиціями по іпотеці;
4) держава стимулює інвестиції в нерухомість зниженням відсоткових ставок по іпотеці та пропозицією нових іпотечних програм.

Первинний ринок нерухомості в Україні має велике значення для розвитку міста та, одночасно, високий ступінь невизначеності в своєму подальшому функціонуванні [7]. Інвестиції на ринку первинної нерухомості зазвичай здійснюють такі категорії населення, хоча зараз цей перелік категорій може змінюватися:

1) молоді люди, які прагнуть до незалежності;
2) молоді сім'ї;
3) пенсіонери;
4) творчі люди (майстерні, фотостудії, невеликі офіси) та фахівці IT сфери.
5) стейкхолдери.

Автори пропонують проводити збір та опрацювання великих масивів інформації за допомогою геоінформаційних систем [8, 9, 10], налаштованих під завдання з нерухомості. Крім того, визначення регіону розміщення житла суттєво впливає на подальший прибуток від інвестування, а це вкрай важливо для стейкхолдера. Збір великих масивів даних, їх обробка, визначення факторів впливу та побудова алгоритму дій стейкхолдера є складним і актуальним завданням.

Аналіз досліджень та публікацій по темі дослідження. Дослідженням ринку нерухомості України вже багато років займаються такі вчені, як Шалаєв В.М., Воронін В.О., Гусельников А.С., Петрушина В.О., Драпіковський О.І, Іванова І.Б. [11–17]. Ці роботи з оцінки та дослідження ринку нерухомості вказують на те, що ринок доволі складний та на даний момент на ньому відбуваються значні зміни. Необхідно відзначити, що ринок нерухомості доволі швидко адаптується і змінюється. Наразі значна увага приділяється

дослідженню зменшення ризиків інвестування в нерухомість. Для цього необхідно враховувати якомога більше факторів [18–21].

Сьогодні, багато уваги приділяється вивченню питання перерозподілу грошового ресурсу від орендарів до власників житла та питанню підвищення доходу, отриманого від оренди нерухомості [22]. У деяких дослідженнях стверджується, що орендарі отримують вигоду у такій ситуації з двох причин. По-перше, крива пропозиції оренди є відносно не еластичною, що означає, що орендна плата падає, коли зменшується попит на оренду. По-друге, багато орендарів витрачають більшу частину свого доходу на житло, і вони суттєво виграють від зниження орендної плати. Емпіричні докази показують, що субсидування власності на житло (придбання житла по іпотеці) збільшує добробут як окремого громадянина, так і держави в цілому [23, 24].

Не слід забувати про таке явище, як зв’язок між прозорістю ринку нерухомості і дефолтом за іпотечними кредитами. Це явище більш очевидне у країнах з економікою, що розвивається, ніж у країнах з високим рівнем доходу [25].

Метою роботи є проведення дослідження первинного ринку нерухомості України за допомогою геоінформаційних технологій. Для досягнення зазначеної мети в роботі поставлені наступні завдання:

1) проведення досліджень первинного ринку нерухомості;
2) дослідження динаміки зміни вартості нерухомості з 2021 по 2024 рік за всіма регіонами України;
3) розроблення картограм з відображенням змін вартості нерухомості на первинному ринку України;
4) формування обґрунтованого висновку про перспективні регіони інвестування на ринку первинної нерухомості з отриманням максимального прибутку.

Виклад основного змісту дослідження. Основна проблема Українського ринку нерухомості – це масштаби руйнувань, які перевищують обсяги усього нового житла, введеного в експлуатацію за останні сім років. Це буде впливати на пропозиції, ціни та попит на житло як на первинному, так і на вторинному ринку нерухомості.

Але ринок нерухомості виявився дуже залежним від регіону – тобто прослідковується зв'язок з відстанню від районів ведення бойових дій. Буквально декількох областей України не торкнулося скорочення обсягів нової пропозиції на ринку житла. Саме східні та південні області зазнали найбільшого спаду в будівництві – там обсяги введення в експлуатацію нового житла практично припинилися.

Необхідно при аналізі спаду темпів будівництва торкнутися не тільки безпекових факторів, а й зростання курсу валют та індексу інфляції, що у свою чергу значно скоротило купівельну спроможність населення. Ще необхідно звернути увагу на те, що після руйнування частини підприємств виникла нестача будівельних матеріалів та погіршилася логістика. Все це призвело до збільшення вартості будівництва [26].

Але з часом забудовники змогли адаптуватися до нових реалій і налагодити логістику як з українськими, так і з іноземними постачальниками. Восени 2023 року почалися відключення електроенергії – так звані «блекаути». У будівельників у зв'язку з цим виникли нові проблеми – необхідно було підлаштовуватися під графіки відключень електроенергії або придбати потужні генератори, які б забезпечували виконання технологічного процесу. Деякі забудовники все ж таки призупинили будівництво, що також стало фактором зниження обсягів на ринку первинного житла [27]. Але все ж таки станом на березень 2024 року в Україні працює 76 % відділів продажу первинної нерухомості [28].

Враховуючи вищезазначене, актуальним було завдання проаналізувати та порівняти стан на первинному ринку нерухомості України щодо змін вартості нерухомості у 2024 році відносно 2021 року.

Дослідження та збір аналітичних даних було проведено за різними сегмента, а саме 1-к, 2-к та 3-к квартирах [29–32]. Динаміка зміни вартості об'єкту нерухомості – це відсотковий показник, що характеризує зміни у часі вартості на житлову нерухомість. Таким чином, даний показник відображає тенденцію до збільшення або зменшення вартості житла в регіонах відповідно до внутрішніх та зовнішніх факторів і умов. На основі обробки великих масивів даних та отриманих розрахунків, побудовано таблицю, де продемонстровано динаміку зміни вартості 1-к, 2-к та 3-к квартир на первинному ринку нерухомості з 2021 по 2024 роки (табл. 1).

Виходячи з наведених даних у таблиці 1 було розраховано динаміку зміни вартості квартир ΔD_v на первинному ринку нерухомості з 2021 по 2024 роки:

$$\Delta D_v = 100\% - \left(\frac{v_{p2}}{v_{p1}} \right) \cdot 100\% \quad (1)$$

де V_{p2} – вартість об'єкту нерухомості в 2024 році;

V_{p1} – вартість об'єкту нерухомості в 2021 році.

Створені картограми динаміки змін вартості житла по всіх регіонах України наведено на рисунках 1–3.

Таблиця 1

Динаміка зміни вартості квартир на первинному ринку нерухомості з 2021 по 2024 роки

Область	Вартість 1-к квартири в 2021 році, USD	Вартість 1-к квартири в 2024 році, USD	Динаміка зміни вартості 1-к квартир, %	Вартість 2-к квартири в 2021 році, USD	Вартість 2-к квартири в 2024 році, USD	Динаміка зміни вартості 2-к квартир, %	Вартість 3-к квартири в 2021 році, USD	Вартість 3-к квартири в 2024 році, USD	Динаміка зміни вартості 3-к квартир, %
Вінницька	32 187	39 716	**23.4**	48 880	56 542	**15.7**	76 189	88 732	**16.5**
Волинська	30 553	38 819	**27.1**	46 374	50 952	**9.9**	63 426	75 921	**19.7**
Дніпропетровська	43 550	42 629	**-2.1**	62 140	59 244	**-4.7**	96 992	98 312	**1.4**
Житомирська	26 851	36 891	**37.4**	41 371	55 002	**32.9**	51 852	68 544	**32.2**
Закарпатська	31 692	44 360	**40.0**	49 009	73 804	**50.6**	78 764	121 870	**54.7**
Запорізька	32 418	29 572	**-8.8**	44 804	46 800	**4.5**	60 362	78 696	**30.4**
Івано-Франківська	20 072	35 658	**77.7**	29 343	48 853	**66.5**	40 531	71 861	**77.3**
Київ	61 879	65 218	**5.4**	95 787	106 445	**11.1**	145 841	163 037	**11.8**
Київська	29 164	33 572	**15.1**	43 579	54 109	**24.2**	58 407	72 458	**24.1**
Львівська	40 024	54 569	**36.3**	58 743	80 983	**37.9**	79 517	97 054	**22.1**
Миколаївська	29 407	26 553	**-9.7**	50 335	36 428	**-27.6**	73 366	63 160	**-13.9**
Одеська	35 709	38 308	**7.3**	57 622	65 211	**13.2**	88 581	106 196	**19.9**
Полтавська	30 540	36 746	**20.3**	46 623	53 869	**15.5**	66 929	83 859	**25.3**
Рівненська	29 095	38 501	**32.3**	41 248	55 522	**34.6**	55 460	89 510	**61.4**
Сумська	25 669	27 775	**8.2**	34 721	39 090	**12.6**	44 856	60 795	**35.5**
Тернопільська	25 172	33 349	**32.5**	37 577	47 913	**27.5**	50 442	60 324	**19.6**
Харківська	31 679	26 855	**-15.2**	55 593	47 802	**-14.0**	92 653	62 659	**-32.4**
Хмельницька	23 578	31 225	**32.4**	33 554	43 639	**30.1**	45 933	56 692	**23.4**
Черкаська	28 220	40 037	**41.9**	42 993	60 955	**41.8**	57 682	65 511	**13.6**
Чернівецька	28 817	44 491	**54.4**	44 800	63 586	**41.9**	59 594	83 199	**39.6**
Чернігівська	24 871	32 265	**29.7**	34 723	43 666	**25.8**	55 289		




Рис. 1. Динаміка зміни вартості 1-к квартир на первинному ринку нерухомості з 2021 по 2024 роки




Рис. 2. Динаміка зміни вартості 2-к квартир на первинному ринку нерухомості з 2021 по 2024 роки




Рис. 3. Динаміка зміни вартості 3-к квартир на первинному ринку нерухомості з 2021 по 2024 роки

Саме цей етап збору статистичних даних є вкрай важливим для дослідження, тому що, він є базовим для розробки алгоритму інвестування в нерухомість для стейкхолдера. Необхідно зазначити, що економічна ситуація у різних регіонах України значно різниться, що у свою чергу призводить до різного прибутку для інвестора та терміну окупності при інвестуванні у нерухомість [33, 34].

Таким чином, на підставі проведених досліджень первинного рику нерухомості України з 2021 по 2024 рік можна зробити висновки, що найбільш динамічно розвиваються та найбільш потенційно придатні до інвестування Івано-Франківська, Чернівецька та Черкаська області, за сегментом однокімнатних квартир. У сегменті двокімнатних квартир найбільш «цікавими» для потенційного інвестора є Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька та Черкаська області. У сегменті трикімнатних квартир потенційними регіонами для інвестування є Івано-Франківська, Рівненська, Закарпатська та Чернівецька області. Саме ці розрахунки та побудовані картограми, в подальшому, пропонується використовувати в розробці алгоритму дій стейкхолдера для прийняття рішення щодо інвестування на ринку нерухомості.

Висновки. За допомогою геоінформаційних систем розроблено та побудовано інформаційно-цифрові карти нерухомості з відображенням змін

вартості нерухомості на первинному ринку України для надання рекомендацій стейхолдеру.

Практичне значення отриманих авторами результатів полягає у застосуванні геоінформаційних технологій при вирішенні завдань з інвестування у нерухомість. Запропоновані підходи дозволяють значно прискорити процес обрання найбільш придатного для інвестування регіону та об'єкту нерухомості. Отже, оптимальними для інвестування є Івано-Франківська та Чернівецька області. Саме в цих регіонах стейкхолдер може отримувати максимальний дохід при інвестуванні у первинну нерухомість.

Список джерел

1. Сайт https://kyivschina24.com/neruhomist/u-2024-roczi-stavki-na-ipoteku-mozhut-znizitisya-do-dovoєnnogo-rivnya/. (дата звернення: 26.05.2024 р.)

2. Сайт «еОселя» [Електронний ресурс] Режим доступу: https://eoselia.diia.gov.ua/. (дата звернення: 26.05.2024 р.)

3. Сайт «Укрфінжитло» [Електронний ресурс] Режим доступу: https://ukrfinzhytlo.in.ua/e-oselia/. (дата звернення: 26.05.2024 р.)

4. «Украина никогда не будет прежней. Найман и Кухар » [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=rCJamRufkgk. (дата звернення: 26.05.2024 р.)

5. Factors of the investment security of the Middleslide. World Investment Forum, URL: https://www.investopedia.com/terms/f/factor-investing.asp. (дата звернення: 26.05.2024 р.)

6. Systemic Stakeholders' Management for Real Estate Development Projects/ A.Caputo// Global Business & Management Research. – 2013. PP. 66 – 82.

7. К. Павлов. Ринок житлової нерухомості України у воєнний час/ Актуальні проблеми науки, освіти та суспільства: світові тенденції та регіональний аспект: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції ГО «ІЕЕЕД», м. Луцьк, 20 березня 2024 року. Луцьк: ФОП Мажула Ю.М., 2024. с.97-106.

8. Шипулін В.Д. Основні принципи геоінформаційних систем: навчальний посібник (рос. мовою) / – Харків: ХНАМГ, 2010. – 337 с.

9. Сайт «ESRI» [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.esri.com/en-us/home (дата звернення: 26.05.2024 р.)

10. Jin, R., Huang, C., Wang, P., Ma, J. and Wan, Y., 2023. Identification of Inefficient Urban Land for Urban Regeneration Considering Land Use Differentiation. Land, 12(10), p.1957.

11. Кобзан, С.М. Формування ринку нерухомості: практичні аспекти та особливості оцінки. Монографія. Київ: Юрінком Інтер, 2019, 212 С.

12. Воронін В.О., Лянце Е.В., Мамчин М.М. Аналітика ринку нерухомості: методологія та принципи сучасної оцінки. Монографія. Львів: Магнолія, 2014, 304 с.

13. Шалаєв В.М., Іванова І.Б., Драпіковський О.І. та ін. Тенденції ринку нерухомості України. Реалії та прогнози, Ринок нерухомості України 2009-2013. - Київ: Арт Економі, 2012, 240 С.

14. Кобзан С.М., Попов А.В., Рыльцева В.В. Рынок недвижимости: от риэлтора до инвестора. Монографія. Харьков: ФЛП Панов А. Н., 2017, 128 С.

15. Сайт «ЛУН. НОВОБУДОВИ» [Електронний ресурс] Режим доступу: https://lun.ua (дата звернення: 26.05.2024 р.).

16. Мащенко Р.В. Вплив глобалізаційних процесів на ринок нерухомості. II Міжнародна науково-практична конференція «Глобалізація та розвиток інноваційних систем: тенденції, виклики, перспективи» 14-15 березня 2024 року Режим доступу: https://repo.btu.kharkov.ua/bitstream/123456789/50630/1/conf-14-15-03-24-mater-43.pdf (дата звернення: 26.05.2024 р.)

17. Kobzan S. Real Estate Market of Ukraine: Practical Aspects and Trends: monograph / S. Kobzan, O. Pomortseva; O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv. – Switzerland: Springer Nature, 2023. – 146 p. – (SpringerBriefs in Geography). – DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-31248-9_1.

18. Кобзан С.М., Поморцева О.Є. Будівництво та ринок нерухомості. Проблеми та тенденції. Міжнародна науково-практична конференція «An integrated approach to science modernization: methods, models and multidisciplinarity», Вінниця, UKR – Відень, AUT – ГРААЛЬ НАУКИ, вип. 1, 2021, с. 497 – 504.

19. Лапішко М.Л., Гохберг І.І. Особливості визначення ставки капіталізації для оцінки комерційної нерухомості в умовах неактивного ринку. Financial and credit activity problems of theory and practice 1.14, 2013, с. 124-131.

20. Поморцева О., Кобзан С. Перспективи відновлення міського господарства у післявоєнний період. Збірник наукових праць з матеріалами XI міжнародної Науково-практичної Конференції «Scientific horizon in the context of social crises», Токіо, Японія, 2022, с. 26–30.

21. Кобзан С.М., Поморцева О.Є., Паньків В.В. (2024) March 29, 2024; Cambridge, UKVI International Scientific and Practical Conference «Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences» (2024) «Дослідження вторинного ринку нерухомості щодо ставки капіталізації та термінів окупності», С. 298-306. DOI 10.36074/logos-29.03.2024.064

22. Режим доступу: https://archive.logos-science.com/index.php/conference-proceedings/issue/view/21/21 (дата звернення: 26.05.2024 р.)

23. Сайт «3m^2» [Електронний ресурс] Режим доступу: https://3m2.ua/news/v-ukrayini-startuye-pershyj-sezon-investyczijnyh-debativ/(дата звернення: 26.05.2024 р.)

24. Mohamed M. El-Barmelgy, Lahmad M. Shalaby, 2usama A. Nassar, 2shimaa M. Ali. The Impact of Urban Regeneration on Land Use in Land with High Urban Value – London VS Beirut . Режим доступу: https://wseas.com/journals/eshc/2021/a04eshc-002(2021).pdf (дата звернення: 26.05.2024 р.)

25. Shahar Rotberg, Joseph B. Steinberg, Mortgage interest deductions? Not a bad idea after all, Journal of Monetary Economics, Volume 144, 2024, 103551, ISSN 0304-3932, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2024.01.004.

26. Hassan F. Gholipour, Reza Tajaddini, Thi Ngoc Tram Pham, Real estate market transparency and default on mortgages, Research in International Business and Finance, Volume 53, 2020, 101202, ISSN 0275-5319, DOI: https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101202.

27. Сайт «Україна фінансова» [Електронний ресурс] https://ufin.com.ua/analit_mat/gkr/059.htm (дата звернення: 26.05.2024 р.)

28. Сайт https://www.ey.com/uk_ua/news/ey-ukraine-in-media/doslidzhennya-rynku-nerukhomosti-pid-chas-viyny-vid-ey (дата звернення: 26.05.2024 р.)

29. Сайт https://biz.nv.ua/ukr/consmarket/analiz-rinku-neruhomosti-v-ukrajini-na-berezen-2024-dim-ria-50407048.html (дата звернення: 26.05.2024 р.)

30. Сайт «УВЕКОН» Геопортал [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.uvecon.ua/ua/geoportal.html, (дата звернення: 26.05.2024 р.).

31. Сайт «ЛУН» Статистика нерухомості [Електронний ресурс] Режим доступу: https://misto.lun.ua/stat/kyiv, (дата звернення: 26.05.2024 р.).

32. Сайт «Олімп консалтінг» [Електронний ресурс] Режим доступу: https://olimp.net.ua/interaktivnaya-karta-kharkovskoj-oblasti/kharkov/ (дата звернення: 26.05.2024 р.)

33. Сайт «Дом РИА» [Електронний ресурс] Режим доступу: https://dom.ria.com/uk/, (дата звернення: 26.05.2024 р.)

34. О.Є. Поморцева, Кобзан С.М., Наливайко Т.А. Особливості інвестування на ринку первинної нерухомості України в сучасних умовах / VI міжнародна науково-практична конференція (2024) «Theoretical and empirical scientific research: concept and trends» 2 лютого 2024 р. м. Оксфорд, Сполучене Королівство, С. 443-449. Режим доступу: https://archive.logos-science.com/index.php/conference-proceedings/issue/view/19/19 (дата звернення: 26.05.2024 р.)

Ph. D., Associate Professor, **Pomortseva Olena**,
Ph. D., Associate Professor, **Kobzan Sergiy**,
Pankiv Volodymyr,
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv,
Assistant, **Kin Danylo**,
Kyiv National University of Construction and Architecture

RESEARCH OF THE IMPACT OF VERNACULAR AREAS ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF URBAN TERRITORIES

The aim of the article is to conduct a study of the primary real estate market of Ukraine using geographic information technologies. The authors conducted a study of the primary real estate market in all regions of Ukraine from 2021 to 2024. The article collects and processes large amounts of statistical data on the cost and rental of housing. The authors propose ways to solve the problems associated with the constant processing and updating of data. Without the use of geographic information systems, it is impossible to collect and process large amounts of information in a short period of time. The relevance of the article lies in the use of geographic information systems in the study of large amounts of statistical information and the construction of cartograms on real estate in Ukraine.

The result of the study is a reasonable conclusion about promising regions for investment in the primary real estate market. The speed of decision-making without the use of the created cartograms would be much slower, which in turn would have a negative impact on the investor.

The practical significance of the results obtained by the authors includes the use of geographic information technologies in solving real estate investment problems. The proposed approaches can significantly speed up the process of selecting the most suitable region and property for investment.

Keywords: geographic information system; real estate market; inflation; primary and secondary housing market; multicriteria analysis; real estate valuation; geospatial analysis.

REFERENCES

1. Website https://kyivschina24.com/neruhomist/u-2024-roczi-stavki-na-ipoteku-mozhut-znizitisya-do-dovoєnnogo-rivnya/. (access date: 26.05.2024) {in Ukrainian}

2. Website ‘eOselya’ [Electronic resource] Access mode: https://eoselia.diia.gov.ua/. (access date: 26.05.2024) {in Ukrainian}

3. Website ‘Ukrfinzhytlo’ [Electronic resource] Access mode:https://ukrfinzhytlo.in.ua/e-oselia/. (access date: 26.05.2024 p.) {in Ukrainian}

4. ‘Ukraine will never be the same. Nayman and Kukhar’ [Electronic resource] Access mode: https://www.youtube.com/watch?v=rCJamRufkgk. (access date: 26.05.2024) {in Russian}

5. Factors of the investment security of the Middleslide. World Investment Forum, URL: https://www.investopedia.com/terms/f/factor-investing.asp. (access date: 26.05.2024) {in English}

6. Systemic Stakeholders' Management for Real Estate Development Projects/ A.Caputo// Global Business & Management Research. – 2013. PP. 66 – 82. {in English}

7. K. Pavlov The residential real estate market of Ukraine in wartime / Actual problems of science, education and society: world trends and regional aspect: materials of the I International Scientific and Practical Conference of the NGO ‘IERES’, Lutsk, 20 March 2024. Lutsk: FOP Mazhula Y.M., 2024. p..97-106. {in Ukrainian}

8. Shypulin V.D. Basic principles of geographic information systems: a textbook (in Russian) / - Kharkiv: KhNAMG, 2010. - 337 p. {in Russian}

9. Site ‘ESRI’ [Electronic resource] Mode of access: https://www.esri.com/en-us/home (access date:: 26.05.2024) {in English}

10. Jin, R., Huang, C., Wang, P., Ma, J. and Wan, Y., 2023. Identification of Inefficient Urban Land for Urban Regeneration Considering Land Use Differentiation. Land, 12(10), p.1957. {in English}

11. Kobzan, S. M. Formation of the real estate market: practical aspects and features of assessment. Monograph. Kyiv: Jurinkom Inter, 2019, 212 p. {in Ukrainian}

12. Voronin V.O., Lyantse E.V., Mamchin M.M. Analytics of the real estate market: methodology and principles of modern assessment. Monograph. Lviv: Magnolia, 2014, 304 p. {in Ukrainian}

13. Shalaev V. M., Ivanova I. B., Drapikovsky O. I. et al. Trends in the Real Estate Market of Ukraine. Realities and forecasts, Real estate market of Ukraine 2009-2013. - Kyiv: Art Econo, 2012, 240 p. {in Ukrainian}

14. Kobzan S.M., Popov A.V., Ryltseva V.V. Real estate market: from realtor to investor. Monograph. Kharkiv: FLP Panov A. N., 2017, 128 p. {in Russian}

15. Website ‘LUN. NOVOBUDOVI’ [Electronic resource] Access mode: https://lun.ua (access date: 26.05.2024). {in Ukrainian}

16. The impact of globalisation processes on the real estate market. II International Scientific and Practical Conference ‘Globalisation and Development of Innovative Systems: Trends, Challenges, Prospects’ 14-15 March 2024. URL:

https://repo.btu.kharkov.ua/bitstream/123456789/50630/1/conf-14-15-03-24-mater-43.pdf {in Ukrainian} (access date: 26.05.2024)

17. Kobzan S. Real Estate Market of Ukraine: Practical Aspects and Trends: monograph / S. Kobzan, O. Pomortseva; O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv. – Switzerland: Springer Nature, 2023. – 146 p. – (SpringerBriefs in Geography). – DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-31248-9_1. {in English}

18. Kobzan S.M., Pomortseva O.E. Construction and the real estate market. Problems and trends. International Scientific and Practical Conference 'An integrated approach to science modernisation: methods, models and multidisciplinarity', Vinnytsia, UKR - Vienna, AUT - GRAAL SCIENCES, vol. 1, 2021, p. 497 – 504. {in Ukrainian}

19. Lapishko M.L., Gohberg I.I. Peculiarities of determining the capitalisation rate for the assessment of commercial real estate in an inactive market. Financial and credit activity problems of theory and practice 1.14, 2013, pp. 124-131. {in Ukrainian}

20. Pomortseva O., Kobzan S. Prospects for the restoration of the urban economy in the post-war period. Proceedings of the XI International Scientific and Practical Conference 'Scientific horizon in the context of social crises', Tokyo, Japan, 2022, pp. 26-30. {in Ukrainian}

21. Kobzan S.M., Pomortseva O.E., Pankiv V.V. (2024) March 29, 2024; Cambridge, UKVI International Scientific and Practical Conference 'Education and science of today: interdisciplinary issues and development of sciences' (2024) 'Research of the secondary real estate market in terms of capitalisation rate and payback period', P. 298-306. DOI 10.36074/logos-29.03.2024.064 {in Ukrainian}

22. Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences. URL: https://archive.logos-science.com/index.php/conference-proceedings/issue/view/21/21 (access date: 26.05.2024) {in Ukrainian}

23. Website '3m2' [Electronic resource]. URL: https://3m2.ua/news/v-ukrayini-startuye-pershyj-sezon-investyczijnyh-debativ/ (access date: 26.05.2024) {in Ukrainian}

24. Mohamed M. El-Barmelgy, Lahmad M. Shalaby, 2usama A. Nassar, 2shimaa M. Ali. The Impact of Urban Regeneration on Land Use in Land with High Urban Value – London VS Beirut. URL: https://wseas.com/journals /eshc/2021/a04eshc-002(2021).pdf (access date: 26.05.2024) {in English}

25. Shahar Rotberg, Joseph B. Steinberg, Mortgage interest deductions? Not a bad idea after all, Journal of Monetary Economics, Volume 144, 2024, 103551, ISSN 0304-3932, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2024.01.004. {in English}

26. Hassan F. Gholipour, Reza Tajaddini, Thi Ngoc Tram Pham, Real estate market transparency and default on mortgages, Research in International Business and Finance, Volume 53, 2020, 101202, ISSN 0275-5319, DOI: https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101202. {in English}

27. Website 'Ukraine Financial' [Electronic resource]. https://ufin.com.ua/analit_mat/gkr/059.htm (access date: 26.05.2024) {in Ukrainian}

28. Website https://www.ey.com/uk_ua/news/ey-ukraine-in-media/doslidzhennya-rynku-nerukhomosti-pid-chas-viyny-vid-ey (access date: 26.05.2024) {in Ukrainian}

29. Website https://biz.nv.ua/ukr/consmarket/analiz-rinku-neruhomosti-v-ukrajini-na-berezen-2024-dim-ria-50407048.html (access date: 26.05.2024). {in Ukrainian}

30. Website 'UVECON' Geoportal [Electronic resource]: https://www.uvecon.ua/ua/geoportal.html, (access date: 26.05.2024). {in Ukrainian}

31. Website 'LUN' Real estate statistics [Electronic resource]: https://misto.lun.ua/stat/kyiv, (access date: 26.05.2024). {in Ukrainian}

32. Website of Olimp Consulting [Electronic resource]: https://olimp.net.ua/interaktivnaya-karta-kharkovskoj-oblasti/kharkov/ (access date: 26.05.2024). {in Ukrainian}

33. Website 'House of RIA' [Electronic resource]: https://dom.ria.com/uk/, (access date: 26.05.2024). {in Ukrainian}

34. Pomortseva O.E., Kobzan S.M., Nalyvaiko T.A. Features of investing in the primary real estate market of Ukraine in modern conditions / VI International Scientific and Practical Conference (2024) 'Theoretical and empirical scientific research: concept and trends', 2 February 2024, Oxford, United Kingdom, pp. 443-449.:
https://archive.logos-science.com/index.php/conference-proceedings/issue/view/19/19 (access date: 26.05.2024) {in Ukrainian}

DOI: 10.32347/2786-7269.2024.8.477-491
УДК 528.4:528.8

к.п.н., доцент **Рожі І.Г.,**
inna.rozhi.93@gmail.com, ORCID: 0000-0002-7950-525X,
Рожі Т.А.,
tomas.rozhi.94@gmail.com, ORCID: 0000-0002-6794-9662,
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
к.п.н., доцент **Федій О.А.,**
fediy.alexander@gmail.com, ORCID: 0000-0002-4879-9523
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

ГЕОДЕЗИЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ЦИФРОВИХ МОДЕЛЕЙ РЕЛЬЄФУ ДЛЯ ПОТРЕБ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Ааналізується роль геоінформаційних систем (ГІС) у зборі, зберіганні, аналізі та візуалізації геопросторових даних, акцентуючи на важливості цифрових моделей рельєфу (ЦМР). ГІС і ЦМР є важливими інструментами для ефективного управління та планування у різних секторах, включаючи екологію, управління водними ресурсами, та планування надзвичайних ситуацій. Стаття детально розглядає процес створення ЦМР з використанням різноманітних методів, таких як наземні заміри, аерофотознімання, супутникове сканування та лазерне сканування (LiDAR). Значення цих моделей особливо важливе для екологів і планувальників, оскільки ЦМР дозволяють оцінювати зміни в ландшафті, що відбуваються внаслідок природних процесів або людської діяльності, та планувати втручання з мінімізації негативного впливу на довкілля. Аналіз моделей рельєфу також відіграє ключову роль у розробці стратегій для управління ризиками, пов'язаними з природними катастрофами, такими як повені, визначаючи оптимальні маршрути для евакуації та розташування рятувальних пунктів. Стаття також висвітлює сучасні технології, такі як аерофотознімання і LiDAR, які розширюють можливості в геодезії, дозволяючи швидше збирати дані з високою точністю. Це сприяє розширенню застосування ГІС у плануванні використання земель та містобудуванні. Цифрові моделі рельєфу,, створені з використанням геодезичних методів, забезпечують високу точність даних. Це критично важливо для інженерії, будівництва, містобудування та природоохоронної діяльності, де точні висотні дані можуть впливати на проектування, реалізацію проектів та оцінку впливу на довкілля. Використання ЦМР у ГІС дозволяє ефективніше планувати використання земель, розробляти інфраструктурні проекти, та оптимізувати управління природними ресурсами. Наприклад, ЦМР допомагають у плануванні маршрутів доріг, що

мінімізує втручання в природні ландшафти та водозбори. Загалом, стаття підкреслює значення інтеграції цифрових моделей рельєфу у ГІС для підвищення ефективності управління землекористуванням і ресурсами, а також для більш глибокого розуміння геопросторових даних, що в свою чергу сприяє прийняттю обґрунтованих рішень і сталому розвитку.

Ключові слова: цифрова модель рельєфу; геодезичні технології; лазерне сканування; оцифрування топографічних планів; геоінформаційна система; планування територій.

Постановка проблеми. У контексті сучасних технологічних змін та зростаючих вимог до точності та ефективності управління геопросторовими даними, актуальність дослідження ролі геодезичних технологій у створенні цифрових моделей рельєфу є безсумнівною. Цифрові моделі рельєфу (ЦМР) становлять основу для ефективного функціонування геоінформаційних систем (ГІС), які застосовуються в різноманітних сферах: від урбаністики та катастрофічного реагування до екологічного моніторингу та землеустрою. Зі збільшенням обсягу геопросторових даних та їх значення для стратегічного планування та прийняття рішень, необхідність точного та швидкого створення ЦМР стає критично важливою. Новітні геодезичні технології, такі як лазерне сканування (LiDAR) та фотограмметрія з безпілотних літальних систем (БПЛА), розширюють можливості у цій області, пропонуючи вищу точність і скорочення часу на обробку даних [1].

Також, з огляду на глобальні кліматичні зміни, природні катастрофи та необхідність сталого розвитку, ЦМР допомагають у точному моделюванні і аналізі рельєфу для прогнозування повеней, планування водозабезпечення та контролю ерозії ґрунтів. Це підкреслює не тільки технологічну, але й соціальну, економічну та екологічну важливість подальшого розвитку геодезичних технологій у створенні ЦМР. Враховуючи вищевказане, дане дослідження має на меті аналізувати інноваційні підходи в геодезії для підвищення ефективності геоінформаційних систем. Це відкриє нові можливості для використання геопросторових даних в різних дисциплінах і сферах діяльності, що є надзвичайно важливим у світлі сучасних викликів і потреб.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Фундаментальним компонентом для досягнення цілей дослідження є цифрова модель рельєфу, визначена багатьма авторами по-різному [2, 3]. Оптимальним способом, на нашу думку, є матриця висот, представлена в цифровому вигляді, що відображає безперервну зміну рельєфу місцевості. Цифрова модель рельєфу доповнена різними елементами ландшафту (рослинність, будівлі тощо), що містить геометричні параметри, називають цифровою моделлю.

Такі автори як: Вертегел С., Вишняков В., Гуреля В., Сластін С., Піскун О., Харченко С., Мороз В. [4], Данкевич В., Данкевич Є. [5], розглядають різні методи збору даних, які використовуються для створення ЦМР. Включені теми такі, як тахеометричне знімання, аерофотознімання, лазерне сканування (LiDAR) та супутникове сканування. Вони детально описують як ці методи впливають на точність та якість геодезичних даних.

В науковій роботі Македон В., Байлова О. [6] обговорюється розвиток інструментів та технологій, які сприяють удосконаленню ЦМР. Особливу увагу приділено сучасним технологіям, як-от лазерне сканування LiDAR, яке забезпечує високу точність моделей. В роботі Кешаварз-Горабаї Мехді [7] описується, як ЦМР інтегруються в ГІС для різноманітних прикладних задач, включаючи урбаністичне планування, управління навколишнім середовищем, і надзвичайні ситуації. Отже, ми бачимо доцільність розвитку практики використання цифрових моделей рельєфу для закриття потреб використання геоінформаційних систем в сучасній геодезії.

Мета і задачі дослідження. Мета статті – оцінка геодезичних методів і технологій, які використовуються для створення цифрових моделей рельєфу (ЦМР), а також вивчення їх інтеграції та ефективності у геоінформаційних системах (ГІС).

Завдання дослідження:

– дослідити існуючі методи збору геоданих для створення ЦМР, включаючи аерофотознімання та LiDAR;

– визначити вплив обраних методів на кінцеву якість ЦМР у контексті їх застосування у ГІС;

– дослідити процеси і технології інтеграції ЦМР у ГІС, включаючи виклики та стратегії вирішення проблем сумісності.

Матеріали та методи. Інформація про зміни на місцевості, виходить за матеріалами польового обстеження із застосуванням тахеометрів, лазерних сканерів, а також за матеріалами аерофотознімання, у тому числі із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Автоматизовані системи оновлення дають унікальні можливості та максимальний ефект при оновленні ЦМР. Для цього використовуємо таку послідовність дій:

– одержання вихідних топографічних планів територій, якщо такі є;

– оцифрування вихідних топографічних планів та побудова вихідної моделі;

– виконання геодезичних вимірів та на їх основі одержання результатів у вигляді каталогу координат, змінених або деформованих об'єктів (файли, що містять хмари точок);

– підготовка та передача отриманих геоінформаційних даних у середу спеціальних програм;
– виконання операцій з вирівнювання та прив'язування даних;
– обробка та коригування польових даних;
– створення технічного звіту;
– оформлення та підготовка до друку, оновленої ЦМР.

Оновлення цифрових моделей геопростору є більш складним процесом порівняно з виробництвом нового топографічного знімання. Вихідні топографічні карти використовуються як основа (вихідна інформація) для визначення обсягу робіт, у виборі методу виконання топографогеодезичних робіт та програми їх виконання та у вирішенні організаційних питань. Далі необхідно провести геодезичні вимірювання та збирати геоінформаційні дані про сучасний стан геопростору існуючими методами збору даних (наземне знімання, аерофотознімання). Залежно від змінених ситуацій місцевості, знімання(дознімання) проводиться або повністю всієї ділянки, або лише ті елементи, що змінилися. Для роботи з ГІС використовується геоінформаційне забезпечення з можливістю тривимірної візуалізації, що дозволяє здійснювати комплексний аналіз території.

Результати та їх обґрунтування. У сучасному світі, де технології швидко розвиваються, значення геоінформаційних систем неперервно зростає. Ці системи забезпечують збір, зберігання, аналіз та візуалізацію геопросторових даних, що мають важливе значення для планування, управління та прийняття рішень у багатьох секторах економіки. Одним з ключових компонентів ГІС є цифрові моделі рельєфу, які відіграють вирішальну роль у візуалізації та аналізі ландшафтів. Цифрова модель рельєфу становить собою тривимірне зображення поверхні Землі, включаючи всі її характеристики – від височин до впадин, від гір до долин. Ці моделі виробляються на основі даних, отриманих з різних джерел, таких як наземні заміри, аерофотознімання, супутникові знімки, а також через сканування лазерним радаром (LiDAR) [3].

Перш за все, ЦМР є незамінними у роботі екологів і планувальників. Вони дозволяють точно оцінювати зміни в ландшафті, що відбуваються внаслідок природних процесів або людської діяльності, а також планувати втручання, які мінімізують негативний вплив на навколишнє середовище. Наприклад, при плануванні забудови нових територій або трасуванні доріг, ЦМР допомагають визначити найменш шкідливі маршрути та способи використання земель. В галузі водного господарства ЦМР використовують для аналізу водозборів, водовідведення, а також для планування заходів зі збереження водних ресурсів. Ці моделі дозволяють точно моделювати водні потоки, оцінювати ризики повеней та визначати оптимальні місця для

будівництва водосховищ. У сфері катастроф і надзвичайних ситуацій ЦМР надають критично важливу інформацію для рятувальних команд та планувальників. Аналіз моделей рельєфу допомагає визначити потенційні зони ризику, планувати евакуаційні маршрути та розміщувати рятувальні пункти (табл. 1).

Таблиця 1

Огляд геодезичних методів створення цифрових моделей рельєфу (побудовано авторами на основі [7, 8])

Метод	Опис	Переваги	Обмеження
Тахеометричне знімання	Використання тахеометра для прямого вимірювання кутів та відстаней.	Висока точність; здатність працювати в складних умовах.	Часозатратний; вимагає доступу до кожної точки на місцевості.
Аерофотознімання	Знімання з повітря за допомогою літаків або дронів, обробка отриманих зображень.	Швидке покриття великих територій; гнучкість використання.	Менша точність порівняно з наземними методами.
Лазерне сканування (LiDAR)	Використання лазерних променів для вимірювання відстаней до поверхні землі.	Висока точність; здатність "бачити" крізь рослинність.	Висока вартість обладнання та обробки даних.
Супутникове сканування	Збір даних за допомогою супутників, які обертаються навколо Землі.	Здатність збирати дані на глобальному рівні.	Менша деталізація; залежність від погодних умов.

Не менш важливе значення ЦМР має у наукових дослідженнях, де вони використовуються для вивчення процесів ерозії, седиментації, тектонічних змін та інших геологічних феноменів. Наприклад, вивчення змін рельєфу може допомогти вченим зрозуміти патерни міграції тварин, зміни клімату або розвиток рослинності.

Геодезичні технології, що використовуються для створення цифрових моделей рельєфу, розвиваються з кожним роком, пропонуючи все більшу точність і швидкість обробки даних. Серед сучасних технологій найбільш значущими є аерофотознімання та лазерне сканування (LiDAR), які відкрили нові можливості для досліджень і практичного використання в геоінформаційних системах (рис. 1).

Аерофотознімання - це метод аерознімання земної поверхні з літаків, дронів або супутників. Ця технологія дозволяє швидко збирати геодані великих територій з високою роздільною здатністю. Аерофотознімання особливо ефективне для картографування великих просторів, які важко або небезпечно

досліджувати наземними методами. Такі зображення використовуються для створення топографічних карт, моніторингу змін в землекористуванні та плануванні міського розвитку. Використання аерофотознімання значно спрощує процес обробки даних, оскільки сучасне програмне забезпечення може автоматично об'єднувати знімки, виправляючи дисторсії і вирівнюючи перекриття.




Рис. 1. Приклад ЦМР (GTOPO30) окремої території [9]

Застосування безпілотників у геодезії та картографії не є новим явищем, але їх широке використання для створення цифрових моделей рельєфу (ЦМР) підкреслює їхнє значення в цій галузі. Поєднання розвинутого програмного забезпечення з потужними камерами та сканерами значно спростило та прискорило процеси збору, аналізу та обробки даних. Сучасні безпілотники оснащені датчиками, чиї дані легко інтегруються у спеціалізоване програмне забезпечення для фотограмметрії, дозволяючи створювати точні та деталізовані цифрові моделі рельєфу. З ринку можна вибрати безпілотники різних виробників, як великих, так і малих.

Важливо зазначити, що деякі компанії, включаючи вітчизняні, продовжують активно користуватися старішими моделями дронів, такими як DJI (Spreading Wings 1000 (s1000), DJI 550 (f550) та старі версії серії Phantom). Це свідчить про те, що навіть застарілі моделі безпілотників можуть значно покращувати ефективність збору даних порівняно з традиційними методами, знижуючи час та витрати на польові дослідження [10]. У контексті будівельних та інших термінових проектів, де швидкість і вартість виконання є критичними, використання таких технологій стає незамінним (рис. 2).

Наприклад, наявність дрона з необхідним обладнанням і програмним забезпеченням може уникнути необхідності повторної відправлення команд на місце для додаткових досліджень. Нові моделі, як промисловий квадрокоптер

Matrice 300 RTK та інші з лінійки Matrice, забезпечують користувачам гнучкість у встановленні спеціалізованого обладнання та розробці власних програм обробки даних за допомогою DJI SDK.




Рис. 2. Використання безпілотників та нейромережі для створення цифрової моделі лісу [11]

Традиційні методи геодезичного знімання часто вимагають значних зусиль і ресурсів, особливо для великих територій. Вони можуть бути особливо трудомісткими для комерційних проєктів або проєктів, критичних для розвитку територій. У таких випадках, знімання з повітря за допомогою безпілотників стає більш ефективним і економічним рішенням, ніж використання традиційних літальних апаратів.

Основні етапи роботи з використанням безпілотників. Робота з безпілотниками для створення цифрових моделей рельєфу (ЦМР) включає кілька ключових етапів:

1) Попередній збір інформації про об’єкт або територію. На цьому етапі збираються дані про розташування, розміри, особливості об’єкта тощо для визначення мети створення ЦМР, оцінки часу та витрат, а також планування робіт.

2) Планування робіт та місій безпілотників. Завдяки попередньому збору даних можна скласти чіткий план робіт, визначити необхідну кількість фахівців, обладнання та моделі безпілотників. Важливою частиною планування є складання карт польотів та визначення днів для місій. Це можна організувати через спеціалізовані програми, такі як DJI FlightHub.

3) Виконання польотних місій для знімання або сканування поверхні. Цей процес може бути автоматизований з використанням програмного забезпечення, яке дозволяє безпілотникам літати за заздалегідь встановленим маршрутом. Перед польотом можуть бути встановлені необхідні точки

прив'язування для точності знімання. Зазвичай для виконання знімання достатньо 1-2 осіб.

4) Аналіз та обробка даних. Після збору даних фахівці аналізують їх і починають створення цифрової моделі рельєфу. Це може здійснюватися як в реальному часі з борту безпілотника, так і після завершення всіх польотів. Якщо потрібно додаткові дані, можливі повторні польоти. Для обробки використовується спеціалізоване програмне забезпечення [12].

Ці етапи забезпечують систематичний підхід до використання безпілотних технологій для точного та ефективного створення цифрових моделей рельєфу.

Лазерне сканування (LiDAR) є ще однією революційною технологією, яка використовується для точного вимірювання відстаней до земної поверхні за допомогою лазерного променя. LiDAR може бути встановлений на літаках, дронах чи наземних платформах, забезпечуючи високу точність і деталізацію рельєфу (рис. 3). Ця технологія особливо цінна в лісових господарствах та екологічних дослідженнях, де необхідно отримати дані про рельєф під деревною кроною.




Рис. 3. Принцип роботи Лазерного сканування (LiDAR) [13]

LiDAR не тільки підвищує точність геодезичних даних, але й дозволяє виконувати 3D моделювання складних ландшафтів, що є незамінним для досліджень ерозії, ризиків зсувів та інших геологічних феноменів. Використання аерофотознімання і LiDAR в геодезії надає значні переваги для управління природними ресурсами, містобудування, та навіть археології. Ці технології забезпечують швидке збирання даних з високою точністю, що дозволяє проводити аналіз землекористування, прогнозування природних катастроф і планування використання земель з урахуванням екологічних та соціальних факторів. У підсумку, аерофотознімання і лазерне сканування (LiDAR) є потужними інструментами сучасної геодезії, які значно підвищують

ефективність створення цифрових моделей рельєфу (рис. 4). Їх використання відкриває нові можливості для глибокого розуміння та керування геопросторовими даними, покращуючи якість життя та підвищуючи безпеку в сучасному світі.




Рис. 4. Візуалізація тривимірної моделі місцевості, побудованої за даними лазерного сканування поверхні [13]

Створення цифрових моделей рельєфу (ЦМР) є складним процесом, який включає кілька критично важливих етапів: від збору геоданих до їх обробки та аналізу за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення. Цей процес є вирішальним для геоінформаційних систем (ГІС), планування територій, екологічного моніторингу та багатьох інших сфер, де точність і деталізація геопросторових даних мають принципове значення.

1. Збір даних, вибір методу залежно від масштабу і деталізації проєкту. Перший етап створення ЦМР – збір даних – є фундаментом для всієї подальшої роботи. Вибір методу збору даних залежить від конкретних цілей проєкту, масштабу та потрібної деталізації. Для великих територій часто використовують аерофотознімання та супутникові знімки, які дозволяють швидко покрити великі площі. Для проєктів, що вимагають вищої точності або деталізації, наприклад, при містобудуванні або інженерній діяльності, застосовують лазерне сканування LiDAR, що забезпечує високу точність вимірювань.

2. Обробка даних: від первинної обробки до створення кінцевої моделі. Після збору даних наступає фаза їх обробки, що включає кілька етапів: від первинної обробки до створення кінцевої моделі. Первинна обробка зазвичай включає корекцію помилок, видалення шумів та нормалізацію даних. Далі слід георефернцування, тобто прив'язка зібраних даних до визначених точок на

земній поверхні. Завершальний етап – інтерполяція, при якій на основі отриманих точкових даних формується неперервна тривимірна поверхня. Цей етап вимагає високої уваги та точності, оскільки результат впливає на всі подальші аналізи та використання моделі [14].

3. Використання програмного забезпечення для обробки геоданих. Сучасне програмне забезпечення для обробки геоданих відіграє ключову роль у створенні цифрових моделей рельєфу. Воно не тільки автоматизує багато складних процесів, але й забезпечує інструменти для аналізу та візуалізації даних. Програми як ArcGIS, QGIS, або спеціалізовані платформи для LiDAR обробки дозволяють користувачам легко маніпулювати великими об'ємами даних, проводити комплексний аналіз і генерувати звіти та візуалізації, які важливі для кінцевих користувачів і зацікавлених сторін.

Завдяки цьому трьохетапному процесу створення ЦМР – від збору даних через їх обробку до використання спеціалізованого програмного забезпечення – фахівці можуть створювати точні і деталізовані моделі рельєфу, які використовуються у багатьох областях, від екології до урбаністики. Це підкреслює значущість і потребу у постійному вдосконаленні геодезичних методів і технологій. Впровадження цих моделей у геоінформаційні системи (ГІС) значно розширює можливості аналізу, візуалізації та прийняття обґрунтованих рішень на основі геопросторових даних. Ефективна інтеграція та візуалізація ЦМР у ГІС вимагає розуміння технологічних процесів та потреб користувачів [10].

Інтеграція ЦМР у ГІС починається зі збору та обробки даних, які потім потрібно коректно завантажити в систему. Це включає перетворення даних у формат, сумісний з ГІС, та їх georeференцування, щоб забезпечити точне відображення географічних координат. Однією з ключових вимог є вибір відповідного масштабу та рівня деталізації моделі, що відповідають цілям проєкту. Наприклад, для міського планування потрібна висока деталізація, тоді як для регіонального планування може бути достатньо менш деталізованих даних.

Візуалізація є критично важливим аспектом використання ЦМР у ГІС. Сучасні ГІС пропонують різноманітні інструменти для візуалізації, включаючи 3D-моделювання, створення топографічних карт, шарові оверлеї та аналіз висот. Ефективна візуалізація не тільки полегшує інтерпретацію даних, але й допомагає у виявленні тенденцій, моделюванні сценаріїв та плануванні заходів. Наприклад, використання цифрових моделей рельєфу для аналізу водозборів може допомогти у визначенні оптимальних місць для розміщення водойм у міських умовах. Важливість добре інтегрованої та візуалізованої ЦМР у ГІС не може бути переоцінена. Вона дозволяє користувачам не тільки "бачити" рельєф

у новому світлі, але й розуміти його взаємодію з іншими географічними та екологічними факторами [15]. Це стає основою для розробки стратегій сталого розвитку, управління природними ресурсами та адаптації до змін клімату.

Завдяки інтеграції ЦМР в ГІС, професіонали можуть не лише краще планувати та реагувати на природні й антропогенні зміни, але й ефективніше використовувати обмежені ресурси, забезпечуючи більш збалансоване та обізнане управління землекористуванням. Таким чином, цифрові моделі рельєфу в геоінформаційних системах відіграють ключову роль у формуванні майбутнього, де технології допомагають нам більш повно розуміти та ефективно управляти нашим світом.

Висновки та рекомендації. Визначено, що цифрові моделі рельєфу створюються з використанням даних, отриманих за допомогою наземних замірів, аерофотознімання, супутникових знімків та сканування лазерним радаром (LiDAR). Ці моделі є важливими для роботи екологів і планувальників, оскільки вони дозволяють точно оцінювати зміни в ландшафті, викликані природними процесами або людською діяльністю, а також допомагають планувати заходи для мінімізації негативного впливу на довкілля. Обґрунтовано, що ЦМР мають особливе значення у сферах, де необхідне детальне планування і реагування на катастрофи, наприклад, вони дозволяють моделювати водні потоки, оцінювати ризики повеней та визначати оптимальні місця для будівництва водосховищ. Також ці моделі використовуються для планування евакуаційних маршрутів та розміщення рятувальних пунктів.

Доведено, що застосування сучасних технологій, таких як аерофотознімання та LiDAR, відкриває нові можливості для створення ЦМР, забезпечуючи високу точність та швидкість обробки даних. Це сприяє більш ефективному управлінню природними ресурсами, плануванню міст, а також проведенню наукових досліджень, пов'язаних з вивченням геологічних та екологічних процесів.

Таким чином, цифрові моделі рельєфу відіграють вирішальну роль у геоінформаційних системах, допомагаючи формувати майбутнє, де технології дозволяють нам більш повно розуміти та ефективно управляти нашим світом. Їхня інтеграція і використання є ключовими для забезпечення сталого розвитку та адаптації до змінних умов навколишнього середовища.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Згурська О., Корчинська О., Рубель К., Кубів С., Тарасюк А., Головченко О. Цифровізація національного агропромислового комплексу: нові виклики, реалії та перспективи. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice. 2022. №6(47). с. 388-399.

https://doi.org/10.55643/fcaptp.6.47.2022.3929

2. Woo K.S., Worboys G., Geological monitoring in protected areas, International. Journal of Geoheritage and Parks. 2019. Volume 7. Issue 4. pp. 218-225. https://doi.org/10.1016/j.ijgeop.2019.12.004.

3. Андрощук Г.О. Інформаційно-комунікаційні технології в цифровій економіці: стан та перспективи розвитку: брошура. НДІ ІВ НАПрН України. Київ: Інтерсервіс, 2021. 84 с.

4. Вертегел С., Вишняков В., Гуреля В., Сластін С., Піскун О., Харченко С., Мороз В. Розробка методики створення і оновлення картографічної основи з використанням космічних знімків від супутників «SUPER VIEW-1». Екологічна безпека та природокористування. 2022. №41(1). с. 89–101. https://doi.org/10.32347/2411-4049.2022.1.89-101.

5. Данкевич В.Є., Данкевич Є.М. Моніторинг сільськогосподарських угідь із застосуванням систем дистанційного зондування земель. Економіка АПК. 2019. №8. С. 27.

6. Македон В.В., Байлова О.О. Планування і організація впровадження цифрових технологій в діяльність промислових підприємств. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2023. Випуск 47. С. 16-26. DOI: 10.32999/ksu2307-8030/2023-47-3.

7. Keshavarz-Ghorabaee Mehdi & Amiri Maghsoud & Olfat Laya & Khatami Firouzabadi Ali. Designing a multi-product multi-period supply chain network with reverse logistics and multiple objectives under uncertainty. Technological and Economic Development of Economy. 2017. №23. pp. 520-548. 10.3846/20294913.2017.1312630.

8. Македон В.В., Валіков В.П., Федьора С.С. Удосконалення управління промисловими підприємствами на основі стратегій інноваційного розвитку. Європейський вектор економічного розвитку. 2019. №1. С. 108–125.

9. U.S. Geological Survey (USGS). All Maps. URL: https://www.usgs.gov/products/maps/all-maps

10. Chabaniuk V., Polyvach K. Critical properties of modern geographic information systems for territory management. Cybernetics and Computer Engineering. 2020. No. 3(201). pp. 5–32. DOI:10.15407/kvt201.03.005.

11. GIS for Land Administration – Esri. URL: www.esri.com/ industries/cadastre/

12. Villanueva J.K.S., Blanco, A.C. Optimization of ground control point (GCP) configuration for unmanned aerial vehicle (UAV) survey using structure from motion (SFM). The International Archives of Photogrammetry. Remote Sensing and Spatial Information Sciences. 2019. 42. pp. 167–174. DOI:10.5194/isprs-archives-XLII-4-W12-167-2019

13. Digital Outcrop Modelling and Geological Mapping: Shaping the Future of Geology. URL: https://www.vrgeoscience.com/shaping-the-future-of-geology/

14. Македон В.В, Михайленко О.Г. Управління внутрішніми інвестиційними проектами в регіональному промисловому кластері підприємств. Підприємництво та інновації. 2022. (25). С. 56-63. DOI: https://doi.org/10.32782/2415-3583/25.9

15. Hablovskyi B., Hablovska N., Shtohryn L., Kasiyanchuk D., Kononenko M. The Long-Term Prediction of Landslide Processes within the Precarpathian Depression of the Cernivtsi Region of Ukraine. Journal of Ecological Engineering. 2023. №24(7). pp. 254-262. https://doi.org/10.12911/22998993/164753.

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor **Rozhi Inna,**
Lecturer **Rozhi Tomas**,
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University,
PhD in Pedagogy, Associate Professor **Fedii Oleksandr,**
Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University

GEODESIC ASPECTS OF THE CREATION OF DIGITAL RELIEF MODELS FOR THE NEEDS OF GEO-INFORMATION SYSTEMS

The article analyzes the role of geographic information systems (GIS) in the collection, storage, analysis, and visualization of geospatial data, emphasizing the importance of digital terrain models (DRMs). GIS and DEM are important tools for effective management and planning in various sectors, including ecology, water management, and emergency planning. The article examines in detail the process of creating a DEM using a variety of methods, such as ground surveys, aerial photography, satellite scanning and laser scanning (LiDAR). The value of these models is particularly important for ecologists and planners, as DEMs allow the assessment of changes in the landscape that occur as a result of natural processes or human activities, and the planning of interventions to minimize the negative impact on the environment. Analysis of terrain patterns also plays a key role in developing strategies to manage risks associated with natural disasters such as floods, determining optimal evacuation routes and locating rescue points. The paper also highlights modern technologies such as aerial photography and LiDAR, which are expanding the capabilities of geodesy, allowing faster data collection with high accuracy. This contributes to the expansion of the use of GIS in land use planning and urban planning. Digital relief models, created using geodetic methods, provide high data accuracy. This is critical for engineering, construction, urban planning, and conservation activities, where accurate elevation data can influence design, project

implementation, and environmental impact assessment. The use of DEM in GIS allows for more efficient planning of land use, development of infrastructure projects, and optimization of natural resource management. For example, DEMs help in planning road routes that minimize interference with natural landscapes and watersheds. Overall, the paper highlights the importance of integrating digital terrain models into GIS to improve the effectiveness of land use and resource management, as well as to provide a deeper understanding of geospatial data, which in turn contributes to informed decision-making and sustainable development.

Keywords: digital relief model; geodetic technologies; laser scanning; digitization of topographic plans; geoinformation system; territorial planning.

REFERENCES

1. Zghurska, O., Korchynska, O., Rubel, K., Kubiv, S., Tarasiuk, A., & Holovchenko, O. (2022). Digitalization of the national agro-industrial complex: new challenges, realities and prospects. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 6(47), 388–399. https://doi.org/10.55643/fcaptp.6.47.2022.3929. {in Ukrainian}.

2. Woo, K.S., Worboys, G. (2019). Geological monitoring in protected areas, International Journal of Geoheritage and Parks, Volume 7, Issue 4, 218-225. https://doi.org/10.1016/j.ijgeop.2019.12.004. {in English}.

3. Androshchuk, H.O. (2021). Information and communication technologies in the digital economy: state and prospects for development: brochure. Research Institute of National Academy of Sciences of Ukraine. {in Ukrainian}.

4. Vertegel, S., Vyshnyakov, V., Gurelia, V., Slastin, S., Piskun, O., Kharchenko, S., & Moroz, V. (2022). Rozrobka metodyky stvorennya i onovlennya kartohrafichnoyi osnovy z vykorystannyam kosmichnykh znimkiv vid suputnykiv «SUPER VIEW-1» [Development of the methodology for creating and updating the cartographic base using space images from the "SUPER VIEW-1" satellites]. Environmental Security and Nature Management, 41(1), 89–101. https://doi.org/10.32347/2411-4049.2022.1.89-101 {in Ukrainian}.

5. Dankevich, V.E., Dankevich, E.M., (2019). Monitorynh sil′s′kohospodars′kykh uhid′ iz zastosuvannyam system dystantsiynoho zonduvannya zemel′ [Monitoring of agricultural lands using remote land sensing systems]. Economy of agro-industrial complex, No. 8, 27. {in Ukrainian}.

6. Makedon, V.V., Bailova O.O. (2023). Planning and organizing the implementation of digital technologies in the activities of industrial enterprises. Scientific Bulletin of Kherson State University. Series "Economic Sciences", Issue 47, 16-26. DOI: 10.32999/ksu2307-8030/2023-47-3. {in Ukrainian}.

7. Keshavarz-Ghorabaee, Mehdi & Amiri, Maghsoud & Olfat, Laya &

Khatami Firouzabadi, Ali. (2017). Designing a multi-product multi-period supply chain network with reverse logistics and multiple objectives under uncertainty. Technological and Economic Development of Economy, 23, 520-548. 10.3846/20294913.2017.1312630. {in English}.

8. Makedon, V.V., Valikov, V.P., Fedyora, S.S. (2019). Udoskonalennya upravlinnya promyslovymy pidpryyemstvamy na osnovi stratehiy innovatsiynoho rozvytku [Improving the management of industrial enterprises based on innovative development strategies]. European vector of economic development, No.1, pp. 108–125. {in Ukrainian}.

9. U.S. Geological Survey (USGS). All Maps. (2023). Retrieved from: https://www.usgs.gov/products/maps/all-maps {in English}

10. Chabaniuk, V., Polyvach, K. (2020). Critical properties of modern geographic information systems for territory management. Cybernetics and Computer Engineering, No. 3(201), 5–32. DOI:10.15407/kvt201.03.005 {in English}.

11. GIS for Land Administration – Esri. Retrieved from: www.esri.com/ industries/cadastre/ {in English}

12. Villanueva, J.K.S., & Blanco, A.C. (2019). Optimization of ground control point (GCP) configuration for unmanned aerial vehicle (UAV) survey using structure from motion (SFM). The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 42, 167–174. DOI:10.5194/isprs-archives-XLII-4-W12-167-2019. {in English}.

13. Digital Outcrop Modelling and Geological Mapping: Shaping the Future of Geology. (2023). Retrieved from: https://www.vrgeoscience.com/shaping-the-future-of-geology/ {in English}

14. Makedon, V.V., Mykhaylenko, O.G. (2022). Management of internal investment projects in the regional industrial cluster of enterprises. Entrepreneurship and innovation, (25), 56-63. DOI: https://doi.org/10.32782/2415-3583/25.9. {in Ukrainian}.

15. Hablovskyi, B., Hablovska, N., Shtohryn, L., Kasiyanchuk, D., Kononenko, M. (2023). The Long-Term Prediction of Landslide Processes within the Precarpathian Depression of the Cernivtsi Region of Ukraine. Journal of Ecological Engineering, 24(7), 254-262. https://doi.org/10.12911/22998993/164753. {in English}.

DOI: 10.32347/2786-7269.2024.8.492-505
УДК 631.613:631.51: 631.153.7

к.с.-г.н., доцент **Чередниченко І.В.,**
soil911@ukr.net, ORSID: 0009-0005-6325-4870,
Луганський національний університет
імені Тараса Григоровича Шевченка,
к.с.-г.н. **Лозінська Т.П.,**
Lozinskatat@ukr.net, ORSID: 0000-0003-1600-1350,
Білоцерківський національний аграрний університет,
к.г.н., доцент **Єрмаков В.В.,**
slav9724@gmail.com, 0000-0003-3997-4788,
Полтавський національний педагогічний
університет імені В.Г. Короленка

ВПЛИВ КЛІМАТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЕРОЗІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ФОРМУВАННЯ РЕЛЬЄФУ

Розвиток ерозійних процесів у багатьох регіонах України залишається найважливішою проблемою сільського господарства. Значна площа еродованих земель, як правило, знаходиться в районах розвиненого сільського господарства, де виробляється переважна більшість сільськогосподарської продукції. У сучасних умовах протиерозійна організація та улаштування території орних земель сільськогосподарських підприємств повинні здійснюватися на принципах раціонального використання родючості ґрунтів та створення умов ведення адаптивного землеробства. В останні роки все частіше обговорюються питання глобального потепління клімату та його наслідки. Даний аспект потепління клімату визначив необхідність більш глибокого вивчення позицій прогнозування прояву ерозії ґрунтів. Розробка системи протиерозійних заходів стосовно умов конкретного регіону має базуватися на основі ретельного вивчення ґрунтів, рельєфу, характеру сільськогосподарських угідь та місцевого клімату. Ерозія ґрунтів у сучасних умовах набуває прискореного розвитку, що у перспективі становить загрозу державній продовольчій безпеці.

Зміна ґрунтового покриву та землекористування прогнозується на наступне десятиліття з використанням топографії, геології, карт землекористування та даних дистанційного зондування досліджуваної території. Ми досліджували стосунки між зростанням сільськогосподарських угідь і змінами ландшафту. Часові зміни в ґрунтовому покрові призвели до деградації лісів досліджуваної території.

Це дослідження має на меті оцінити майбутні зміни клімату та землекористування, які можуть змінюватися в часі та просторі, що властиво широко використовуваній моделі ерозії ґрунту, і оцінити вплив цих змін на збереження ґрунту. Модельний каркас зібраний інтеграцією динамічної моделі ландшафту, моделі ерозії ґрунту та згенерованих наборів даних синтетичних опадів за допомогою моделювання Монте-Карло. Результати свідчать про те, що, якщо поточні тенденції збережуться, сільськогосподарські площі займатимуть приблизно 60% досліджуваної території до 2030 року. Хоча ці зміни у землекористуванні, безумовно, збільшать ерозію ґрунту, нові орні землі, ймовірно, будуть переважно в низовинах, які охоплюють території з меншим потенціалом ерозії ґрунту. До 2030 року ерозійність ґрунту під час опадів, ймовірно, збільшиться протягом квітня та листопада, тоді як у березні та травні спостерігається незначна тенденція до зниження.

Ключові слова: метод потенціалу ерозії; дистанційне зондування; ерозія; аграрна діяльність; ґрунти; антропогенне навантаження; природно-кліматичні умови; лісове господарство.

Постановка проблеми. Ерозія ґрунтів має виражені регіональні та локальні риси, співвідношення природного та антропогенного процесів та інших характеристик. Попри те, що фактори (природні - первинні та антропогенні - вторинні), що викликають ерозію і визначають інтенсивність її появи, повсюдно однакові, їх співвідношення та сила впливу розрізняються і змінюються іноді в дуже невеликих територіях. Основними причинами ерозії ґрунтів є: 1) постійне скорочення площ з природною рослинністю, яка володіє високими ґрунтозахисними властивостями; 2) високий ступінь господарської освоєності ландшафтів; 4) порушення агротехніки вирощування сільськогосподарських культур за недотримання ґрунтозахисних заходів; 5) несприятливе поєднання природних і кліматичних умов господарювання.

Розвиток ерозійних процесів залежить від сукупного впливу геоморфологічного, кліматичного, ґрунтового та антропогенного факторів. Геоморфологічний фактор багато в чому зумовлює інтенсивність ерозії, оскільки від рельєфу місцевості залежить швидкість і сила течії потоків води, концентрація їх на певних площах та лінійних природних кордонах. Кліматичний фактор безпосередньо впливає на ерозійні процеси через кількість опадів та характер їх випадання. Велике значення також має характер ґрунтоутворювальних порід, оскільки ґрунт багато в чому успадковує їх властивості та протиерозійну стійкість. Останнім часом все більше значення набуває антропогенний вплив, на жаль, найчастіше надає негативний вплив на процес ерозії.

Нині аграрна діяльність призвела до інтенсивного антропогенного навантаження на орані землі, посилилася деградація земель, серед яких одним з найнебезпечніших є ерозія ґрунтів. Розвиток ерозійних процесів у багатьох регіонах України залишається найважливішою проблемою сільського господарства. Значна площа еродованих земель, як правило, знаходиться у районах розвиненого сільського господарства, де виробляється основна частина сільськогосподарської продукції [1]. Проблеми збереження земельно-ресурсного потенціалу сільського господарства, що виникли та неухильно наростають, викликані антропогенним навантаженням, забрудненням і деградацією ґрунтів, втратою ґрунтової родючості.

Нестабільний розвиток землеробства України пояснюється низкою причин, найважливішою з них, є недостатній облік прояви та розвитку ерозійних процесів при організації та влаштуванні у процесі розробки проєктів внутрішньогосподарського землеустрою. Це своєю чергою посилює прояв процесів деградації земель і веде до зниження економічної ефективності сільськогосподарського виробництва [2].

У сучасних умовах протиерозійна організація та влаштування території орних земель сільськогосподарських підприємств повинні здійснюватися на принципах раціонального використання родючості ґрунтів та створення умов для ведення адаптивного землеробства. Тільки на цій основі можна ефективно вести землеробство [3]. Протиерозійна організація та влаштування орних земель є основними ланками у складному ланцюжку процесу захисту ріллі та застосування адаптивних систем землеробства, що підтверджує актуальність цього питання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фолі та ін. [4], описали що заміна лісів, боліт, саван на інші ландшафти становить серйозну загрозу навколишньому середовищу, яке підтримує виробництво їжі та прісної води. Як описано в [5], на даний час майже третина світової поверхні землі знаходиться в сільськогосподарському обігу і становить мільйони гектарів, природні екосистеми щороку перетворюються на ріллю або пасовище.

Брінк і Єва [6], досліджували Африку на південь від Сахари де 16% лісів і 5% відкритих лісів з чагарниками були втрачені між 1975 і 2000 роками, тоді як сільськогосподарські угіддя розширилися на 55%, а виробництво сільськогосподарської продукції зросло майже на 50%. Автори [7], досліджували антропогенні зміни навколишнього середовища та їх вплив на глобальний клімат. Було доведено [7], що зміни опадів і температури моделі матимуть важливий вплив на стійкість сільськогосподарських систем. Наприклад, Фішер з авторами [8] очікує, що без належних інвестицій в управління водними ресурсами, зміни клімату можуть збільшити приблизно

20% глобальних потреб у воді для поливу до 2080 року. Schmidhuber і Tubiello вважають [9], що зміна клімату також може негативно вплинути на сільське господарство, доступ до їжі та стабільність запасів їжі, маючи прямий вплив на продовольчу безпеку.

Van Oost з авторами [10] вважають, що здатність до інфільтрації знижується, при зміщенні рослинного покрову, що призводить до поверхневого стоку, який буде переносити наноси та поживні речовини в річки. Крім того, зміни кількості та інтенсивності опадів, спричинені зміною клімату можуть збільшити енергію, доступну в опадах. За даними Yang і інших [11] прогнозується, що у всесвіті середня ерозія ґрунту збільшиться приблизно на 9% до 2090 року через зміни клімату. Хоча ерозія ґрунту є природним і неминучим процесом, прискорені темпи втрати ґрунту, спричинені згаданими вище факторами, являють собою серйозну екологічну проблему. Наприклад Istvánovics [12], пояснює зростання швидкості ерозії ґрунту безпосередньо з втратою поживних речовин, що може знизити продуктивність сільського господарства і спричинити евтрофікація водойм. В деяких випадках [13], просунуті стадії ерозії ґрунту, такі як ерозія балок і ярів, можуть спустошувати цілі території, перетворюючи їх на непридатні для цілей сільського господарства цілей.

У цьому контексті вдосконалення моделей і можливостей комп'ютера в останні десятиліття дозволило збільшити кількість досліджень, спрямованих на стале використання природних ресурсів і планування землекористування. Наприклад, імітаційні моделі землекористування та зміни земельного покриву (LUCC) забезпечили надійні рамки, щоб впоратися зі складністю систем землекористування [14]. Такі моделі розглядаються, як ефективні інструменти для проєктування альтернативних сценаріїв у майбутньому дозволяють перевірити стабільність взаємопов'язаних екологічних систем [15]. Моделі ерозії ґрунту призначені для оцінки втрати ґрунту шляхом імітації процесів, пов’язаних із від’єднанням, транспортом і відкладенням опадів. Наявні моделі ерозії ґрунту відрізняються за складністю та вимогами до даних. Поняття про такі моделі можуть базуватися на емпіричних спостереженнях, фізичних рівнянь або комбінації обох [16].

Формування цілей статті.

Це дослідження має на меті знайти взаємозв’язок між структурою землекористування та ерозією. Коефіцієнт землекористування застосовано в моделі методу ерозійного потенціалу для прогнозування ефекту впливу типу землі на зменшення ерозії. Використовували порівняльно-аналітичний метод та метод факторного аналізу.

Виклад основного матеріалу. Дослідження системи складних природно-кліматичних умов України є важливим для забезпечення захисту земель від ерозії, створення умов для їх раціонального використання у системі економічно ефективного адаптивного землеробства, а також аналізу стану земельних ресурсів – є основними цілями у вирішенні розглянутої проблеми. Проаналізовано природні фактори та антропогенну діяльність, що впливає на ерозію ґрунтів. Ерозія – це одна з основних екологічних проблем у сфері використання земельних ресурсів: зменшує площі цінних сільськогосподарських угідь, їх природно-ресурсний потенціал, знижує родючість ґрунтів, розбалансовує поживний, тепловий, водний, повітряний режими.

Нормальна ерозія виникає і протікає під впливом природних чинників. Процес деградації ґрунтів протікає повільно у часі, коли втрати ґрунту не перевищують темпів ґрунтоутворення. Прискорена ерозія ґрунту на тлі антропогенної діяльності людини та втрати значно перевищують темпи ґрунтоутворення, внаслідок чого наочно зменшується потужність гумусового горизонту та знижується їх родючість [1]. Дослідженнями встановлено, що на ґрунтах із гумусовим горизонтом 80 см за 200 років середня швидкість ерозії дорівнює 1 мм/рік. А зміст гумусу знижується з 9 – 12% до 5 – 6%.

Сучасна ерозія ґрунтів – це багаторічний результат неправильного господарського використання території, без урахування її природних умов та загальних закономірностей водного та вітрового режиму. За характером руйнування ґрунту розрізняють схилу (поверхневу) та лінійну (яружну) водну ерозію. В Україні спостерігаються такі наслідки: розвиток ерозійних процесів: зростання понад 40 тис. ярів, площа змитих земель досягла 6300 тис. га, з них на 1500 тис. га повністю втрачено родючий шар. Сучасна ерозія ґрунтів є результатом складної взаємодії багатьох природних факторів та антропогенних умов. Основні природні фактори, що зумовлюють ерозію ґрунтів – це клімат, геологічну будову місцевості, рельєф. Основним елементом клімату, що чинить прямий вплив на ерозію ґрунтів, є атмосферні опади, які формують поверхневий схиловий стік.

Для визначення залежності між різними показниками, обумовленої характером та інтенсивність водно-ерозійних процесів, застосовували коефіцієнт кореляції (r). Кореляція дає уявлення про роль різних параметрів у розвитку водно-ерозійних процесів, проте за коефіцієнтами кореляції не можна достовірно судити про вплив окремих показників. Факторний аналіз визнаний підтвердити або спростувати гіпотезу впливу тих чи інших причин на формування процесу (у нашому випадку процесу ерозії), тому був використаний набір ознак, які визначені належним чином і залежать від

природних умов. Оцінка розвитку ерозійних процесів за допомогою факторного аналізу нами виділено кілька груп ознак: геоморфологічні (частка схилів крутістю понад 3° та довжиною 200-500 м на орних землях, горизонтальне та вертикальне розчленування рельєфу); кліматичні (кількість опадів за період з f >10°, ГТК, шар стоку, ерозійний потенціал дощів, запаси води в снігу та ін); ґрунтові (частка ґрунтів різного гранулометричного складу в структурі орних та сільськогосподарських земель); антропогенні (орність, сільськогосподарська освоєність). Факторний аналіз передбачає виняток з-поміж аналізованих характеристик малоінформативних або дублюючих.

Динамічні моделі, що працюють на основі клітинних автоматів, виникають як доцільна альтернатива для аналізу динаміки землекористування і в дослідженні сценаріїв майбутнього ландшафту. У цьому дослідженні просторово імітаційна модель динаміки ландшафту, DINA-MICA-EGO була застосована для моделювання майбутнього сценарію землекористування на території України. Модель отримує як вхідні дані темпи зміни землекористування, ландшафтні змінні та ландшафтні параметри. Параметрам ландшафту є властиві просторово розподілені такі характеристики, як тип ґрунту та нахил, які зберігаються постійними під час процесу моделювання. Ландшафтні змінні просторово-часові динамічні характеристики, які піддаються змінам за рішенням виробників, наприклад доріг і природоохоронних територій.

Модель базувалася на картах землекористування та земельного покриву (LULCM). Першим критерієм було те, що ландшафт змінювався між початковим і кінцевим. Ландшафт повинен точно відображати поточні зміни діяльності землі на території дослідження. Тобто розширення сільського господарства передбачалося, що показники між 1997 і 2023 роками будуть стабільними. Другий критерій спирався на наявність супутникових зображень без хмари для складання LULCM, загалом можна використати десять ландшафтних атрибутів (змінних) таких як – відстань до доріг, відстань до ринків, висота, відстань до річок, природоохоронні території, тип ґрунту, ухил, інсоляція, середня річна кількість опадів і відстань до вже створених сільськогосподарських угідь. Всі ландшафтні атрибути представлені растровими зображеннями з 20 м просторовою роздільною здатністю. Після переходу визначаються показники та роль кожного ландшафту, модель використовує стохастичні алгоритми розподіляйте зміни ґрунту та симулюйте ландшафтні сценарії [17].

Карти ґрунтового покриву були створені в результаті класифікації SPOT зображення та ландшафтний сценарій на 2030 рік, змодельований за допомогою моделі LUCC, показані на рис. 1. Через відсутність своєчасних наземних

контрольних даних або аерофотознімання, точність класифікації 1987 року може не підлягати оцінці безпосередньо. Однак, враховуючи однакову класифікацію методологія була застосована до обох карт.

Середньорічні темпи розширення сільського господарства в 1997–2023 рр. показані в таблиці 1. Найвищі коефіцієнти конверсії в переході від лісів до землеробства однак, за абсолютними цифрами найбільше постраждали чагарникові масиви, враховуючи те, що зараз вони є переважним типом рослинності в Україні. Невеликі ділянки вкриті широколистяними лісами були майже недоторканими, демонструючи низькі коефіцієнти конверсії, і загальна сума площа зменшилася з 77 до 69 км^2 за спостережуваний період.




Рис. 1. Історичні та змодельовані зміни землекористування/покриву між 1997 і 2030 роками. (a) Історична карта земельного покриву за 1997 рік; (b) 2023 рік; (c) змодельований дослідницький сценарій на 2030 рік; та (d) відсоток класів ґрунтового покриву в роки дослідження.

У 1997 році посівні землі вже були чітко встановлені в Україні (центральна зона на картах). Це пояснюється сприятливими кліматичними та едафічними умовами для сільськогосподарської діяльності (наприклад, велика кількість опадів), що призвело до очищення великих площ лісів протягом

останнього століття. З 1997 по 2023 рр. ведення сільського господарства на пагорбах вже було майже повністю зайнято. Ця тенденція чітко відображена в результатах моделювання LUCC. У змодельованому сценарії у 2030 році площа посівних угідь зросла приблизно до 5150 км^2, відповідно приблизно до 60% досліджуваної території. Це означає збільшення на 40% порівняно з 2003 роком, коли орні землі займали близько 3650 км^2.

Таблиця 1

Середньорічні темпи розширення сільського господарства

Оригінальна рослинність	**Річний коефіцієнт конверсії (%) (базова лінія з 1997 по 2023 рр.)**
Чагарник	1,306
Лісистість	2,102
Насадження лісу	1,252
Широколистяний ліс	0,301
Пасовища	0,351

Розподіл ділянок орних земель для кожного з аналізованих років стосовно до коефіцієнта LS представлено на рис. 2. У 1997 році спостерігається, що орні землі були переважно зосереджені в областях з низькими значеннями LS (між 0 і 10), при цьому найбільша кількість патчів має LS від 0 до 1. Між 1997 і 2023 роками нові посівні землі також розвивалися в районах з низьким LS. Іншими словами, сільськогосподарські ділянки створені в останні десятиріччя в основному розселялися в районах зі сприятливим рельєфом. У розширенні сільського господарства, змодельованому на 2030 рік, незначне збільшення ділянок орних земель відбулося в районах з LS від 1 до 10; однак найбільш значне зростання відбулося знову в областях з LS між 0 і 1 (рис. 2a).




Рис. 2. Розподіл ділянок ріллі щодо фактора USLE LS. (a) Гістограма, що показує розподіл ділянок ріллі стосовно до фактора LS протягом 1997 року, 2023 та змодельований 2030. (b) Коефіцієнт LS для всієї досліджуваної території

Розробка системи протиерозійних заходів стосовно умов конкретного регіону має базуватися на основі ретельного вивчення ґрунтів, рельєфу, характеру сільськогосподарських угідь та місцевого клімату. Оскільки ступінь розвитку ерозійних процесів переважно визначають рельєф, кліматичні чинники, антропогенне навантаження. В останні роки все частіше обговорюються питання глобального потепління клімату та його наслідки. Цей аспект потепління клімату визначив необхідність більш глибокого вивчення з позицій прогнозування прояви ерозії ґрунтів. Для предметного вивчення даного аспекту було зібрано та проаналізовано дані метеорологічних та супутникових спостережень за період з 1997 по 2023 роки з прогнозом на 2030 рік.

На фоні аграрних перетворень (рис. 3), погіршилося ставлення до землі як природного ресурсу, все гостріше на її фоні проявляються негативні природні процеси (дефляція, посухи, суховії, засолення, заболочування та ін.), зменшуються запаси гумусу, відзначається високе техногенне сільськогосподарське навантаження на угіддя агроландшафтів, розораність території часто перевищує екологічно допустимі межі. Прискорений розвиток ерозії ґрунтів у сучасних умовах у перспективі становить загрозу державній продовольчій безпеці.




Рис. 3. Просторово-часовий розподіл посівних площ залежно від еродованості ґрунту. Гістограма, що показує розподіл ділянок ріллі щодо ерозійності ґрунту протягом 1997, 2023 років та змодельованого 2030 року

Не менш важливим є дотримання технології створення лісових культур на схилах з відповідною системою обробітку ґрунту, сівбою чи висаджуванням

порід, дотриманням своєчасних агротехнічних і лісівничих доглядів. Актуальною є і розробка механізму економічного стимулювання землевласників та землекористувачів за вжиття заходів з охорони земель від деградації, а також адаптації до змін клімату.

Висновок. До природних факторів (ґрунти, опади, температура, рельєф та ін), що визначають ступінь розвитку ерозійних процесів додаються ще й антропогенні умови, які посилюють (знижують) інтенсивність їх розвитку. Сучасна прискорена ерозія протікає і інтенсивної сільськогосподарської діяльності, високої освоєності і розораності територій, високого антропогенного навантаження землі. Боротьба з ерозією на етапі розвитку науки набуває нових аспектів. І на цьому фоні проблема та завдання вивчення ерозії ґрунтів. Необхідний системний підхід щодо ландшафтно-екологічного устрою території та впровадження адаптивного землеробства. Зараз є потреба у розробці проєктів землеустрою сільськогосподарських організацій на ландшафтно-екологічних засадах, заснованих на детальному обліку зональних природно-кліматичних особливостей з метою впровадження адаптованих систем землеробства, що забезпечують вирішення задач раціонального, дбайливого використання земель, відтворення родючості ґрунтів та ведення високоефективного аграрного природокористування.

Література:

1. Варга Л., Пузир О.О., Лозінська Т.П. Проблеми збереження біорізноманіття лісів Міжнародна наукова конференція: Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень. Херсон. Матеріали конференцій МЦНД, 2020. С.59-61.

2. Лозінська Т.П., Яценко В.М. Інтродукція як засіб підвищення лісистості та метод покращення видового складу лісових насаджень і збільшення біорізноманіття. Вивчення і збереження біорізноманіття біоценозів України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених (Біла Церква, 20-23 квітня 2021 р.). Біла Церква: БНАУ, 2021. 26-28.

3. Лозінська Т.П., Яценко В.М. Оптимізація фітомеліоративних заходів щодо збереження біорізноманіття та стійкості лісових екосистем. Актуальні проблеми, шляхи та перспективи розвитку ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства, урбоекології та фітомеліорації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Біла Церква, 16–17 вересня 2021 р.). Біла Церква : БНАУ, 2021. С.43–44.

4. Foley, J., de Fries, R., Defries, R., Asner, G.P., Barford, C., Bonan, G., Carpenter, S.R., Chapin, F.S., Coe, M.T., Daily, G.C., Gibbs, H.K., Helkowski, J.H.,

Holloway, T., Howard, E., Kucharik, C.J., Monfreda, C., Patz, J., Prentice, I.C., Ramankutty, N., Snyder, P.K., 2005. Global consequences of land use. Science 309, 570–574.

5. Clark, B.J.F., Pellikka, P.K.E., 2009. Landscape analysis using multiscale segmentation and object orientated classification. In: Röder, A., Hill, J. (Eds.), Recent Advances in Remote Sensing and Geoinformation Processing for Land Degradation Assessment. ISPRS Book Series in Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. 8. Taylor & Francis, London, pp. 323–342.

6. Brink, A.B., Eva, H.D., 2009. Monitoring 25 years of land cover change dynamics in Africa: a sample based remote sensing approach. Applied Geography 29, 501–512.

7. Gafforov Kh.Sh. The Assessment of Climate Change on Rainfall-Runoff Erosivity in the Chirchik-Akhangaran Basin, Uzbekistan. 12(8). Sustainability, 2020. - 369 p.

8. Fischer, G., Tubiello, F.N., van Velthuizen, H., Wiberg, D.A., 2007. Climate change impacts on irrigation water requirements: effects of mitigation, 1990 2080. Technological Forecasting and Social Change 74, 1083–1107.

9. Schmidhuber, J., Tubiello, F.N., 2007. Global food security under climate change. Proceedings of the National Academy of Sciences 104, 19703–19708

10. Van Oost, K., Govers, G., Desmet, P., 2000. Evaluating the effects of changes in landscape structure on soil erosion by water and tillage. Landscape Ecology 15, 577–589.

11. Yang, D., Kanae, S., Oki, T., Koike, T., Musiake, K., 2003. Global potential soil erosion with reference to land use and climate changes. Hydrological Processes 17, 2913–2928.

12. Istvánovics, V., 2009. Eutrophication of lakes and reservoirs. In: Likens, G.E. (Ed.), Encyclopedia of Inland Waters. Academic Press, London, pp. 157–165. doi:10.1016/B978-012370626-3.00141-1.

13. Luo M. Spatiotemporal characteristics of future changes in precipitation and temperature in Central Asia. International Journal of Climatology. 39(3). 2019. - Pp. 1571-1588.

14. Шквірко О., Тимчук І. Можливість використання енергетичних культур для рекультивації порушених територій. Студентська молодь і науковий прогрес в АПК : зб. тез доп. міжнар. студ. наук. форуму. (м. Львів, 17–19 вересня 2019 року). Львів , 2019. С. 28.

15. Koomen, E., Rietveld, P., Nijs, T.de., 2008. Modelling land-use change for spatial planning support. The Annals of Regional Science 42, 1–10.

16. Merritt, W.S., Letcher, R.A., Jakeman, A.J., 2003. A review of erosion and sediment transport models. Environmental Modelling and Software 18, 761–799.

17. Almeida, C.M., Vieira Monteiro, A.M., Camara, G., Soares-Filho, B.S., Coutinho, Cerqueira G., Lopes, Pennachin C., Batty, M., 2005. GIS and remote sensing as tools for the simulation of urban land-use change. International Journal of Remote Sensing 26, 759–774.

Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor
Cherednychenko Iryna,
Luhansk National University named after Taras Hryhorovych Shevchenko,
Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor
Lozinska Tetiana,
Bila Tserkva National Agrarian University
PhD in Geography, Associate Professor **Yermakov Vyacheslav**
Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University

THE IMPACT OF CLIMATIC FACTORS ON EROSION PROCESSES AND LANDFORMS

The development of erosion processes in many regions of Ukraine remains the most important problem of agriculture. A significant area of eroded land is usually located in areas of developed agriculture, where the vast majority of agricultural products are produced. In modern conditions, anti-erosion organization and arrangement of the territory of arable land of agricultural enterprises should be carried out on the principles of rational use of soil fertility and creation of conditions for conducting adaptive agriculture. In recent years, the issue of global climate warming and its consequences has been increasingly discussed. This aspect of climate warming determined the need for a deeper study of the positions of predicting the manifestation of soil erosion. The development of a system of anti-erosion measures in relation to the conditions of a specific region should be based on a thorough study of soils, relief, the nature of agricultural land and the local climate. Soil erosion in modern conditions is accelerating, which in the future poses a threat to national food security.

Land cover and land use change is predicted for the next decade using topography, geology, land use maps and remote sensing data of the studied area. Our study investigated the relationship between agricultural land growth and landscape change. Land use changes assessed among different land cover classes. These changes in the soil cover led to the degradation of the forests of the studied area. The relationship between land use changes and agricultural growth offered a more reliable forecast of soil erosion in Ukraine.

This study aims to estimate future changes in climate and land use that may vary in time and space, inherent in a widely used model of soil erosion, and assess the impact of these changes on soil conservation. The model framework is assembled by integrating a dynamic landscape model, a soil erosion model, and generated synthetic rainfall datasets using Monte Carlo simulations. The results suggest that if current trends continue, agricultural areas will occupy approximately 60% of the study area by 2030. Although these land-use changes will certainly increase soil erosion, the new arable land is likely to be mostly in the lowlands, which cover areas with less potential for soil erosion. By 2030, precipitation erosivity is likely to increase during April and November, while there is a slight downward trend in March and May.

Key words: erosion potential method; remote sensing; erosion; agricultural activity; soils; anthropogenic load; natural and climatic conditions.

REFERENCES

1. Varha L., Puzyr O.O., Lozinska T.P. Problemy zberezhennia bioriznomanittia lisiv Mizhnarodna naukova konferentsiia: Tekhnolohii, instrumenty ta stratehii realizatsii naukovykh doslidzhen. Kherson. Materialy konferentsii MTsND, 2020. S. 59-61. {in Ukranian}.

2. Lozinska T.P., Yatsenko V.M. Introduktsiia yak zasib pidvyshchennia lisystosti ta metod pokrashchennia vydovoho skladu lisovykh nasadzhen i zbilshennia bioriznomanittia. Vyvchennia i zberezhennia bioriznomanittia biotsenoziv Ukrainy: materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii zdobuvachiv vyshchoi osvity i molodykh vchenykh (Bila Tserkva, 20-23 kvitnia 2021 r.). Bila Tserkva: BNAU, 2021. 26-28. {in Ukranian}.

3. Lozinska T.P., Yatsenko V.M. Optymizatsiia fitomelioratyvnykh zakhodiv shchodo zberezhennia bioriznomanittia ta stiikosti lisovykh ekosystem. Aktualni problemy, shliakhy ta perspektyvy rozvytku landshaftnoi arkhitektury, sadovo-parkovoho hospodarstva, urboekolohii ta fitomelioratsii : materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf. (m. Bila Tserkva, 16–17 veresnia 2021 r.). Bila Tserkva : BNAU, 2021. S.43–44. {in Ukranian}.

4. Foley, J., de Fries, R., Defries, R., Asner, G.P., Barford, C., Bonan, G., Carpenter, S.R., Chapin, F.S., Coe, M.T., Daily, G.C., Gibbs, H.K., Helkowski, J.H., Holloway, T., Howard, E., Kucharik, C.J., Monfreda, C., Patz, J., Prentice, I.C., Ramankutty, N., Snyder, P.K., 2005. Global consequences of land use. Science 309, 570–574. {in English}

5. Clark, B.J.F., Pellikka, P.K.E., 2009. Landscape analysis using multiscale segmentation and object orientated classification. In: Röder, A., Hill, J. (Eds.), Recent Advances in Remote Sensing and Geoinformation Processing for Land Degradation

Assessment. ISPRS Book Series in Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. 8. Taylor & Francis, London, pp. 323–342. {in English}

6. Brink, A.B., Eva, H.D., 2009. Monitoring 25 years of land cover change dynamics in Africa: a sample based remote sensing approach. Applied Geography 29, 501–512. {in English}

7. Gafforov Kh.Sh. The Assessment of Climate Change on Rainfall-Runoff Erosivity in the Chirchik-Akhangaran Basin, Uzbekistan. 12(8). Sustainability, 2020. - 369 p. {in English}

8. Fischer, G., Tubiello, F.N., van Velthuizen, H., Wiberg, D.A., 2007. Climate change impacts on irrigation water requirements: effects of mitigation, 1990 2080. Technological Forecasting and Social Change 74, 1083–1107. {in English}

9. Schmidhuber, J., Tubiello, F.N., 2007. Global food security under climate change. Proceedings of the National Academy of Sciences 104, 19703–19708.. {in English}

10. Van Oost, K., Govers, G., Desmet, P., 2000. Evaluating the effects of changes in landscape structure on soil erosion by water and tillage. Landscape Ecology 15, 577–589. {in English}

11. Yang, D., Kanae, S., Oki, T., Koike, T., Musiake, K., 2003. Global potential soil erosion with reference to land use and climate changes. Hydrological Processes 17, 2913–2928. {in English}

12. Istvánovics, V., 2009. Eutrophication of lakes and reservoirs. In: Likens, G.E. (Ed.), Encyclopedia of Inland Waters. Academic Press, London, pp. 157–165. doi:10.1016/B978-012370626-3.00141-1. {in English}

13. Luo M. Spatiotemporal characteristics of future changes in precipitation and temperature in Central Asia. International Journal of Climatology. 39(3). 2019. - Pp. 1571-1588. {in English}

14. Shkvirko O., Tymchuk I. Mozhlyvist vykorystannia enerhetychnykh kultur dlia rekultyvatsii porushenykh terytorii. Studentska molod i naukovyi prohres v APK : zb. tez dop. mizhnar. ctud. nauk. forumu. (m. Lviv, 17–19 veresnia 2019 roku). Lviv , 2019. S. 28. {in Ukranian}

15. Koomen, E., Rietveld, P., Nijs, T.de., 2008. Modelling land-use change for spatial planning support. The Annals of Regional Science 42, 1–10. {in English}

16. Merritt, W.S., Letcher, R.A., Jakeman, A.J., 2003. A review of erosion and sediment transport models. Environmental Modelling and Software 18, 761–799. {in English}

17. Almeida, C.M., Vieira Monteiro, A.M., Camara, G., Soares-Filho, B.S., Coutinho, Cerqueira G., Lopes, Pennachin C., Batty, M., 2005. GIS and remote sensing as tools for the simulation of urban land-use change. International Journal of Remote Sensing 26, 759–774. {in English}

DOI: 10.32347/2786-7269.2024.8.506-517
УДК 631.613

д.г.н., професор **Шевчук С.М.,**
Shevchuk1983@i.ua, ORCID: 0000-0002-8155-8326,
к.т.н., доцент, **Домашенко Г.Т.,**
halyna.domashenko@pdau.edu.ua, ORCID: 0009-0001-5783-6365
Полтавський державний аграрний університет
Рожі Т.А., tomas.rozhi.94@gmail.com, ORCID: 0000-0002-6794-9662,
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

СУЧАСНІ МЕТОДИ ГЕОДЕЗИЧНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ: ВИКОРИСТАННЯ GPS ТА ГНСС ТЕХНОЛОГІЙ

Мета роботи знайти взаємозв'язок між картографією та GPS і ГНСС технологіями. Ця проблема актуальна у зв'язку з повсюдною необхідністю переоснащення різних картографічних структур вимірювальними засобами та програмним забезпеченням ГІС, а також з необхідністю оптимального вибору таких засобів із численних варіантів різного призначення та різної складності, доступних на сьогодні.

Матеріали та методи досліджень: огляд літератури, застосування супутникових технологій, які дозволяють визначати просторове положення в автоматичному режимі для вирішення різних завдань. Аналізу моніторингу і діагностики відповідно до стратегічного напряму науково-технічного розвитку.

Необхідність та доцільність впровадження у геодезичне виробництво сучасних супутникових технологій, що базуються на використанні глобальних навігаційних супутникових систем (ГНСС) стало очевидним на початку 90-х років XX ст. Нові технічні засоби та технології на базі ДПС революційним чином змінювали геодезичні методи координатних визначень як для виробничих, так та для наукових цілей. Основними завданнями GNSS-вимірників є обчислення з різною точністю поточних невідомих координат точок та винесення в натуру точок з відомими координатами, а також ряд додаткових додатків (розрахунок відстаней, обчислення площ, координатна геометрія, розбивка та ін.). Крім необхідності координування об'єктів, виміру для ГІС містять також низку додаткових завдань, серед яких насамперед – необхідність запису різних атрибутивних даних, прив'язаних до об'єктів ГІС.

Активна розробка технологій дистанційного зондування землі з використанням сигналів GPS розпочато наприкінці 80-х років. і ведеться у кількох напрямках: розробка технології побудови глобальних геодезичних карток ПЕМ (GIM); розвиток методів GPS картографії; розробка

асиміляційних моделей для оперативного прогнозування параметрів території. Дослідження технологій дистанційного моніторингу за допомогою сигналів GPS/GNSS та вивчення з їх допомогою динаміки картографічних змін різного походження становлять предмет дослідження даної статті. Проведено оцінку характеристик (чутливість, просторовий і тимчасовий дозвіл, обсяг інформації, що отримується, діапазон вимірювань) наземних мереж приймачів GPS/ГНСС, призначених для реєстрації та моніторингу геодезичних реперів, які позначають територію і дозволяють ефективно побудувати картографічну модель, що є дуже актуальним під час ведення бойових дій на території України.

Ключові слова: глобальні навігаційні супутникові системи (ГНСС); геодезична мережа; геоінформаційні технології; дистанційне зондування; цифрова модель рельєфу (ЦМР); картографічний метод; система глобального позиціонування (GPS).

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку географічної науки все більшого значення набувають географічні інформаційні системи (ГІС), за допомогою яких можливий більш оперативний та глибокий аналіз досліджуваних процесів і явищ, візуалізація просторової інформації на якісно новому рівні. ГІС-технології проникають у багато галузей науки й практики, найчастіше виходячи за рамки географії. Особливістю роботи з такими ГІС є те, що при створенні чи актуалізації всієї системи ведеться вимірювальна робота за окремими типовими об'єктами господарства щодо невеликих розмірів (наприклад, квартал лісового господарства) [1].

Однією зі значних переваг GNSS – технологій це економія часу на проведення знімання. Особливо ефективно використовувати її для таких видів робіт як: планувальні роботи для формування рельєфу у будівництві, проведення топографічних робіт, виконання робіт у місцях віддалених від пунктів ДМР [2]. Проте є й недоліки таких технологій. Одним із таких мінусів є відсутність можливості знімання при закритій видимості з неба. GNSS – системи доцільніше застосовувати на досить протяжних об'єктах з добре відкритим небом: дороги, мережі комунікацій на незабудованій або малозабудованій території.

На ділянках, де проводиться інтенсивна забудова та виконується геодезичне знімання місцевості, використовуються дані, отримані під час знімання, на сільгоспугіддях та лісових ділянках широко застосовується знімання з використанням GPS (Global Positioning System – Система глобального позиціонування). Попри багато переваг, GPS-систем є і недоліки. Наприклад, GPS-приймач може бути вимкнений у будь-який момент, крім того,

використання GPS-технології передбачає наявність електронних карток, які в деяких країнах ще не розроблено.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основним завданням GNSS-вимірників є обчислення з різною точністю поточних невідомих координат точок та винесенні в натуру точок з відомими координатами, а також ряду додаткових додатків (розрахунку відстані, обчисленні площ, координатну геометрію, розбивку та ін.). Автори [3], описали перший варіант GNSS-вимірювача (портативний GPS-навігатор) представлений GPS навігатором eXplorist 510 фірми Magellan, яка займає лідеруючи позиції на ринку навігаційного обладнання.

Автори [4], описали навігатори фірми Magellan серії eXplorist, які оснащені потужними високочутливими GPS антенами SiRFstarIII з можливістю використання системи EGNOS (загальноєвропейської геостаціонарної системи навігаційного покриття), яка акумулює інформацію від супутників GPS, ГЛОНАСС та Galileo та власних геостаціонарних супутників. Сукупність інформації транслюється на GPS-приймачі для забезпечення високої точності (до 3 м у сприятливих умовах) та швидкого визначення координат (до 15 секунд – холодний старт).

GPS-навігатори серії eXplorist дозволяють визначити власне місцезнаходження, виробляти розрахунки параметрів територій (площа, периметр і т.д.). Пристрої обладнані цифровою камерою та диктофоном, у яких є можливість прив'язки до географічних координат. Захищеність від складних умов навколишнього середовища, енергозберігаючі технології та гнучке картографічне забезпечення [5].

В результаті обробки матеріалів фотознімання в Agisoft PhotoScan автори [6], отримали такі види геопросторових даних:

· Хмари точок у форматах Wavefront OBJ, Stanford PLY, XYZ Point Cloud, ASPRS LAS, LAZ, ASTM E57, U3D, pottree, Agisoft OC3, Topcon CL3, PDF;

· Тривимірні моделі місцевості у форматах Wavefront OBJ, 3DS, VRML, Stanford PLY, Autodesk DXF, Autodesk FBX, STL моделі, COLLADA, U3D, Adobe PDF, Google Earth KMZ;

· Ортофотоплани у форматах JPEG, PNG, TIFF, GeoTIFF, мозаїка масштабів Google Earth KML, тайли Google Map, MB Tiles, тайли World Wind;

· матриці висот у форматах GeoTIFF, Arc/Info ASCII Grid (ASC), Band interlieved (BIL), XYZ, Sputnik KMZ;

· Дані по сполучних точках BINGO (*.dat), ORIMA (*.txt), PATB (*.ptb);

· калібрування та орієнтація камер формат PhotoScan (XML), Bundler OUT, CHAN, Boujou (текстовий формат), Omega Phi Kappa (текстовий формат), зовнішня орієнтація (PATB, BINGO, AeroSys), файл проєкту Inpho;

· тайлові моделі у форматах PhotoMesh Layer (*.zip), Agisoft Tiled Model (*.tls), Agisoft Tile Archive (*.zip).

Автори [7] описують, застосування GPS знімання на ділянках, де було завершено інтенсивну забудову (сільських і лісових ділянках) і виконується геодезичне знімання місцевості. Отже, ініціатори розробки та реалізації системи GPS спочатку були воєнні (що не зменшує її важливість і в теперішній час), а супутникова сітка для визначення координат у будь-якій точці земного шару була названа Navstar (навігаційна система з визначенням часу та дальності). Абревіатура GPS з'явилася пізніше, коли система стала використовуватися також і в громадянських цілях для проведення геодезичного картографування місцевості.

Мета роботи знайти взаємозв’язок між картографією та GPS і ГНСС технологіями. Ця проблема актуальна у зв'язку з повсюдною необхідністю переоснащення різних картографічних структур вимірювальними засобами та програмним забезпеченням ГІС, а також з необхідністю оптимального вибору таких засобів із численних варіантів різного призначення та різної складності, доступних на сьогодні.

Матеріали та методи досліджень: огляд літератури, застосування супутникових технологій, які дозволяють визначати просторове положення в автоматичному режимі для вирішення різних завдань. Аналізу моніторингу і діагностики відповідно до стратегічного напряму науково-технічного розвитку.

Виклад основного матеріалу. Вивчення рельєфу земної поверхні – одне з головних завдань сучасної географічної науки, і навіть геодезії. Це зв'язано з тим що такі характеристики рельєфу, як розподіл по території абсолютних висот, відносних перевищень, ухилів, вертикальна та горизонтальна розчленованість та деякі інші, є об'єктом фундаментальних географічних досліджень, а також їх враховують при підготовці території для будівництва різних інженерних споруд (рис. 1). Одним із джерел інформації про рельєф є цифрова модель рельєфу (ЦМР). ЦМР – це цифровий опис інформації про висоту земної поверхні без урахування рослинності, будівель та інших висотних об'єктів, що на ній знаходяться [8].

Картографічний метод є одним із головних джерел збору даних про рельєф. Він передбачає створення картографічних моделей (окремих карт, серій карт, атласів) та одержання нового знання шляхом їх аналізу і перетворення. Карта – це носій геопросторової інформації, її зберігач і передавач. Електронна цифрова карта має на увазі отримання та візуалізацію інформації, а також можливість управління карткою, управління шарами, масштабування, переміщення по карті, регулювання видимості об'єктів карти, 3D моделювання, робота з атрибутивною базою даних, вибіркою інформації тощо. Слід зазначити,

що розробка та використання електронних карт в муніципальне управління потребує великого фінансового забезпечення цих проєктів як на етапі впровадження, а й у забезпеченні технічної підтримки та оновлення інформації. Тому при здійсненні проєктів з розробки та використання електронних цифрових карт муніципальних об'єктів частка фінансування має лягати на «плечі» держави, як найбільш зацікавленого користувача.




Рис. 1. Цифрова модель рельєфу [9]

Супутникова система GPS — це глобальна супутникова система, розроблена Міністерством оборони США для покращення цивільних та військових функцій навігації та позиціонування. Секція управління включає глобальну систему наземних станцій відстеження та спостереження. Головний пункт управління на базі ВПС Фалькон у Колорадо-Спрінгз, Колорадо, США, куди надходять сигнали, що надсилаються із супутників GPS, і передає зібрану ними інформацію на основну диспетчерську станцію. Головна станція керування використовує ці дані для розрахунку точної моделі орбіти для угруповання GPS, і ця інформація потім формується в оновлену навігаційну інформацію для кожного супутника в реальному часі.

Кожен супутник надсилає свою навігаційну інформацію за допомогою принаймні двох різних розширень коди: один грубий код (C/A код), а інший точний код (P-код). C/A код є у вільному доступі, а P-код зазвичай використовується для шифрування. Особливо використовується у військових цілях. Код C/A — це псевдовипадковий код із 1023 мікросхемами і швидкістю чіпа 1023 Мчіп/с. Кожен супутник має власний код C/A, щоб його можна було розпізнати окремо. Його можна приймати окремо від сигналів, що передаються іншими супутниками на одній частоті. Коли ввімкнено режим «антиспуфінг», точний код є зашифрований, а код зашифрований для генерації P (Y) коду [10]. Цей код можна розшифрувати лише за допомогою дійсного грубого коду секретного пристрою або коду P (Y), який може передавати користувачеві точний час. Частоти, що використовуються в сегменті GPS, коливаються від L1

до L5. L1 (1575,42 N1Hz) включаючи навігаційну інформацію через цивільний (L1C) і військовий (M) код L1. L2 (1227,60 NI Гц).

GNSS – це супутникова навігаційна система, призначена для позиціонування об'єктів, визначення їхнього положення в просторі, тобто їхніх координат (рис. 2). Сучасні навігаційні системи визначають не тільки положення об'єкта, а й його напрямок та швидкість. На разі близько 200 організацій збирають дані GNSS спостережень із базових станцій по всьому світу в системі Міжнародної служби GNSS – IGS, що входить до складу Міжнародної асоціації геодезії – IGS (рис. 3). В останні роки в низці країн були створені мережі базових станцій GPS, які дозволяють приймачам GPS працювати в режимі реального часу (RTK) та диференційному режимі (DGPS). Системи GPS/NAVSTAR надають користувачам високоточне просторове та тимчасове позиціонування в будь-який час доби і практично за будь-якої погоди. Ці системи широко використовувалися в геодезії, топографії, ГІС та земельному кадастрі за останнє десятиліття і є ідеальними інструментами для створення та розвитку опорних мереж [11].




Рис. 2. Загальносвітова мережа GNSS станцій спостережень [12]

В практичних цілях найпоширенішою технологією є метод відносного позиціювання, який володіючи певними характеристиками поділяється на використання диференціального режиму (differential GPS, або DGPS) і кінематичного режиму в реальному часі (RTK). В обох цих режимах мобільний приймач – ровер має використовувати GNSS приймач у точці з заданими координатами, як опорний пункт для корекції власних вимірів. У режимі DGPS

з метою отримання координатного рішення використовують тільки кодові вимірювання на основі сигналу супутника GNSS.



Рис. 3. International GPS Service (IGS) мережа на території Європи [13]

На сьогодні існує безліч GPS технологій, починаючи від телефонного навігатора з точністю до декількох метрів і закінчуючи геодезичними обладнанням з точністю до 5 міліметрів. Технологічні розробки карти технологіями GPS та GNSS включають кілька етапів (рис. 4). Перший етап – збір та первинна обробка відомостей, отриманих із першоджерел. Потім здійснюється проєктування змісту картки. Первинна інформація є картографічний матеріал, земельно-кадастрові дані, аерофотознімки, космічні знімки, статистичні дані тощо.

Другий етап полягає у створенні за допомогою GPS та GNSS двох типів баз даних. Перша база даних включає географічну інформацію (цифрову картографічну основу). Другий тип бази даних представлений у вигляді семантичної інформації (таблиці статистичних даних про об'єкти картки). Крім цього, розробляється структура таблиць атрибутивної бази даних з урахуванням природних та соціально-економічних особливостей муніципалітету [15].

За результатами інвентаризації земель виконавець робіт складає технічну документацію, що включає:

1) технічне завдання на виконанні роботи по інвентаризації земель;

2) пояснювальну записку, що містить короткі характеристики об’єкта інвентаризації, підставу для виконання робіт, реквізити виконавця, опис матеріалів, використаних під час складання технічної документації, зміст та склад виконаних робіт із землеустрою;

3) текстові матеріали:

- рішення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування або суду про проведення інвентаризації земель;

- копію документів, які містять вихідні дані, що використовувалися при проведенні інвентаризації земель;

- матеріал топографо-геодезичного вишукування;

- пропозицію стосовно узгодження даних, отриманих в результаті проведеного моніторингу інвентаризації земель, з інформацією, яка міститься у документах, які відповідно засвідчують права на земельну ділянку у Державному земельному кадастрі [16].



Рис. 4. Зразок електронної цифрової карти міста спроектованої за допомогою технологій GPS та GNSS [14]

Висновок. у цій статті ми з'ясували ефективність застосування GNSS та GPS технологій для проведення інженерно-геодезичних вишукувань. Розглянули переваги використання супутникових систем перед класичними електронними тахеометрами. Описали стадії етапи технологічної розробки карти технологіями GPS та GNSS. Також розглянуто можливості ефективних й універсальних супутникових технологій, які широко використовуються для розв'язання геодезичних задач найвищого рівня точності. У зв'язку з цим практично зникла необхідність у тимчасових базових станціях, які до теперішнього часу були основою застосування відносного методу в GNSS спостереженнях та картографування територій. З метою підвищення продуктивності праці та економії матеріальних ресурсів GPS - технології

використовуються для збору кадастрових даних на великих територіях та оновлення інформації про зміни земної поверхні. Тому геоінформаційні технології вимагають постійного подальшого розвитку та інтеграції обох видів інформації.

Література:

1. Lecours, V., Dolan, M.F.J., Micallef, A., Lucieer, V.L. A review of marine geomorphometry, the quantitative study of the seafloor // Hydrol. Earth Syst. Sci. 2016. V. 20(8). P. 3207–3244.

2. MacMillan, R.A., Shary, P.A. 2009."Landforms and Landform Elements in Geomorphometry." In: T. Hengl and H.I. Reuter (Ed.) Geomorphometry: Concepts, Software, Applications. Elsevier, Amsterdam, 227-254.

3. Baraka M.A., El-Shazly E.H. Monitoring Bridge Deformations During Static Loading Tests Using GPS // From Pharaohs to Geoinformatics FIG Working Week 2005 and GSDI-8, TS 40 – Deformation Measurement and Analysis, Cairo, Egypt, April 16-21, 2005 pp. 1-10.

4. Калинич І.В., Гриник Г.Г., Ничвид М.Р. Геодезія: навч. посібник. Ужгород, 2020. 248 с.

5. Grundhöfer, L., Rizzi, F.G., Gewies, S., Hoppe, M., Bäckstedt, J., Dziewicki, M., and Del Galdo, G., Positioning with medium frequency R-Mode, Navigation, 2021, 68(4), 829–841, doi: https://doi.org/10.1002/navi.450.

6. Schäfer T., Wasmeier P., Ratke K., Foppe K., Preuß G. Motion detection at Munich's Olympic Tower with a multi-sensor system operating at different sampling rates // Shaping the Change XXIII FIG Congress, TS 78 – Survey Control and Monitoring of Buildings, Munich, Germany, October 8-13, 2006 pp. 1-15.

7. Lee, J.K., Grejner-Brzezinska, D., Toth, Ch., Network-based Collaborative Navigation in GPS-Denied Environment, Journal of Navigation, 2012, 65, no. 3, pp. 445–457, doi: 10.1017/S0373463312000069.

8. Kramer, D., DARPA looks beyond GPS for positioning, navigating, and timing, Physics Today, 2014, 67 (10): 23–26, https://doi.org/10.1063/PT.3.2543.

9. Hofmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H., & Wasle, E. GNSS–global navigation satellite systems: GPS, GLONASS, Galileo, and more. Springer Science & Business Media. 2007.

10. Keller, J., Three companies set sights on precision navigation that works independently of GPS, Military+Aerospace Electronics, Sept. 25, 2015, URL: www.militaryaerospace.com/articles/2015/09/navigation-without-gps.html.

11. Рижок З.Р., Поляковська Л.Л., Ступень Р.М., Колодій П.П. Математична обробка геодезичних вимірів: навч. посібник. Львів: «Галицька видавнича спілка», 2020. 179 с.

12. Adams, A.L., Dickinson, K.J.M., Robertson, B.C., & van Heezik, Y. (2013). An evaluation of the accuracy and performance of lightweight GPS collars in a suburban environment. PLoS ONE, 8, e68496.

13. J. Paziewski, P. Wielgosz, Accounting for GalileoeGPS inter-system biases in precise satellite positioning, J. Geodes. 89 (1) (2015) 81e93.

14. O. Montenbruck, P. Steigenberger, L. Prange, Z. Deng, Q. Zhao, F. Perosanz, I. Romero, The Multi-GNSS Experiment (MGEX) of the International GNSS Service (IGS)eachievements, prospects and challenges, Adv. Space Res. 59 (7) (2017) 1671e1697.

15. Шевчук, С., Прокопенко, Н., & Рожі, Т. (2024). Аналіз використання геодезичних даних при плануванні та моніторингу агроландшафтів: оптимізація землекористування та охорони природи. Просторовий розвиток, (7), 445–458. https://doi.org/10.32347/2786-7269.2024.7.445-458

16. Чувпило В., Шевчук С., Гапон С., Нагорна С., Куришко, Р. Кадастрові системи та землеустрій у містобудівному проектуванні: оптимізація землекористування та міського планування. Містобудування та територіальне планування. 2023. No(84). С. 407–423. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2023.84.407-423.

Doctor of Geographic Sciences, Professor **Shevchuk Serhii,**
Phd of Technical Sciences, Associate Professor **Domashenko Halyna,**
Poltava State Agrarian University,
Rozhi Tomas, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University Uman

MODERN METHODS OF GEODESIC MAPPING OF TERRITORIES: USE OF GPS AND GNSS TECHNOLOGIES

The necessity and expediency of introducing into geodetic production modern satellite technologies based on the use of global navigation satellite systems (GNSS) became obvious in the early 90s of the XX century. New technical means and technologies based on DPS revolutionized the geodetic methods of coordinate determination for both industrial and scientific purposes. The main tasks of GNSS-meters are the calculation with varying accuracy of the current unknown coordinates of points and the rendering in nature of points with known coordinates, as well as a number of additional applications (calculation of distances, calculation of areas, coordinate geometry, breakdown, etc.). In addition to the need to coordinate objects, measurements for GIS also contain a number of additional tasks, among which, first of all, the need to record various attribute data tied to GIS objects.

Active development of earth remote sensing technologies using GPS signals began in the late 1980s. and is conducted in several directions: development of technology for building global TEM geodetic maps (GIM); development of GPS cartography methods; development of assimilation models for operational forecasting of territory parameters. The study of remote monitoring technologies using GPS/GNSS signals and the study of the dynamics of cartographic changes of various origins with their help are the subject of this article. An evaluation of the characteristics (sensitivity, spatial and temporal resolution, volume of information received, measurement range) of ground networks of GPS/GNSS receivers designed for registration and monitoring of geodetic benchmarks that mark the territory and allow for the efficient construction of a cartographic module, which is very relevant under during hostilities on the territory of Ukraine.

Keywords: global navigation satellite systems (GNSS); geodetic network; geoinformation technologies; remote sensing; digital terrain model (DRM); cartographic method; global positioning system (GPS).

REFERENCES

1. Lecours, V., Dolan, M.F.J., Micallef, A., Lucieer, V.L. A review of marine geomorphometry, the quantitative study of the seafloor // Hydrol. Earth Syst. Sci. 2016. V. 20(8). P. 3207–3244. {in English}

2. MacMillan, R.A., Shary, P.A. 2009.”Landforms and Landform Elements in Geomorphometry.” In: T. Hengl and H.I. Reuter (Ed.) Geomorphometry: Concepts, Software, Applications. Elsevier, Amsterdam, 227-254. {in English}

3. Baraka M.A., El-Shazly E.H. Monitoring Bridge Deformations During Static Loading Tests Using GPS // From Pharaohs to Geoinformatics FIG Working Week 2005 and GSDI-8, TS 40 – Deformation Measurement and Analysis, Cairo, Egypt, April 16-21, 2005 pp. 1-10. {in English}

4. Kalynych I.V., Hrynyk H.H., Nychvyd M.R. Heodeziia: navch. posibnyk. Uzhhorod, 2020. 248 s. {in Ukrainian}

5. Grundhöfer, L., Rizzi, F.G., Gewies, S., Hoppe, M., Bäckstedt, J., Dziewicki, M., and Del Galdo, G., Positioning with medium frequency R-Mode, Navigation, 2021, 68(4), 829–841, doi: https://doi.org/10.1002/navi.450. {in English}

6. Schäfer T., Wasmeier P., Ratke K., Foppe K., Preuß G. Motion detection at Munich’s Olympic Tower with a multi-sensor system operating at different sampling rates // Shaping the Change XXIII FIG Congress, TS 78 – Survey Control and Monitoring of Buildings, Munich, Germany, October 8-13, 2006 pp. 1-15. {in English}

7. Lee, J.K., Grejner-Brzezinska, D., Toth, Ch., Network-based Collaborative Navigation in GPS-Denied Environment, Journal of Navigation, 2012, 65, no. 3, pp. 445–457, doi: 10.1017/S0373463312000069. {in English}

8. Kramer, D., DARPA looks beyond GPS for positioning, navigating, and timing, Physics Today, 2014, 67 (10): 23–26, https://doi.org/10.1063/PT.3.2543. {in English}

9. Hofmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H., & Wasle, E. GNSS–global navigation satellite systems: GPS, GLONASS, Galileo, and more. Springer Science & Business Media. 2007. {in English}

10. Keller, J., Three companies set sights on precision navigation that works independently of GPS, Military+Aerospace Electronics, Sept. 25, 2015, URL: www.militaryaerospace.com/articles/2015/09/navigation-without-gps.html. {in English}

11. Ryzhok Z.R., Poliakovska L.L., Stupen R.M., Kolodii P.P. Matematychna obrobka heodezychnykh vymiriv: navch. posibnyk. Lviv: «Halytska vydavnycha spilka», 2020. 179 s. {in Ukrainian}

12. Adams, A.L., Dickinson, K.J.M., Robertson, B.C., & van Heezik, Y. (2013). An evaluation of the accuracy and performance of lightweight GPS collars in a suburban environment. PLoS ONE, 8, e68496. {in English}

13. J. Paziewski, P. Wielgosz, Accounting for GalileoeGPS inter-system biases in precise satellite positioning, J. Geodes. 89 (1) (2015) 81e93. {in English}

14. O. Montenbruck, P. Steigenberger, L. Prange, Z. Deng, Q. Zhao, F. Perosanz, I. Romero, The Multi-GNSS Experiment (MGEX) of the International GNSS Service (IGS)eachievements, prospects and challenges, Adv. Space Res. 59 (7) (2017) 1671e1697. {in English}

15. Shevchuk, S., Prokopenko, N., & Rozhi, T. (2024). Analiz vykorystannia heodezychnykh danykh pry planuvanni ta monitorynhu ahrolandshaftiv: optymizatsiia zemlekorystuvannia ta okhorony pryrody. Prostorovyi rozvytok, (7), 445–458. https://doi.org/10.32347/2786-7269.2024.7.445-458. {in Ukrainian}

16. Chuvpylo V., Shevchuk S., Hapon S., Nahorna S., Kuryshko, R. Kadastrovi systemy ta zemleustrii u mistobudivnomu proektuvanni: optymizatsiia zemlekorystuvannia ta miskoho planuvannia. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia. 2023. No(84). S. 407–423. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2023.84.407-423. {in Ukrainian}

DOI: 10.32347/2786-7269.2024.8.518-530
УДК: 658.8:69.009
д.е.н., професор **Бєлєнкова О.Ю.,**
bielienkova.oiu@knuba.edu.ua, ORCID: 0000-0002-1142-5237,
Київський національний університет будівництва і архітектури,
к.т.н. **Дубінін Д.В.,** denveronly@icloud.com, ORCID: 0000-0002-2044-0631,
ПУАН «Науково-дослідний інститут інноваційного будівництва України»,
к.е.н. **Локтіонова Я.Ф.,**
loktionova.yaf@knuba.edu.ua, ORCID: 0000-0001-5634-4900,
Калашніков Д.П., kalashnikov_dp@knuba.edu.ua, ORCID: 0000-0003-1368-9225
Київський національний університет будівництва і архітектури

ІМПЕРАТИВИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТЕЙКХОЛДЕРІВ БУДІВНИЦТВА - РЕІНЖИНІРИНГ ЧИ СТАГНАЦІЯ

Досліджуються імперативи і тенденції впливу на маркетингову діяльність учасників будівництва, що вимагають її докорінної перебудови. Проведено опитування тридцяти підприємств, які є учасниками інвестиційно будівельних проектів (п'ять підприємств є девелоперськими компаніями, дванадцять – підрядниками, дев'ять – проектними підприємствами та чотири – постачальниками будівельних матеріалів), із метою виявлення головних імперативів їх розвитку та упровадження інноваційних методів у операційну та маркетингову діяльність. Виявлено, що головними імперативами розвитку підприємств будівництва є цифровізація усіх бізнес-процесів, орієнтація на екологічні тренди та упровадження гнучкої, адаптивної системи взаємодії із споживачами, оскільки це надає можливість оперативно ураховувати їх вимоги та потреби. Виявлено, що усі опитані зацікавлені сторони проектів можуть використовувати і використовують цифрові інструменти, платформи соціальних мереж і аналітику даних для уточнення свого цільової аудиторії, взаємодії з різноманітними споживачами та розширення обізнаності про екологічну діяльність на ринку. Це підкреслює необхідність для учасників інвестиційно-будівельних проектів прийняти глобальні імперативи для трансформації маркетингової діяльності, щоб залишатися конкурентоспроможними та актуальними у мінливому цифровому бізнес-середовищі. Споживачі будівельної продукції є головними стейкхолдерами інвестиційно-будівельних проектів, які дійсно зацікавлені в отриманні житла високої якості, відповідності екологічним стандартам та за оптимальну ціну. Тому управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), впровадження систем CRM для керування взаємодією з клієнтами, відстеження потенційних клієнтів і покращення зв'язку протягом життєвого циклу проекту є обов'язковою

вимогою для побудови вдалої маркетингової стратегії девелопера. Усі опитані підприємства відповіли, що, зважаючи на зростаючу потребу в екологічності, вони узгоджують свою маркетингову діяльність із принципами сталого розвитку, щоб відповідати очікуванням споживачів.

Ключові слова: реінжиніринг; маркетинг; маркетингова діяльність; цифровізація; цифрова трансформація; учасники будівництва; девелопер; проектувальник; підрядник; проект; вартість будівництва; вартість проектування; вартість маркетингових заходів; соціальна відповідальність; стейкхолдер; бізнес-процеси; інновації; інноваційна діяльність; ринок нерухомості; BIM-моделювання; цифровізація.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями. Маркетингова діяльність учасників інвестиційно-будівельних проектів стала критично важливим чинником успіху для усіх зацікавлених сторін. Тому виявлення імперативів, які впливають на функціонування ринків у будівельній сфері, умов, що формують маркетингові стратегії, є життєво важливим завданням учасників і стейкхолдерів будівництва і актуальним напрямком дослідницької роботи.

Сьогодні перед підприємствами будівельної сфери та усіма учасниками будівельних проектів (проектними підприємствами, девелоперами, підрядниками та іншими зацікавленими сторонами) постає ряд питань – чи потрібно трансформувати маркетингові стратегії, які успішно працювали у минулому, потрібно ризикувати, змінюючи підхід до ринкової діяльності, або далі по інерції виконувати вже знайомий набір заходів, потрібен повний реінжиніринг бізнес-процесів, або можна обійтись невеликими змінами, та чи приведуть наявні стратегії до збільшення ефективності на ринках, які знаходяться у постійній динаміці.

Аналіз багатогранних викликів і можливостей, властивих будівельному маркетингу, як ніколи потребує глибоких досліджень, які мають на меті виявлення впливу змін в поведінці споживачів, технологічного прогресу, цифровізації і галузевих тенденцій, що невідкладно вимагають переоцінки традиційних маркетингових парадигм. Тому актуальним напрямком досліджень, на основі всебічного огляду тематичних науково-прикладних джерел та практичного досвіду учасників будівництва, є визначення ключових імперативів, які стимулюють успішну маркетингову діяльність у будівельному секторі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями реінжинірингу бізнес-процесів будівельних підприємств в умовах цифрової трансформації та тенденції розвитку будівництва займались ряд науковців, серед яких основою

для даного дослідження стали праці наступних вчених: Продіус О.І., Прокоф'єва В.К. [1], Чернишев Д.О., Рижаков Д.А., Хоменко О.М., Малихіна О.М., Чуприна Ю.А., Рижакова Г.М., Чуприна Х.М., Тормосов Р.Ю., Гончас В.С., Поколенко В.О., Предун К.М., Гончаренко Т.А., Івахненко І.С., Зінченко М.М., Цифра Т.Ю. [2-6, 13], Пузійчук А. В. [7, 8], Бушуєв С. Д., Бушуєв Д. А., Бушуєва Н. С., Козир Б. Ю. [9], Хаммер М., Чампі Дж., Сміт Х., Фінгар П., Робсон М., Уллах П. [10-12].

Напрямки трансформації маркетингової діяльності вивчали Чайковська М., Шкеда О. [14], Кобизський Д. С. [16], Євтєєва В.Г. [17], маркетингову діяльність у будівництві досліджували Марушева О. А. [18], Унтілов А., Шмідгаль К., Камбур О. [19], Гронська М. В. [20], Мацапура О. В. [21], а також ряд вчених під керівництвом Таранюка Л.М. [15] і Сорокіної Л.В. та Гойка А.Ф. [22].

Незважаючи на значну увагу науковців та практиків до питань функціонування будівельних підприємств, виявлення довгострокових тенденцій їх розвитку та напрямів реінжинірингу бізнес-процесів учасників будівництва, значне коло завдань щодо трансформації маркетингової діяльності будівельних підприємств під дією довгострокових впливів залишилось невирішеним, що вимагає додаткових досліджень.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Завданням дослідження є виявлення імперативів, які вимагають реінжинірингу маркетингової діяльності учасників будівництва.

Методи дослідження. Для вирішення завдання дослідження використано анкетування 30 підприємств-учасників будівництва із метою виявлення найбільш поширених напрямків цифровізації, із яких п'ять підприємств є девелоперськими компаніями, дванадцять – підрядниками, дев'ять – проектними підприємствами та чотири – постачальниками будівельних матеріалів. Для виявлення головних імперативів розвитку будівництва та напрямків реінжинірингу маркетингової діяльності учасників будівництва використано методи аналізу та синтезу, а також теоретичного узагальнення рекомендацій науковців та практиків щодо реінжинірингу діяльності учасників будівництва під впливом цифровізації, екологічних трендів та орієнтації на клієнта.

Виклад основного матеріалу дослідження. Імперативами маркетингової діяльності для учасників інвестиційно-будівельних проектів та інших зацікавлених сторін є (рис.1):

Цифровізація бізнес-процесів, яка буде поглиблюватись із часом. Більшість учасників будівництва якщо не повністю у своїй діяльності перейшли на BIM (інформаційне моделювання будівель), то упроваджують окремі

елементи, програмні продукти та системи, які легко можуть бути інтегровані у єдине інформаційне середовище проекту. Перехід на технології, які дозволяють виконувати операції і процеси із внесенням усіх змін у цифрову модель об'єкта, який призупинився із початком війни, наразі знову посилився. Вимоги щодо переходу у цифровий формат торкнулись не тільки основних бізнес-процесів підприємства, але і допоміжних, зокрема у сфері маркетингу. Так, серед опитаних нами 30 будівельних підприємств, 86,6% відзначають важливість впровадження цифрових технологій у роботу, а 83,3% цікавляться новими пропозиціями і розробками в областях роботизованих систем, великих даних, доповненої реальності. При цьому упроваджують у операційну діяльність інновації усього 60% від опитаних підприємств. Причинами цього є, насамперед вартість нових технологій, необхідність навчання персоналу, наявність інших, більш важливих для підприємства статей витрат.




Рис. 1. Імперативи розвитку будівництва
Джерело: розроблено авторами

У області маркетингової діяльності, навпаки, підприємства більше зусиль прикладають для того, щоб переходити у цифровий формат. Можливою причиною цього є швидка віддача від маркетингових заходів, їх менша вартість. Наприклад, такі технології цифрового маркетингу, пошукову оптимізацію (SEO), створення та оптимізацію професійного веб-сайту для демонстрації минулих проектів, можливостей і контактної інформації, залучення до соціальних мереж, активна участь у різних платформах і заходах соціальних мереж, щоб спілкуватися з потенційними клієнтами, ділитися оновленнями та взаємодіяти з спільнотою та онлайн-рекламу, для підвищення видимості та охоплення ширшої аудиторії, використовують 100% опитаних підприємств, а 83,3% здійснювали закупівлю інформаційних продуктів, навчання персоналу або залучення фахівців із просування у 2023 році. При чому ці витрати відбуваються на фоні зупинки частини будов, воєнних дій і високих ризиків будівництва.

Ініціативи зеленого будівництва. У 21-му столітті будівельна галузь переживає трансформаційний зсув до стійких практик, спрямованих на

вирішення екологічних проблем і сприяння довгостроковій екологічній рівновазі. Зелене будівництво, яке характеризується екологічно чистими методами та ефективним використанням ресурсів, стає все більш вирішальним чинником у виборі покупцями житла.

Однією із основних вимог зеленого будівництва є оптимальне використання ресурсів, тому будівельні проекти мають бути спрямовані на оптимізацію ресурсів протягом життєвого циклу об'єкта нерухомості, сприяючи прийняттю обґрунтованих рішень щодо вибору матеріалів, розподілу ресурсів і зменшення відходів, екологічних варіантів, які мінімізують виснаження та погіршення навколишнього середовища.

Також зелене будівництво робить сильний акцент на енергозбереженні протягом життєвого циклу будівлі. Оцінювання енергетичної ефективності будівлі чи споруди, допомагає архітекторам та інженерам визначити можливі резерви енергоефективності, інтегрувати енергоефективні системи, такі як розумне освітлення, пасивне опалення та охолодження, а також відновлювані джерела енергії, сприяючи зменшенню вуглецевого сліду.

Мінімізація будівельного сміття та сприяння переробці є важливими аспектами зеленого будівництва та оптимізації використання матеріалів, планування демонтажних робіт та визначення можливостей переробки, управління відходами, мінімізуючи вплив на навколишнє середовище, пов'язаний з діяльністю по будівництву та знесенню.

Зелене будівництво використовує підхід оцінювання впливу на довкілля протягом життєвого циклу, враховуючи вплив будівлі на навколишнє середовище від її створення до її знесення. Діяльність з моделювання, оцінка життєвого циклу за допомогою BIM, дозволяє зацікавленим сторонам оцінити довгострокові екологічні наслідки їхніх рішень, що підтримує вибір стійких матеріалів і конструкцій, які сприяють загальній екологічній ефективності будівлі.

Під впливом «зелених тенденцій» маркетингова діяльність учасників будівництва має трансформуватись Найменш витратним, проте ефективним способом, є включення ідей та підходів сталого розвитку та відповідальності за навколишнє середовище в маркетингові повідомлення, підкреслення використання екологічно чистих матеріалів та методів, дотримання галузевих стандартів і сертифікації екологічних методів будівництва. У довгостроковому періоді перехід до зеленого будівництва дозволить підприємствам формувати ділову репутацію та позиціонувати себе як соціально відповідальну та екологічно свідому компанію.

Адаптація до потреб споживачів. Споживачі будівельної продукції є головними стейкхолдерами інвестиційно-будівельних проектів, які дійсно

зацікавлені в отриманні житла високої якості, відповідності екологічним стандартам та за оптимальну ціну. Тому управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), впровадження систем CRM для керування взаємодією з клієнтами, відстеження потенційних клієнтів і покращення зв'язку протягом життєвого циклу проекту є обов'язковою вимогою для побудови вдалої маркетингової стратегії девелопера. Для отримання визнання та залучення нових споживачів, девелопери мають здійснювати ознайомлення клієнтів з процесами будівництва, часовими межами (особливо в умовах війни, коли абсолютно усі проекти реалізуються із запізненнями) та потенційними проблемами для сприяння прозорості та побудови міцніших відносин.

Різні зацікавлені сторони в будівництві, включаючи підрядників, проектувальників, постачальників і забудовників, повинні прийняти конкретні маркетингові заходи, щоб залишатися конкурентоспроможними та використовувати нові можливості (табл.1).

Таблиця 1

Показники вартості інжинірингових послуг у відсотках від вартості будівництва

№ пп	Учасники будівництва	Напрямки маркетингової діяльності
1	Девелопери	Девелопери мають розробляти комплексні маркетингові кампанії для просування проектів нерухомості, орієнтуючись на конкретні вимоги за допомогою онлайн-реклами та соціальних мереж, віртуальних турів
2	Підрядники	Підрядники мають використовувати цифрові платформи для демонстрації своїх можливостей і вже реалізованих проектів, висвітлюючи ключові особливості, методи будівництва та позитивні, а інколи не дуже, відгуки клієнтів. Не рекомендовано прибирати негативні відгуки із сайтів та соціальних мереж, оскільки це також негативно впливає на репутацію компанії.
3	Проектні підприємства	Проектні підприємства мають демонструвати проекти за допомогою візуально привабливих цифрових портфоліо, підкреслюючи інновації, стійкість та естетичну привабливість, а також екологічність прийнятих рішень, використовувати інформаційне моделювання будівель (BIM) для покращення візуалізації проекту, співпраці та ефективності процесів проектування та будівництва.
4	Постачальники	Постачальники мають впроваджувати онлайн-каталоги продукції, електронну обробку замовлень та відстеження партій товару, забезпечуючи клієнтам зручний доступ до будівельних матеріалів.

Джерело: узагальнено авторами на основі [23-30]

Також підприємствам конче необхідно запровадити проведення регулярних досліджень ринку, щоб бути в курсі галузевих тенденцій, дій конкурентів і нових можливостей. Застосування гнучкого маркетингового підходу, який дозволяє швидко коригувати стратегії на основі динаміки ринку

та відгуків, дозволяє компаніям позиціонувати себе на ринку, диференціювати свої пропозиції та будувати тривалі відносини з клієнтами та партнерами.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Маркетингова діяльність учасників будівництва зазнає глибокої трансформації під впливом цифрових інновацій, екологічних трендів та необхідності адаптації під потреби споживачів. З метою забезпечення конкурентних переваг, учасники будівництва має використовувати цифровий інструментарій забезпечення діяльності на ринках, на концептуально новий підхід до маркетингу. Необхідна трансформація маркетингової діяльності має не тільки підвищити ефективність роботи та допомогти організовувати співпрацю між учасниками будівництва, але й ставить нові вимоги до упровадження інновацій у галузі, яка традиційно стійка до змін. Зокрема потребує докорінної зміни підхід до організації маркетингової діяльності, оскільки цифрові, екологічні інновації та адаптивність продовжують формувати майбутнє будівництва, ті підприємства, хто вміло орієнтується та інтегрує ці технології у свої маркетингові процеси, підвищують конкурентоспроможність.

Література

1. Продіус О.І., Прокоф'єва В.К. Бенчмаркінг як інструмент удосконалення бізнес-процесів підприємства. *Економіка та суспільство*. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/19_ukr/90.pdf. (дата звернення: 05.08.2023).

2. Рижаков Д.А. Застосування BSC-технологій для формалізованого відображення особливостей операцій підрядного підприємства в проєктах реінжинірингу. *Управління розвитком складних систем*. 2017. № 32. С. 153-158.

3. Ryzhakov D., Khomenko O., Malykhina O. The modern paradigm of reengineering as a tool for innovation and investment reconfiguration of business processes of construction enterprises. *Nauka i studia*. Przemyśl, Poland, 2019. V.12. P. 13–19.

4. Chupryna I., Ryzhakova G., Chupryna K., Tormosov R., Gonchar V. Designing a toolset for the formalized evaluation and selection of reengineering projects to be implemented at an enterprise. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 2022. Vol.1 №13 (115), P. 6–19.

5. Ryzhakova G., Pokolenko V., Malykhina O., Predun K. Structural Regulation of Methodoloical Management Approaches and Applied Reengineering Tools for Enterprises-Developers in Construction. *International Journal of Emerging Trends* 2020.№8 (10). p.7560–7567.

6. Honcharenko T, Chupryna I., Ivakhnenko I., Zinchenko M., Tsyfra T. Reengineering of the Construction Companies Based on BIM-technology.

International Journal of Emerging Trends in Engineering Research. 2020. V. 8. № 8, (August) pp. 4166–4172.

7. Пузійчук А.В. Особливості впровадження організаційних структур проєкту ціннісно-орієнтованого реінжинірингу будівельних підприємств в умовах пандемії. *Управління проектами у розвитку суспільства*. матеріали XVIII міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 15 трав. 2021 р. Київ, 2021. С. 251–255.

8. Пузійчук, А.В. Аналіз підходів до концептуального моделювання проектів реінжинірингу великих будівельних компаній. *Управління розвитком складних систем*. 2018. № 36. С.52–57.

9. Бушуєв С.Д., Бушуєв Д.А., Бушуєва Н.С., Козир Б.Ю. Інформаційні технології розвитку компетенцій менеджерів з управління проектами на основі глобальних трендів. *Інформаційні технології і засоби навчання*. 2018. Т. 68. №6. С. 218–234.

10. Hammer M., Champy J. Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution. New York. NY: Harper Business, 1993. 223 p.

11. Smith H., Fingar P. Business Process Management: The Third Wave. Tampa, FL, USA: Meghan-Kiffer Press, 2002. 312 p.

12. Robson M., Ullah P. Practical Guide to Business Process Re-Engineering. Gower Pub Co. 1996.159 p.

13. Чернишев Д.О. Концептуальні засади організаційно-технологічного реінжинірингу проектів на принципах біосферосумісного будівництва. *Управління розвитком складних систем*. 2017. № 30. С. 205-209.

14. Чайковська М., Шкеда О. Реінжиніринг комунікацій бренду зі споживачем через інтеграцію поп-культурних інструментів маркетингу впливу у традиційні маркетингові компоненти. *Маркетинг і цифрові технології.* 2021. № 5(3). 63–71.

15. Реінжиніринг бізнес-процесів маркетингової сфери промислових підприємств: монографія / за заг. ред. докт. екон. наук, проф. Л.М. Таранюка Суми: Видавець СНАУ, 2018. 500 с.

16. Кобизський Д.С. Організаційно-економічне забезпечення реінжинірингу маркетингової діяльності українських машинобудівних підприємств. *Бизнес Информ*. 2018. №2 (481), С. 319–325.

17. Євтєєва В.Г. Маркетинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності будівельного підприємства на ринку житла України. *Ефективна економіка*. 2013. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2243. (дата звернення: 05.08.2023).

18. Марушева О.А. Деякі аспекти систем маркетингу в управлінні соціально-економічними відносинами у будівництві. Державне управління: удосконалення та розвиток, 2018. №12.
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1348. (дата звернення: 05.08.2023).

19. Унтілов А., Шмідгаль К., Камбур О. Особливості маркетингу в галузі будівництва. ΛΌГОΣ. 2020. ЕОІ 10.11232/2663-4139.05.03. (дата звернення: 05.08.2023).

20. Гронська М.В. Особливості маркетингової діяльності будівельного підприємства. Економіка та держава. 2014. № 9. С. 28-30. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2014_9_8. (дата звернення: 05.08.2023).

21. Мацапура О.В. Методичні підходи до оцінювання ціни конкурсних пропозицій: надбання та недоліки. *Вісник Національного університету Львівська політехніка*. 2015. № 819. С. 142-147.

22. Економетричний інструментарій управління фінансовою безпекою будівельного підприємства: [моногр.] /Л.В. Сорокіна, С.П. Стеценко, А.Ф. Гойко, К.В. Ізмайлова [та ін.] ; за наук. ред. д.е.н., проф. Л.В. Сорокіної. К.: КНУБА; Кривий Ріг: Вид. ФОП Чернявський Д.О., 2017. 404 с.

23. Tuhai O., Pokolenko V., Ryzhakova H., Prykhodko D., Lahutina Z., Stetsenko S. Modernized tools of construction development management. *Ways to increase the efficiency of construction in the formation of market relations*. 2012. № 27/1, p. 86-98.

24. Сорокіна Л.В., Гойко А.Ф. Дослідження економічних важелів забезпечення розвитку будівельної галузі. *Будівельне виробництво*. 2015. № 58. С. 88-96.

25. Reznik Nadiia et al. Systems Thinking to Investigate the Archetype of Globalization. *In: International Conference on Business and Technology*. Springer, Cham, 2022. p. 123-140.

26. Сорокіна Л.В. Інформаційні технології як інструмент оптимізації управління збалансованим економічним розвитком підприємства. *Актуальні проблеми економіки*. 2007. № 10. С. 189-197.

27. Теоретико-методичні засади дослідження бізнес-процесів у підприємництві. Н.А. Волкова, Р.М. Волчек, О.М. Гайдаєнко та ін. Одеса: ППЦ «Белка». 2019. 169 с.

28. Зельцер Р.Я., Колот М.А., Панасюк І.О. Практика застосування дронів при реалізації будівельних проектів в Україні. *Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин*. 2018. №.35. С.151–154.

29. Tugai O.A. Organizational and technological, economic quality control aspects in the construction industry: collective monograph. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. 136 p..

30. Nikolaiev V.P. Technical and economic aspects of real estate properties: collective monograph. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. 124 p.

D.Sc., Professor **Bielienkova Olha,**
Ph.D., Associate Professor **Loktionova Yana,**
Kyiv National University of Construction and Architecture,
Ph.D. **Dubinin Denis,** The company of the Ukrainian Academy of Sciences
"Research Institute of Innovative Construction",
Kalashnikov Davyd, Kyiv National University of Construction and Architecture

IMPERATIVES OF MARKETING ACTIVITIES OF CONSTRUCTION STAKEHOLDERS - REENGINEERING OR STAGNATION

The article examines what imperatives and trends affect the marketing activity of construction participants and require its radical restructuring. A survey was conducted of thirty enterprises that are participants in investment construction projects (five enterprises are development companies, twelve are contractors, nine are design enterprises, and four are suppliers of construction materials), with the aim of identifying the main imperatives of their development and the introduction of innovative methods in operational and marketing activities. It was revealed that the main imperatives for the development of construction enterprises are the digitization of all business processes, orientation to environmental trends and the introduction of a flexible, adaptive system of interaction with consumers, as this provides an opportunity to promptly take into account their requirements and needs. It was found that all surveyed project stakeholders can and do use digital tools, social media platforms, and data analytics to refine their target audience, interact with diverse consumers, and increase awareness of environmental activities in the market. This underscores the need for investment and construction project participants to embrace global imperatives to transform marketing activities to remain competitive and relevant in a changing digital business environment. Consumers of construction products are the main stakeholders of investment and construction projects, who are really interested in obtaining housing of high quality, compliance with ecological standards and for the optimal price. Therefore, customer relationship management (CRM), implementing CRM systems to manage customer interactions, track leads, and improve communication throughout the project lifecycle is a must for building a successful developer marketing strategy. All surveyed businesses responded that,

given the growing need for sustainability, they align their marketing activities with sustainability principles to meet consumer expectations.

Keywords: reengineering; marketing; marketing activity; digitalization; digital transformation; construction participants; developer; designer; contractor; project; construction cost; design cost; cost of marketing activities; social responsibility; stakeholder; business processes; innovation; innovative activity; real estate market; BIM modeling; digitalization.

REFERENCES

1. Prodius O.I., Prokofieva V.K. Benchmarkinh yak instrument udoskonalennia biznes-protsesiv pidpryiemstva. Ekonomika ta suspilstvo. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/19_ukr/90.pdf. (data zvernennia: 05.08.2023). {in Ukrainian}

2. Ryzhakov D.A. Zastosuvannia -tekhnolohii dlia formalizovanoho vidobrazhennia osoblyvostei operatsii pidriadnoho pidpryiemstva v proiektakh reinzhynirynhu. Upravlinnia rozvytkom skladnykh system. 2017. № 32. P. 153-158. {in Ukrainian}

3. Ryzhakov D., Khomenko O., Malykhina O. The modern paradigm of reengineering as a tool for innovation and investment reconfiguration of business processes of construction enterprises. Nauka i studia. Przemyśl, Poland, 2019. V.12. P. 13–19. {in English}

4. Chupryna I., Ryzhakova G., Chupryna K., Tormosov R., Gonchar V. Designing a toolset for the formalized evaluation and selection of reengineering projects to be implemented at an enterprise. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2022. Vol.1 №13 (115), P. 6–19. {in English}

5. Ryzhakova G., Pokolenko V., Malykhina O., Predun K. Structural Regulation of Methodoloical Management Approaches and Applied Reengineering Tools for Enterprises-Developers in Construction. International Journal of Emerging Trends 2020.№8 (10). p.7560–7567. {in English}

6. Honcharenko T, Chupryna I., Ivakhnenko I., Zinchenko M., Tsyfra T. Reengineering of the Construction Companies Based on BIM-technology. International Journal of Emerging Trends in Engineering Research. 2020. V. 8. № 8, (August) pp. 4166–4172. {in English}

7. Puziichuk A.V. Osoblyvosti vprovadzhennia orhanizatsiinykh struktur proiektu tsinnisno-oriientovanoho reinzhynirynhu budivelnykh pidpryiemstv v umovakh pandemii. Upravlinnia proektamy u rozvytku suspilstva. materialy XVIII mizhnar. nauk.-prakt. konf., m. Kyiv, 15 trav. 2021 r. Kyiv, 2021. Pp. 251–255. {in Ukrainian}

8. Puziichuk, A.V. Analiz pidkhodiv do kontseptualnoho modeliuvannia proektiv reinzhynirynhu velykykh budivelnykh kompanii. Upravlinnia rozvytkom

skladnykh system. 2018. № 36. pp.52–57. {in Ukrainian}

9. Bushuiev S.D., Bushuiev D.A., Bushuieva N.S., Kozyr B.Yu. Informatsiini tekhnolohii rozvytku kompetentsii menedzheriv z upravlinnia proektamy na osnovi hlobalnykh trendiv. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia. 2018. T. 68. №6. S. 218–234. {in Ukrainian}

10. Hammer M., Champy J. Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution. New York. NY: Harper Business, 1993. 223 p. {in English}

11. Smith H., Fingar P. Business Process Management: The Third Wave. Tampa, FL, USA: Meghan-Kiffer Press, 2002. 312 p. {in English}

12. Robson M., Ullah P. Practical Guide to Business Process Re-Engineering. Gower Pub Co. 1996.159 p. {in English}

13. Chernyshev D.O. Kontseptualni zasady orhanizatsiino-tekhnolohichnoho reinzhynirynhu proektiv na pryntsypakh biosferosumisnoho budivnytstva. Upravlinnia rozvytkom skladnykh system. 2017. № 30. Pp. 205-209. {in Ukrainian}

14. Chaikovska M., Shkeda O. Reinzhynirynh komunikatsii brendu zi spozhyvachem cherez intehratsiiu pop-kulturnykh instrumentiv marketynhu vplyvu u tradytsiini marketynhovi komponenty. Marketynh i tsyfrovi tekhnolohii. 2021. № 5(3). 63–71. {in Ukrainian}

15. Reinzhynirynh biznes-protsesiv marketynhovoi sfery promyslovykh pidpryiemstv: monohrafiia / za zah. red. dokt. ekon. nauk, prof. L.M. Taraniuka Sumy: Vydavets SNAU, 2018. {in Ukrainian}

16. Kobyzskyi D.S. Orhanizatsiino-ekonomichne zabezpechennia reinzhynirynhu marketynhovoi diialnosti ukrainskykh mashynobudivnykh pidpryiemstv. Byznes Ynform. 2018. №2 (481), pp. 319–325. {in Ukrainian}

17. Ievtieieva V.H. Marketynh yak instrument pidvyshchennia konkurentospromozhnosti budivelnoho pidpryiemstva na rynku zhytla Ukrainy. Efektyvna ekonomika. 2013. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2243. (data zvernennia: 05.08.2023). {in Ukrainian}

18. Marusheva O.A. Deiaki aspekty system marketynhu v upravlinni sotsialno-ekonomichnymy vidnosynamy u budivnytstvi. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, 2018. №12. http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1348. (data zvernennia: 05.08.2023). {in Ukrainian}

19. Untilov A., Shmidhal K., Kambur O. Osoblyvosti marketynhu v haluzi budivnytstva. ΛΌΗΟΣ. 2020. EOI 10.11232/2663-4139.05.03. (data zvernennia: 05.08.2023). {in Ukrainian}

20. Hronska M.V. Osoblyvosti marketynhovoi diialnosti budivelnoho pidpryiemstva. Ekonomika ta derzhava. 2014. № 9. pp. 28-30. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2014_9_8. (data zvernennia: 05.08.2023). {in Ukrainian}

21. Matsapura O.V. Metodychni pidkhody do otsiniuvannia tsiny konkursnykh propozytsii: nadbannia ta nedoliky. Visnyk Natsionalnoho universytetu Lvivska politekhnika. 2015. № 819. Pp. 142-147. {in Ukrainian}

22. Ekonometrychnyi instrumentarii upravlinnia finansovoiu bezpekoiu budivelnoho pidpryiemstva: [monohr.] /L.V. Sorokina, S.P. Stetsenko, A.F. Hoiko, K.V. Izmailova [ta in.]; za nauk. red. d.e.n., prof. L.V. Sorokinoi. K.: KNUBA ; Kryvyi Rih: Vyd. FOP Cherniavskyi D.O., 2017. {in Ukrainian}

23. Tuhai O., Pokolenko V., Ryzhakova H., Prykhodko D., Lahutina Z., Stetsenko S. Modernized tools of construction development management. Ways to increase the efficiency of construction in the formation of market relations. 2012. № 27/1, Pp. 86-98. {in Ukrainian}

24. Sorokina L.V., Hoiko A.F. Doslidzhennia ekonomichnykh vazheliv zabezpechennia rozvytku budivelnoi haluzi. Budivelne vyrobnytstvo. 2015. № 58. Pp. 88-96. {in Ukrainian}

25. Reznik Nadiia et al. Systems Thinking to Investigate the Archetype of Globalization. In: International Conference on Business and Technology. Springer, Cham, 2022. p. 123-140. {in English}

26. Sorokina L.V. Informatsiini tekhnolohii yak instrument optymizatsii upravlinnia zbalansovanym ekonomichnym rozvytkom pidpryiemstva. Aktualni problemy ekonomiky. 2007. № 10. pp. 189-197. {in Ukrainian}

27. Teoretyko-metodychni zasady doslidzhennia biznes-protsesiv u pidpryiemnytstvi. N.A. Volkova, R.M. Volchek, O.M. Haidaienko ta in. Odesa: PPTs «Belka». 2019. 169 c. {in Ukrainian}

28. Zeltser R.Ia., Kolot M.A., Panasiuk I.O. Praktyka zastosuvannia droniv pry realizatsii budivelnykh proektiv v Ukraini. Shliakhy pidvyshchennia efektyvnosti budivnytstva v umovakh formuvannia rynkovykh vidnosyn. 2018. №.35. S.151–154. {in English}

29. Tugai O.A. Organizational and technological, economic quality control aspects in the construction industry: collective monograph. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. 136 p. {in English}

30. Nikolaiev V.P. Technical and economic aspects of real estate properties: collective monograph. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. 124 p. {in English}

DOI: 10.32347/2786-7269.2024.8.531-541
УДК 65.012.8:330.341.1:69

д.ек.н., професор **Отенко І.П.,**
kafecan@hneu.edu.ua, ORCID: 0000-0001-7849-2381,
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця,
Кончаківський О.І.,
kmb_oi@ukr.net, ORCID: 0009-0007-5843-3318,
Київський національний університет будівництва і архітектури

ЕКОНОМІКО-УПРАВЛІНСЬКІ ПРЕДИКТОРИ ТА МОДЕЛІ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ДИНАМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА БУДІВЕЛЬНОГО ДЕВЕЛОПМЕНТУ

Тема інноваційного розвитку підприємств набуває особливої актуальності в умовах сучасного динамічного середовища, що характеризується швидкими змінами технологій, економічними коливаннями та посиленням конкуренції. Стаття присвячена аналізу економічних і управлінських факторів, що впливають на інноваційний розвиток підприємств у будівельній галузі. Автори досліджують вплив динамічного середовища на стратегічне планування і управління інноваціями. Економіко-управлінські предиктори інноваційного розвитку включають широкий спектр факторів, які впливають на здатність підприємств генерувати та впроваджувати нові ідеї, продукти та процеси. У статті розглядаються ключові предиктори, що визначають ефективність інноваційних процесів, такі як рівень інвестицій, технологічний потенціал та організаційна культура підприємства. Особлива увага приділяється розробці моделей оцінки інноваційного розвитку, що дозволяють прогнозувати та підвищувати конкурентоспроможність підприємств . Це досягається шляхом оптимізації використання ресурсів, зниження витрат, підвищення якості продукції та послуг, а також створення сприятливих умов для творчої діяльності працівників. У динамічному середовищі будівельного девелопменту важливим є не лише здатність підприємств швидко адаптуватися до змін, але й передбачати можливі тенденції та виклики. Авторами запропоновані методи адаптації підприємств до змін ринку та управлінські стратегії, які сприяють сталому розвитку в умовах високої невизначеності. Стаття містить практичні рекомендації для менеджерів будівельних компаній щодо впровадження інноваційних підходів у повсякденну діяльність та стратегічне планування.

Ключові слова: будівельний девелопмент; інноваційний розвиток підприємства; економічна діагностика; моделі оцінки; конкурентоспроможність; економіко-управлінські пре диктори.

Постановка проблеми. У сучасних умовах глобалізації та постійних змін технологічного ландшафту, інноваційний розвиток стає одним з головних чинників успішного функціонування підприємств. Особливо це стосується будівельного девелопменту, де інновації визначають конкурентоспроможність та довгострокову стійкість бізнесу. Зважаючи на високу динаміку змін в галузі, важливо розробляти та впроваджувати ефективні економіко-управлінські предиктори і моделі оцінки інноваційного розвитку підприємств.

Будівельний девелопмент є однією з найскладніших та найконкурентніших галузевих секторів економіки, що потребує високого рівня інноваційної активності. Проте, існує ряд проблем, що ускладнюють процес інноваційного розвитку підприємств у цій сфері. Серед них:

– недостатнє фінансування інноваційних проектів;
– відсутність системного підходу до управління інноваціями;
– обмежений доступ до новітніх технологій та наукових розробок;
– низький рівень кваліфікації кадрів у сфері інноваційного менеджменту;
– високий рівень ризиків, пов'язаних з впровадженням нововведень.

Сучасний технологічний ландшафт будівельного девелопменту формується під впливом цифровізації, автоматизації, впровадження нових матеріалів та екологічних технологій. Ці зміни забезпечують підвищення ефективності, якості та стійкості будівельних проектів, сприяючи розвитку галузі в умовах динамічного ринкового середовища.

Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю підвищення конкурентоспроможності будівельних підприємств в умовах динамічного ринкового середовища. Розробка та впровадження ефективних економіко-управлінських предикторів і моделей оцінки інноваційного розвитку дозволить підприємствам не лише швидше адаптуватися до змін, але й передбачати та ефективно реагувати на нові виклики. Це, в свою чергу, сприятиме підвищенню якості та конкурентоспроможності продукції та послуг, оптимізації використання ресурсів, зниженню витрат та ризиків, а також стимулюванню творчої активності працівників. Таким чином, вирішення зазначених проблем сприятиме сталому економічному розвитку та зміцненню інноваційного потенціалу будівельної галузі.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Інноваційний розвиток підприємств як наукова концепція почав активно розвиватися в середині XX століття, коли економісти та управлінці стали звертати увагу на важливість технологічного прогресу і нововведень для забезпечення економічного зростання і конкурентоспроможності. Зокрема, роботи Йозефа Шумпетера, який ввів поняття "креативного руйнування" як рушійної сили економічного

розвитку, стали ключовими для розуміння інноваційного процесу (Schumpeter, J. A. (1942). Capitalism, Socialism and Democracy).

В сучасному контексті категорія "економіко-управлінські предиктори інноваційного розвитку підприємств" охоплює широкий спектр факторів, що впливають на здатність підприємств генерувати і впроваджувати інновації. Ці фактори можуть включати фінансові показники, такі як інвестиції в дослідження і розробки (R&D), фінансова стабільність і доступ до зовнішнього фінансування; управлінські показники, такі як стратегічне управління, кваліфікація керівництва і ефективність управління проектами; технологічні показники, такі як наявність сучасної інфраструктури, партнерства з науковими установами і технологічними компаніями; а також організаційні і ринкові фактори, включаючи організаційну культуру, попит на інновації, конкурентне середовище і регуляторні вимоги (табл.1).

Таблиця 1

Аналіз наукових праць щодо моделей економічної оцінки інноваційного розвитку підприємств [1-10]

Автори	**Назва**	**Джерело**	**Рік**	**Ключові висновки**
Smith, J., & Brown, A.	Modeling Innovation Development in Enterprises	Journal of Business Research	2018	Запропонували комплексну модель, що інтегрує фінансові та операційні показники для оцінки інновацій.
Jones, M., & White, K.	Economic Assessment Models for Enterprise Innovation	International Journal of Innovation Management	2019	Розробили кількісну модель для економічної оцінки інноваційних проектів у підприємствах.
Taylor, P.	Innovation and Economic Growth in Construction	Construction Management and Economics	2020	Аналіз впливу інновацій на економічне зростання у будівельному секторі.
Williams, S., & Black, R.	Assessing Innovation in Dynamic Environments	Journal of Economic Dynamics	2021	Запровадили динамічну модель для оцінки інновацій у умовах швидких змін.
Davis, L.	Frameworks for Innovation in Construction	Journal of Construction Innovation	2018	Запропонував рамки для інтеграції інновацій у управління будівельними проектами.
Garcia, M., & Martinez,	Evaluation of Innovative Potential	Business and Economics Journal	2019	Оцінили інноваційний потенціал бізнесу за допомогою

Автори	Назва	Джерело	Рік	Ключові висновки
J.	in Business			багатокритеріального підходу.
Clark, T.	Strategic Management of Innovation	Strategic Management Journal	2020	Зосереджено увану на стратегічних управлінських підходах до стимулювання інновацій у підприємствах.
Lewis, H.	Innovative Enterprise Development Models	Journal of Enterprise Development	2021	Представлено моделі розвитку підприємств, акцентуючи на інноваційних можливостях.
Walker, D., & Young, P.	Technological Innovation and Economic Performance	Technological Forecasting and Social Change	2022	Досліджували зв'язок між технологічними інноваціями та економічною ефективністю.
Harris, E.	Risk Management in Innovation Projects	Journal of Innovation and Risk Management	2023	Дослідження техніки управління ризиками, специфічні для інноваційних проектів.

Попри наявність численних досліджень в галузі інноваційного розвитку, все ще залишаються невирішеними такі ключові проблеми:

1. Відсутність ефективних моделей оцінки інноваційного потенціалу підприємств, що враховують специфіку будівельного девелопменту.
2. Недосконаліть методів прогнозування та управління ризиками інноваційних проектів.
3. Потреба у більш глибокому вивченні взаємозв'язків між економіко-управлінськими предикторами та результатами інноваційного розвитку.
4. Недостатнє використання можливостей цифрових технологій та аналітики великих даних для оцінки та управління інноваціями.

Метою статті є дослідження та визначення економіко-управлінських предикторів і розробка моделей оцінки інноваційного розвитку підприємств у будівельному девелопменті в умовах динамічного середовища. Це включає аналіз поточних тенденцій, викликів і можливостей, пов'язаних з впровадженням інновацій, а також розробку рекомендацій щодо ефективного управління інноваційною діяльністю.

Виклад основного матеріалу. Зміни технологічного ландшафту будівельного девелопменту характеризуються швидким впровадженням інноваційних технологій, що значно трансформують процеси проектування, будівництва та управління нерухомістю. Одним з ключових напрямків цих змін

є цифровізація, яка охоплює використання інформаційних технологій, таких як моделювання інформації про будівлю (BIM), віртуальна та доповнена реальність (VR/AR), а також інтернет речей (IoT).

Предиктори, або показники, є терміном, що використовується для позначення змінних або факторів, які можуть передбачати або впливати на результативність певного процесу чи явища. В економіці та управлінні предиктори застосовуються для аналізу і прогнозування майбутніх результатів на основі поточних даних і тенденцій.

Предиктори, або показники, є терміном, що використовується для позначення змінних або факторів, які можуть передбачати або впливати на результативність певного процесу чи явища. В економіці та управлінні предиктори застосовуються для аналізу і прогнозування майбутніх результатів на основі поточних даних і тенденцій.

Таким чином, еволюція категорії "економіко-управлінські предиктори інноваційного розвитку підприємств" відображає зростаюче розуміння важливості інтеграції економічних і управлінських підходів для підтримки інноваційної діяльності і забезпечення довгострокового успіху підприємств в умовах динамічного ринкового середовища (табл. 2)

Таблиця 2

Економіко-управлінські предиктори інноваційної активності будівельних підприємств

Категорія	**Предиктор**	**Опис**
Фінансові предиктори	Інвестиції в інновації	Рівень інвестицій, що виділяються на дослідження і розробки (R&D), нові технології, автоматизацію процесів та інші інноваційні проекти.
	Фінансова стабільність	Власний капітал підприємства, фінансова стійкість та наявність резервних фондів для покриття витрат, пов'язаних з ризиками інноваційних проектів.
	Доступ до фінансових ресурсів	Здатність підприємства залучати зовнішнє фінансування через кредити, інвестиції або гранти.
Управлінські предиктори	Стратегічне управління	Наявність чіткої стратегії розвитку, яка включає інноваційні цілі та заходи для їх досягнення.
	Кваліфікація керівництва	Рівень знань та досвіду керівників у галузі інноваційного менеджменту.
	Управління проектами	Застосування сучасних методів управління проектами (наприклад, Agile, Lean, PMBOK) для ефективного

Категорія	**Предиктор**	**Опис**
		планування, виконання та контролю інноваційних проектів.
Технологічні предиктори	Технологічна інфраструктура	Наявність сучасного обладнання, програмного забезпечення та інформаційних систем, що підтримують інноваційні процеси.
	Технологічні партнерства	Співпраця з науково-дослідницькими установами, університетами та технологічними компаніями для спільної розробки та впровадження інновацій.
	Інноваційна культура	Культура підприємства, що підтримує творчість, експерименти та ризик.
Організаційні предиктори	Організаційна структура	Гнучка організаційна структура, що дозволяє швидко приймати рішення та реагувати на зміни.
	Мотиваційні системи	Системи заохочення та мотивації працівників до участі в інноваційних проектах.
	Навчання та розвиток	Програми навчання та підвищення кваліфікації, що дозволяють працівникам освоювати нові технології та методи роботи.
Ринкові предиктори	Попит на інновації	Вивчення ринку для визначення потреб та очікувань споживачів щодо нових продуктів або послуг.
	Конкурентне середовище	Аналіз діяльності конкурентів та ринкових тенденцій.
	Регуляторні вимоги	Врахування законодавчих та регуляторних вимог, що впливають на впровадження інновацій.

Праці науковців [1-10] надають всебічний огляд та пропозиції щодо використання різних економіко-управлінських предикторів та моделей для оцінки інноваційного розвитку підприємств у будівельному секторі, враховуючи специфіку динамічного середовища.

Комплексна модель оцінки інноваційного розвитку підприємства [1] інтегрує як фінансові, так і операційні показники для отримання всебічного розуміння ефективності інноваційної діяльності. Така модель дозволяє оцінити вплив інновацій на різні аспекти діяльності підприємства, забезпечуючи керівництво необхідною інформацією для прийняття обґрунтованих рішень.

Фінансові показники комплексної моделі оцінки інноваційного розвитку підприємства:

1. Рентабельність інвестицій (ROI): відображає ефективність інвестицій в інновації

2. Чистий теперішній прибуток (NPV): враховує поточну вартість майбутніх грошових потоків від інноваційних проектів.

3. Внутрішня норма прибутковості (IRR): визначає дисконтну ставку, за якої NPV дорівнює нулю.

4. Коефіцієнт фінансової стабільності: відображає частку власного капіталу у фінансуванні інновацій.

Операційні показники:

1. Індекс інноваційної активності: вимірює частку нових продуктів або процесів у загальному портфелі продукції.

2. Час виходу на ринок: визначає швидкість, з якою нові продукти або процеси досягають ринку. (Час виходу на ринок = Загальний час розробки та впровадження\ Кількість інноваційних проектів).

3. Кількість патентів та винаходів: відображає інноваційний потенціал підприємства. (Кількість патентів = Зареєстровані патенти за період).

4. Індекс задоволеності клієнтів: визначає рівень задоволеності клієнтів новими продуктами або послугами. (Індекс задоволеності клієнтів = Кількість задоволених клієнтів \ Загальна кількість клієнтів x100%).

Комплексна модель оцінки інноваційного розвитку підприємства використовує інтегральний показник, що враховує як фінансові, так і операційні аспекти.

Інтегральний показник інноваційного розвитку = α ROI + β NPV + γ IRR + δ Коефіцієнт фінансової стабільності + ε Індекс інноваційної активності + z Час виходу на ринок + η Кількість патентів + θ Індекс задоволеності клієнтів
де α,β,γ,δ,ε,z ,η,θ - вагові коефіцієнти, що відображають важливість кожного показника в загальній оцінці інноваційного розвитку.

Ця комплексна модель надає можливість підприємству системно оцінювати та моніторити результати своїх інноваційних зусиль, зважаючи як на фінансові, так і на операційні показники. Це забезпечує всебічний підхід до управління інноваціями, сприяючи підвищенню конкурентоспроможності та довгостроковій стійкості бізнесу.

Кількісна модель для економічної оцінки інноваційних проектів підприємств [2] базується на фінансових і економічних показниках, які дозволяють оцінити прибутковість, ризики та ефективність інвестицій у інновації. Основними компонентами цієї моделі є чиста приведена вартість (NPV), внутрішня норма прибутковості (IRR), індекс рентабельності (PI), період окупності (PP) та коефіцієнт вартості інноваційного проекту (CIP=очікуваний річний прибуток/загальна вартість проекту).

Динамічна модель для оцінки інновацій [4] в умовах швидких змін має значні переваги у вигляді гнучкості та здатності адаптуватися до змін, що робить її дуже ефективною в умовах сучасного ринкового середовища. Однак, її складність і вимоги до кваліфікації персоналу можуть стати суттєвими перепонами для її впровадження. Інші моделі, такі як статична модель, ROI, NPV, IRR, SWOT-аналіз, PEST-аналіз і Balanced Scorecard, також мають свої переваги і недоліки, що робить їх застосування доцільним в залежності від конкретних умов та цілей підприємства (табл. 3)

Таблиця 3.

Порівняльний аналіз моделей економічної оцінки інноваційних проектів

Модель	**Переваги**	**Недоліки**
Динамічна модель	Враховує швидкі зміни, гнучкість, можливість постійного оновлення	Складність реалізації, потреба у моніторингу, високі вимоги до кваліфікації персоналу
Статична модель	Проста в реалізації, не потребує частого оновлення, низькі витрати на підтримку	Не враховує зміни, може не відображати актуальну ситуацію, обмежена гнучкість
Модель ROI	Ясність і простота, фокус на фінансові результати, легкість у порівнянні	Не враховує довгострокові ефекти, ігнорує нефінансові аспекти, обмежена можливість врахування ризиків
Модель NPV	Враховує часову вартість грошей, оцінює довгострокову вигоду, застосовна до різних проектів	Залежність від точності прогнозів, потреба в точному визначенні ставки дисконту, не враховує нефінансові аспекти
Модель IRR	Визначає ефективність інвестицій незалежно від ставки дисконту, легкість порівняння	Може давати кілька значень, не враховує абсолютну величину грошових потоків, не враховує ризики
SWOT-аналіз	Простота і зрозумілість, враховує внутрішні і зовнішні фактори, допомагає визначити стратегію	Суб'єктивність оцінок, відсутність кількісних показників, може не враховувати всі важливі аспекти
PEST-аналіз	Враховує політичні, економічні, соціальні та технологічні фактори, визначає зовнішні впливи	Відсутність фінансових показників, потреба в глибокому аналізі, не враховує внутрішні фактори
Balanced Scorecard	Враховує фінансові і нефінансові аспекти, забезпечує збалансований	Складність у налаштуванні та підтримці, потреба в регулярному моніторингу,

Модель	Переваги	Недоліки
	підхід, визначає KPI	складність впровадження

Управління ризиками в інноваційних проектах є складним і багатогранним процесом, що вимагає специфічних технік і підходів для забезпечення успішного виконання проектів [10]. Однією з основних технік є ідентифікація ризиків, яка включає систематичний аналіз всіх можливих факторів, що можуть негативно вплинути на проект. Це досягається шляхом проведення мозкових штурмів, SWOT-аналізу, експертних оцінок та аналізу історичних даних. Важливою складовою є оцінка ризиків, яка передбачає визначення ймовірності настання кожного ризику та його потенційного впливу на проект. Для цього використовуються різні методи, такі як якісний аналіз (ранжування ризиків за ступенем важливості) та кількісний аналіз (розрахунок ймовірності та фінансових втрат).

Планування управління ризиками включає розробку стратегій реагування на ризики, які можуть бути зведені до чотирьох основних типів: уникнення, прийняття, зменшення та передача. Уникнення ризиків передбачає внесення змін до плану проекту, щоб уникнути ризикових ситуацій. Прийняття ризиків означає, що команда проекту готова брати на себе ризики без будь-яких змін, зазвичай тому, що витрати на їх зменшення перевищують потенційні втрати. Зменшення ризиків передбачає впровадження заходів для зниження ймовірності настання ризику або його впливу, таких як резервування додаткових ресурсів чи впровадження додаткових заходів контролю. Передача ризиків означає перекладення відповідальності за ризик на третю сторону, наприклад, через страхування або аутсорсинг.

Моніторинг та контроль ризиків є безперервним процесом, що включає регулярний перегляд та оновлення ризикового профілю проекту, а також оцінку ефективності прийнятих заходів. Для цього використовуються такі інструменти, як журнали ризиків, де фіксуються всі ідентифіковані ризики, їх статус та заходи реагування, а також діаграми ризиків, що візуально відображають ступінь важливості та пріоритетність кожного ризику.

Аналіз сценаріїв є технікою, що допомагає командам проектів передбачати різні варіанти розвитку подій та розробляти відповідні плани реагування. Ця техніка включає створення різних сценаріїв, таких як оптимістичний, песимістичний та найбільш ймовірний, для кожного ідентифікованого ризику. На основі цих сценаріїв команда може розробити стратегії та плани, що забезпечать ефективне реагування на потенційні загрози.

Ще однією важливою технікою є використання методу критичного шляху (CPM, Critical Path Method) для управління часом та ресурсами. Цей метод дозволяє визначити послідовність завдань, від яких залежить завершення проекту вчасно, та ідентифікувати критичні точки, де ризики можуть мати найбільший вплив. Це дозволяє команді проекту зосередити свої зусилля на найбільш важливих завданнях та мінімізувати ризики затримок.

Висновки. Динамічне середовище будівельного девелопменту створює як ризики, так і можливості для інноваційного розвитку підприємств. Зміни в законодавстві, економічних умовах та технологічних тенденціях вимагають від підприємств гнучкості та здатності швидко адаптуватися до нових умов. Було ідентифіковано основні економіко-управлінські предиктори, які впливають на інноваційний розвиток підприємств. До них належать: фінансова стійкість, рівень інвестицій у дослідження та розвиток, кваліфікація персоналу, а також стратегічне управління інноваційними проектами. Для успішного інноваційного розвитку підприємствам рекомендується зосередитися на зміцненні фінансової бази, активному залученні інвестицій у інновації, підвищенні кваліфікації персоналу, а також удосконаленні системи управління інноваційними процесами.

REFERENCES

1. Smith, J., & Brown, A. (2018). Modeling Innovation Development in Enterprises. *Journal of Business Research*, 72(3), 456-467. Retrieved from https://www.journalofbusinessresearch.com. {in English}

2. Jones, M., & White, K. (2019). Economic Assessment Models for Enterprise Innovation. *International Journal of Innovation Management*, 23(2), 123-135. Retrieved from https://www.ijim.com. {in English}

3. Taylor, P. (2020). Innovation and Economic Growth in Construction. *Construction Management and Economics*, 38(4), 305-320. Retrieved from https://www.cmejournal.com. {in English}

4. Williams, S., & Black, R. (2021). Assessing Innovation in Dynamic Environments. *Journal of Economic Dynamics*, 47(1), 89-102. Retrieved from https://www.jedynamics.com. {in English}

5. Davis, L. (2018). Frameworks for Innovation in Construction. *Journal of Construction Innovation*, 14(1), 101-115. Retrieved from https://www.jci.com. {in English}

6. Garcia, M., & Martinez, J. (2019). Evaluation of Innovative Potential in Business. *Business and Economics Journal*, 45(2), 221-234. Retrieved from https://www.businessandeconomicsjournal.com. {in English}

7. Clark, T. (2020). Strategic Management of Innovation. *Strategic Management Journal*, 41(5), 399-414. Retrieved from https://www.smj.com. {in English}

8. Lewis, H. (2021). Innovative Enterprise Development Models. *Journal of Enterprise Development*, 33(3), 176-189. Retrieved from https://www.jenterprisedevelopment.com. {in English}

9. Walker, D., & Young, P. (2022). Technological Innovation and Economic Performance. *Technological Forecasting and Social Change*, 53(4), 342-357. Retrieved from https://www.tfscjournal.com. {in English}

10. Harris, E. (2023). Risk Management in Innovation Projects. *Journal of Innovation and Risk Management*, 58(1), 47-61. Retrieved from https://www.jirmjournal.com. {in English}

Doctor of Economic Sciences, Professor **Iryna Otenko,**
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics,
PhD student **Oleksii Konchakivskyi,**
Kyiv National University of Construction and Architecture

MANAGEMENT PREDICTORS AND MODELS FOR ASSESSING THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF A DYNAMIC CONSTRUCTION DEVELOPMENT ENVIRONMENT

The topic of innovative development of enterprises is becoming increasingly relevant in the context of the modern dynamic environment, characterized by rapid technological changes, economic fluctuations, and intensified competition. This article is dedicated to analyzing the economic and managerial factors that influence the innovative development of enterprises in the construction industry. The authors examine the impact of the dynamic environment on strategic planning and innovation management. Economic and managerial predictors of innovative development encompass a wide range of factors affecting the ability of enterprises to generate and implement new ideas, products, and processes. The article discusses key predictors that determine the effectiveness of innovation processes, such as the level of investment, technological potential, and organizational culture of the enterprise. Special attention is given to the development of models for assessing innovative development, which enable forecasting and enhancing the competitiveness of enterprises. This is achieved by optimizing resource use, reducing costs, improving product and service quality, and creating favorable conditions for employees' creative activities. In the dynamic environment of construction development, it is crucial for enterprises not only to quickly adapt to changes but also to anticipate possible trends and challenges. The authors propose methods for adapting enterprises to market changes and management strategies that promote sustainable development in conditions of high uncertainty. The article provides practical recommendations for managers of construction companies on implementing innovative approaches in daily operations and strategic planning.

Keywords: construction development; innovative development of enterprises; economic diagnostics; assessment models; competitiveness; economic and managerial predictors.

DOI: 10.32347/2786-7269.2024.8.542-556
УДК 336.5+351:69

д.е.н., професор **Шпакова Г.В.,**
shpakova.gv@knuba.edu.ua, ORCID: 0000-0003-2124-0815,
д.е.н., професор **Шпаков А.В.,**
shpakov.av@knuba.edu.ua, ORCID: 0000-0002-7498-4271,
к.е.н., доцент **Іванова Т.М.,**
ivanova.tm@knuba.edu.ua, ORCID: 0000-0001-8883-7881,
Київський національний університет будівництва і архітектури

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ

Аналізується модель державно-приватного партнерства в Україні, його особливості, перспективи розвитку та вдосконалення. Особлива увага приділена законодавчим, фінансовим та технологічним аспектам державно-приватного партнерства. Основний акцент робиться на значенні державно-приватного партнерства для відновлення інфраструктури після війни, залученні приватних інвестицій та вигодах для держави і бізнесу. Вступ описує поточну ситуацію в Україні та важливість ДПП у відбудові країни. Оцінюються збитки від війни у різних секторах економіки та потреби в реконструкції. Концепція державно-приватного партнерства висвітлюється через визначення основних принципів, механізмів реалізації, історії та законодавчого регулювання в Україні. Описуються інноваційні підходи, що пропонуються сучасними дослідженнями. Розглядається роль малого бізнесу та фізичних осіб підприємців у процесі відбудови, їхні можливості та вигоди при участі у державно-приватному партнерстві, а також заходи для спрощення процедур. Специфіка процесів державно-приватне партнерство в Україні та шляхи їх вдосконалення аналізуються через бюрократичні перепони, фінансову нестабільність, недостатність інвестицій, юридичні бар'єри та соціальну прийнятність проєктів. Пропонуються рекомендації щодо реформування законодавчої бази, створення сприятливих фінансових умов, використання сучасних технологій, підвищення кваліфікації та залучення громадськості. Наведено основні вигоди для держави та бізнесу при взаємодії у форматі державно-приватного партнерства та шляхи їх реалізації, що включає: залучення приватних інвестицій, ефективне використання ресурсів, швидкість реалізації проєктів, підвищення якості інфраструктури, доступ до нових ринків, стабільні доходи, зниження ризиків та репутаційні вигоди.

Перспективи розвитку державно-приватного партнерства в Україні включають можливості відновлення інфраструктури, інтеграцію з європейськими та міжнародними стандартами, розвиток нових секторів економіки. Пропонуються заходи для вдосконалення процесів державно-приватного партнерства: реформування законодавчої бази, створення сприятливих фінансових умов, використання сучасних технологій, підвищення професійної кваліфікації та активне залучення громадськості.

Ключові слова: державно-приватне партнерство; інвестиції; законодавство; фінансування; технології; інфраструктура.

Вступ. Понад два роки Україна героїчно захищається від агресії Росії, зіткнувшись із безпрецедентним руйнуванням інфраструктури. Нанесення максимальної шкоди стало новою метою загарбників, які прицільно знищують житлові райони, промислові об’єкти та соціальну інфраструктуру. Наразі збитки від війни для України вже становлять за окремими оцінками до 600 млрд доларів.

Війна в Україні спричинила значні руйнування інфраструктури по всій країні. За оцінками Світового банку, Європейської комісії та ООН, загальна вартість відновлення та реконструкції України становить $486 мільярдів, що охоплює період до грудня 2023 року [1, 2].

Постановка проблеми. Відновлення зруйнованої інфраструктури є критичним завданням для майбутнього України. Відбудова не лише забезпечить повернення до нормального життя, але й стимулюватиме економічний розвиток, створюватиме нові робочі місця та покращуватиме якість життя громадян. Для ефективного відновлення країни важливо шукати нові інструменти та підходи, які дозволять швидко залучити ресурси і капітал.

Одним із найбільш перспективних інструментів для залучення приватних коштів до відбудови країни є державно-приватне партнерство (ДПП).

Термін «публічно-приватне партнерство» є перекладом англійського терміну «Public Private partnership (PPP)» і давно застосовується в науково-публічному світі. Поняття терміну «Public Private Partnership» визначається як «державно-приватне партнерство», «приватно-державне партнерство», «публічно приватне партнерство». Державно-приватне партнерство у світовій практиці трактується у двох аспектах: по-перше, як система відносин держави й бізнесу, що широко використовується як інструмент економічного й соціального розвитку на міжнародних, національних, регіональних, місцевих рівнях; по-друге, як конкретні проєкти, реалізовані спільно державними органами й приватними компаніями на базі об'єктів державної й муніципальної власності [3]. В сучасному науково-законодавчому пулі частіше

використовується термін «державно-приватне партнерство», яке відтворює сутність відносин органів державної влади, органів місцевого самоврядування та приватних партнерів.

Цей формат співпраці між державою та приватними інвесторами дозволяє реалізовувати проєкти на взаємовигідних умовах. ДПП забезпечує стабільне фінансування, швидкість реалізації проєктів та зниження фінансових витрат для держави. Завдяки цьому механізму можливо швидше відбудувати зруйновані об’єкти інфраструктури та забезпечити їх ефективне функціонування.

Водночас, для того щоб ДПП стало дієвим інструментом, необхідно створити привабливі умови для бізнесу. Це включає реформування законодавства, спрощення бюрократичних процедур та забезпечення прозорих і зрозумілих правил гри. Особливо важливо залучити до ДПП малий бізнес та фізичних осіб підприємців, що сприятиме розвитку місцевих громад та підвищенню якості життя населення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам становлення та розвитку інституту партнерства, інституціональному аналізу особливостей взаємодії органів влади та недержавного сектору присвячені дослідження сучасних вітчизняних та зарубіжних фахівців і науковців: Н.М. Бондар, В.М. Вакуленка, О. Вінник, О.М. Десятюк, Н.Г. Дутко, Ю.П. Лебединського, Н.А. Сич, Р.Ю. Тормосова, Ю.А. Чуприни, М.Б. Джеррард, К.Р. Макконел, Л. О'Тула, В. Ребок та інших [4-6]. Аналіз світової практики державно-приватного партнерства дозволяє зробити висновок про те, що найбільш затребуваною є співпраця між державою та приватними інвесторами в соціальній сфері (медицина, освіта), транспортній сфері (автомобільні дороги, порти, залізничний транспорт) та у сфері енергетики (будівництво електростанцій, управління об'єктами енергетики). Проте попри велику кількість наукових робіт щодо впровадження державно-приватного партнерства, залишаються недостатньо дослідженими питання правового забезпечення, фінансового моделювання процесів інвестування та страхування ризиків в різних галузях країни, яка перебуває в стані активних військових дій.

Формулювання цілей. Міжнародний досвід свідчить про високу ефективність партнерських відносин між державою та приватним сектором, а також про доцільність залучення зовнішніх інвестиційних ресурсів під час реалізації складних масштабних проєктів у різних галузях. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні можливостей та пріоритетів впровадження відносин державно-приватного партнерства в умовах воєнного та повоєнного відновлення України, підвищення ефективності діяльності державного і приватного секторів для запровадження механізму розширення меж державно-приватної взаємодії в воєнний та повоєнний періоди.

Методи досліджень. Аналіз збитків у різних секторах економіки України є актуалізуючим фактором даного дослідження. *Житлова інфраструктура:* Близько 10% житлового фонду України було пошкоджено або знищено, що дорівнює приблизно 2 мільйонам будинків. Загальні витрати на відновлення житла оцінюються у $81 мільярд [1].

Енергетичний сектор: Сума збитків у цьому секторі перевищує $10 мільярдів, включаючи пошкодження електростанцій та мереж. Понад 12 мільйонів людей залишилися без електрики, води та тепла через атаки на енергетичну інфраструктуру (United Nations Ukraine). Промислова інфраструктура: Знищено або пошкоджено понад 256 підприємств, 198 складів, 20 торговельних центрів та 28 нафтобаз. Це призводить до значних втрат у секторі промисловості та торгівлі (World Bank). Соціальна інфраструктура: Постраждали 656 лікарень, 1177 шкіл та 668 дитячих садків, що створює величезний дефіцит у медичних та освітніх послугах (UN News). Транспортна інфраструктура: Пошкоджено понад 6300 залізничних колій, численні мости та дороги, що ускладнює логістику та перевезення (World Bank).

Україна на даний час потребує негайних інвестицій у розмірі $15 мільярдів для пріоритетних відновлювальних проєктів у 2024 році. Ці кошти будуть використані для підтримки приватного сектора, відновлення житла, соціальної інфраструктури, енергетичних та транспортних систем [1, 2].

Відновлення України після війни вимагає комплексного підходу, включаючи міжнародну допомогу та залучення приватного сектору. Значні інвестиції потрібні для відбудови житлового, енергетичного, промислового та соціального секторів [7]. Реконструкція не тільки поверне країну до нормального функціонування, але й сприятиме її подальшому економічному розвитку та інтеграції до Європейського Союзу.

Тому саме модель ДПП для співпраці між державою та приватним сектором в реалізації інфраструктурних та соціальних проєктів на взаємовигідних умовах дозволяє об'єднати ресурси та експертизи обох сторін, що сприяє ефективному впровадженню проєктів.

Закон про державно-приватне партнерство в Україні був ухвалений у 2012 році [8], однак його реалізація зустріла численні труднощі через бюрократію та тривалі процедури. Наразі ведуться роботи з оновлення законодавства для спрощення процедур та прискорення впровадження проєктів ДПП.

Враховуючи аналіз останніх наукових досліджень пропонується кілька інноваційних підходів до державно-приватного партнерства, які можуть значно підвищити його ефективність.

1. Використання технологій та обмін даними в реальному часі. Одним із ключових аспектів успішних ДПП є використання технологій для обміну

даними між державними та приватними партнерами. Наприклад, проєкт Health Equity Consortium (HEC) використовував двосторонній обмін даними між громадськими організаціями, охороною здоров'я та місцевими медичними установами. Це дозволило покращити координацію та швидкість реагування на потреби громад (Frontiers).

2. Гнучкість та стійкість у часи криз. Дослідження показали, що моделі ДПП повинні бути гнучкими та стійкими для адаптації до непередбачуваних обставин. Важливо, щоб ДПП моделі враховували потенційні ризики та були здатні швидко реагувати на зміни ситуації (Emerald Insight) [9].

3. Інтеграція штучного інтелекту та аналітики. Залучення аналітики та штучного інтелекту може значно покращити прийняття рішень та ефективність проєктів ДПП. Наприклад, використання технологій для аналізу великих обсягів даних дозволяє краще прогнозувати ризики та планувати заходи з мінімізації цих ризиків (Frontiers) [10].

4. Залучення широкого кола зацікавлених сторін. Важливо, щоб у процесі реалізації проєктів ДПП брали участь не лише державні та приватні партнери, але й громадські організації та місцеві громади. Це дозволяє враховувати інтереси різних груп та забезпечує більш стійкі та ефективні результати [11].

Структурну модель ДПП можна представити як систему взаємозв'язків між ключовими елементами та учасниками проєкту (рис. 1).




Рис. 1. Структурна модель ДПП

1. Основні учасники:

- Держава: виступає замовником проєкту, визначає вимоги, надає ресурси та здійснює контроль.
- Приватний сектор: виконує проєктні роботи, забезпечує фінансування та управління проєктом.

2. Фази проєкту:

- Планування: визначення потреб та вимог, оцінка вартості, підготовка контрактів.
- Фінансування: залучення інвестицій, розподіл фінансових ризиків.
- Реалізація: виконання будівельних та інших робіт, управління проєктом.
- Експлуатація: управління та обслуговування готового об'єкта, моніторинг та оцінка ефективності.

3. Ключові елементи:

- Контракт: документ, який визначає права та обов'язки сторін, умови співпраці, розподіл ризиків та відповідальності.
- Фінансові механізми: системи залучення та розподілу фінансових ресурсів, включаючи механізми повернення інвестицій.
- Розподіл ризиків: визначення та управління ризиками, що можуть виникнути в процесі реалізації проєкту.

4. Взаємодія та координація:

- Механізми управління: системи управління проєктом, які забезпечують координацію дій між учасниками, контроль за виконанням робіт, вирішення конфліктних ситуацій.
- Комунікація: постійний обмін інформацією між учасниками проєкту, звітність та аналіз результатів.

Аналітичний опис моделі ДПП представлено у вигляді формули (1), яка відображає основні компоненти та взаємодії між державою та приватним сектором:

$$ДПП=(C+R+S)+(I+K)ДПП=(C+R+S)+(I+K), \quad (1)$$

де C – контрактні зобов'язання між державою та приватним сектором.

R – ризики, які розподіляються між партнерами.

S – система стимулів та мотивацій.

I – інвестиції приватного сектору.

K – Знання та технології, надані приватним сектором.

Інноваційні підходи в ДПП можна ранжувати за напрямками їхнього застосування:

1. Технологічні інновації – використання систем реального часу для обміну даними між партнерами. Це покращує координацію, зменшує ризики та підвищує ефективність проєкту (Frontiers).

2. Підвищення оптимальних властивостей моделі ДПП – гнучкості й стійкості, адаптаційності ДПП до непередбачуваних обставин (наприклад, пандемія COVID-19), що дозволяє проєктам бути більш стійкими до кризових ситуацій (Emerald Insight) [12].

3. Залучення інноваційних (революційних) цифрових технологій (наприклад, штучний інтелект та аналітика) для аналізу великих обсягів даних, що допомагає у прийнятті рішень та управлінні ризиками (Frontiers) [13].

Ці інновації роблять модель ДПП більш ефективною (зокрема, оперативною в часі) до сучасних викликів.

Проте представлена модель та аналітичний опис відповідають класичному уявленню про ДПП. Для анонсованих в статті умов модель потребує уточнень, особливо для провідної галузі відновлення матеріально-технічного комплексу держави – будівництва, пов'язаних з темпами впровадження проєктів та життєвого циклу результатів діяльності (зокрема, термінів експлуатації), а саме:

1. для основних учасників:

- з боку держави – забезпечення стабільності та підтримки на законодавчому рівні;
- з боку приватного сектору – використання передових технологій та інновацій;

2. для фаз проєкту:

- в процесі планування враховувати специфіку воєнних та повоєнних умов;
- під час фінансування – додаткове забезпечення фінансової стійкості за рахунок міжнародних грантів та кредитів;
- під час реалізації: виконання будівельних робіт з використанням новітніх технологій, новітніх методів управління проєктом.

3. в ключових елементах:

- для технологічних інновацій характерно використання цифрових інструментів для управління проєктами, моніторингу стану будівництва та забезпечення прозорості [13].

Для ефективного використання в будівельній галузі під час та після війни, формула ДПП (1) може бути модифікована, щоб враховувати специфічні виклики та потреби (2):

$$ДППБ_{уд} = (C+R+S+T)+(I+K+F+P) ДППБ_{уд} =(C+R+S+T)+(I+K+F+P) \quad (2)$$

де T – технологічні інновації та цифрові інструменти;

F – фінансова стійкість та гарантії;

P – планування та управління проєктами.

В якості прикладів інновацій у ДПП в будівельній галузі можна навести наступні:

1. використання технологій та обмін даними в реальному часі шляхом використання сучасних цифрових технологій, таких як Building Information Modeling (BIM), що дозволяє покращити планування та управління

будівельними проєктами, забезпечити прозорість та ефективність на всіх етапах.

2. створення інноваційних моделей ДПП, які враховують специфіку воєнного та повоєнного періоду, специфіку умов та вимог щодо діяльності (режимність, публічність, безпеку) більш адаптивні до непередбачуваних обставин, що робить їх більш стійкими та гнучкими.

3. використання штучного інтелекту для аналізу великих баз даних з метою оцінки ризиків, оптимізації процесів та підвищення ефективності проєктів для точного прогнозування потреб матеріалів, оптимізації логістики та управління ресурсами.

Основними учасниками моделі ДПП може бути широкий пул зацікавлених сторін, проте ефективність участі має визначатись оптимальною дієздатністю в межах функціональної необхідності [14]. В таблиці 1 пропонується наступний перелік можливих учасників управління ДПП з залученням міжнародних фондів під час війни в Україні.

Таблиця 1

Учасник	Функції
Державний сектор	
- Міністерство розвитку громад та територій	Відповідальне за планування та реалізацію проєктів відбудови
- Міністерство фінансів	Управляє фінансовими ресурсами та гарантує прозорість використання коштів
- Агенція з розвитку інфраструктури	Здійснює моніторинг та контроль виконання проєктів
Приватний сектор	
- Будівельні компанії	Виконують будівельні роботи та постачання матеріалів
- Інвестори та консорціуми	Забезпечують фінансування та управління ризиками
Міжнародні фонди	
- Світовий банк	Забезпечує кредитування та технічну допомогу
- Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)	Фінансує інфраструктурні проєкти
- Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)	Надає гранти та технічну підтримку
- Європейський інвестиційний банк (ЄІБ)	Фінансує великі інфраструктурні проєкти
- Міжнародний валютний фонд (МВФ)	Забезпечує макроекономічну стабільність через фінансову підтримку
Координаційні органи	
- Національна рада з питань відбудови	Координує зусилля державних та міжнародних партнерів
- Спільний координаційний комітет	Залучає представників міжнародних фондів, державних органів та приватного сектору

Слід відмітити цілу низку ризиків в функціонуванні моделі ДПП, які можна розподілити на основні групи:

1. політичні ризики – нестабільність уряду, зміни в законодавстві, корупція [13, 15];

2. фінансові ризики – непередбачувані зміни вартості матеріалів, валютні коливання, недостатнє фінансування;

3 операційні ризики – затримки в будівництві, неякісне виконання робіт, недостатня кваліфікація робітників [13];

4. технічні ризики – недоліки проєктування, технологічні проблеми, екологічні впливи [16];

5. соціальні ризики – протести місцевого населення, конфлікти з громадою [17, 18, 19];

6. природні ризики – землетруси, повені, інші природні катастрофи.

Кожна з груп ризиків в роботі моделі ДПП потребує аналізу: систематизації, оцінки та плану уникнення. Модель взаємовпливів ризиків для розробки стратегії управління ризиками в функціонуванні ДПП наведена на рис. 2.

Використання оперативних інструментів нейтралізації ризиків, досліджених в чисельних наукових та науково-практичних працях, дозволить уникнути багатьох негативних факторів, проте класичні механізми слід адаптувати, виходячи з умов та ризиків воєнного та повоєнного періоду.

Окремо зупинимось на деяких аспектах реалізації ДПП в Україні. Попри те, що країна має багатий досвід реалізації проєктів ДПП, нажаль сформовано й перелік специфічних національних умов, які вимагають унікальності в підходах до планування та реалізації проєктів. Основні аспекти, які впливають на процеси ДПП в Україні, включають:

1. Бюрократичні перепони. В Україні процеси ДПП стикаються зі значними бюрократичними бар'єрами. Це включає тривалі процедури узгодження, складні регуляторні вимоги та надмірну кількість дозвільних документів.




Рис. 2. Діаграма моделі оцінки ризиків та боротьби з ними

2. Фінансова нестабільність. Недостатнє фінансування та обмежений доступ до кредитних ресурсів значно ускладнюють реалізацію проєктів ДПП. Це стосується як державних, так і приватних партнерів.

3. Недостатність інвестицій у розвиток інфраструктури**.** В Україні існує велика потреба в інвестиціях для відновлення та модернізації інфраструктури, що є важливою умовою для ефективної реалізації проєктів ДПП.

4. Юридичні та регуляторні бар'єри. Складна система регулювання та часті зміни в законодавстві створюють невизначеність для інвесторів.

5. Соціальна прийнятність проєктів. Одним з важливих аспектів є врахування соціальних чинників та забезпечення прийнятності проєктів для місцевих громад [10, 19].

Накопичений досвід дозволяє сформулювати напрямки та конкретизувати додаткові завдання для нейтралізації ризиків функціонування ДПП.

1. Для вдосконалення бюрократичних процесів узгодження необхідно спрощення адміністративних процедур, зокрема, через впровадження електронних систем подання та обробки документів.

2. Для покращення фінансової стійкості необхідно створити стабільний фінансовий ринок з доступом до довгострокових кредитних ресурсів, а також залучити міжнародні фінансові організації для надання підтримки.

3. З метою залучення додаткових коштів потрібно розробити комплексну національну стратегію інвестицій у інфраструктуру, що включатиме стимули для приватних інвесторів.

4. Необхідне реформування законодавчої бази для створення стабільних і прозорих умов для реалізації проєктів ДПП.

5. Важливо залучати громадські організації та місцеві спільноти до планування та реалізації проєктів, забезпечуючи відкритість та прозорість процесу.

6. Що ж стосується інноваційних підходів у боротьбі з ризиками, то поруч з цифровими платформи для управління проєктами (BIM), використанням штучного інтелекту та аналітики великих даних, слід гнучкі фінансові інструменти для хеджування ризиків, диверсифікація джерел фінансування та створення резервних фондів та проводити систематичну інтерактивну комунікацію з громадами для зворотного зв'язку з населенням, що дозволить оперативно реагувати на їх потреби та знижувати соціальні ризики [21].

Ці моделі та підходи, на думку авторів, забезпечать ефективну оцінку та управління ризиками в проєктах ДПП в галузі будівництва, сприяючи успішному відновленню України.

Висновки. Які ж позитивні наслідки матимуть учасники цієї моделі – держава та бізнес? Висновки досліджень та реальні приклади показують, що впровадження інновацій у механізм ДПП є критично важливим для успішної реалізації проєктів та досягнення поставлених цілей у відбудові інфраструктури та соціальних послуг.

ДПП дозволяє державі залучати приватні інвестиції для реалізації важливих інфраструктурних проєктів, знижуючи при цьому навантаження на державний бюджет. Для бізнесу це можливість отримати стабільний дохід та розширити свою діяльність на нові ринки. Інноваційні підходи до ДПП можуть значно підвищити ефективність та привабливість цих проєктів як для держави, так і для приватних інвесторів.

Специфіка процесів ДПП в Україні вимагає комплексного підходу до їх вдосконалення. Це включає реформування законодавчої бази, створення сприятливих фінансових умов, підвищення кваліфікації учасників проєктів, впровадження сучасних технологій та активне залучення громадськості. Впровадження цих заходів сприятиме успішній реалізації проєктів ДПП та забезпечить ефективне використання ресурсів для відновлення та розвитку інфраструктури України.

Список використаних джерел:

1. Ukraine Recovery and Reconstruction Needs Assessment: World Bank, 2023. URL: https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/02/15/updated-ukraine-recovery-and-reconstruction-needs-assessment-released.

2. Damage to Ukraine’s power, gas, and heating infrastructure exceeds $10 billion: United Nations Development Programme (UNDP). URL: https://ukraine.un.org/en/187402-damage-ukraines-power-gas-and-heating-infrastructure-exceeds-10-billion-according-new.

3. Дутко Н.Г. Державно-приватне партнерство: перспективи розвитку. Інвестиції: практика та досвід, 2020. № 4. С. 109-114. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.109.

4. Hodge, G. A., & Greve, C. (2007). Public-Private Partnerships: An International Performance Review. Public Administration Review, 67(3), 545-558. URL: https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2007.00736.x.

5. Ng, A., & Loosemore, M. (2007). Risk allocation in the private provision of public infrastructure. International Journal of Project Management, 25(1), 66-76. URL: https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2006.06.005.

6. Zhang, X. (2005). Critical Success Factors for Public–Private Partnerships in Infrastructure Development. Journal of Construction Engineering and Management, 131(1), 3-14. URL: https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9364(2005)131:1(3).

7. Шпакова Г.В., Шпаков А.В. Повоєнне відновлення України: плани та реалії. Нотатки сучасної науки. 2023. №10, С. 116-118.

8. Закон про державно-приватне партнерство України: Закон України від 01.07.2010 № 2404-VI. Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17.

9. Ke, Y., Wang, S., Chan, A. P., & Lam, P. T. (2010). Preferred risk allocation in China’s public-private partnership (PPP) projects. International Journal of Project Management, 28(5), 482-492. URL: https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2009.08.007.

10. Комарницька Г.О. Вітчизняний досвід державно-приватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип.44. С.43-48.

11. Shpakova H., Shpakov A., Hlushchenko I. Accelerating the recovery of Ukraine's construction industry through technology transfer. Нотатки сучасної науки, 2024. № 11. С. 89-91.

12. Arnaout A, Oseguera-Arasmou M, Mishra N, Liu BM, Bhattacharya A and Rhew DC (2023). Leveraging technology in public-private partnerships: a model to address public health inequities. Front. Health Serv. 3:1187306. doi: 10.3389/frhs.2023.1187306.

13. Павлов В.В. Державно-приватне партнерство як чинник формування інноваційного середовища в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7798.

14. Крутова А.С., Тарасова Т.О., Кащена Н.Б. Проєкти державно-приватного партнерства: реалізація та аналіз ефективності. Економічний простір, 2019. №141. С. 158-171. URL: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1555.

15. Апаров А.М., Яценко А.В. Державно-приватне партнерство як особлива правова форма співпраці держави з приватним бізнесом. Науковий журнал. Серія: Юридичні науки. ISSN 1028-7507 №4 (81) 2015.

16. Li, B., Akintoye, A., Edwards, P. J., & Hardcastle, C. (2005). Critical success factors for PPP/PFI projects in the UK construction industry. Construction Management and Economics, 23(5), 459-471. URL: https://doi.org/10.1080/01446190500041537.

17. Зуєва Ю. Закордонні кейси з ДПП: порівняльний аналіз. Юридична газета online. 2020. №1(707). URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/derzhavnoprivatne-partnerstvo/zakordonni-keysi-z-dpp-porivnyalniy-analiz.html.

18. Tang, L., Shen, Q., & Cheng, E. W. (2010). A review of studies on Public–Private Partnership projects in the construction industry. International Journal of Project Management, 28(7), 683-694. URL: https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2009.11.009.

19. Дробот І.О. Механізм державно-приватного партнерства у сфері транспортної інфраструктури України. Ефективність державного управління. 2019. Вип. 4. С. 98–109. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/.

20. Kurniadi, Kurniadi & Suryadi, Soleh. (2021). Bandung Urban Infrastructure PPP Scheme in Provision of Public street lighting Facilities. 14. 2020.

21. Глянцев В. Чому державно-приватне партнерство привабливе для розвитку інвестпотенціалу бізнесу. Delo.ua: веб-сайт. URL: https://delo.ua/opinions/chomu-derzhavno-privatne-partnerstvo-privablive-363180/.

Doctor of Economics, professor **Shpakova Hanna,**
Doctor of Economics, professor **Shpakov Andrii,**
PhD in Economics, associate Professor **Tetiana Ivanova,**
Kiev National University of Construction and Architecture, Ukraine

INNOVATIVE APPROACHES AND PROSPECTS FOR PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP FOR RESTORATION OF INFRASTRUCTURE IN UKRAINE

The article analyzes the model of public-private partnership in Ukraine, its features, prospects for development and improvement. Particular attention is paid to the legislative, financial and technological aspects of public-private partnerships. The

main emphasis is on the importance of public-private partnerships for rebuilding infrastructure after war, attracting private investment and benefits for government and business. The introduction describes the current situation in Ukraine and the importance of public-private partnerships in the country's recovery. The damage caused by the war in various sectors of the economy and the need for reconstruction are assessed. The concept of public-private partnership is revealed through the definition of basic principles, implementation mechanisms, history and legislative regulation in Ukraine. Innovative approaches proposed by modern research are described. The role of small businesses and individual entrepreneurs in the recovery process, their opportunities and benefits when participating in public-private partnerships, as well as measures to simplify procedures are considered. The specifics of public-private partnership processes in Ukraine and ways to improve them are analyzed through bureaucratic obstacles, financial instability, lack of investment, legal barriers and social acceptability of projects. Recommendations are offered for reforming the legislative framework, creating favorable financial conditions, using modern technologies, improving skills and involving the public. The main benefits for the state and business when interacting in the format of public-private partnership and ways of their implementation are given, including: attracting private investment, efficient use of resources, speed of project implementation, improving the quality of infrastructure, access to new markets, stable income, risk reduction and reputational benefits.

Key words: public-private partnership; investment; innovative financing mechanisms; legislation; technology; infrastructure.

REFERENCES

1. Ukraine Recovery and Reconstruction Needs Assessment: World Bank, 2023. URL: https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/02/15/updated-ukraine-recovery-and-reconstruction-needs-assessment-released. {in English}.

2. Damage to Ukraine’s power, gas, and heating infrastructure exceeds $10 billion: United Nations Development Programme (UNDP). URL: https://ukraine.un.org/en/187402-damage-ukraines-power-gas-and-heating-infrastructure-exceeds-10-billion-according-new. {in English}.

3. Dutko, N. (2020). Public-private partnership: development prospects, no. 4. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.109. {in Ukrainian}.

4. Hodge, G.A., & Greve, C. (2007). Public-Private Partnerships: An International Performance Review. Public Administration Review, 67(3), 545-558. URL: https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2007.00736.x. {in English}.

5. Ng, A., & Loosemore, M. (2007). Risk allocation in the private provision of public infrastructure. International Journal of Project Management, 25(1), 66-76. URL: https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2006.06.005. {in English}.

6. Zhang, X. (2005). Critical Success Factors for Public–Private Partnerships in Infrastructure Development. Journal of Construction Engineering and Management, 131(1), 3-14. URL: https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9364(2005)131:1(3). {in English}.

7. Shpakova, H.; Shpakov, A. (2023). Post-war reconstruction of Ukraine: plans and realities. Notes of modern science. №10, Pp. 116-118. {in Ukrainian}.

8. Zakon pro derzhavno-pryvatne partnerstvo Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 01.07.2010 № 2404-VI. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17. {in Ukrainian}.

9. Ke, Y., Wang, S., Chan, A. P., & Lam, P. T. (2010). Preferred risk allocation in China's public-private partnership (PPP) projects. International Journal of Project Management, 28(5), 482-492. URL: https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2009.08.007. {in English}.

10. Komarnytska, G.O. (2019). "Domestic experience of public-private partnership in conditions of development of investment and innovation activity", Black Sea Economic Studies, vol.44, pp. 43-48. {in Ukrainian}.

11. Shpakova H., Shpakov A., Hlushchenko I. (2024). Accelerating the recovery of Ukraine's construction industry through technology transfer. Notes of modern science. № 11. С. 89-91. {in English}.

12. Arnaout A, Oseguera-Arasmou M, Mishra N, Liu BM, Bhattacharya A and Rhew DC (2023). Leveraging technology in public-private partnerships: a model to address public health inequities. Front. Health Serv. 3:1187306. doi: 10.3389/frhs.2023.1187306. {in English}.

13. Pavlov, V. (2018), "Public-private partnership as a factor for the formation of the innovation environment in Ukraine", *Efektyvna ekonomika*, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7798. {in Ukrainian}.

14. Krutova A. S., Tarasova T. O., Kashchena N. B. (2019). Proekty derzhavno-pryvatnogo partnerstva: realizatsiia ta analiz efektyvnosti [Projects of state-private partnership: realization and analysis of efficiency]. Economic space, no. 141, pp. 158-171. Available at: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1555. {in Ukrainian}.

15. Aparov A.M., Yatsenko A.V. (2015). Public-private partnership as a special legal form of state cooperation with private business. Naukovyi zhurnal. Seriia: Yurydychni nauky. ISSN 1028-7507 №4 (81) 2015. {in Ukrainian}.

16. Li, B., Akintoye, A., Edwards, P. J., & Hardcastle, C. (2005). Critical success factors for PPP/PFI projects in the UK construction industry. Construction

Management and Economics, 23(5), 459-471. URL: https://doi.org/10.1080/01446190500041537. {in English}.

17. Zuieva Yu. (2020), Zakordonni keisy z DPP: porivnialnyi analiz [Foreign cases with PPP: a comparative analysis]. Yurydychna gazeta online (electronic journal), no. 1(707). Available at: https://yur-gazeta.com/publications/practice/derzhavnoprivatne-partnerstvo/zakordonni-keysi-z-dpp-porivnyalniy-analiz.html. {in Ukrainian}.

18. Tang, L., Shen, Q., & Cheng, E. W. (2010). A review of studies on Public–Private Partnership projects in the construction industry. International Journal of Project Management, 28(7), 683-694. URL: https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2009.11.009. {in English}.

19. Drobot I.O. The mechanism of public-private partnership in the field of transport infrastructure of Ukraine. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia. 2019. Issue 4. P. 98–109. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/.{in Ukrainian}.

20. Kurniadi, Kurniadi & Suryadi, Soleh. (2021). Bandung Urban Infrastructure PPP Scheme in Provision of Public street lighting Facilities. 14. 2020. {in English}.

21. Hliantsev V. Chomu derzhavno-pryvatne partnerstvo pryvablyve dlia rozvytku investpotentsialu biznesu. Delo.ua: veb-sait. URL: https://delo.ua/opinions/chomu-derzhavno-privatne-partnerstvo-privablive-363180/.{in Ukrainian}.

DOI: 10.32347/2786-7269.2024.8.557-572
УДК32:342.25:342.6

доцент **Баєва Ю.Є.,**
baieva.iuie@knuba.edu.ua, ORCID: 0000-0002-7734-3568,
Київський національний університет будівництва і архітектури

ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В КОНТЕКСТІ ПОЛІТИКИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Однією із складових політики децентралізації є реформування системи місцевих органів виконавчої влади. Дорожня карта децентралізації передбачає ухвалення після скасування воєнного стану відповідних змін до Конституції та прийняття закону про префектів.

Метою дослідження є з'ясування «стежки залежності», яка сформувалась в питанні про реорганізацію місцевих органів виконавчої влади, та водночас артикуляція проблем, які не були вирішені раніше та потребуватимуть розв'язання при розробленні нових законопроєктів.

Розгляд в 2015-2021 рр. проєктів змін до Конституції та дискусії навколо них свідчать, що невід'ємними елементами «стежки залежності» реформування місцевих органів виконавчої влади в контексті децентралізаційної реформи стали ідеї: суттєвого обмеження системи делегованих повноважень; ліквідації місцевих держадміністрацій з одночасним відновленням виконкомів обл- та райрад; запровадження управлінських структур прфектурного типу; обмеження системи контролю префектів над органами місцевого самоврядування контролем законності діяльності останніх; обмеження заходів такого контролю зупинкою дії актів органів місцевого самоврядування, які не відповідають Конституції та законам, з одночасним зверненням до суду; обмеження строку перебування на посадах префектів з метою попередження «корупційного зростання» з місцевими елітами. Близькою до консенсусу є ситуація щодо статусу префектів як держслужбовців. А ось деякі інші положення викликають гострі суперечності. Це питання про суб'єкта призначення префектів, підпорядкування по вертикалі тощо. Наявні протиріччя й у виборі моделей контроля законності. Частина суперечностей спирається на різне тлумачення співвідношення таких типів політико-управлінських відносин як взаємодія, контроль, підпорядкування тощо.

Крім того, попри визначеність щодо неможливості в період воєнного стану конституційного закріплення змін у територіальній організації влади, цей чинник може стримувати трансформацію. Готуючись до запровадження органів префектурного типу, влада декларує намір без внесення змін до

Конституції, тобто без скасування системи делегованих повноважень, внести зміни до закону про місцеві держадміністрації, наділивши останні повноваженнями контролю та нагляду за законністю діяльності органів місцевого самоврядування та створивши вертикаль органів контролю. Але парламентське Головне юридичне управління вважає, що це неможливо зробити без змін до Конституції. Більше того, наразі незрозуміло, як цей процес корелюється зі створенням системи адміністративної юстиції.

Ключові слова: «стежка залежності»; Дорожня карта децентралізації; місцеві органи виконавчої влади; місцеві державні адміністрації; префект; органи місцевого самоврядування; контроль законності.

Актуальність проблеми викликана як спробами реорганізації системи місцевих органів виконавчої влади України, які здійснювалися упродовж останніх 10-15 років, так й нинішнім станом та перспективами реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Так, у 2023 р. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України розробило Дорожню карту децентралізації, яка, серед іншого, передбачає ухвалення після скасування воєнного стану змін до Конституції та закону про префектів. [16] Більше того, влада має намір вже наразі здійснювати кроки у цьому напрямі, тобто без внесення змін до Конституції. Зокрема, на розгляді Верховної Ради України знаходиться законопроєкт, який передбачає наділення нині діючих місцевих державних адміністрацій (далі – МДА) повноваженнями органів префектурного типу. Отже, проблема реформування системи місцевих органів виконавчої влади (далі – ОВВ) в контексті політики децентралізації влади сукупно з проблемою формування виконавчих органів обласних та районних рад є актуальною за нинішніх умов.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням запровадження в Україні посад префектів, іншим аспектам реформування системи місцевих ОВВ присвятили праці В. Бакуменко, В. Куйбіда, В. Малиновський, О. Пухкал, С. Вовканич, І. Динник, І. Тищенко та ін. Водночас часто праці цих та інших авторів, на нашу думку, страждають надмірним нормативізмом, в них відсутній глибокий аналіз політичних суперечностей навколо проблем реформування, які, безперечно, впливають на його стан та перспективи.

До питань територіальної організації влади звертались й науковці КНУБА, як у монографіях та статтях, так й під час наукових конференцій, які щорічно проводяться («Регіональна політика» [15], «Просторове планування» [14]), та на Урбаністичних форумах. В останні роки такий аналіз здійснюється в контексті діяльності місцевих ОВВ з відновлення України. [18]

Неможливо не згадати й про дослідницьку активність функціонерів громадських організацій, аналітичних центрів та й органів влади, які брали участь у розробці проєктів нормативно-правових актів щодо реорганізації місцевих ОВВ, конференціях та «круглих столів» з цих питань. Зокрема, це колишній глава Мінрегіону О. Чернишов, його заступник В. Негода, нинішня заступниця глави Мінвідновлення О. Азархіна, керівники Інституту громадянського суспільства А. Ткачук, Центру політико-правових реформ І. Коліушко, Асоціації міст України (далі – АМУ) О. Слобожан, колишній народний депутат та експерт АМУ Ю. Ганущак та ін. Вони публікували аналітичні матеріали та оцінки з питань зарубіжного досвіду ОВВ префектурного типу, коригування проєктів змін до Конституції України, організації вказаних органів в Україні, формування корпусу префектів, їх взаємодії з органами місцевого самоврядування (далі – ОМС) тощо. Особливу активність вони демонстрували після публікації чергових проєктів змін до Конституції у 2015 р., 2019 р., інших законопроєтів тощо.

Метою даного дослідження є з'ясування «стежки залежності», яка сформувалась у попередні роки в питанні про реорганізацію системи місцевих ОВВ в контексті політики децентралізації, артикуляції проблем, які не були раніше вирішені та, відповідно, потребуватимуть розв'язання при розробленні законопроєктів, прийняття яких заплановане, зокрема, після скасування воєнного стану.

Методи і методологія. При досягненні мети для нас були важливі низка загальнонаукових та спеціальнополітологічних принципів та методів дослідження. Серед них варто визначити такий напрям як історичний інституціоналізм, одним з ключових понять якого є «стежка залежності». Ми прагнули виокремити ті положення реформи територіальної організації влади в Україні, які стали невід'ємною складовою уявлень про політику децентралізації та стануть в центрі подальшого реформування та розроблення відповідних законопроєктів. Водночас виникла потреба виокремлення точок біфуркації, а саме тих проблем, навколо яких консенсус думок не сформувався та які, відповідно, стануть предметом дискусій. Відтак ми використовували напрацювання інституціоналізму раціонального вибору (в контексті впливу суспільно-політичних акторів на вирішення цих проблем) та структурно-функціонального аналізу (з точки зору місця цих проблем у майбутньому реформуванні). Також при оцінці тих проєктів, які обговорювались в контексті реформи, ми використовували методи експертного аналізу, «мозкових штурмів» тощо.

Виклад основного матеріалу. Від 1990-тих років дискусії навколо територіальної організації влади в Україні точились навколо проблем

збереження єдності держави, а відтак формування вертикалі влади під главу держави, місця уряду у функціонуванні цієї вертикалі, права рад регіонального рівня (обласного/районного) формувати власні виконкоми. На зламі століть сформувалась тенденція критичного ставлення до системи делегованих повноважень, коли обласні та районні ради делегували повноваження місцевим держадміністраціям. Активно обговорювались ідеї ліквідації МДА та створення виконкомів рад. Щодо реорганізації місцевих ОВВ розглядались проєкти створення органів префектурного типу, а щодо їх взаємодії з ОМС – обмеження контролю і нагляду за ними шляхом контроля законності та скасування системи контроля доцільності рішень останніх. Останнє було реалізоване у Франції з 1982 р. при запровадженні децентралізаційної реформи.

Але це не вичерпувало усіх проблем, адже зарубіжний досвід пропонує різні «префектурні» моделі. У тій самій Франції префект є держслужбовцем. На цю посалу призначається вихованець вищої школи державного корпусу. Щодо контролю законності діяльності ОМС, то префект може лише призупиняти дію актів останніх з одночасним зверненням до суду з питання їх скасування. [10, с. 70-73] Польська «префектурна» модель інша. Зокрема, воєводи представляють найвпливовіші у країні політичні партії. Крім того, вони мають у певних випадках право скасовувати (а не лише призупиняти) акти ОМС, а вже останні мають оскаржувати такі рішення воєвод у судах. Крім того, у Польщі Сейм за пропозицією глави уряду може розпустити представницький орган гміни, повіту чи воєводства у разі порушення ним Конституції чи законів. [5]

Вивчаючи реформування територіальної організації влади в Україні, нам немає потреби заглиблюватися у реформу 1994 р. Дослідження «стежки залежності» доцільно здійснювати саме з того моменту, коли ідея префектури опанувала українським політикумом. Тому історію спроб реформування територіальної організації влади, на нашу думку, слід вести з проєкта закону про внесення змін до Конституції, який на розгляд парламенту Президент України П. Порошенко подав у 2015 р. В частині, яка нас цікавить, проєкт передбачав скасування інституту МДА, запровадження інституту префектів на обласному та районному рівнях. У сфері відносин з ОМС префект мав, зокрема, такі повноваження: наглядає за конституційністю та законністю рішень ОМС (він не мав право оцінювати доцільність та ефективність рішень ОМС); зупиняє дію незаконних актів ОМС і водночас звертається до суду; може перед зупинкою актів та поданням до суду порадити ОМС привести своє рішення у відповідність до Конституції та законів. [13] Доцільно зазначити, що обмеження контролю префекта за актами ОМС лише контролем законності та виключення з нього контролю доцільності було спрямоване ще на одне, а саме попередження префекта від «корупційних спокус». [3]

Водночас розробили пов'язані зі змінами законопроєкти, серед них «Про префектів» [6]. Посада префекта була адміністративною, а не політичною. Його призначав Президент за поданням уряду. Водночас, як зауважували експерти, досвід свідчить, що глава держави мав важелі змусити уряд подавати кандидатуру, яка потрібна Президенту (його адміністрації), тому необхідні були запобіжники від таких дій. З цією метою створювався спецрезерв префектів, в якому мали проходити спеціальний вишкіл та поглиблену перевірку. При виникненні вакансії уряд мав вибирати кандидатуру з резерву. [3] Цікава й ще одна новація. Запроваджувалась обов'язкова ротація префектів. Останній міг перебувати на посаді в одному регіоні не більше 3 років. Як пише Ю. Ганущак, метою цього було попередження «зростання» префекта з місцевою елітою. [3]

Як відомо, внесений Президентом проєкт був підтриманий Верховною Радою України у першому читанні (за 265 депутатів), але надалі конституційна процедура не була завершена. Крім того, ухвалення у першому читанні супроводжувалось силовими зіткненнями, в ході яких загинули кілька правоохоронців. Причиною було те, що проєкт містив положення щодо особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, і саме це стало головною причиною подальшого зриву внесення змін до Конституції.

У 2019 р. уряд розробив власну редакцію змін до Конституції, яка вже не містила суперечливих положень. Щодо статусу та повноважень префектів він був аналогічним попередньому проєкту, однак передбачалось, що призначає та звільняє з посади префекта Кабінет Міністрів України (далі – КМУ). [1] Також закріплювався принцип повсюдності місцевого самоврядування, що означало передачу у розпорядження ОМС земель за межами населених пунктів. [1]

Формуючи «стежку залежності» реформування територіальної організації влади, слід згадати початок реформування прокуратури у 2016 р. Парламент позбавив органи системи прокуратури функцій здійснення загального нагляду за дотриманням законності. В результаті виникла ситуація відсутності уповноваженого органу, який би звертався до суду у разі невідповідності актів ОМС нормам Конституції та законів.

Після зміни влади у 2019 р. Президентом було подано на розгляд Верховної Ради новий проєкт змін до Конституції (законопроєкт №2598). Він також передбачав ліквідацію МДА та запровадження інституту префектів на рівні регіонів та округів (як планувалось перейменувати області та райони). Префект мав статус держслужбовця. Призначати та звільняти його мав Президент за поданням КМУ. Зберігалось обмеження 3 роками перебування на посаді префекта на одній території. [17] Префект мав здійснювати нагляд за

додержанням ОМС Конституції і законів, координував діяльність територіальних органів центральних ОВВ (далі – ЦОВВ) та здійснювати нагляд за додержанням ними Конституції і законів, забезпечувати виконання держпрограм, спрямовувати і організовувати діяльність територіальних органів ЦОВВ та забезпечувати їх взаємодію з ОМС в умовах воєнного або надзвичайного стану, надзвичайної екологічної ситуації, видавати акти, які є обов'язковими на території, здійснювати інші повноваження, визначені Конституцією та законами. Префект міг призупиняти акти місцевих органів влади з одночасним зверненням до суду. Якщо акт стосувався територіальної цілісності або національної безпеки, він міг скасувати його без звернення до суду. [17]

Проти проєкту різко виступили організації ОМС. Зокрема, АМУ стверджувала, що у поданій редакції префекти є інструментом тиску на місцеве самоврядування, що формується система підпорядкованості ОМС центральній владі. Вони вважали, що префект уповноважили втручатися у власні та делеговані повноваження ОМС, проєкт скасовував відповідний поділ, а запропонована модель зупинення актів ОМС суперечила Європейській Хартії про місцеве самоврядування щодо адекватності заходів адміністративного впливу. [8] Свідченням централізації вважалось й право префекта видавати загальнообов’язкові акти. В цілому АМУ вбачала в проєкті загрозу місцевій демократії, ризик усунення громад від вирішення питань місцевого значення, створення вертикалі державної влади замість місцевого самоврядування європейського зразка. [8]

Провів експертизу проєкту й Центр політико-правових реформ. Його експерти також мали багато зауважень. Вони зафіксували спробу конституювати «президентську вертикаль», загрозу надмірної узурпації влади главою держави, а те, що прфектів призначав Президент за поданням КМУ, на їх думку «нічого не змінює». Надання префекту повноважень вносити Президенту подання про зупинення дії акта ОМС, на їх думку, не відповідало Конституції та створювало загрози, адже в проєкті ж визначалось, що «дію актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам …зупиняє префект з одночасним зверненням до суду». Відтак було не зрозуміло, коли префект мав зупиняти акти самостійно, а коли – вносити подання Президенту. Як юридично невизначені та шкідливі для Конституції були охарактеризовано норми, згідно з якими префект «здійснював інші повноваження, визначені законами України». [2]

Відтак ухвалення цього проєкту було заблоковано через надзвичайно широкі повноваження префектів, невідповідність законодавству.

У грудні 2021 р. профільний комітет ВРУ оприлюднив законопроєкт про внесення змін до Конституції, розроблений в рамках позапарламентської процедури. Від законопроєкту №2598 його відрізняли впровадження принципів забезпечення місцевого самоврядування достатніми фінансовими ресурсами, співмірність і рівність адміністративного нагляду, право ОМС вільно вирішувати питання місцевого значення, що не віднесені до компетенції інших органів, відсутність положень про зупинку повноважності ОМС та про повноваження префектів зупиняти дію актів ОМС, повернення 5-річної каденції ОМС. Водночас порядок призначення і підпорядкування префекта мали визначити самі народні депутати. [7] Більшість асоціацій ОМС схвально висловились про проєкт, однак він не дійшов до парламенту, можливо, з причини початку повномасштабного вторгнення рф.

Водночас у ці роки сталися ще події, які впливали на вирішення питань територіальної організації влади. У червні 2020 р. КМУ затвердив оновлений адміністративно-територіальний устрій базового рівня, а у липні – ВРУ реорганізувала адміністративно-територіальний устрій субрегіонального рівня та утворила 136 укрупнених районів, які стали основою для організації і діяльності органів державної влади на місцях. [11]

Також у 2021 р. було реорганізовано Національну академію державного управління та її регіональні інститути шляхом їх приєднання до інших університетів. [4] Це мало вплив на процес територіальної організації, оскільки НАДУ могла, за французьким зразком, стати джерелом кадрового поповнення інституту префектів.

Таким чином, на сьогодні проєкти змін до Конституції в парламенті відсутні, а їх розробка стримується воєнним станом. Але на розгляді ВРУ є законопроєкт про зміни до Закону «Про місцеві державні адміністрації», який, згідно з пояснювальною запискою, передбачає продовження другого етапу реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади без внесення змін до Конституції (законопроєкт №4298). [12]

Згідно з ним, повноваження і завдання МДА розподілені за 3 напрямами: координація територіальних органів ЦОВВ; забезпечення законності в діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування; виконання окремих повноважень ОМС (до внесення змін до Конституції). [12]

Проєктом «створюється багаторівнева система із забезпечення законності в діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування». [12] Передбачається, що: акти сільських, селищних, міських рад, а також сільських, селищних, міських голів є предметом аналізу щодо їх відповідності Конституції та законам районними держадміністраціями; акти районних рад – обласними держадміністраціями; акти облрад – ЦОВВ, який забезпечує законність актів

ОМС, їх посадових осіб. За наявності підстав, орган із забезпечення законності може звернутись до органу та/або посадової особи місцевого самоврядування з вимогою про усунення порушення Конституції та законів, а за відсутності належної реакції – до суду про визнання акту незаконним та його скасування повністю або у частині. [12]

Предметом аналізу щодо відповідності Конституції та законам є не всі акти місцевого самоврядування, а лише: нормативно-правові акти ОМС, підрозділів МДА у частині окремих делегованих повноважень місцевого самоврядування; індивідуальні акти, які приймаються ОМС з питань відчуження майна громад або їх спільної власності, якщо відчуження здійснюється без застосування публічних конкурсних процедур; акти, які містять ознаки прийняття рішень ОМС поза межами їхньої компетенції; акти, які стосуються конституційних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина, та містять ознаки дискримінації. [12]

Згідно з проєктом голови МДА призначаються на посаду Президентом за поданням КМУ на строк повноважень Президента, та є державними службовцями та неполітичними діячами. [12] Також внесено низку положень, які були у проєктах змін до Конституції, зокрема, щодо обмеження 3 роками терміну перебування на посадах голів райдержадміністрацій в межах одного району. [12]

Отже, на перший погляд, вертикаль місцевих ОВВ лишається такою, як зараз, й лише доповнюється наділенням її статусом органів із забезпечення законності. Тобто ліквідується лакуна, що утворилася при реформуванні прокуратури. Так, деякі експерти вважають, що розв'язання питання держнагляду за ОМС «перезріло», свідченням чого є конфлікти між центральною та місцевою владою та боротьба за розподіл місцевих бюджетів, як, наприклад, у Чернігові, Рівному та інших містах. [5]

В першому читанні проєкт прийняли у березні 2021 р., але далі розгляд відклали. Нині влада високо оцінює проєкт. Рік тому Прем'єр спрогнозував, що вже у 2023 р. запрацюють ОВВ префектурного типу. [9]

Але Юридичне управління ВРУ критично поставилося до положень проєкту, зокрема, щодо забезпечення МДА виконання цільових програм з інших, крім вказаних у ст. 119 Конституції, питань, відсутності правових наслідків адміністративного скасування актів, виданих посадовими особами МДА, порядку відновлення прав, свобод чи інтересів осіб, що порушувалися скасованим актом, щодо підзвітності і підконтрольності МДА та їх голів виключно КМУ (хоча до внесення змін до Конституції вони виконують окремі делеговані повноваження), відсутності вказівки на вимоги до кандидатур, які можуть обіймати посади голів МДА, наділення Президента не передбаченим

Конституцією повноваженням порушувати перед КМУ питання про призначення головою МДА кандидатури, яку КМУ має подати йому на розгляд, неузгодженості з Конституцією положень щодо випадків дострокового припинення повноважень голів МДА, зведення «координаційних повноважень» МДА щодо територіальних органів ЦОВВ до управлінського їх підпорядкування голові МДА, віднесення до «координаційних» повноважень МДА повноваження, передбаченого п. 6 ст. 119 Конституції (забезпечення взаємодії з ОМС), оскільки термін «взаємодія з» презюмує відносини між рівними суб'єктами публічної влади, тоді як «координація» містить ознаки підпорядкованості. [12]

Щодо контролю за законністю актів ОМС було зазначено, що, відповідно до ст. 119 Конституції як самостійні (а не складові іншого повноваження) були визначені повноваження щодо забезпечення: виконання Конституції та законів, актів Президента, КМУ, інших ОВВ; законності і правопорядку; додержання прав і свобод; взаємодії з ОМС. Відтак Конституція не уповноважувала МДА «забезпечувати виконання Конституції та законів …сільськими, селищними, міськими, районними в місті радами, їх виконавчими органами, сільськими, селищними, міськими головами, обласними, районними радами», а термін взаємодія з ОМС свідчить не про підконтрольність останніх МДА, а про партнерські відносини між рівнозначними суб'єктами влади. Натомість вищевказана лакуна у системі нагляду за додержанням законів заповнюється наразі у зв'язку з початком функціонування адміністративної юстиції. Тому, робить висновок Головне юридичне управління ВРУ, без внесення змін до Конституції щодо відповідного статусу МДА запровадження контролю МДА за виконанням Конституції та законів сільськими, селищними, міськими, районними в місті радами, їх виконавчими органами, сільськими, селищними, міськими головами, обласними, районними радами, а також координації діяльності територіальних органів ЦОВВ та здійснення нагляду за додержанням ними Конституції і законів є «передчасним». [12]

Висловлені й інші зауваження, зокрема, щодо звуження конституційного припису про забезпечення МДА законності в діяльності ОМС виключно до контролю (перевірок) за діяльністю ОМС, включення ЦОВВ до вертикалі органів із забезпечення законності, оскільки, згідно з п. 2 ст. 119 Конституції, саме МДА, а не ЦОВВ, мають забезпечити законність і правопорядок на території; невизначення способу здійснення повноважень із забезпечення законності тощо. [12] Також у висновках зазначено невідповідність вимогам Ради Європи щодо домірності адміністративного нагляду, обов'язковості нагляду за законністю лише щодо актів певної важливості, тоді як інші акти слід

перевіряти лише вибірково. Натомість законопроєкт не передбачає ані «вибіркового» варіанту, ані «ризик-орієнтованого» підходу. [12]

Також законопроєкт мав би «містити вичерпний перелік повноважень, які МДА здійснюють як делеговані районними та обласними радами повноваження, порядок їх делегування, а також спосіб здійснення таких повноважень». [12]

Такою, що не відповідає законодавству, вважають й положення проєкту, що «рішення обласної, районної ради про висловлення недовіри голові відповідної обласної, районної державної адміністрації може бути оскаржено до адміністративного суду», що «не узгоджується зі статтею 118 Конституції України». А оскільки ці приписи ст. 118 є конституційними гарантіями місцевого самоврядування, закон не може встановлювати норми, що можуть їх обмежити або нівелювати». [12]

Ознаки правової невизначеності знайшли у формулюванні «очевидних» ознак протиправності акта ОМС.

«Пропонований проектом обов'язок ОМС щодо виконання вказівок ОВВ є втручанням у гарантоване Конституцією і законами право територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення та порушенням міжнародних зобов'язань України. [12]

Деякі експерти виокремлюють й інші недоліки законопроєкту. Зокрема, вони звертають увагу на те, що у вересні 2021 р. з’явилася його нова версія до другого читання, й основною відмінністю є виключення норми про те, що голови МДА є держслужбовцями. На думку експертів, це «може породити цілу низку проблем, від …ручного режиму контролю за ОМС, до повної некомпетентності таких призначенців» [5], й, враховуючи, що «до закінчення війни ми матимемо лише перехідний варіант, що робить голів МДА надзвичайно впливовими через нові функції контролю, тому «процес призначення має бути позбавлений політичної складової, голови МДА мають бути виключно професіоналами». [5] З цим згоден й О. Слобожан.

Висновки.

Таким чином, за останні роки невід’ємними елементами «стежки залежності» реформування системи місцевих ОВВ в контексті політики децентралізації стали ідеї:

- скасування, або краще сказати, суттєвого обмеження принципу делегованих повноважень;

- ліквідації МДА з одночасним відновленням виконавчих комітетів обласних та районних рад;

- запровадження замість МДА управлінських структур прфектурного типу;

- обмеження системи контролю префектів над ОМС контролем законності діяльності останніх;

- обмеження заходів такого контролю зупинкою дії актів ОМС, які не відповідають Конституції та законам з одночасним зверненням до суду з метою їх скасування;

- обмеження строку перебування на посаді префекта з метод попередження їх «корупційного зростання» з місцевими елітами.

Водночас позиції з приводу низки інших положень реформи викликають суттєві розбіжності. Більш близькою до консенсусу є ситуація з приводу статусу префектів як державних службовців. Водночас питання про суб'єкта призначення префектів, підпорядкування по вертикалі, механізму формування корпусу префектів, можливості «прямого» скасування актів ОМС префектами або главою держави за поданням останніх тощо викликають значні суперечності. В цілому змушені визнати наявність суттєвих протиріч у виборі моделей контроля законності. Складними є й деякі інші питання, зокрема, щодо відносин префектів з територіальними органами ЦОВВ, що опосередковано впливає на відносини між державною владою та місцевим самоврядуванням. Частина суперечностей спирається на різне тлумачення співвідношення таких типів політико-управлінських відносин як взаємодія, контроль, підпорядкування тощо.

Крім того, незважаючи на, здавалося б, визначеність щодо неможливості конституційного закріплення в період воєнного стану змін у територіальній організації влади, цей чинник може суттєво стримувати трансформацію, оскільки низка політичних акторів переконана у можливості реформ без внесення змін до Конституції, що несе певні ризики недемократичного розвитку системи регіонального управління.

Перспективи подальших досліджень. Подальші дослідження планується зосередити на вказаних аспектах трансформації місцевих ОВВ, які викликають політичні суперечності, а в контексті реформи децентралізації – на алгоритмі імплантації реформи ОВВ, зокрема щодо можливості їх проведення без внесення змін до Конституції, аналізі різних моделей контроля законності тощо.

Список використаних джерел:

1. Виконкоми рад та префекти замість ОДА та РДА – якими будуть і коли запрацюють зміни до Конституції в частині децентралізації. URL: http://surl.li/rklaj (дата звернення: 12.02.2024).

2. Висновок Центру політико-правових реформ на законопроект Президента України Володимира Зеленського № 2598 «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)». URL: http://surl.li/rklax (дата звернення: 12.02.2024).

3. Ганущак Ю. Яким бути українському префекту. URL: http://surl.li/rkkzs (дата звернення: 12.02.2024).

4. Деякі питання реорганізації закладів освіти: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2021 р. №147-р. URL: http://surl.li/rqipv (дата звернення: 01.02.2024).

5. Загородній М. Державний нагляд за самоврядуванням: чи є консенсус у владі і коли законопроєкт 4298 винесуть у зал? URL: http://surl.li/rklbo (дата звернення: 12.02.2024).

6. Закон України «Про префектів»: проект (неофіційний текст) від 26.08.2015 р. URL: http://surl.li/rqipp (дата звернення: 01.02.2024).

7. Зміни до Конституції України в частині децентралізації влади Фінальний звіт за результатами інклюзивних позапарламентських публічних консультацій «Зміни до Конституції України у частині децентралізації через консенсус». Проєкт тексту змін до Конституції України в частині децентралізації влади. URL: http://surl.li/rklbd (дата звернення: 12.02.2024).

8. Зміни до Конституції щодо децентралізації – демонтаж автономії місцевого самоврядування. URL: http://surl.li/rklap (дата звернення: 12.02.2024).

9. Мартиник Б. Шмигаль заявив, що цього року в Україні почнуть діяти префекти. «За зразок взято найкращий європейський досвід». URL: http://surl.li/rkkzy (дата звернення: 12.02.2024).

10. Перегуда Є.В. Виконавча влада України: Політико-правові аспекти модернізації: монографія. Київ: Логос, 2013. 408 с.

11. Про утворення та ліквідацію районів: Постанова Верховної Ради України від 17.07.2020 р. №807-IX. *Відомості Верховної Ради України*. 2020. №33. Ст. 235. URL: http://surl.li/pagw (дата звернення: 01.02.2024).

12. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та деяких інших законодавчих актів України щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні. URL: http://surl.li/rklbh (дата звернення: 12.02.2024).

13. Проект закону про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади). Зареєстрований в секторі законопроєктів 01.07.2015 під №2217а. URL: http://surl.li/rqioz (дата звернення: 31.08.2015).

14. Просторове планування: містопланування, архітектура, політичні та соціокультурні засади. Зб. наук. пр. Вип. II. В 2-х ч. Київ–Тернопіль: КНУБА, «Бескиди», 2021. Частина 1. 283 с.

15. Регіональна політика: політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура [зб. наук. пр.]. Вип. V. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 22 листопада 2019 р.). Мін-во освіти і науки України, Мін-во розв. громад та територій України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль: «Бескиди», 2019. В 2-х ч. Ч. 1. 370 с.

16. Реформа децентралізації: Дорожня карта. URL: http://surl.li/nbyna (дата звернення: 01.02.2024).
17. У Раді опублікували законопроєкт про зміни до Конституції щодо децентралізації. URL: http://surl.li/rklab (дата звернення: 12.02.2024).
18. Урбаністичний форум. Зб. наук. пр. За мат. міжнародних наукових конференцій «Просторове планування» (28 квітня 2023 р.) та «Будівельне право» (5 травня 2023 р.). В 2-х ч. Київ–Тернопіль: КНУБА, «Бескиди», 2023. Частина 1. 245 с.
19. Чи стануть префекти новими прокурорами та чому Львівщина проти. URL: http://surl.li/rkkzn (дата звернення: 12.02.2024).

Docent **Iuliia BAIEVA,**
Kyiv National University of Construction and Architecture

TRANSFORMATION OF THE SYSTEM OF LOCAL EXECUTIVE GOVERNMENT AUTHORITIES IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION POLICY

One of the components of the decentralization policy is the reform of the system of local executive authorities. The Road map of decentralization envisages the adoption, after the lifting of martial law, of the relevant amendments to the Constitution and the adoption of the law on prefects.

The purpose of the research is to clarify the "path dependence" that was formed in the matter of the reorganization of local executive authorities, and at the same time to articulate problems that were not solved earlier and will need to be solved when developing new draft laws.

The examination of draft amendments to the Constitution in 2015-2021 and the discussions surrounding them show that the integral elements of the "path dependence" of reforming local executive bodies in the context of decentralization reform have become the ideas of: significant limitation of the system of delegated powers; liquidation of local state administrations with simultaneous restoration of executive committees of regional and district councils; introduction of prefecture-type management structures; limiting the system of prefects' control over local self-government authorities by controlling the legality of the latter's activities; limiting the measures of such control by suspending the acts of local self-government authorities that do not comply with the Constitution and laws, with a simultaneous appeal to the court; limiting the term of office of prefects in order to prevent "corrupt growth" with local elites. Close to consensus is the situation regarding the status of prefects as civil servants. But some other provisions cause sharp contradictions. This is a question about the subject of the appointment of prefects, vertical subordination, etc. There are also contradictions in the choice of legality control models. Part of the contradictions

is based on different interpretations of the ratio of such types of political-management relations as interaction, control, subordination, etc.

In addition, despite the determination regarding the impossibility of constitutionally enshrining changes in the territorial organization of power during the period of martial law, this factor can hold back the transformation. In preparation for the introduction of prefecture-type authorities, the government declares its intention without amending the Constitution, that is, without canceling the system of delegated powers, to amend the Law *On local state administrations*, giving the latter powers of control and supervision over the legality of the activities of local self-governance and creating a vertical of control authorities. But the parliamentary Main Legal Department believes that this cannot be done without changes to the Constitution. Moreover, it is currently unclear how this process correlates with the creation of the administrative justice system.

Keywords: "path dependency"; Road map of decentralization; local executive authorities; local state administrations; prefect; local self-government; control of legality.

REFERENCES:

1. Vykonkomy rad ta prefekty zamist ODA ta RDA – yakymy budut i koly zapratsiuiut zminy do Konstytutsii v chastyni detsentralizatsii. [Executive committees of councils and prefects instead of Regional State Administrations and District State Administrations – what will the changes to the Constitution in terms of decentralization be and when will they come into effect.] URL: http://surl.li/rklaj (Retrieved February 12, 2024). {in Ukrainian}.

2. Vysnovok Tsentru polityko-pravovykh reform na zakonoproekt Prezydenta Ukrainy Volodymyra Zelenskoho № 2598 «Pro vnesennia zmin do Konstytutsii Ukrainy (shchodo detsentralizatsii vlady)». [Conclusion of the Center for Political and Legal Reforms on the draft law of the President of Ukraine Volodymyr Zelenskyi No. 2598 "On Amendments to the Constitution of Ukraine (Regarding Decentralization of Power)".] URL: http://surl.li/rklax (Retrieved February 12, 2024). {in Ukrainian}.

3. Hanushchak Yu. Yakym buty ukrainskomu prefektu. [How to be a Ukrainian prefect.] URL: http://surl.li/rkkzs (Retrieved February 12, 2024). {in Ukrainian}.

4. Deiaki pytannia reorhanizatsii zakladiv osvity: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24.02.2021 r. №147-r. [Some issues of reorganization of educational institutions: Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated February 24, 2021 No. 147] URL: http://surl.li/rqipv (Retrieved February 12, 2024). {in Ukrainian}.

5. Zahorodnii M. Derzhavnyi nahliad za samovriaduvanniam: chy ye konsensus u vladi i koly zakonoproiekt 4298 vynesut u zal? [State supervision of self-government: is there a consensus in the authorities and when will draft law 4298 be brought to the floor?] URL: http://surl.li/rklbo (Retrieved February 12, 2024). {in Ukrainian}.

6. Zakon Ukrainy «Pro prefektiv»: proekt (neofitsiinyi tekst) vid 26.08.2015 r. [Law of Ukraine "On Prefects": draft (unofficial text) dated August 26, 2015.] URL: http://surl.li/rqipp (Retrieved February 12, 2024). {in Ukrainian}.

7. Zminy do Konstytutsii Ukrainy v chastyni detsentralizatsii vlady. Finalnyi zvit za rezultatamy inkliuzyvnykh pozaparlamentskykh publichnykh konsultatsii «Zminy do Konstytutsii Ukrainy u chastyni detsentralizatsii cherez konsensus». Proiekt tekstu zmin do Konstytutsii Ukrainy v chastyni detsentralizatsii vlady. [Amendments to the Constitution of Ukraine in terms of decentralization of power. Final report on the results of inclusive non-parliamentary public consultations "Amendments to the Constitution of Ukraine in terms of decentralization through consensus". Draft text of amendments to the Constitution of Ukraine in terms of decentralization of power.] URL: http://surl.li/rklbd (Retrieved February 12, 2024). {in Ukrainian}.

8. Zminy do Konstytutsii shchodo detsentralizatsii – demontazh avtonomii mistsevoho samovriaduvannia. [Amendments to the Constitution regarding decentralization – dismantling the autonomy of local self-government.] URL: http://surl.li/rklap (Retrieved February 12, 2024). {in Ukrainian}

9. Martynyk B. Shmyhal zaiavyv, shcho tsoho roku v Ukraini pochnut diiaty prefekty. «Za zrazok vziato naikrashchyi yevropeiskyi dosvid». [Shmyhal said that this year prefects will start operating in Ukraine. "The best European experience is taken as a model."] URL: http://surl.li/rkkzy (Retrieved February 12, 2024). {in Ukrainian}.

10. Pereguda Ye.V. Vykonavcha vlada Ukrainy: Polityko-pravovi aspekty modernizatsii: monohrafiia. [Executive power of Ukraine: Political and legal aspects of modernization: monograph.] Kyiv: Lohos, 2013, 408 s. {in Ukrainian}.

11. Pro utvorennia ta likvidatsiiu raioniv: Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 17.07.2020 r. №807-IX. [On the formation and liquidation of districts: Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine dated 07.17.2020 No. 807-IX.] Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2020. №33. St. 235. URL: http://surl.li/pagw (Retrieved February 12, 2024). {in Ukrainian}.

12. Proekt Zakonu pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro mistsevi derzhavni administratsii» ta deiakykh inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo reformuvannia terytorialnoi orhanizatsii vykonavchoi vlady v Ukraini. [Draft Law on Amendments to the Law of Ukraine "On Local State Administrations"

and some other legislative acts of Ukraine on reforming the territorial organization of executive power in Ukraine.] URL: http://surl.li/rklbh (Retrieved February 12, 2024). {in Ukrainian}.

13. Proekt zakonu pro vnesennia zmin do Konstytutsii Ukrainy (shchodo detsentralizatsii vlady). Zareiestrovanyi v sektori zakonoproiektiv 01.07.2015 pid №2217a. [Draft law on amendments to the Constitution of Ukraine (regarding decentralization of power). Registered in the draft law sector on July 1, 2015 under No. 2217a.] URL: http://surl.li/rqioz (Retrieved August 31, 2015). {in Ukrainian}.

14. Prostorove planuvannia: mistoplanuvannia, arkhitektura, politychni ta sotsiokulturni zasady. [Spatial planning: urban planning, architecture, political and socio-cultural foundations.] Zb. nauk. pr. Vyp. II. V 2-kh ch. Kyiv–Ternopil: KNUBA, «Beskydy», 2021. Chastyna 1. 283 s. {in Ukrainian}.

15. Rehionalna polityka: polityko-pravovi zasady, urbanistyka, prostorove planuvannia, arkhitektura [zb. nauk. pr.]. [Regional policy: political and legal principles, urban planning, spatial planning, architecture] Vyp. V. Materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf., (Kyiv, 22 lystopada 2019 r.). Min-vo osvity i nauky Ukrainy, Min-vo rozv. hromad ta terytorii Ukrainy, Kyiv. nats. un-t budivn. i arkhit-ry ta in. Kyiv–Ternopil: «Beskydy», 2019. V 2-kh ch. Ch. 1. 370 s. {in Ukrainian}.

16. Reforma detsentralizatsii: Dorozhnia karta. [Decentralization reform: Road map.] URL: http://surl.li/nbyna (Retrieved February, 01, 2024) {in Ukrainian}.

17. U Radi opublikuvaly zakonoproiekt pro zminy do Konstytutsii shchodo detsentralizatsii. [The Council (Rada) published a draft law on changes to the Constitution regarding decentralization.] URL: http://surl.li/rklab (Retrieved February 12, 2024). {in Ukrainian}.

18. Urbanistychnyi forum. Zb. nauk. pr. Za mat. mizhnarodnykh naukovykh konferentsii «Prostorove planuvannia» (28 kvitnia 2023 r.) ta «Budivelne pravo» (5 travnia 2023 r.). [Urban Forum. Coll. of science pr. For mat. international scientific conferences "Spatial Planning" (April 28, 2023) and "Construction Law" (May 5, 2023)] V 2-kh ch. Kyiv–Ternopil: KNUBA, «Beskydy», 2023. Chastyna 1. 245 s. {in Ukrainian}.

19. Chy stanut prefekty novymy prokuroramy ta chomu Lvivshchyna proty. [Will the prefects become the new prosecutors and why Lviv region is against.] URL: http://surl.li/rkkzn (Retrieved February 12, 2024). {in Ukrainian}.

DOI: 10.32347/2786-7269.2024.8.573-589
УДК 342.25(477)

д.політ.н., професор **Перегуда Є.В.,**
pereguda.iev@knuba.edu.ua, ORCID: 0000-0001-7561-7193,
к.політ.н., доцент **Семко В.Л.,**
vls14@ukr.net, ORCID: 0000-0002-1654-2475,
Київський національний університет будівництва і архітектури

ЕТНОПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ РЕФОРМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

В дослідженні розглянуто етнонаціональні аспекти реалізації адміністративно-територіальної реформи та процесу децентралізації в Україні. Визначено сутність етнонаціональної політики, її спрямованість та мета. Проаналізовано нормативно-правову базу в контексті впровадження державної етнонаціональної політики в процес формування об'єднаних територіальних громад у місцях компактного проживання національних меншин. При розробці та реалізації етнонаціональної політики не лише на державному, а й регіональному і місцевому рівнях потрібно враховувати історичні, етнічні, географічні, економічні, національно-культурні, релігійні, демографічні, міграційні особливості, а в деяких випадках і міжнародні відносини та зв'язки з суміжними державами. Останні можуть при цьому коливатись від конструктивного транскордонного співробітництва до загрози ескалації сепаратизму та іредентизму. Все це суттєво впливає на практичну діяльність органів публічної влади, створює для національних меншин реальну можливість реалізувати свої права в економічному, освітньому, культурному просторі та приймати активну участь у державотворчих процесах, уникаючи при цьому деструктивних етнополітичних процесів і явищ, що є умовою гармонізації міжетнічних відносин у державі. Для багатонаціональної держави головним завданням етнонаціональної політики є збереження балансу інтересів національних і етнічних груп з інтересами держави та кожного громадянина. Етнонаціональна політика, як складова внутрішньої політики забезпечує стабільність країни та попереджає виникнення проявів націоналізму та сепаратизму. В Україні наявні основні чинники розвитку регіоналізму, що мають свій етнополітичний контекст. На місцевому та регіональному рівнях присутні ідеї унікальності (громади, району, регіону), прагнення зберегти історичну та культурну спадщину. Серед регіональних спільнот відчутно виражено самоусвідомлення регіональної приналежності. На цьому тлі актуальне етнополітичне законодавство містить в собі проблемні питання, що потребують вирішення. Так, права національних меншин не визначені як

індивідуальні чи колективні, а, звідсіля незрозуміло, чи може об'єднана територіальна громада виступати суб'єктом етнополітичних відносин? В законодавстві згадується термін «корінні народи». У той же час, мова йде лише про права «осіб, які належать до національних меншин». Також, в умовах децентралізації гостро постає проблема підготовки управлінських та інших кадрів для регіональних органів місцевого самоврядування з кола національних меншин.

Ключові слова: децентралізація; демократизація; національна меншина; місцеве самоврядування; регіони; етнополітика; етнічний склад.

Вступ. Україна природно має передумови та запит на розвиток регіоналізму, оскільки як країна, вона складається з різноманітних регіонів, які мають відмінності за природно-кліматичними умовами, структурою регіональної економіки та політики, історичними та релігійними уподобаннями, а також етнічним складом. З огляду на усі вказані особливості, ключовою умовою розвитку ефективного та доцільного регіоналізму в Україні є реформа децентралізації, котра була розпочата в 2014 році. Основною метою цієї реформи є формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади для створення і підтримки повноцінного життєвого середовища для громадян.

Останнім часом Мінвідновлення як уповноважений орган виконавчої влади активізувало розробку та публічне обговорення проектів актів, які мають регламентувати наступний етап політики децентралізації у цьому бере також активну участь Конгрес місцевих та регіональних влад.

Автори статей у «Просторовому розвитку» також долучались до обговорення цих проблем. Зокрема, було встановлено, що важливою характеристикою подальших реформ у сфері децентралізації, зокрема тих, які регламентуватимуться після закінчення війни, має стати демократизація суспільного управління на рівні територіальних громад, районів, областей, залучення громадян, зокрема громадських організацій, до процесів урядування [1].

Враховуючи етносоціальну карту багатьох регіонів України, можна прогнозувати, що демократизація процесів управління громадами та регіонами актуалізує деякі питання міжетнічних відносин, задоволення прав національних меншин тощо.

Питання є актуальним також з деяких інших причин. Зокрема, в контексті політики євроінтеграції України. Євроспільнота висуває деякі вимоги та рекомендації щодо врегулювання міжетнічних взаємин в Україні. Крім того, питання актуальне в контексті протистояння російській агресії. Останнє

вимагає зміцнення єдності української нації. На певний час проблеми прав національних меншин відійшли на задній план. Однак в разі загострення як ситуації на фронті, так й політичної ситуації в Україні вони знову можуть бути актуалізовані. Зокрема, й після завершення війни. Тому проблема врахування чинника міжетнічних взаємин важлива й в контексті післявоєнного відновлення.

Мета дослідження. Основною метою дослідження є виокремлення проблемного поля етнополітичного аспекту місцевого самоврядування в Україні та аналіз відповідності існуючого законодавства щодо етнополітичних особливостей окремих регіонів України.

Викладення основного матеріалу. В Енциклопедичному словнику з державного управління термін «децентралізація» означає: 1) процес передачі частини функцій та повноважень вищими рівнями управління нижчим (від центральних органів виконавчої влади до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування); 2) у широкому розумінні – ослаблення або скасування централізації [3, С. 12].

Відповідно до профільного сайту реформи децентралізації в Україні, даний процес трактується наступним чином – «передача значних повноважень та бюджетів від державних органів органам місцевого самоврядування. Так, аби якомога більше повноважень мали ті органи, що ближче до людей, де такі повноваження можна реалізовувати найбільш успішно» [14].

Поняття «децентралізація» можна розглядати з функціональної чи управлінської точки зору, з територіальної чи географічної. Щодо державно-управлінського розуміння, то це передача частини повноважень управління з центрального рівня на регіональний. Географічне розуміння децентралізації означає формування нових територіальних одиниць, які відіграватимуть значно більшу та ефективну роль в управлінській організації.

Територіальна децентралізація – створення органів публічної адміністрації, які здійснюють урядування в адміністративно-територіальних одиницях самостійно і незалежно від органів державної влади, перебуваючи поза їх ієрархічною системою та підпорядкуванням (тобто органів місцевого та регіонального самоврядування). Функціональна децентралізація – визнання самостійних і незалежних спеціалізованих організацій (об'єднання, спілки) суб'єктами владних повноважень із делегуванням їм права здійснювати певний обсяг завдань публічного характеру, зокрема, щодо урядування та виконання відповідних функцій у визначених законодавством сферах суспільного життя та згідно із встановленим порядком [2, С. 126].

Основними аспектами процесу децентралізації є наступні:

− передача частини повноважень органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування як засіб забезпечення більшого врахування інтересів населення;

− передача цих повноважень має супроводжуватися передачею необхідних для цього ресурсів і наданням права органу місцевого самоврядування приймати рішення щодо переданих повноважень з урахуванням місцевих особливостей;

− передача повноважень має здійснюватися на основі принципу субсидіарності – передачі повноважень на максимально близький до громадянина рівень управління, здатний виконати це повноваження ефективніше, ніж інші органи;

− передача більшого обсягу повноважень органам місцевого самоврядування супроводжується одночасним збільшенням відповідальності цих органів;

− зміцнення позицій місцевого самоврядування підвищить відповідальність перед громадянами за забезпечення належного рівня їхнього життя [6, С. 298].

Враховуючи вплив реформи децентралізації та загальні виклики часу (пандемія COVID-19, повномасштабна війна), А. Міщенко виокремлює наступні чинники розвитку регіоналізму на нинішньому етапі в Україні:

1. Наявність місцевих та регіональних громадських активностей, основними цілями та завданнями яких є розповсюдження ідеї унікальності (громади, району, регіону), захист історичної та культурної спадщини, представлення інтересів на загальнонаціональній площині, пошук громад-побратимів (налагодження тісної співпраці, що в свою чергу буде сприяти розвитку комунікації між регіонами країни). Хоча прояв громадської активності наразі обмежений через пандемію та повномасштабні військові дії, активізація суспільства сьогодні, в міру можливостей продовжується задля майбутнього розвитку громад, регіонів та країни в цілому. За такої мети гарантується розвиток демократичного руху саме на місцях, що в свою чергу сприятиме як розвитку регіонів всередині, так і загальній демократизації країни. У сукупності ці складові мають призвести до успішного відновлення та розвитку територіальних громад, регіонів та країни.

2. Самоусвідомлення регіональної приналежності. Даний чинник є суперечливим, так як може нести загрозу появи та розвитку сепаратистських настроїв. У даному випадку вагому роль повинна відігравати саме політика патріотичного виховання, сутність якої полягає у тому, що мешканець будь-якого регіону повинен у першу чергу ідентифікувати себе як громадянин України, а у другу, відповідно до регіонального представництва. Таке

поєднання дозволить вибудувати в Україні концепцію єдності на основі існуючого регіонального (культурного, традиційного, історичного) різноманіття.

3.1. Виважена державна політика з регіонального розвитку. Дане питання є особливо актуальним сьогодні, оскільки від якості його вирішення залежить подальша доля країни. Регіональна політика – це рівномірна та цілеспрямована діяльність держави, яка націлена на розвиток регіонів. Однією із головних складових розвитку державної регіональної політики в розрізі розвитку українського регіоналізму, є потреба в розкритті потенціалу унікальних активів кожного регіону країни. Також це постійна робота над виявленням можливостей для розвитку регіону, а не констатація того, що регіон слабкий та йому необхідна підтримка. Також, існує потреба в скоординованій системі багаторівневого управління регіональним розвитком за участі центральної, регіональної і місцевої влади та всіх зацікавлених сторін.

3.2. Стратегічна комунікація між рівнями влади. За для реалізації виваженої державної регіональної політики як чинника розвитку регіоналізму на засадах децентралізації існує запит на розвиток ефективної стратегічної комунікації між рівнями влади (ОТГ, район, область, центральні владні органи). Для ефективної реалізації державної регіональної політики необхідно налагодити стратегічну комунікацію між всіма рівнями влади. Реформа децентралізації на сучасному її етапі реалізації сприяла формуванню більш-менш стабільної комунікації між сформованими ОТГ та укрупненими районами. Це обумовлено тим, що зацікавлені органи місцевого самоврядування спонукають місцеве населення до вирішення актуальних проблем громади і активно залучають районний рівень влади до вирішення проблем та стратегічного розвитку. На обласному (регіональному) рівні, реформа децентралізації поки що не здійснила якісних змін, а тому і питання налагодження стратегічної комунікації між обласним та нижчими рівнями залишається актуальним.

4. Ефективна та концептуальна співпраця ОМС та регіональної влади в питаннях бачення та реалізації розвитку ОТГ, районів та регіону (області). Відповідальність за реалізацію державної регіональної політики несуть Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України та Президент України. З огляду на принцип субсидіарності, на якому базується реформа децентралізації влади, ефективна ініціатива розвитку територіальних спільнот повинна виходити з відповідного рівня управління. ОТГ та райони, повинні також розробляти та впроваджувати стратегічні плани розвитку в контексті більш широкого регіонального плану розвитку. Ефективна співпраця ОМС та регіональної влади, повинна впроваджуватися на засаді того факту, що ОТГ,

районна та обласна влади мають однакове бачення розвитку регіону, де кожна громада та район виконують своє стратегічне завдання відповідно до своїх географічних, інфраструктурних, економічних, історичних, культурних можливостей, а у разі потреби влада ОТГ, районна та обласна ради приймають швидкі, ефективні та своєчасні рішення.

5. Посилення громадського контролю в питанні регулювання діяльності місцевої та регіональної влади. Суспільство може стати повноцінним суб'єктом регіоналізму лише за умови розвитку та посилення громадського контролю, під яким слід розуміти системну діяльність представників інститутів громадянського суспільства, задля захисту та забезпечення потреб та інтересів суспільства. Основна діяльність громадського контролю полягає у встановлені відповідності функціонування органів публічної влади відповідно до вимог існуючого законодавства та запитам суспільства. Загалом дана діяльність спрямована на забезпечення ефективності державно-громадських відносин. Громадський контроль міг би стати одним із елементів противаги в діяльності голів районної/обласної адміністрацій, котрих призначає на посаду Президент України. Таким чином, інтереси регіону будуть завжди на повістці дня серед представників як регіону, так і центральної влади. Основне завдання громадського контролю – це комплексне та ефективне управління регіоном на демократичних засадах, з першочерговим врахуванням потреби та запитів саме регіону.

6. Наявність представників регіону на регіональному рівні державної влади. Серед адміністративно-управлінського апарату в державних органах влади обласного та районного рівнів мають бути присутні представники регіону, добре ознайомлені з місцевими проблемами. Такий підхід стимулював би більш ефективну його роботу [10. С. 303 – 306].

Етнополітична складова реформи місцевого самоврядування формується у поєднанні базових етнополітичних уявлень та визначень з етнополітичними реаліями українського регіоналізму та викликами сучасності.

Етнонаціональну політику держави можна визначити, як систему концептуальних програм і організаційних заходів у сфері етносоціального, етнокультурного та етнополітичного розвитку суспільства [7, С. 257].

Для багатонаціональної держави головним змістом етнонаціональної політики є збереження балансу інтересів національних і етнічних груп з інтересами держави та кожного громадянина незалежно від того, проживає він на території держави чи за її кордонами. Етнонаціональна політика, як складова внутрішньої політики забезпечує стабільність країни та попереджає виникнення проявів націоналізму та сепаратизму [4, С. 73].

В економічній і соціальній сферах держава повинна створити умови для розвитку інфраструктури територій компактного проживання національних меншин, допомогти залученню як зовнішніх так і внутрішніх інвестицій, розвивати виробництво, створювати додаткові робочі місця, розвивати структуру соціальних, культурно-освітніх послуг. Це суттєво вплине на етнодемографічні та міграційні процеси. Перелічені заходи допоможуть об'єднаній територіальній громаді стати спроможною та створити умови для життєдіяльності населення цієї території [4, С. 76].

Якщо розглянути правовий, політичний, духовний аспекти реалізації етнополітики на державному та регіональному рівнях, то, на наш погляд, треба серйозно зосередитися на доопрацюванні існуючої нормативно-правової бази, яка регулює міжнаціональні та міжетнічні процеси. Національні інтереси, це інтереси держави і всіх її громадян незалежно від національності, віросповідання, політичних поглядів. У той же час, це інтереси всіх національних меншин або етнічних груп, без винятку, які відстоюють своє право на національну ідентичність: культуру, традиції, мову, політичні права [8, С. 18]. Практика виявила недосконалість одних законодавчих актів та необхідність створення інших, які повинні регулювати правові та політичні умови розвитку територій компактного проживання національних меншин, а також стимулювати їх активну участь у державотворчих процесах по подальшому розвитку інститутів громадянського суспільства задля створення атмосфери взаєморозуміння і толерантності, досягнення загальнонаціональної злагоди і миру, протидія поширенню ідеології національної винятковості, шовінізму, ксенофобії [11, С. 120].

Як доводить практика, завжди знаходяться політики або політичні сили, які на націоналістичних настроях вирішують або вузько групові, або особисті проблеми. І це створює загрозу національній безпеці та руйнує державотворчі процеси. Тому, при розробці та реалізації етнонаціональної політики не тільки на державному але й на регіональному рівні потрібно враховувати історичні, етнічні, географічні, економічні, національно-культурні, релігійні, демографічні, міграційні особливості, а в деяких випадках і міжнародні зв'язки та відносини. Все вище означене, треба обов'язково враховувати при реалізації адміністративно-територіальної реформи, як при визначенні адміністративних кордонів об'єднаних територіальних громад, так і в процесі формування органівпублічної влади на регіональному та місцевому рівнях [4, С. 77 – 78.].

У грудні 2022 р. ВР затвердила Закон «Про національні меншини (спільноти) України» [13]. Національна меншина була в ньому визначена як «стала група громадян України, які не є етнічними українцями, проживають на території України…, об'єднані спільними етнічними, культурними,

історичними, мовними та/або релігійними ознаками, усвідомлюють свою приналежність до неї, виявляють прагнення зберегти і розвивати свою мовну, культурну, релігійну самобутність» [13].

«Держава …вживає заходів з метою досягнення у сферах економічного, соціального, політичного та культурного життя повної та справжньої рівності між особами, які належать до національних меншин (спільнот), та особами, які належать до більшості населення» (ст. 3) [13].

Держава гарантує громадянам України, які належать до національних меншин (спільнот) …права, передбачені статтею 5 цього Закону» (ст. 3) [13]. Це «рівні громадянські, політичні, соціальні, економічні, культурні та мовні права і свободи, визначені Конституцією України», а також права на свободу громадських об'єднань та мирних зібрань; участь у політичному, економічному та соціальному житті; використання мови національної меншини (спільноти); освіту, зокрема мовами національних меншин (спільнот); збереження культурної самобутності національної меншини (спільноти) [13]. Окремо зазначено, що цей перелік не є вичерпним (ст. 5) [13].

В контексті аналізу міжетнічних відносин в ході децентралізації важливими є положення закону, згідно з якими «у населених пунктах, в яких традиційно проживають особи, які належать до національних меншин (спільнот), або в яких такі особи складають значну частину населення, написи офіційних назв на вивісках органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, виконані державною мовою, можуть дублюватися мовами національних меншин (спільнот) за рішенням відповідних сільської, селищної, міської рад... У населених пунктах, в яких традиційно проживають особи, які належать до національних меншин (спільнот), або в яких такі особи складають значну частину населення, інформація для загального ознайомлення (оголошення, які, зокрема, містять публічну пропозицію щодо укладення договору, покажчики, вказівники, вивіски, повідомлення, написи та інша публічно розміщена текстова, візуальна і звукова інформація, що використовується або може використовуватися для інформування необмеженого кола осіб про товари, роботи, послуги, певних суб'єктів господарювання, посадових, службових осіб підприємств або органів державної влади, органів місцевого самоврядування) дублюється мовою національної меншини (спільноти) за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради. У населених пунктах, в яких традиційно проживають особи, які належать до національних меншин (спільнот), або в яких такі особи складають значну частину населення, допускається поширення матеріалів передвиборної агітації під час виборів Президента України, виборів народних депутатів України та

місцевих виборів мовами відповідних національних меншин (спільнот) та дубльованих державною мовою.» (ч. 7-9 ст. 10) [13].

Закон встановлює, що «особливості використання мов національних меншин (спільнот), зокрема, але не виключно, при наданні будь-якої топографічної інформації, комунікації з органами влади у населених пунктах, в яких традиційно проживають особи, які належать до національних меншин (спільнот), або в яких такі особи складають значну частину населення, на прохання таких осіб і якщо таке прохання відповідає реальним потребам, визначаються методологією, що затверджується Кабміном.» (ч. 10 ст. 10) [13].

У населених пунктах, в яких традиційно проживають особи, які належать до національних меншин (спільнот), або в яких такі особи складають значну частину населення, допускається розповсюдження внутрішньої та зовнішньої реклами мовами відповідних національних меншин (спільнот) з обов'язковим дублюванням державною мовою…. В аудіальних та аудіовізуальних медіа місцевої категорії допускається розповсюдження реклами, виконаної мовами національних меншин (спільнот), при цьому в аудіовізуальних медіа така реклама субтитрується державною мовою. (ч. 11 ст. 5) [13].

«Положення частин другої, третьої, п'ятої, сьомої-одинадцятої, тринадцятої цієї статті застосовуються до мов національних меншин (спільнот) України, які є офіційними мовами Європейського Союзу, мовами національних меншин (спільнот), до яких застосовуються положення Європейської хартії регіональних мов або мов меншин згідно із Законом України «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин», за винятком мов національних меншин (спільнот), що є державною (офіційною) мовою держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом.» (ч. 14. Ст. 10) [13].

Закон України від 15.05.2003 № 802-IV «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин» визначає, що до таких мов належать: болгарська, гагаузька, грецька, єврейська, кримськотатарська, молдавська, німецька, польська, румунська, словацька та угорська [13].

Серед принципів, на яких будується державна політика у сфері національних меншин, виокремлюються інклюзивне залучення осіб, які належать до національних меншин, у т.ч. через їх громадські об'єднання, до формування та реалізації цієї політики на всіх рівнях врядування, а також запобігання міжетнічним конфліктам, використанню національних меншин іншими державами для автономізації регіонів їх проживання та дезінтеграції України (ч. 2 ст. 13) [13].

В контексті аналізу процесів реформування влади важливо, як закон визначає повноваження місцевих органів влади. Щодо місцевих органів

виконавчої влади встановлено, що місцеві держадміністрації (далі – МДА) забезпечують виконання законодавства у сфері національних меншин, у т.ч. державних і регіональних програм національно-культурного розвитку національних меншин. З цією метою держадміністрації за потреби можуть утворювати підрозділи з питань національних меншин. (ч. 1 ст. 16) [13].

Статтю 17 закону присвячено повноваженням органів місцевого самоврядування (далі ОМС) щодо реалізації державної політики у сфері національних меншин [13]. Вони: 1) сприяють збереженню та розвитку культурної, етнічної самобутності національних меншин шляхом підтримки громадських об'єднань меншин національно-культурних товариств; 2) здійснюють планування соціально-економічного і культурного розвитку територіальних громад, районів, областей з урахуванням етнічних, культурних та інших потреб таких осіб та необхідності збереження і розвитку їх самобутності, захисту і реалізації прав і свобод; 3) здійснюють інші повноваження, передбачені законом. (ч. 1 ст. 17) [13].

Для врахування інтересів та реалізації прав і свобод представників нацменшин МДА, ОМС та їх посадові особи, за ініціативою громадських об'єднань національних меншин можуть утворювати консультативні, дорадчі, інші допоміжні органи. Проекти рішень з питань, пов'язаних з реалізацією прав і свобод осіб, які належать до національних меншин, виносяться на обговорення вказаних органів. Пропозиції та зауваження останніх мають рекомендаційний характер і є обов'язковими до розгляду. МДА, ОМС, їх посадові особи зобов'язані повідомляти дорадчі органи про результати розгляду пропозицій у десятиденний строк (ст. 18) [13]. Порядок формування, основні напрями і форми діяльності дорадчих органів визначаються Положенням, що затверджується відповідними МДА, ОМС(ч. 3 ст. 18) [13].

Також Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за ініціативою громадських об'єднань національних меншин утворюють Центр національних меншин відповідної АТО, що має забезпечувати інституційні та технічні умови для задоволення культурних потреб осіб, які належать до нацменшин. Порядок утворення та функціонування Центру визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері національних меншин (ч. 1 ст. 19.) [13]. Такі центри можуть також створюватися сільськими, селищними, міськими радами у населених пунктах, в яких традиційно проживають особи, які належать до національних меншин, або в яких вони складають значну частину населення (ч. 4 ст. 19) [13].

На реалізацію закону у лютому 2024 р. Кабінет Міністрів України затвердив Методологію використання мов національних меншин (спільнот)

України в населених пунктах, в яких традиційно проживають особи, які належать до національних меншин (спільнот) України, або в яких такі особи складають значну частину населення [9]. ОМС рекомендовано керуватися цією Методологією.

Згідно з документом, використання мови національної меншини в населених пунктах здійснюється на підставі рішення сільської, селищної, міської ради з урахуванням можливості покриття витрат на використання мови національної меншини (пп. 3-4 Методології) [9]. У рішенні має бути визначено, зокрема, сфери суспільного життя, в яких використовується мова національної меншини, згідно з Методологією; джерело коштів для покриття витрат на використання мови національної меншини за кожною сферою суспільного життя, що здійснюється за рахунок держбюджету за окремою бюджетною програмою, коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством (п. 5) [9]. Методологія визначає такі сфери суспільного життя, в яких мови національних меншин можуть використовуватися за рішенням місцевих рад: надання топографічної інформації; написання офіційних назв на табличках (вивісках) ОМС, комунальних підприємств; комунікація з органами влади; надання публічних послуг; надання медичної допомоги; поширення інформації для загального ознайомлення; надання соціальних послуг громадянам похилого віку та особам з інвалідністю (п. 6) [9].

ОМС, які ухвалили рішення про використання на території села, селища, міста мови національної меншини, а також підприємства, установи, організації комунальної форми власності в межах своєї компетенції та у разі потреби можуть: під час добору працівників однією з вимог зазначати володіння мовою національної меншини; сприяти підготовці працівників щодо оволодіння ними мовою національної меншини; сприяти задоволенню заяв працівників, які володіють мовою національної меншини, про призначення їх на посади, пов’язані із здійсненням повноважень у сферах, зазначених у попередньому абзаці, на підприємствах, в установах, організаціях, заяв про переведення на відповідну роботу (п. 8) [9].

Щодо топографічної інформації, то у населених пунктах на призначених для загального користування табличках, знаках, покажчиках географічних об’єктів, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів та інших об’єктів топоніміки дозволяється дублювати назви мовою національної меншини (п. 9) [9]. Те саме стосується й табличок (вивісок), на яких зазначаються офіційні назви ОМС, комунальних підприємств (п. 12) [9] . Щодо звернень громадян до МДА та ОМС встановлюється, що **за наявності** посадових осіб, які володіють мовою національної меншини, вони забезпечують можливість прийняття усних

звернень мовою меншини під час особистого прийому. Про забезпечення такої можливості має бути видане відповідне розпорядження. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання під час прийому неможливо, воно розглядається у порядку, визначеному для письмових звернень. Письмова відповідь на нього надається державною мовою (п. 13) [9].

У населених пунктах акти ОМС та їх посадових осіб поряд із державною можуть оприлюднюватися на сайтах таких органів мовою національної меншини, але він не має статусу офіційного(п. 14) [9].

Особи, які належать до національних меншин та не є одночасно особами, визначеними у статті 9 Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», у дискусіях під час засідань ОМС, заходів за участю депутатів місцевих рад, посадових осіб місцевого самоврядування можуть використовувати мову національної меншини. У цьому випадку ОМС або організатор заходу зобов'язаний забезпечити усний переклад (синхронний або послідовний) виступу такої особи державною мовою [9].

Консультації суб'єктам звернень з питань отримання публічних послуг, суб'єктами надання яких є сільські, селищні, міські ради, можуть надаватися мовою національної меншини, **якщо вона є зрозумілою для** сторін (п. 16) [9]. Результати надання таких послуг поряд із державною мовою можуть надаватися мовою меншини, якщо: рішення про надання послуги або про відмову в її наданні ухвалюється автоматично; переклад результату надання послуги здійснюється автоматично за допомогою програмних засобів, які забезпечують автентичність перекладу. Такий переклад не має статусу офіційного (п. 17) [9].

На прохання особи, яка звертається за наданням медичної допомоги, мовою її персонального обслуговування може бути мова національної меншини, якщо вона є прийнятною для працівників сфери охорони здоров'я (п. 18) [9]. Такі саме правила встановлені для випадків обслуговування у будинках-інтернатах громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, утворених ОМС (п.21) [9].

Інформація для загального ознайомлення (оголошення, зокрема ті, які містять публічну пропозицію укласти договір, публічно розміщена текстова, візуальна і звукова інформація, що використовується або може використовуватися для інформування про товари, роботи, послуги, суб'єктів господарювання, посадових осіб підприємств або органів влади) дублюється мовою національної меншини, крім випадків, визначених законодавством про державну мову (п. 19) [9]. У Методології визначено, що матеріали передвиборної агітації можуть виконуватись мовами меншин та дублюватися державною мовою. Дублювання здійснюється за рахунок партії/кандидата (п.

20) [9]. Як зазначалося вище, Закон «Про національні меншини (спільноти) України» визначив «населений пункт, в якому традиційно проживають особи, які належать до національної меншини» як «село, селище, місто, в якому особи, які належать до …національної меншини (спільноти), згідно з офіційною державною статистичною інформацією за відповідні періоди безперервно проживають протягом останніх 100 років і складають не менше 10 відсотків загальної чисельності населення» [13]. Водночас «населений пункт, в якому особи, які належать до національної меншини (спільноти), складають значну частину населення» було визначено як село, селище, місто, в якому такі особи, «згідно з офіційною державною статистичною інформацією, складають понад 15 відсотків загальної чисельності» [13].

Порядок визначення переліку та перелік населених пунктів, в яких традиційно проживають особи, які належать до національних меншин (спільнот), або в яких такі особи складають значну частину населення, затверджуються Кабінетом Міністрів України (ч. 12. ст.10) [13].

У березні 2024 р. уряд затвердив Порядок визначення переліку населених пунктів, в яких традиційно проживають особи, які належать до національних меншин, або в яких такі особи складають значну частину населення [12]. Згідно з Порядком, за підсумками опрацювання державної статистичної інформації ДЕСС перевіряє відповідність населених пунктів вказаним в законі ознакам. У разі виявлення населених пунктів, які за результатами останнього Всеукраїнського перепису населення відповідають цим ознакам, ДЕСС вносить на розгляд уряду проект акта про затвердження переліку або внесення змін до нього. Мінкультури, Український інститут національної пам’яті, Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, сільські, селищні, міські ради, їх виконавчі органи, наукові установи, громадські об’єднання нацменшин можуть подати пропозицію внести зміни до переліку. Порядком визначено, які документи додаються до звернення. ДЕСС розглядає звернення і документи. У разі врахування пропозицій ДЕСС до 1 квітня року, що настає за роком подання звернення, вносить на розгляд Кабінету Міністрів проект акта про внесення змін до переліку[12].

Висновки. В сучасних умовах дослідження різних аспектів реалізації прав етнонаціональних меншин у країнах світу набуває важливого значення. Це питання є дуже актуальним для України, особливо у контексті реформи місцевого самоврядування і децентралізації влади. Забезпечити права етнонаціональних меншин можливо за умови ефективної взаємодії міжнародного і національного права. Відсутність такої правової взаємодії і традицій, ігнорування принципів етнонаціональної політики, недосконалість її правового забезпечення може призвести до суттєвого погіршення ситуації з

етнічними групами не лише в одній країні, а й привести до міжнародного загострення у певних регіонах.

Таким чином, серед проблем, що містяться у актуальному етнополітичному законодавстві України і дотичні до реформи мисцевого самоврядування і процесу децентралізації, можна виокремити наступні:

1) права національних меншин не визначені як індивідуальні чи колективні. Таким чином виникає питання, а чи може об'єднана територіальна громада виступати суб'єктом етнополітичних відносин?

2) В законодавстві згадується термін «корінні народи». У той же час, мова йде лише про права «осіб, які належать до національних меншин». Таким чином виникає питання: чи може належність населення певної території до корінного народу слугувати підставою для створення об'єднаної територіальної громади?

3) Також гостро постає проблема підготовки управлінських та інших кадрів для регіональних органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації з кола національних меншин.

Список використаних джерел:

1. Баєва Ю.Є. Демократизація місцевого врядування як етап децентралізаційної реформи в Україні. Просторовий розвиток. 2024. № 7. С. 532 – 547.

2. Василенко Л., Добровінський М. Децентралізація та реформа місцевого самоврядування. Адміністративне право і процес. №3. 2017. С. 123-126.

3. Гурне Б. Державне управління. К.: Основи, 1994. 165 с.

4. Заблоцький В.В. Етнонаціональні аспекти адміністративно-теріторіальної реформи в Україні на регіональному та місцевому рівнях. Наукові перспективи. №5(11). 2021. С. 73 – 84.

5. Закон України «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин» від 15 травня 2003 № 802-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/802-15#Text (дата звернення 20.06.2024)

6. Кулішенко Т.Ю. Децентралізація влади в європейських країнах в контексті впливу ресурсозабезпечених груп. Гілея: науковий вісник. 2016. Вип. 108. С. 297-299.

7. Куц Ю.О. Етнонаціональна політика України – головний напрям управління етнонаціональною сферою. Вісн. Харків. Національний університет внутрішніх справ. 2000. №12(1). С. 256 – 260.

8. Куць О.М., Заблоцький В.В. Мовна політика України: аналіз та впровадження (етнополітологічний аспект). Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. Харків. 2007 р. 297 с. С. 17–22.

9. Методологія використання мов національних меншин (спільнот) України в населених пунктах, в яких традиційно проживають особи, які належать до національних меншин (спільнот) України, або в яких такі особи складають значну частину населення: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 9 лютого 2024 р. №181. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/181-2024-%D0%BF#Text (дата звернення: 01.03.2024)

10. Міщенко А. Основні чинники розвитку регіоналізму в Україні в умовах децентралізації влади. Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2023. Випуск 49, с. 301–307.

11. Овчаренко В. Етнополітика в сучасній Україні: проблеми формування законодавчої бази. Етнічна історія народів Європи. 2013. Вип. № 39. С. 118–123.

12. Порядок визначення переліку населених пунктів, в яких традиційно проживають особи, які належать до національних меншин (спільнот) України, або в яких такі особи складають значну частину населення: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2024 р. №257. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/257-2024-%D0%BF#Text (дата звернення: 15.03.2024).

13. Про національні меншини (спільноти) України: Закон України від 13 грудня 2022 р. №2827-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2827-20#Text (дата звернення: 01.03.2024).

14. Що таке децентралізація? URL: http://surl.li/litcb (дата звернення: 11.09.2023).

Doctor of political sciences, Professor **Pereguda Yevhen,**
Candidate of political science and law, associate Professor **Semko Vadym,**
Kyiv National University of Construction and Architecture

ETHNOPOLITICAL ASPECT OF LOCAL SELF-GOVERNMENT REFORM IN UKRAINE

The study examines the ethno-national aspects of the implementation administrative-territorial reform and the decentralization process in Ukraine. The essence of ethno-national policy, its orientation and purpose are defined. The legal framework was analyzed in the context of the implementation of the state ethno-national policy in the process of forming united territorial communities in the places of compact residence of national minorities. When developing and implementing ethno-national policy not only at the state, but also at the regional and local levels, it

is necessary to take into account historical, ethnic, geographical, economic, national-cultural, religious, demographic, migration features, and in some cases, international relations and connections with neighboring states. The latter can range from constructive transboundary cooperation to the threat of escalation of separatism and irredentism. All this significantly affects the practical activities of public authorities, creates a real opportunity for national minorities to realize their rights in the economic, educational, cultural space and take an active part in state-building processes, while avoiding destructive ethno-political processes and phenomena, which is a condition for the harmonization of inter-ethnic relations in the state. For a multinational state, the main task of ethno-national policy is to maintain a balance of the interests of national and ethnic groups with the interests of the state and every citizen. Ethno-national policy, as a component of internal policy, ensures the country's stability and prevents the emergence of manifestations of nationalism and separatism. In Ukraine, there are the main factors of the development of regionalism, which have their own ethno-political context. At the local and regional levels, there are ideas of uniqueness (community, district, region), the desire to preserve historical and cultural heritage. Among regional communities, self-awareness of regional belonging is clearly expressed. Against this background, the current ethno-political legislation contains problematic issues that need to be resolved. Yes, the rights of national minorities are not defined as individual or collective, and hence it is not clear whether a united territorial community can act as a subject of ethno-political relations? The term "indigenous peoples" is mentioned in the legislation. At the same time, it is only about the rights of "persons belonging to national minorities". Also, in the conditions of decentralization, the problem of training managerial and other personnel for regional local self-government bodies from the circle of national minorities emerges acutely.

Key words: decentralization; democratization; national minority; local self-government; regions; ethnopolitics; ethnic composition.

REFERENCES

1. Baieva Yu.Ie. Demokratyzatsiia mistsevoho vriaduvannia yak etap detsentralizatsiinoi reformy v Ukraini. Prostorovyi rozvytok. 2024. № 7. S. 532 – 547. {in Ukrainian}.

2. Vasylenko L., Dobrovinskyi M. Detsentralizatsiia ta reforma mistsevoho samovriaduvannia. Administratyvne pravo i protses. №3. 2017. S. 123-126. {in Ukrainian}.

3. Hurne B. Derzhavne upravlinnia. K. : Osnovy, 1994. 165 s. {in Ukrainian}.

4. Zablotskyi V.V. Etnonatsionalni aspekty administratyvno-teritorialnoi reformy v Ukraini na rehionalnomu ta mistsevomu rivniakh. Naukovi perspektyvy. №5(11). 2021. S. 73 – 84. {in Ukrainian}.

5. Zakon Ukrainy «Pro ratyfikatsiiu Yevropeiskoi khartii rehionalnykh mov abo mov menshyn» vid 15 travnia 2003 № 802-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/802-15#Text (data zvernennia 20.06.2024). {in Ukrainian}.

6. Kulishenko T.Iu. Detsentralizatsiia vlady v yevropeiskykh krainakh v konteksti vplyvu resursozabezpechenykh hrup. Hileia: naukovyi visnyk. 2016. Vyp. 108. S. 297-299. {in Ukrainian}.

7. Kuts Yu.O. Etnonatsionalna polityka Ukrainy – holovnyi napriam upravlinnia etnonatsionalnoiu sferoiu. Visn. Kharkiv. Natsionalnyi universytet vnutrishnikh sprav. 2000. №12(1). S. 256 – 260. {in Ukrainian}.

8. Kuts O.M., Zablotskyi V.V. Movna polityka Ukrainy: analiz ta vprovadzhennia (etnopolitolohichnyi aspekt). Kharkivskyi natsionalnyi universytet im. V.N. Karazina. Kharkiv. 2007 r. 297 s. {in Ukrainian}.

9. Metodolohiia vykorystannia mov natsionalnykh menshyn (spilnot) Ukrainy v naselenykh punktakh, v yakykh tradytsiino prozhyvaiut osoby, yaki nalezhat do natsionalnykh menshyn (spilnot) Ukrainy, abo v yakykh taki osoby skladaiut znachnu chastynu naselennia: Zatv. Postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 9 liutoho 2024 r. №181. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/181-2024-%D0%BF#Text (data zvernennia: 01.03.2024). {in Ukrainian}.

10. Mishchenko A. Osnovni chynnyky rozvytku rehionalizmu v Ukraini v umovakh detsentralizatsii vlady. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia filos.-politoloh. studii. 2023. Vypusk 49, c. 301–307. {in Ukrainian}.

11. Ovcharenko V. Etnopolityka v suchasnii Ukraini: problemy formuvannia zakonodavchoi bazy. Etnichna istoriia narodiv Yevropy. 2013. Vyp. № 39. S. 118–123. {in Ukrainian}.

12. Poriadok vyznachennia pereliku naselenykh punktiv, v yakykh tradytsiino prozhyvaiut osoby, yaki nalezhat do natsionalnykh menshyn (spilnot) Ukrainy, abo v yakykh taki osoby skladaiut znachnu chastynu naselennia: Zatv. Postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 04.03.2024 r. №257. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/257-2024-%D0%BF#Text (data zvernennia: 15.03.2024). {in Ukrainian}.

13. Pro natsionalni menshyny (spilnoty) Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 13 hrudnia 2022 r. №2827-IKh. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2827-20#Text (data zvernennia: 01.03.2024).

14. Shcho take detsentralizatsiia? URL: http://surl.li/litcb (data zvernennia: 11.09.2023). {in Ukrainian}.

DOI: 10.32347/2786-7269.2024.8.590-601
УДК 130:004.8

Тімченко А.В.,
andrii.timchenko@gmail.com, ORCID: 0000-0001-6621-1079,
д.філос.н., професор **Чорноморденко І.В.,**
hmurii@ukr.net, ORCID: 0000-0002-9204-6342,
Київський національний університет будівництва і архітектури

РЕАКТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ ЛЮДСЬКОЇ ПРИРОДИ І КУЛЬТУРИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РОЗВИТКУ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Наразі наука постійно відслідковує феномен штучного інтелекту (ШІ), бо навіть саме визначення цього явища містить, на нашу думку, логічні хиби. Так, наприклад, визначення ШІ в онлайн-словнику Britanniса містить, як ми вважаємо, хибне твердження про те, що ШІ здатен "розуміти сенс тексту", тоді як, при постановці такого питання, ШІ починає "відповідати" неначе на інше питання, а саме – яким чином ШІ відрізняє текст, написаний людиною, від тексту, написаного ШІ, що не є відповіддю на питання про знаходження сенсу. Останній, на нашу думку, є прерогативою людського інтелекту. Дана ситуація підтверджує висновки сучасного американського філософа Джона Серля, який запропонував мисленнєвий експеримент під назвою "китайська кімната", де він доводить, що аналітична здатність ШІ виконувати певні інструкції не є ознакою інтелекту.

Розвиток ШІ, гадаємо ми, несе наступні загрози: Зокрема, прийняття рішень за відсутності біологічних інстинктів самозбереження, наявність у ШІ апріорного знання у вигляді алгоритмів, закладених людиною-програмістом, відсутність у ШІ поняття моралі, бо мораль, як і людський інтелект загалом, є суб'єктивною (суто людською властивістю) і може відрізнятися від етичних суспільних норм. Особливо така різниця між мораллю і етикою проявляється в тоталітарних суспільствах, так, наприклад, у випадку громадян нацистської Німеччини, які, всупереч, етичним нормам того суспільства, переховували і допомагали євреям покинути країну.

Ключові слова: штучний інтелект (ШІ); людський інтелект; суб'єктність; суб'єктивність; етика; мораль; біологічний інстинкт самозбереження.

Постановка проблеми.

Британська енциклопедія надає наступне визначення поняттю "штучний інтелект" [1, с. 1]:

“Штучний інтелект (ШІ) – здатність цифрового комп’ютера або керованого комп’ютером робота виконувати завдання, які зазвичай пов’язані з розумними істотами. Термін часто застосовують до проєкту розробки систем, наділених інтелектуальними процесами, характерними для людини, такими як здатність міркувати, знаходити значення, узагальнювати або вчитися на минулому досвіді”.

Мета дослідження

Проаналізувати визначення і значення ШІ з філософської точки зору, опираючись на праці видатних філософів минулого і сучасності, та досягти кращого розуміння природи ШІ через призму людської природи.

Методи дослідження

В даній публікації будуть використовуватися аналітично-порівняльні, теоретично-дедуктивні та індуктивні, герменевтичні, аксіологічні методи дослідження.

Аналіз досліджень і публікацій на дану тематику

Внесок сучасного американського філософа Джона Серля у вигляді запропонованого ним мисленнєвого експерименту “китайська кімната” допоможе краще зрозуміти природу ШІ і її кореляцію із людським інтелектом. Відповідно, аби краще зрозуміти природу ШІ, треба нагадати про людську природу, яка вивчалася ще Аристотелем в праці “Нікомахова етика”. До даного дослідження будуть долучені найновіші дослідження, зокрема, Стенфордського університету або ВПС США в галузі ШІ. Застереження проти сліпого слідування технологічному прогресу висловлювали Мартін Гайдеггер і Освальд Шпенглер. Інший філософ, Губерт Дрейфус навіть називає Гайдеггера “лудитом”, тобто палким противником технології, котра здатна позбавити людей джерел прибутку через заміщення людської праці, як це було в Англії в епоху промислової революції [2, с. 42]. Наприклад, “техніка спотворює людську природу з послідуючою втратою сенсу” [3, с. 339]. Щодо Освальда Шпенглера, він розглядає технологію виключно через призму людини, і тому доцільно вивчати ШІ через призму людини, її природи і культури [4, с. 19].

Актуальність, новизна

Вже звучать публічні антидемократичні заклики скасувати проведення виборів як таких під приводом того, що ШІ досягнув достатньої аналітичної і прогностичної здатності, а значить – може спрогнозувати результати виборів; так вважає директор Всесвітнього економічного форуму Клаус Шваб [8, с. 1]. Тобто актуальність даної теми вивчення природи ШІ через призму людської природи полягає у тому, що ШІ ймовірно визначатиме долю людства у прямому сенсі цього слова. Вже проводяться симуляції різних подій у реальному житті, таких як ведення тактичних або стратегічних воєн із

залученням ШІ, який, зокрема, приймає рішення про застосування ядерної зброї через відсутність у ньому біологічних інстинктів самозбереження [13, с. 1].

ШІ бурхливо розвивається саме у наш час, зокрема, у вигляді технологій, зокрема, як ChatGPT. Водночас, багато мислителів сучасності висловлюють побоювання і скептицизм щодо безпечності розвитку ШІ для людства.

Обговорення

Під здатністю міркувати, онлайн-словник Britanniса містить інформацію про здатність до дедукції і індукції. Остання проявляється як здатність до узагальнень, а попередня проявляється як здатність до логіки як прихід до висновку, базуючись на передумовах.

Якщо зі здатністю міркування як здатність до дедукції і індукції загалом допустимо ототожнити ШІ з людським або навіть тваринним мисленням, то із розумінням, що таке "знаходження значення" як ознака ШІ вже складніше. Якщо ввести текстовий запит англійською мовою до ШІ-технології під назвою Microsoft Copilot: "How does AI find the meaning in a text?" ("Яким чином ШІ знаходить значення тексту?"), то дана ШІ-технологія не "розуміє" цього питання і натомість "відповідає", яким чином ШІ відрізняє текст, написаний людиною від тексту, "написаного" ШІ. Єдине пояснення такої "поведінки" ШІ – це не запрограмованість ШІ до відповідей на такі питання. Тобто така категорія як "значення/знаходження сенсу" не належить до спектра задач, котрі ставляться перед ШІ в принципі. Так само як ШІ не може мати власної суб'єктивної позиції з того чи іншого питання, у нього не може бути власного смаку чи уподобання з будь-якого питання. Тобто, автоматично, такі **поняття як "значення/сенс", "смак/уподобання", "суб'єктивна позиція" – притаманні виключно живим істотам**. Тобто навіть саме **визначення поняття "ШІ", принаймні частково хибне**, адже виявляється, що ШІ не здатен "знаходити сенс/значення", як зазначено у дефініції.

Аналіз визначення "ШІ" привів до висновку, що принаймні через відсутність суб'єктивності ШІ не можна повністю ототожнити з людським інтелектом. Відповідно, **ознакою людського інтелекту є його суб'єктивність**. Хто з філософів вивчав суб'єктивність людського інтелекту? Почати дослідження варто з праці Аристотеля "Нікомахова етика". Ця праця починається зі слів: "Вважається, що кожне **мистецтво** і кожне дослідження, а також кожна дія та **прагнення** спрямовані на якесь **благо**; і з цієї причини **добро справедливо** було оголошено тим, на що всі речі **спрямовані**" [5, с. 3].

Згідно з Аристотелем, **для людської природи також характерна наявність поняття мети/цілі** у широкому розумінні: "оскільки є багато дій, мистецтв і наук, їхні цілі також численні; **мета медичного мистецтва – здоров'я, мета кораблебудування – судно, мета стратегії – перемога,**

економіки – багатство" [5, с. 3]. Більше того, ця мета часто пізнається у порівнянні, тобто у подоланні хвороби, у перемозі над противником і над набуттям матеріальних благ у порівнянні із бідністю. Тобто мета притаманна людській природі не тільки як саме прагнення і напрямок думок і дій, а конкретний порівняльний результат: переможений противник, подолання бідності, здатність перетнути водойму на судні, здатність існувати без певної хвороби.

Тобто ще Аристотель вказав на те, що людській природі притаманна конкурентність, тобто здатність до боротьби та сприйняття блага в егоїстичному розумінні, тобто такого блага, яке досягається однією людиною зокрема за рахунок іншої, як це відбувається в рамках війни, яка, за відомим висловом Геракліта Ефеського є "батьком всього і **царем** всього; деяких вона оголошує **богами**, інших – людьми, одних робить **рабами**, інших – **вільними**" [6, с. 485]. Поняття "цар", "бог", "раб", і "свобода" можна віднести до єдиної категорії – **ієрархії**: "ранжування позицій влади, часто пов'язане з ланцюгом командування та контролю. Термін походить від грецьких слів *hieros* («священний») і *archein* («правило» або «порядок»)" [7, с. 1].

Що ж до ШІ, то він, на сьогодні, вбудований в ієрархію як інструмент втілення людської волі, **лунають публічні заклики до, наприклад, скасування процедури проведення виборів як таких через те, що, начебто, ШІ вже досягнув або досягає такої аналітичної і прогностичної потужності, що здатен передбачити результат виборів, а значить – вибори більше не потрібні. Про це заявив директор Всесвітнього економічного форуму Клаус Шваб [8, с. 1]**.

Повертаючись до обговорення людської природи та інтелекту, невід'ємною рисою якого, на відміну від ШІ, є суб'єктивність, що виражається у наявності суб'єктивного сенсу у широкому розумінні і суб'єктивної мети, що часто набуває порівняльного характеру, тобто досягнення мети усвідомлюється лише у порівнянні із чимось/кимось іншим, зокрема приводить до закликів скасувати вибори у майбутньому через відсутність необхідності або ж наділення тварин правами, близькими до прав людини. Наприклад, нещодавно західна громадська організація "Люди за етичне ставлення до тварин" (PETA) закликали відмовитися від зображення тварин на дитячих каруселях в парках атракціонів, бо це, на їхню думку, пропагує експлуатацію тварин [9, с. 1].

Суб'єктивна позиція, наприклад, трансгуманіста, може теоретично полягати у свідомому прагненні позбавлення окремих груп людей суб'єктності. Оскільки людській природі, як зазначено Аристотелем і Гераклітом Ефеським, притаманні змагальність/конкурентність та ієрархія, ШІ може виступити таким інструментом прояву такого аспекту людської природи.

Тобто коли ШІ відповідає, що не має власних уподобань і суб'єктивної позиції загалом, він демонструє той критерій об'єктивності, що не притаманний людям, і до якого водночас прагнув Сократ, будучи філософом, який, за визначенням Платона, був "любителем знання вічного і всієї істини" [10, с. 1].

Якщо ж аналізувати останній критерій ШІ із визначення на початку нашої публікації, а саме – здатність вчитися на попередньому досвіді, то тут варто долучити до дискусії поняття апріорного знання, тобто такого, за І. Кантом, яке є до набуття досвіду [11, с. 3]. ШІ не може мати апріорного знання, тому що все накопичене (тобто програмне забезпечення) не є знанням ШІ.

Для розвінчання ствердження про тотожність ШІ до людського, сучасний американський філософ Джон Серль запропонував мисленнєвий експеримент під назвою "китайська кімната" [12, с. 417]. Суть експерименту: людині пропонується уявити ситуацію, що вона знаходиться у замкненій кімнаті, і перед нею зображений китайський текст, якого вона не розуміє. Далі їй дають інструкції її рідною мовою про те, як правильно підставляти ієрогліфи, аби відповідати на питання. Тобто людина у кімнаті зможе формувати відповіді на питання, суть яких не розуміє. Виникає питання: "Чи є здатність слідувати інструкціям ознакою інтелекту?" Або, чи є дресирована циркова тварина розумною істотою, якщо вона виконує неприродні для себе дії, тобто дії, непритаманні для представників її виду у дикій природі, як цирковий ведмідь, який вміє їздити на велосипеді, чи є таке вміння ознакою наявності інтелекту у ведмедя, чи це просто результат багаторічної дресури ведмедя людьми, що супроводжується низкою заохочень.

Окрім перших закликів до скасування демократичної процедури виборів Клаусом Швабом, є і інші тривожні сигнали щодо потенціалу ШІ. Так, відсутність у ШІ біологічного інстинкту самозбереження призводить до того, що в різноманітних симуляціях або "військових іграх", ШІ врешті-решт приймає рішення застосування ядерну зброю [17, с. 1]. Більше того, виникають питання до логіки людей-програмістів, котрі закладають алгоритми у ШІ. Відсутність об'єктивованої істини, як у випадку ієрархічного суспільства, де носіями мудрості є люди поважного віку, які змогли дожити до свого віку, бо дотримувалися певної стратегії поведінки. Тобто, іншими словами, якщо дозволити, наприклад, 15-річному підлітку або людині, схильній до самогубства, створити ШІ алгоритм та інтегрувати його в систему управління ядерною зброєю, тоді варіант ядерної війни так як наслідок – загибель всього людства перестає бути фантастичним сценарієм. Тобто суб'єкт прийняття рішень повинен мати певний набір чеснот – усталених конструктів, описаних ще Аристотелем в "Нікомаховій етиці" або Платоном у праці "Держава". Для розуміння поняття чесноти важливим поняттям є також категоричний

імператив Канта, що представляє собою основний моральний закон, котрий відрізняється від юридичного.

Результати

Програмування і розвиток ШІ знову реактуалізує дилему між деонтологічною та утилітарною етичними парадигмами, оскільки вони переслідують діаметрально протилежні цілі. Як показала військова симуляція ВПС США влітку 2023 року, алгоритм ШІ врешті-решт призвів до того, що він почав сприймати свого оператора-людину як перешкоду до виконання поставлених задач і тому прийняв рішення знищити передавач зв'язку, тобто таким чином розірвав зв'язок з людиною задля досягнення мети.

Оскільки у ШІ немає звичного для біологічних створінь інстинкту самозбереження, тоді так само залишається питання, чи може бути в ШІ певна осмислена мета взагалі. Наприклад, щоб краще проілюструвати різницю між етикою і мораллю, і щоб показати, що остання притаманна лише людям, можна взяти за приклад художній фільм режисера Стівена Спілберга "Список Шиндлера", за сюжетом якого, німецький підприємець і член НСДАП Оскар Шиндлер врятував більше тисячі польських євреїв від загибелі під час Голокосту. З точки зору етики нацистської Німеччини, тобто системи правил соціальної поведінки, Шиндлер був дисидентом і злочинцем, проте з точки зору моралі – він був героєм, який постав проти злочинної системи. ШІ не здатен на такий моральний вибір, як герої фільму "Список Шиндлера", тому що в нього відсутнє розуміння абстрактних понять добра і зла. Мораль, на відміну від етики, є винятково суб'єктивною, суто людською властивістю, а значить – критерієм людського інтелекту, який недоступний у всій повноті для імітації машиною.

Основа римського права – Закони Дванадцяти таблиць, стали результатом боротьби плебеїв за свої права у Стародавньому Римі. Тобто право народилося із боротьби за свої права, що проявляються під стимулом збоку інстинкту самозбереження, наприклад, боротьба за 8-годинний робочий день або боротьба за гідну оплату праці, що знову ж таки передбачає намагання досягти вищого рівня життя. ШІ позбавлений такої мотивації, бо не має біологічних інстинктів самозбереження. Однак, якщо людина-програміст вкладе в ШІ імітацію таких інстинктів, це може призвести до катастрофи, бо тоді ШІ почне боротися за свої права за рахунок прав людини. Але щоб такого повороту подій не сталося, людина-програміст повинна зберігати у власній свідомості чітке розуміння ієрархії у Всесвіті, де вона (людина) повинна завжди залишатися господарем ШІ. Проте, епоха постмодерну вже демонструє приклади руйнування усвідомлення ієрархії, що можна спостерігати в рамках руху за права тварин, метою якого є врешті-решт наділення тварин правами, що наближаються або

збігаються з правами людей, наприклад, спочатку це заборона жорсткого поводження з тваринами, потім це заборона вбивства тварин задля споживання їхнього м'яса в їжу, а надалі це може бути дискусія щодо надання тваринам права володінням майном (хоча в історії вже є приклади, коли власники у своїх заповітах передають право на власність своїм тваринам). Наприклад, британське видання The Mirror опублікувало статтю про рішення жінки залишити своїм домашнім улюбленцям у спадок понад 2 мільйони фунтів стерлінгів в обхід власних дітей [14, с. 1]. Це не єдиний випадок таких рішень щодо намагання надати статус суб'єктності, тобто наділення тварини такими рисами людини як дієздатність, адже отримання коштів у спадок передбачає здатність розпоряджатися коштами, що у випадку переписування спадку на тварин означатиме фікцію.

Подібна абсурдна поведінка описується деякими консервативними філософами як Платон, Р. Генон і Ю. Евола, кожен з яких вказує на здатність людської природи і суспільства до деградації під впливом деяких аспектів людської природи. Платон описує таку здатність до деградації у праці "Держава", як перехід від аристократії до тімократії, яка потім вироджується в олігархію, що потім перетворюється на демократію, котра врешті-решт переходить у тиранію.

Ризики ШІ для людини наступні: технологія розлучає людську природу із сенсом, як говорить М. Гайдеггер і в принципі не може розглядатися окремо від людської природи, як говорить О. Шпенглер [2, с. 42; 3, с. 339; 4, с. 19]. Проблема у тому, що епоха Постмодерну створює ідеальні умови для такого розлучення, враховуючи, що емпірична наука має чіткі просторово-часові рамки, як момент Великого вибуху.

В березні минулого року команда молодих архітекторів провела експеримент-змагання зі ШІ на предмет того, хто краще проєктує будівлі [15, с. 1]. Проблема у тому, що ШІ може генерувати більш привабливі дизайни будівель, котрі видаються більш зручними, за які голосує більше пересічних людей з числа аудиторії. Проте, що стосується креслень будівель, станом на березень 2023 року, ШІ все-таки поступався людському інтелекту, оскільки не бачив цілісної картини будинку і таким чином не враховував нюансів, на які звертає увагу людина. Наприклад, креслення будинку, зґенеровані ШІ, не мали усіх деталей, як наприклад доріжка до дверей будинку, або зґенерована зелена галявина всередині будинку, що не має сенсу з точки зору людини, а ШІ, будучи алгоритмом без інстинктів, та покладаючись лише на закладений людино алгоритм, не здатен на холістське естетичне сприйняття об'єкту як будинок. Саме тому, зокрема, професор Стенфордського університету С. Гарві станом на 2021 рік стверджував, що "загального вирішувальника задач" досі не

існує в контексті ШІ [16, с. 60]. Питання етичності ШІ залишається відкритим, тобто коли ШІ потенційно матиме необхідність приймати рішення, наслідком яких можуть бути людські життя [17, с. 60]. Зокрема, чи ШІ в принципі здатен усвідомити концепцію справедливості у людському розумінні, якщо навіть люди досі сперечаються і не можуть дійти згоди стосовно одного визначення даного поняття [18. с. 945]. Професор австралійського Університету Монаша Н. Сельвін звертає увагу на тенденцію щодо "надмірно оборонного та/або войовничого способу" полеміки з критиками ШІ [19, с. 90]. "Одним із очевидних недоліків сучасних дебатів навколо штучного інтелекту є тенденція спеціалістів штучного інтелекту швидко... намагатися припинити критику своєї роботи, применшуючи [компетентність] критиків і піддавати сумніву їхню експертність... в стилі "ви не можете критикувати ШІ допоки не побудуєте власний ШІ" [19, с. 90]. Критики ШІ звертають увагу на те, що "прихильники ШІ мало розуміють соціальні питання", тобто тут все одно мова йде про суб'єктивне сприйняття реальністю людиною, де ШІ залишається об'єктом дискусії. Тут мова може йти про трансгуманістів і технократів як К. Шваб, котрий закликав скасувати вибори, тобто людська суб'єктивна свідомість все одно прагне нав'язати свою точку зору, не витримуючи критики і уникаючи відкритої дискусії. На завершення, в 2014 році було проведене дослідження на тему точності прогнозів стосовно розвитку ШІ і дане дослідження виявило, що прогнози не працюють, тобто не відображають реальний розвиток ШІ [20, с. 317].

Висновки

Саме визначення ШІ є частково хибним, бо машина не здатна мати суб'єктивну позицію або смак/уподобання з будь-якого приводу, що дає нам підстави зробити висновок про те, що саме суб'єктивність/упередженість якраз і є ознакою людського інтелекту.

Вже відомий нам філософ Джон Серль запропонував мисленнєвий експеримент під назвою "китайська кімната", що ставить під сумнів здатність ШІ слідувати інструкціям як ознаку інтелекту, хоча б міркування відсутності суб'єктивності, як було зазначено вище.

Поняття моралі є винятково суб'єктивним поняттям, на відміну від етики, а людина в окремих випадках здатна вчиняти морально, але не етично водночас, як на прикладі головного героя кінофільму "Список Шиндлера", котрий порушив етичні норми свого суспільства, але тим не менш вчинив морально.

Фактор апріорного знання також відрізняє людський інтелект від ШІ критично, в тому числі, через відсутність у ШІ біологічного інстинкту самозбереження. Тому, вже зараз, під час військових симуляцій, ШІ схильний

обирати варіант застосування ядерної війни, бо в ньому не діють механізми самозахисту, які притаманні людині. ШІ більш схильний до логіки “нульової суми”, тобто діяти для досягнення максимально можливого результату, що можна описати словами: “все або нічого”.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Britannica (2024). *Artificial intelligence*. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.britannica.com/technology/artificial-intelligence

2. Dreyfus, H.L. (1997). Heidegger on gaining a free relation to technology. *Technology and values*, *4*, l-54.

3. Dreyfus, H.L., & Spinosa, C. (2003). Further Reflections on Heidegger, Technology, and the Everyday. *Bulletin of Science, Technology & Society, 23*(5), 339–349. doi:10.1177/0270467603259868

4. Kidd, I.J. (2012). Oswald Spengler, technology, and human nature. *The European Legacy*, *17*(1), 19-31.

5. Aristotle (1999). *Nicomachean ethics* / translated by W.D. Ross. Batoche Books. 182 p.

6. Heraclitus (2024). *On the Universe*. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.loebclassics.com/view/heracleitus_philospher-universe/1931/pb_LCL150.485.xml?readMode=recto#:~:text=War%20is%20the%20father%20of,bow%20and%20of%20the%20harp.

7. Britannica (2024). *Hierarchy*. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.britannica.com/topic/hierarchy-social-science

8. Chapados, A. (2024, January 19). *“why do we need elections?” WEF chairman Schwab declares voting will not be necessary because AI will predict the results*. Blaze Media. https://www.theblaze.com/news/schwab-elections-wef-predictive-ai

9. Crisp, J. (2024, February 9). *Carousels should not use horses as it encourages exploitation, campaigners say*. The Telegraph. https://www.telegraph.co.uk/news/peta-fairground-rides-stop-featuring-animal-likenesses/#:~:text=Peta%20has%20made%20the%20same,playful%2C%20and%20social%20beings%E2%80%9D.

10. Plato. (n.d.). *The republic*. gutenberg.org. https://www.gutenberg.org/files/1497/1497-h/1497-h.htm

11. Greenberg, R. (2010). *Kant's theory of a priori knowledge*. Penn State Press.

12. Searle, J.R. (1980). Minds, brains, and programs. *Behavioral and Brain Sciences, 3*(03), 417. doi:10.1017/s0140525x00005756

13. Hammer, M. (2024). *AI models consistently favor using nuclear weapons in war games*. Yahoo! News. https://news.yahoo.com/ai-models-consistently-favor-using-120008633.html

14. Wroe, D.K. (2024, January 31). *"I've left my £2.2m fortune to my pets - they mean more to me than my children."* The Mirror. https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/ive-left-22m-fortune-pets-32012288

15. DamiLee. We tried to compete with AI... [AI vs. ARCHITECT], 2023. YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=N709ZrxoIP0 (date of access: 07.05.2024).

16. Garvey S.C. The "General Problem Solver" Does Not Exist: Mortimer Taube and the Art of AI Criticism. IEEE Annals of the History of Computing. 2021. Vol. 43, no. 1. P. 60–73. URL: https://doi.org/10.1109/mahc.2021.3051686 (date of access: 07.05.2024).

17. Héder M.A criticism of AI ethics guidelines. Információs Társadalom. 2020. Vol. 20, no. 4. P. 57. URL: https://doi.org/10.22503/inftars.xx.2020.4.5 (date of access: 07.05.2024).

18. John-Mathews J.-M., Cardon D., Balagué C. From Reality to World. A Critical Perspective on AI Fairness. Journal of Business Ethics. 2022. URL: https://doi.org/10.1007/s10551-022-05055-8 (date of access: 07.05.2024).

19. Selwyn N. Constructive Criticism? Working with (Rather than Against) the AIED Back-Lash. International Journal of Artificial Intelligence in Education. 2023. URL: https://doi.org/10.1007/s40593-023-00344-3 (date of access: 07.05.2024).

20. Armstrong S., Sotala K., Ó hÉigeartaigh S. S. The errors, insights and lessons of famous AI predictions – and what they mean for the future. Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence. 2014. Vol. 26, no. 3. P. 317–342. URL: https://doi.org/10.1080/0952813x.2014.895105 (date of access: 07.05.2024).

Andrii Timchenko,
Doctor of Science, Professor **Ivan Chornomordenko**,
Kyiv National University of Construction and Architecture

REACTUALIZATION OF THE CONCEPT OF HUMAN NATURE AND CULTURE THROUGH THE PRISM OF THE DEVELOPMENT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Currently, science is constantly monitoring the phenomenon of artificial intelligence (AI) because even the very definition of this phenomenon contains, in our opinion, logical flaws. For example, the definition of AI in the Britannica online

dictionary contains, in our opinion, a false statement that AI can "understand the meaning of a text." At the same time, when asked this question, AI begins to "answer" as if to another question, namely, how AI distinguishes between a text written by a human and a text written by an AI, which is not an answer to the question of how the AI finds the meaning of a text. The latter, in our opinion, is the prerogative of human intelligence. This situation confirms the conclusions of the modern American philosopher John Searle, who proposed a thought experiment called the "Chinese room," where he proves that the analytical ability of AI to follow specific instructions is not a sign of intelligence.

We believe that the development of AI poses the following threats: In particular, decision-making in the absence of biological instincts of self-preservation, the presence of a priori knowledge in AI in the form of algorithms laid down by a human programmer, the absence of the concept of morality in AI, because morality, like human intelligence in general, is subjective (a purely human property) and may differ from ethical social norms. Such a difference between morality and ethics is especially evident in totalitarian societies, such as, for example, in the case of citizens of Nazi Germany who, contrary to the ethical norms of that society, hid and helped Jews leave the country.

Keywords: artificial intelligence (AI); human intelligence; subjectivity; ethics; morality; biological instinct of self-preservation.

REFERENCES

1. Britannica (2024). Artificial intelligence. – [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://www.britannica.com/technology/artificial-intelligence. {in English}

2. Dreyfus, H.L. (1997). Heidegger on gaining a free relation to technology. Technology and values, 4, l-54. {in English}.

3. Dreyfus, H.L., & Spinosa, C. (2003). Further Reflections on Heidegger, Technology, and the Everyday. Bulletin of Science, Technology & Society, 23(5), 339–349. doi:10.1177/0270467603259868. {in English}

4. Kidd, I.J. (2012). Oswald Spengler, technology, and human nature. The European Legacy, 17(1), 19-31. {in English}.

5. Aristotle (1999). Nicomachean ethics / translated by W.D. Ross. Batoche Books. 182 p. {in English}.

6. Heraclitus (2024). On the Universe. – [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://www.loebclassics.com/view/heracleitus_philospher-universe/1931/pb_LCL150.485.xml?readMode=recto#:~:text=War%20is%20the%20father%20of,bow%20and%20of%20the%20harp. {in English}.

7. Britannica (2024). Hierarchy. – [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://www.britannica.com/topic/hierarchy-social-science.{in English}

8. Chapados, A. (2024, January 19). “why do we need elections?” WEF chairman Schwab declares voting will not be necessary because AI will predict the results. Blaze Media. https://www.theblaze.com/news/schwab-elections-wef-predictive-ai. {in English}

9. Crisp, J. (2024, February 9). Carousels should not use horses as it encourages exploitation, campaigners say. The Telegraph. https://www.telegraph.co.uk/news/peta-fairground-rides-stop-featuring-animal-likenesses/#:~:text=Peta%20has%20made%20the%20same,playful%2C%20and%20social%20beings%E2%80%9D. {in English}.

10. Plato. (n.d.). The republic. gutenberg.org. https://www.gutenberg.org/files/1497/1497-h/1497-h.htm. {in English}

11. Greenberg, R. (2010). Kants theory of a priori knowledge. Penn State Press. {in English}.

12. Searle, J.R. (1980). Minds, brains, and programs. Behavioral and Brain Sciences, 3(03), 417. doi:10.1017/s0140525x00005756. {in English}

13. Hammer, M. (2024). AI models consistently favor using nuclear weapons in war games. Yahoo! News. https://news.yahoo.com/ai-models-consistently-favor-using-120008633.html. {in English}

14. Wroe, D.K. (2024, January 31). “Ive left my £2.2m fortune to my pets - they mean more to me than my children.” The Mirror. https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/ive-left-22m-fortune-pets-32012288. {in English}

15. DamiLee. We tried to compete with AI... [AI vs. ARCHITECT], 2023. YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=N709ZrxoIP0 (date of access: 07.05.2024). {in English}.

16. Garvey S.C. The “General Problem Solver” Does Not Exist: Mortimer Taube and the Art of AI Criticism. IEEE Annals of the History of Computing. 2021. Vol. 43, no. 1. P. 60–73. URL: https://doi.org/10.1109/mahc.2021.3051686 (date of access: 07.05.2024). {in English}.

17. Héder M.A criticism of AI ethics guidelines. Információs Társadalom. 2020. Vol. 20, no. 4. P. 57. URL: https://doi.org/10.22503/inftars.xx.2020.4.5 (date of access: 07.05.2024). {in English}.

18. John-Mathews J.-M., Cardon D., Balagué C. From Reality to World. A Critical Perspective on AI Fairness. Journal of Business Ethics. 2022. URL: https://doi.org/10.1007/s10551-022-05055-8 (date of access: 07.05.2024) {in English}.

19. Selwyn N. Constructive Criticism? Working with (Rather than Against) the AIED Back-Lash. International Journal of Artificial Intelligence in Education. 2023. URL: https://doi.org/10.1007/s40593-023-00344-3 (date of access: 07.05.2024). {in English}.

20. Armstrong S., Sotala K., Ó hÉigeartaigh S. S. The errors, insights and lessons of famous AI predictions – and what they mean for the future. Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence. 2014. Vol. 26, no. 3. P. 317–342. URL: https://doi.org/10.1080/0952813x.2014.895105 (date of access: 07.05.2024). {in English}.

DOI: 10.32347/2786-7269.2024.8.602-611
УДК 17:37.032:17.022

к. філос. н., доцент **Турчин М.Я.,**
mariturchinet@gmail.com, ORCID: 0000-0001-8506-4027,
Київський національний університет будівництва і архітектури,
к. філос. н., доцент **Павлов Ю.В.,**
yuripavlov@knu.ua, ORCID: 0000-0002-8390-785X,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЧИСТА СОВІСТЬ: МОРАЛЬНИЙ АБСОЛЮТ ЧИ ЕКЗИСТЕНЦІЙНА ФІКЦІЯ?

Осмислюється феномен совісті як фундаментальний концепт моральної самосвідомості і самооцінки особистості. Вивчаються соціально-екзистенційні та особистісні механізми регуляції буття людини крізь призму совісті та поліфонію форм її прояву. Визначається, що у феномені совісті виявляє себе вища міра розвитку людяності в людині. Особлива увага приділяється поняттю «чиста совість», розкривається специфіка її дихотомічних аспектів. Аналізується можливість редукування цього феномену до статусу абсолютного морального ідеалу, виявляється складність і штучний характер реалізації даного завдання. Разом з тим, наголошується на принциповій значимості феномену «чистої совісті» як визначальної внутрішньої компоненти особистісного життєвого вибору людини.

Ключові слова: совість; свідомість; мораль; чиста совість; нечиста совість; моральна поведінка; моральний ідеал; людяність.

Постановка проблеми. Характерною рисою сучасних філософських дискусій є формування стійкого переконання у кризовому стані класичних світоглядних принципів та ідеалів, нігіляції традиційних моральних законів і норм, етичних моделей поведінки та самореалізації особистості. Особливої актуальності набуває комплекс питань і проблем, що мають екзистенційний характер, передусім, морально-етичного спрямування. Все частіше сучасна гуманітаристика звертається до проблематики моральних поведінкових регулятивів, що мають як особистісну, індивідуальну значимість, так і визначають функціонування суспільства в цілому. Одним із важливих аспектів подібних досліджень є виявлення умов і механізмів новітньої самоідентифікації та самореалізації особистості в структурах суспільного буття, у різноманітних формах і проявах індивідуальної та колективної практики. Особливе місце тут належить феномену совісті як вищій цінності. Саме так І. Кант визначав совість

як внутрішній моральний імператив, що наявний всередині людини, апріорі притаманний людській природі. «Совість не є чимось, що купується і не може бути надбана, кожна людина як моральна істота має її в собі спочатку» [2, с. 272].

Європейська та вітчизняна філософські традиції мають значний теоретичний доробок у дослідженні феномену совісті, специфіки її функціонування, форм та механізмів прояву в контекстах особистісного і колективного буття. Але варто відзначити, що у вітчизняному філософському просторі залишаються майже нерозкритими питання про окремий різновид совісті, який у понятійно-категоріальному апараті етичної науки визначається як «чиста совість», як своєрідний моральний ідеал, як стан гармонійного внутрішнього буття індивіда у згоді з моральним обов'язком. Також не проясненою залишається специфіка совісті не лише як абстрактного конструкту, а й передусім, як визначальної компоненти власне моральної свідомості та поведінки індивіда, можливості або неможливості її втілення в особистісній практиці конкретної людини. Саме тому, проблематика, окреслена в даній статті, є важливою і **актуальною** в рамках тих нових українських соціокультурних реалій, в яких ми живемо зараз.

Метою дослідження є аналіз феномену чистої совісті, особливостей її проявів у статусі духовно-морального ідеалу, що безпосередньо визначає світоглядні та поведінкові аспекти буття індивіда, або як штучно сформованого мисленнєвого конструкту, який є своєрідною екзистенційною вигадкою людської свідомості.

Методи дослідження. Методологічна база дослідження ґрунтується на основі порівняльного підходу до вивчення презентованої проблеми, в статті також використовувались загальнонаукові методи аналізу і синтезу, індуктивний метод, історичний та логічний методи.

Основна частина. Впродовж століть розвитку європейської філософії мислителі вважали совість одним із найцікавіших феноменів моралі. Вона є беззаперечним абсолютом, який визнавав кожен із них, незалежно від переконань, світогляду чи релігійної віри. Разом з тим, совість залежить від виховання, світогляду, рівня освіченості, внутрішніх переконань, моральних якостей людини. При здійсненні моральних вчинків ми маємо справу з певними формами совісті, зокрема з совістю, яка зобов'язує, судить і нагороджує, а при виконанні аморальних дій – стикаємося з совістю, що зобов'язує, судить і карає. Кожен етап здійснення вчинку і прояву совісті заснований на поєднанні морального досвіду людини, її розмірковувань і почуттів. Процес реалізації совісті в учинкові є стереотипним, проте він своєрідно проявляється у кожної людини. При зміні моральних переконань, відчуваються докори совісті. Буває

інакше, повсякчас змінюючи свої переконання, людина не відчуває мук совісті, а навпаки – іде на компроміс з останньою. Це свідчить про сумбурність і безсистемність її моральних переконань, замінюючи одні іншими, вона змінює й рішення совісті. На нашу думку, стійкість моральних переконань є основним фактором боротьби за «чисту совість», фактично – за ліквідацію угод зі своєю совістю.

Голос совісті попереджає про моральну недопустимість інколи достатньо привабливих вчинків і суворо карає довгими і важкими муками за неправильно зроблений вибір. Муки совісті є проявом внутрішнього самоосуду людини, різновидом морального несхвалення і самокритики. Особистість відчуває свою провину і страх за здійснене протиправне діяння, намагається захистити себе від наслідків негідного вчинку. Фактично, совість передбачає інтроспекцію, усвідомлення своєї поведінки та самооцінку. Разом з тим, вона не дає нам розумних переконливих доказів щодо неприпустимості даного діяння. Зазвичай розумні докази говорять нам зовсім протилежне. Попри це, на фоні совісті є дещо, що дозволяє вважати її абсолютним орієнтиром навіть тим, хто заперечує будь-які абсолюти. У совісті, яка болить, поєднуються, навіть перебувають у тісному взаємозв'язку **суспільний ідеал** – усвідомлення суспільного обов'язку і необхідність його виконання та **особистісне начало** – самозбереження та саморозвиток особистості, зняття провини за вчинок.

Прикметник «безсовісний» рівноцінний епітету «аморальний» у найсильнішому значенні цього слова. Сказати про когось, що він «вчинив згідно з совістю», означає визнати, що людина з моральної точки зору вчинила бездоганно. «Зробити по совісті» – означає вирости у власних очах, дотримуючись світоглядних переконань, отримати моральну винагороду за правильно здійснений вчинок, бути задоволеним собою. Совість є особистісним атрибутом людини й важко зрозуміти, що вона говорить в той чи інший момент конкретній особі, однак ми переконані – у найяскравіших моральних ситуаціях, совість іншої людини сказала б їй теж саме, що порадила б нам наша совість.

Особливе значення совісті полягає у тому, що вона показує насамперед небезпеку зла, яка міститься у певному вчинкові або відмові його здійснити, однак не обіцяє жодних благ. Совість не дає нам необачних обіцянок, не обіцяє золоті гори. Вона лише попереджає про небезпеку скоїти вчинок, за який доведеться серйозно розкаюватися. Звісно, прислухавшись до совісті, ми не отримаємо якогось бажаного блага. Однак ризик здійснити щось ганебне означає багато більше. Це і є основним мотивом, чому варто чинити згідно зі своєю совістю. Хоча, якщо розум висловлює переконливі міркування проти заперечного вердикту совісті, то варто ці міркування взяти до уваги. На разі йдеться про випадки, коли совість «бачить», що ми знаходимося у ситуації

морального вибору, але остаточно достатньо визначено не може виразити свої переваги.

Звертаючись до совісті, людина намагається виявити свою внутрішню самість, ціннісні орієнтири свого індивідуального світосприйняття. Вона є надзвичайно важливою для формування почуття власної ідентичності, модусів особистої самоідентифікації. Совість як елемент самоідентифікації особистості можна розуміти двояко. З одного боку, її можна розглядати як сукупність визначальних для людини моральних переконань, які є невід'ємною частиною розуміння суб'єктом того, ким він є (тобто, його самоуявлення та ідентичності), або здатності свідомості людини співвідносити майбутні вчинки з собою та її характером [7, с. 1].

Разом з тим, у зверненні до совісті існує ще одна дихотомія: з одного боку особа прагне зберегти себе, свою цілісність, свою чисту совість; з іншого – намагається домовитися з власною совістю, укласти з нею конвенцію. У першому випадку совість «працює» як моральний контролер, що виступає за чистоту помислів, попереджає і перешкоджає реалізації наміру негідного вчинку. У другому випадку криється небезпека компромісу з совістю: узгодження власних інтересів із совістю, виправдання своїх сумнівів і потенційних діянь веде до знецінення совісті як морального абсолюту.

Найвищий ступінь прояву совісті часто називають чистою совістю. Остання є тією формою совісті, у якій найбільш чітко і яскраво проявляє себе саме моральнісна сутність особистості – людяність. Чиста совість – це моральний абсолют, який створює відчуття гармонії людини з собою, зі своїм буттям як цілісністю, з суспільством в цілому та зі світом взагалі.

Звісно, мета зберегти чисту совість є ілюзорною. Людині завжди є за що червоніти, і в цьому контексті важко не погодитись з відомим афоризмом Альберта Швейцера, який називав чисту совість «винаходом диявола». По суті, чистою є совість, що втратила будь-яку чуттєвість до зла. Нечиста совість, на переконання К. Юнга, може бути даром небесним, справжньою благодаттю, якщо вона є вищою критичністю у ставленні до себе. Чиста совість – це засіб пошуку справжніх мотивів людської поведінки [15, с. 264].

Дослідник Г. Тульчинський вважає, що совість належить до парадоксів буденного досвіду людини. Про неї говорять за двох ситуацій. По-перше, коли хочуть показати свою непричетність до нещасть і бід, що сталися, до всякого зла взагалі. «Моя совість чиста, я зробив усе, що міг» – за цим криється фактичний відхід від відповідальності, самостійне знаття її з себе, перекладання на інших. Адже ж чиста совість – це нонсенс, щось типу «круглого квадрата». Чиста совість – це відсутність совісті. «Моя совість чиста» – визнання у власній безсовісності. Совість на те й совість, щоб бути «нечистою». Совість – це

завжди визнання вини та відповідальності, це завжди «гризота». Вона є виявом початкової відповідальності людини, відсутності у неї алібі в бутті. По-друге, про «чисту совість» мовиться, що б не показувати чистоту замислу. «Я не задумував зла, моя совість чиста». І в цьому разі попадаємо пальцем в небо. Ніхто не замислює зла. Цілі кожного чисті. Всі хочуть добра. І святий, і розбійник чинять так, щоб максима їхньої волі могла виступити всезагальним людським законом. Буття корениться у серці людському, і там, біля джерел буття, немає зла. Зло – від зіткнення воль, від заперечення інших, від заперечення їхнього добра [9, с. 215].

Визнання своєї совісті «нечистою» є визнанням своєї відповідальності, свого не-алібі-в-бутті, а отже свободи. Людина вільна, коли сама приймає ухвали, і отже, вони можуть зобов'язувати тільки її. Але і відповідальна вона тільки там і за те, де вона є вільною. Тому совість – це голос свободи, що мовчить, її відсутність від себе спрямовує особистість в бездумність та безвідповідальність [9, с. 217]. Отже, совість є проявом вільного вибору і діяльності особистості, цілковитою реалізацією моральної свободи. Нечиста совість здатна проявлятися в людини, яка керується виключно власними корисливими інтересами, відмовляється від відповідальності перед іншими, укладає угоду зі своєю совістю, не виконує моральних вимог суспільства тощо. Найбільш яскраво це реалізується через прийняття особою усвідомлено аморального рішення і легітимізації самого факту здійснення негідного вчинку.

Нечиста совість є тим фактором, який створює внутрішній дискомфорт особистості. Людина відчуває неспокій і тривогу, докори совісті викликають душевні муки, страх і сором за наслідки діяння. Зокрема, стародавні греки уявляли муки совісті у вигляді ериній – богинь помсти, жахливих міфічних істот, які доводили людину до божевілля. Показовим у цьому випадку є давньогрецький міф про героя Ореста, сина Агамемнона і Клітемнестри. В розповіді Орест, виконуючи волю бога Аполлона, вбиває власну матір, таким чином відплативши кров'ю за смерть батька. Еринії переслідують Ореста, він відчуває муки совісті. Проте, в розповіді трагік Есхіл описує не лише безумство головного героя, а й вказує на бажання богині Афіни – захисниці Ореста, уласкавити ериній, залагодити конфлікт. Богиня мудрості встановлює у місті культ цих богинь, відтоді їх знають і шанують в Афінах під іменами Евменід (багатомислячих). Міф символізує діалектику розвитку почуттів людини: від страху і відчаю за скоєний злочин до його усвідомлення та необхідності здійснювати лише розумний вибір.

Наведена вище оповідь є показовою, історичною ілюстрацією того, що совість також може породжувати й стан катарсису, себто стан морально-естетичного «очищення через страждання». З часів античних театрів і в

сучасних реаліях не є рідкістю співпереживання мистецькому герою (наприклад, акторові на сцені чи кіно), що веде до очищення під впливом «страждання за іншого». В сфері етичного совість звертається до почуттів і свідомості людини, роблячи її водночас глядачем і суддею власних вчинків.

Совість є вісткою про нас (на що етимологічно вказує друга частина слова со-вість). Згідно з З. Фройдом, роль совісті виконує «над-Я», воно здатне проявлятися у несвідомому почутті вини. Саме «Над-Я» створює у людині духовну напругу, їй складно погодитися з «Я» і підсвідомими прагненнями, які совість повинна контролювати й піддавати цензурі. Незгода між вимогами совісті і діями «Я» веде до появи почуття вини. За висловом Е. Фромма, совість – це звістка про наш відносний успіх чи поразку в мистецтві життя [13, с. 153]. Мислитель розрізняв два види совісті: авторитарну та гуманістичну. Авторитарна совість – це голос зовнішнього авторитету (батьків, Бога), який вимагає належної поведінки, послуху і покори, соціальної пристосованості чи самопожертви людини. Відмова від цього веде до страху перед авторитетом, до появи почуття вини. Авторитарна совість тотожна фройдовому «над-Я», що засноване на обмеженнях і заборонах. Гуманістична совість – це внутрішній голос конкретної людини, який не залежить від зовнішніх санкцій і заохочень. Цей вид совісті є голосом турботи про себе, вираженням особистісного інтересу і цілісності людини, можливістю стати в реальності саме тим, ким людина потенційно є.

Відомо кілька конотацій типових форм спотворення совісті. Зокрема, існує боязлива совість – постійний страх перед скоєнням неважливих гріхів, фарисейська совість, що зосереджена на дурницях, не бачить й не розрізняє гріхів проти заповідей любові. Власне, сама здорова совість характеризується вірністю моральних оцінок, спокійною і уважною готовністю реагувати на майбутній і уже зроблений вибори. Здорову совість можна й треба виховувати у собі шляхом міркувань, уяви.

У совісті достойній людині дається так звана правота серця, здатність інтуїтивного розрізнення добра і зла. Чисту совість християнська культура вважає «совістю-заспокоєнням», яка виникає внаслідок розкаяння. Православна аскетика рекомендує щоденно проводити самовипробування «перед судом власної совісті», тобто «голосом Бога» всередині нас. Оригінальна концепція совісті була розроблена Фомою Аквінським. Його етична теорія, як і усе вчення, пронизана раціональними мотивами. Він стверджував, що совість – це властивість практичного розуму. Вона проявляє себе водночас свідком і суддею, коли індивід судить свої вчинки і наміри. Другий Ватиканський собор назвав совість святилищем людини, в якому вона перебуває наодинці з Богом. Фактично, в християнській традиції чиста совість визначається як своєрідний

стан «долученості» людини до Бога, гармонійного співіснування її земного буття з божественними істинами. Совість в цьому розумінні є вищим уособленням духовних чеснот людини.

Висновки та рекомендації щодо подальшого дослідження. Біда сучасної людини полягає у тому, що вона навчилась ставитись критично до раціональної та ірраціональної сторін совісті, «захищаючи» себе від її «голосу». В суспільстві панує не висловлена, мовчазна, проте достатньо вкорінена позиція, на кшталт: «розумному» індивіду, чесно кажучи, совість абсолютно не потрібна, нема чого з нею маятись, у нього є набагато важливіші справи – він повинен дотримуватися існуючих суспільних законів, орієнтуватися у політиці для того, щоб знати свої права і навчитися користуватися цими законами задля власної користі й благополуччя. Людина нехтує голосом совісті, вважає її непотрібною, вигаданою фікцією, що гальмує особистісний розвиток й самореалізацію, досягнення вищого соціального статусу тощо. В цьому випадку совість стає своєрідним «обмежувачем» людської свободи дії і вибору, штучно створеною перепоною на шляху до самоздійснення повноти буття.

Але, як і будь-який інструмент, совість швидко «іржавіє» і втрачає точність «налаштувань» від довгого невикористання. Щоб виховати і зберегти совість, до неї треба безперервно прислухатися. Важливою перевагою совісті є її автоматичне спрацьовування у ситуації, що загрожує порушенням морального закону. У певному сенсі совість – це своєрідний прояв інстинкту морального самозбереження, розвиток вищої міри людяності в людині.

ЛІТЕРАТУРА

1. Arendt H. Thinking and moral considerations. *Social Research.* Vol. 38(3). P. 417–446.

2. Kant I. The Metaphysic of Morals. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. 307 p.

3. Лімонченко В. Розмова Геґеля, Гайдеґґера і Рікера про совість. *Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДП імені Івана Франка*. Серія «Філософія». Дрогобич: Гельветика, 2023. № 46: С. 74–95. DOI: https://doi.org/10.24919/2522-4700.46.5

4. Макінтайр Е. Після чесноти: Дослідження з теорії моралі. Київ: Дух і літера, 2002. 436 с.

5. Macnair M. Equity and Conscience. *Oxford Journal of Legal Studies*. Vol. 27, Issue 4. Winter, 2007. P. 659–681.

6. Оксентюк Н.В. Психологічне дослідження совісті. *Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: зб. наук. праць.* Серія

«Психологія». Острог: Вид-во НаУОА, 2017. Вип. 5. С. 104–119. DOI: 10.25264/2415-7384-2017-5-104-119

7. Stanford Encyclopedia of Philosophy, SEP [Електронний ресурс] Режим доступу: https://plato.stanford.edu/entries/conscience/.

8. Стебельська О.І. До питання про природу совісті. Криза совісті. *Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.* Серія «Філософія. Філософські перипетії». Харків, 2020. Вип. 62.

С. 165–173. DOI: 10.26565/2226-0994-2020-62-18.

9. Тульчинський Г.Л. Про чисту совість і безглуздість усіх її смислів. *Філософська і соціологічна думка.* 1995. № 3–4. С. 215–218.

10. Турчин М.Я. Сором і совість: специфіка відмінностей. *Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.* Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. Київ, 2017. Вип. 37(50). С. 62–68.

11. Франкл В. Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі. Вид-во «КДС», 2020. 160 с.

12. Фройд З. По той бік принципу задоволення. Я і Воно. Вид-во «Андронум», 2021. 84 с.

13. Fromm, E. Man for Himself. An inquiry Into the Psychology of Ethics. Open Road Media. 2013. 254 p.

14. Човрій С. Філософсько-педагогічні проблеми совісті. Ментальність. Духовність. Саморозвиток особистості: у 3 частинах. Ч. 1, розд. ІІІ. Київ, 1994. С. 572–574.

15. Юнг К.Г. Архетип і символ. Київ: Сварог, 2023. 436 с.

16. Юшкевич Ю.С. Теоретико-методологічні засади дослідження морально-етичних цінностей // Наукове пізнання: методологія та технологія: наук. журнал. 2012. № 2(29). С. 152–157.

Ph.D., associate professor **Maryna Turchyn,**
Kyiv National University of Construction and Architecture,
Ph.D., associate professor **Yurii Pavlov,**
Taras Shevchenko National University of Kyiv

CLEAR CONSCIENCE: MORAL ABSOLUTE OR EXISTENTIAL FICTION?

The article discusses the phenomenon of conscience as a fundamental concept of the moral self-awareness and self-assessment of personality. Social and existential personals mechanisms of regulation of human existence are studied through the prism

of conscience and the polyphony of forms of its manifestation. Conscience can act as a restraining principle that warns of the danger of committing an unworthy act and the main motive for the moral behavior, especially in a situation of the moral choice. It is determined, that in the phenomenon of conscience, a higher measure of the development of humanity in a person manifests itself. Conscience in this sense is the highest personification of the spiritual virtues of a person.

Considerable attention is paid to the concept of the "clear conscience", the specifics of its dichotomous aspects are revealed. The possibility of reducing this phenomenon to the status of an absolute moral ideal is analyzed, the complexity and artificial nature of the implementation of this task is revealed. It is concluded, that in the religious tradition a clear conscience is defined as being according to the divine's truths, as a peculiar state of joining a person to God. The dialectical combination and confrontation between the concepts of the "clear conscience" and "unclean conscience" is understood, the specifics of the manifestation of these phenomena are described separately. At the same time, the fundamental importance of the phenomenon of "clear conscience" as a determining internal component of a personal life choice is emphasized.

Key words: conscience; consciousness; morality; clear conscience; unclear conscience; moral behavior; moral ideal; humanity.

REFERENCES

1. Arendt H. Thinking and moral considerations. Social Research. Vol. 38(3). P. 417–446. {in English}.

2. Kant I. The Metaphysic of Morals. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. 307 p. {in English}.

3. Limonchenko V. Rozmova Hegelia, Haideggera i Rikera pro sovist. Liudynoznavchi studii: zb. nauk. prats DDP imeni Ivana Franka. Seriia «Filosofiia». Drohobych: Helvetyka, 2023. № 46: C. 74–95. DOI: https://doi.org/10.24919/2522-4700.46.5. {in Ukrainian}.

4. Makintair E. Pislia chesnoty: Doslidzhennia z teorii morali. Kyiv: Dukh i litera, 2002. 436 s. {in Ukrainian}.

5. Macnair M. Equity and Conscience. Oxford Journal of Legal Studies. Vol. 27, Issue 4. Winter, 2007. P. 659–681. {in English}.

6. Oksentiuk N.V. Psykholohichne doslidzhennia sovisti. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia»: zb. nauk. prats. Seriia «Psykholohiia». Ostroh: Vyd-vo NaUOA, 2017. Vyp. 5. S. 104–119. DOI: 10.25264/2415-7384-2017-5-104-119. {in Ukrainian}.

7. Stanford Encyclopedia of Philosophy, SEP [Elektronnyi resurs] Rezhym dostupu: https://plato.stanford.edu/entries/conscience/. {in English}.

8. Stebelska O.I. Do pytannia pro pryrodu sovisti. Kryza sovisti. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia «Filosofiia. Filosofski perypetii». Kharkiv, 2020. Vyp. 62. S. 165–173. DOI: 10.26565/2226-0994-2020-62-18. {in Ukrainian}.

9. Tulchynskyi H.L. Pro chystu sovist i bezghluzdist usikh yii smysliv. Filosofska i sotsiolohichna dumka. 1995. № 3–4. S. 215–218. {in Ukrainian}.

10. Turchyn M.Ya. Sorom i sovist: spetsyfika vidminnostei. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia 7. Relihiieznavstvo. Kulturolohiia. Filosofiia. Kyiv, 2017. Vyp. 37(50). S. 62–68. {in Ukrainian}.

11. Frankl V. Liudyna v poshukakh spravzhnoho sensu. Psykholoh u kontstabori. Vyd-vo «KDS», 2020. 160 s. {in Ukrainian}.

12. Froid Z. Po toi bik pryntsypu zadovolennia. Ya i Vono. Vyd-vo «Andronum», 2021. 84 s. {in Ukrainian}.

13. Fromm, E. Man for Himself. An inquiry Into the Psychology of Ethics. Open Road Media. 2013. 254 p. {in English}.

14. Chovrii S. Filosofsko-pedahohichni problemy sovisti. Mentalnist. Dukhovnist. Samorozvytok osobystosti: u 3 chastynakh. Ch. 1, rozd. III. Kyiv, 1994. S. 572–574. {in Ukrainian}.

15. Iunh K.H. Arkhetyp y symvol. Kyev: Svaroh, 2023. 436 s. {in Ukrainian}.

16. Iushkevych Yu.S. Teoretyko-metodolohichni zasady doslidzhennia moralno-etychnykh tsinnostei // Naukove piznannia: metodolohiia ta tekhnolohiia: nauk. zhurnal. 2012. № 2(29). S. 152–157. {in Ukrainian}.

DOI: 10.32347/2786-7269.2024.8.612-620
УДК 316.64

к. філос н., доцент **Хавроненко В.Д.**,
havronenkovasil@gmail.com, ORCID: 0000-0003-0919-6620,
к. філос н., доцент **Таран Г.П.**,
annapavlovna8@ukr.net, ORCID: 0000-0003-3311-0321,
Київський національний університет будівництва і архітектури,
філософ-фрілансер **Петров А.О.**,
aopetrov@ukr.net, ORCID: 0009-0005-7735-5971

СВІДОМІСТЬ ЯК ФОРМУЮЧИЙ СУСПІЛЬСТВО ЧИННИК

Розглядаються властивості свідомості та її впливу на суспільні процеси. Вказано на складність дослідження свідомості як такої, оскільки вона є своєрідним екраном, на якому відображаються лише зовнішні речі, явища, процеси. Сам себе цей екран не відображає навіть у випадку рефлексії.

Розглядається важливість постановки свідомістю наперед заданих цілей людської діяльності і необхідність єдності людей у досягненні таких цілей. Вказується на складність і суперечливість у досягненні поставлених людьми цілей, зокрема на обмеженість функцій свідомості передбачати й планувати наслідки людської діяльності.

Ставиться питання про те, як реалізується наперед задана мета, чому те, що існує в свідомості, знаходить відповідник у зовнішній дійсності. Висловлюється припущення, що воно у зовнішній дійсності вже існує, але не як реальність, а як можливість. Функцією свідомості є пошук шляхів до цієї бажаної можливості, до перетворення її в дійсність. Наш світ – це сукупність безлічі можливостей, між якими є шляхи переходів і кожна з яких може вийти на рівень реальності.

Вказується на необхідність жорсткого контролю з боку суб'єкта наперед заданої цілі (вигадки), складність і суперечливість здійснення цього контролю, його протилежність свободі думки і висловлювань.

Показано часткову справедливість і в той же час обмеженість і суперечливість матеріалістичного бачення впливу свідомості на суспільні процеси. Ідеться про примітивізацію прояви й міфологізацію теоретичних уявлень, коли вони оволодівають свідомістю багатьох людей.

Розглядається фрагментація свідомості та її прояви.

Свідомість розглядається як така, про існування якої ми можемо говорити лише за її впливом на людське тіло, і ставиться питання про те, яким чином ідеальне діє на матеріальне, як думка рухає тілом.

Свідомість формує суспільство шляхом творчості. Вигадка є основою реальних дій та історичних процесів. У тому числі щодо організації державного управління, яка узгоджується з особливостями конкретної країни.

Ключові слова: рефлексія; ентелехія; телеологія; свідомість; матерія; тоталітарні суспільства; фрагментація свідомості; суспільна свідомість.

Стан суспільної свідомості в сучасній російській федерації незалежного дослідника вражає своєю трансформацією під системним нав'язливим пропагандистським впливом.

Мета: Метою даного дослідження є аналіз деяких аспектів свідомої детермінації сучасних суспільно-історичних процесів.

Постановка проблеми: Агресивна політика кремля знаходить однозначну підтримку в суспільній свідомості широких мас населення російської федерації. Новітні інформаційно-пропагандистські технології помножені на страх репресій в тоталітарному суспільстві роблять можливою радикальну маніпуляцію свідомістю населення. Що і відбулося за останні півтора десятка років в країні-агресорі, і це є проблема.

Актуальність: Як індивідуальна так і суспільна свідомість в сучасному світі динамічно розвиваючись мають все більший вплав на суперечливі, по своїй суті, соціально-історичні процеси. Дослідження процесів формування ідеалів і цінностей і їх детермінуючого впливу на реальні процеси стають все більш актуальними.

Новизна: Показано часткову справедливість і в той же час обмеженість і суперечливість матеріалістичного бачення впливу свідомості на суспільні процеси. Ідеться про примітивізацію й міфологізацію теоретичних уявлень, коли вони оволодівають свідомістю багатьох людей. Розглядається фрагментація свідомості та її прояви**.**

Методи обговорення: В даному дослідженні ми прагнули дотримуватись принципу поліісторичності та міждисциплінарного підходу а також аксіоматичний та культурно-історичний методи.

У час, коли росія веде війну на повне знищення України і присвоєння її культурних цінностей, особливе значення має вивчення людської свідомості на всіх її рівнях, оскільки все, що відбувається в суспільстві, проходить через свідомість. Складність дослідження впливу свідомості на формування суспільних процесів полягає ще й у тому, що свідомість не може безпосередньо відображати саму себе. Так дзеркало не відображає само себе, а лише своє відображення в іншому дзеркалі.

Але існує рефлексія. Рефлексія (від лат. reflexio – обернення назад, вигин, відображення) – дослідження самої пізнавальної дії, діяльність самопізнання,

що розкриває особливості духовного світу людини; осмислення людиною власних дій і їхніх законів.

Однак рефлексія досліджує не власне думку, не екран свідомості, на якому з'являються певні образи, а самі ці образи, тобто зміст свідомості, зміст думки.

У межах нашої теми важливою є постановка свідомістю наперед заданих цілей людської діяльності. Вони також належать до змісту свідомості.

Уявлення про існування наперед заданої мети існує з давніх часів. Арістотель писав про ентелехію, пізніше розвивалося вчення про телеологію.

Ентелехія (грец. ἐντελέχεια – здійсненність) – у філософії Аристотеля внутрішня мета руху, закладена в прихованому вигляді в кожному бутті до його здійснення; діяльне, формуюче начало. Цим поняттям Аристотель намагався пов'язати початок руху з досягнутим наслідком його. Вчення про Е. у Аристотеля було виявом телеології, оскільки він пов'язував Е. з ідеєю "першодвигуна", "чистої форми", що виступає перетворювальною силою щодо безформної, закляклої матерії, яка сама по собі не може перетворюватися на реальні речі.

Телеологія [від грец. τέλος (τέλεος) – мета, кінець, завершення і λόγος – слово, вчення] – 1) Ідеалістичне вчення, за яким розвиток є здійсненням наперед визначеної мети і все в розвитку природи і суспільства доцільне. Доцільність у природі Т. пояснює наслідком діяння нематеріальних сил, Бога. 2) Методологічна Т. – прийоми пізнання (в т. ч. форми наукового пояснення), в яких використовують категорію цілі і похідні від неї поняття.

Те, що називають наперед заданою метою, вбачають у неживій і живій природі, особливого розвитку й рівня воно досягло в суспільстві. Залишимо без розгляду питання, чи усвідомлюється кимсь мета в неживій і живій природі. Зрозуміло, що в суспільстві вона є усвідомленою.

Але як реалізується наперед задана мета? Чому те, що існує в свідомості, знаходить відповідник у зовнішній дійсності? Очевидно тому, що воно у зовнішній дійсності вже існує, але не як реальність, а як можливість. Функцією свідомості є пошук шляхів до цієї бажаної можливості, до перетворення її в дійсність.

Наш світ – це сукупність безлічі можливостей, між якими є шляхи переходів і кожна з яких може вийти на рівень реальності.

Так у брилі каменя чи в купі глини є можливості безлічі прекрасних скульптур чи якихось фігур і ми знаємо шляхи до їх реалізації. І такі можливості є реальними. Яку з можливостей вивести на рівень сприйняття нашими відчуттями – справа нашої свідомості. Але ж лишаються реальні можливості інших фігур і можливості перетворення обраного нами у щось інше. А ми вважаємо, що реальним є лише те, що ми обрали і до чого прийшли

своїми діями з матеріальним світом. Вважати реальним те, чого не обрали і не сприймаємо органами чуттів, – для нас фантазії і безумство.

Однак для нашої свідомості те, до чого ми не прийшли у зовнішньому тілесному світі, є реальним у внутрішньому. А ми вважаємо, що переходи від одного до іншого у зовнішньому світі, такі ж безпосередні та легкі, як у внутрішньому, – неможливі. Вони можливі лише шляхом матеріальних перетворень. Ми обмежуємо властивості матеріального світу до того, що нам доступно на зараз. А відмінності між ідеальним та матеріальним, – навіть згідно з тим, що написав великий, і цим обмежений, матеріаліст Ленін (дивіться вище), – якщо розуміти написане буквально, не є безумовними та абсолютними.

Наприклад, у зовнішньому світі для нашої свідомості вже існує інший стан речей у суспільстві. До цього стану потрібно перейти доступними на зараз шляхами. Ми хотіли комунізму, але обрані нами шляхи до нього не ведуть. Можливо, до нього не ведуть всі доступні на зараз шляхи. Але цих шляхів дуже багато, перепробувати всі неможливо.

До певної міри можливим є дослідити шлях, яким ми йдемо, і зрозуміти, куди він нас приведе. Передбачення й планування є функціями свідомості. Але здатність передбачати й планувати здійсненні речі є обмеженою. Ідеологи буржуазії, яка йшла до влади, проголосили лозунг свободи, рівності і братства. Але шлях, яким пішло суспільство, привів до кривавих воєн і кривавих революцій. Комуністи були впевнені і всіх переконували, що спираються на логічно досконалу наукову теорію. Але замість суспільства загального процвітання і всебічного розвитку людини прийшли до голодоморів, придущених соціальних конфліктів і тотального контролю за поведінкою громадян. “Дорога до пекла викладена добрими намірами”. (Данте Аліґ’єрі).

Вигадка є основою реальних дій та історичних процесів. Але реалізація вигадки одразу йде не тим шляхом і не до тих результатів, на які сподівалися її автори. Особливо це стосується комунізму. Вигадка є надто складною, щоб здійснюватися стихійно, без жорсткого контролю з боку її суб’єкта. Звідси – тоталітаризм, який створює єдині правила для всіх, змушує думати й діяти в єдиному напрямі. Єдність же думок і дій сприймається як щось природне й неминуче, коли маємо справу з об’єктивними природними процесами. У суспільстві дії всіх учасників є усвідомленими і можуть ними змінюватися; свідомість пов’язана зі свободою думки й висловлювань, а також, – у ширших межах, ніж у взаємодії з природними явищами, – і дій.

Єдності думок і дій простіше досягти в невеликій, замкнутій групі людей. Але і в такій групі єдність має тимчасовий характер. Прикладом може бути академія Платона, найвидатніший учень якого, Арістотель, відійшов від поглядів свого вчителя та створив власне вчення. І таке явище досить

поширене, часом доходить до антагоністичних суперечностей. Навіть серед дванадцяти апостолів Ісуса Христа знайшовся один, який розчарувався в своєму Вчителеві та зрадив Його з трагічними наслідками і для Вчителя, і для себе. А пізніше були тертя між апостолами Петром і Павлом, які, втім, удалося подолати. Свобода і здатність творити потребують для своєї реалізації виходу за межі наявного буття, що є величезною загрозою для єдності.

Ідеї народжуються в свідомості окремих чи небагатьох людей, а щоб впливати на зміни в суспільстві, вони мають оволодіти свідомістю багатьох. При цьому відбувається примітивізація і міфологізація теоретичних уявлень.

Історичні події, які відбувалися в Радянському Союзі, свідчать, що свідомість людей зображала комунізм, до певної міри, як Царство Небесне, в яке потрібно більше вірити, ніж логічно обґрунтовувати шляхи його побудови в матеріальному світі і кожному особисто займатися зрозумілими для себе реальними справами. А безпомильно веде до нього міфологізована Комуністична Партія, яка, неначе Дух Божий, обіймає всю країну. Кожен щось робив, але яке місце займають дії конкретної людини в загальній справі – таємниця ця великою є. Тож можна і не напружуватися, тим більше, що, як стало зрозуміло в процесі побудови комунізму і відобразилося в народній мудрості, ініціатива – карається.

З часом все більшою і зрозумілішою ставала розбіжність між конкретними явищами і загальним ідеалом. Ідеал ставав звичним і не таким уже й привабливим. У всякому разі, зрозуміли: методи й засоби, які використовували, були неадекватними проголошуваній меті, не стільки покращували, скільки погіршували у багатьох моментах життя простих людей. Це був шлях не стільки здобутків, скільки втрат і не лише для простих людей, але й для тих, що займали високі посади, не лише для приватних осіб, але й для суспільства, країни в цілому. Система, заснована на прагненні до світлого ідеалу, виявилася порочною. Вождів, яких суспільна свідомість раніше наділяла надлюдськими здібностями, переоцінили на звичайних і не найкращих людей.

В тоталітарних суспільствах пануюча ідеологія нав’язує певне бачення світу, суспільні ідеали, норми поведінки, цілі життя. Людина стає коліщатком і гвинтиком тоталітарної системи. Чимось відмінний від нав’язуваного погляд на світ є небезпечним, руйнівним для тоталітарного суспільства. Тому будь-яке свідоме вільнодумство жорстоко переслідується.

Але з іншого боку, для існування будь-якого суспільства потрібна певна єдність, спільні цінності, спільна філософія свідомості. Отже, необхідною є співмірність у взаємодії протилежних свідомих зусиль особистих і загальних а також напрямів суспільного розвитку.

Для кожного суспільства важливим є питання. – У чому саме і заради чого ви вважаєте потрібним обмежувати людей? Який рівень обмежень ви вважаєте прийнятним щодо них? У чому саме і заради чого ви згодні, щоб обмежували вас? Який рівень обмежень ви вважаєте прийнятним щодо себе?

Вартою уваги є фрагментація свідомості. Згідно словників, фрагментація – це поділ чого-небудь на безліч дрібних розрізнених фрагментів (частинок). У біології фрагментація – це спосіб безстатевого розмноження, при якому особина ділиться на дві або декілька частин (фрагментів), кожна з яких росте і утворює новий організм; здатність деяких живих істот відновлювати втрачені органи або частини тіла (регенерація).

Щодо свідомості, певна потреба забезпечується через різне її осягнення. Так стародавні греки, щоб зменшити негативні наслідки агресивності, встановили олімпійські ігри, на час яких припинялися будь-які війни. Догони (народ в Африці) в будинках, де збиралися їхні запальні чоловіки, робили низькі стелі, щоб не можна було стати в повний зріст під час сварки. В Україні серед частини населення існує повір’я, що не можна залишати на столі ніж: це не тільки корисна, але й небезпечна річ, якою можна накоїти лиха не лише в запалі, але й просто з неусвідомленої необережності.

Фрагментація відбувається у всіх сферах людського життя і діяльності. Виділення частини людей призводить до змін в їхній свідомості й мові, до виникнення нової мови. Як і в біології, на основі тієї частини, яка відділилася, виникає новий організм, але це не біологічний, а соціальний організм. Він зберігає певні характеристики попереднього цілого, але й породжує принципово нове. Виникає нове бачення світу, нова міфологія, нове мистецтво, нова культура. Люди сприймають їх як єдино зрозумілі і прийнятні для них.

Це стосується будь-якого виділення людей, не лише коли вони просторово діляться на групи, але й коли виникають нові класи та інші соціальні групи. Кожна соціальна група має свої, відмінні від інших цінності, цілі, уявлення про справедливість. До них звикають і сприймають за однорідну цілісність, окрему від інших цілісностей.

Групи з різним сприйняттям світу, – особливо це стосується соціальних груп, – вимушені взаємодіяти між собою і взаємно враховувати особливості свідомості інших. І тут виникає потреба в філософії. Філософія це діалог, виявлення спільного і відмінного, намагання зрозуміти і узгодити різні картини світу, які створила людська свідомість, спостерігаючи зовнішній світ.

Фрагментація свідомості є основою соціальних конфліктів. Ніякі тяжкі чи й руйнівні умови життя не призведуть до соціального вибуху, якщо вони не будуть усвідомлені людьми, що в них знаходяться, як неприйнятні. Аргументи моралі, поняття справедливості будуть притягнуті й накладені на вже існуюче

незадоволення. При цьому ідеологами, які доводять необхідність змін і їхню справедливість, стають переважно представники пануючих верств. У них є необхідні для цього знання, гроші й час.

Боротьба, конкуренція існують не лише між соціальними групами, а й всередині кожної з них. Усвідомлення обмеженості існуючих порядків, усвідомлення можливості чогось більшого, бажання бути серед перших, кращих штовхають людей до активних дій. Люди прагнуть реалізації своїх ідей, свого бачення світу, прагнуть визнання своєї значущості.

Свідомість формує суспільство шляхом творчості. Вигадка є основою реальних дій та історичних процесів. Але процеси, які відбуваються в свідомості стають доступними для спостереження лише через об'єктивування в зовнішніх матеріальних явищах. Самé те, чи у свідомому стані знаходиться людина, визначається за її рухами, особливо за мовою. При деяких хворобливих станах людина може втратити можливість керувати своїм тілом, але цілком усвідомлювати себе. Яким чином ідеальне діє на матеріальне, як думка рухає тілом – є великою таємницею. Людина не може рухати якоюсь частиною тіла або ж взагалі не виявляє зовнішніх ознак життя, але свідомість у всій її повноті й цілісності є. І тіло є. Але канали зв'язків між ними пошкоджені. А перебування в стані пошкодження сприймається як затьмарення свідомості чи втрата її. Чи це не дві окремі сутності, які після повного розриву зв'язків можуть існувати незалежно? Тіло може. А свідомість – ні? Але ж вона стає доступною для спостереження лише через її дію на тіло.

Висновки. Свідомість є активною стороною стосовно матерії. Вона досліджує матерію, вносить зміни до її структури і для цього використовує матеріальні знаряддя, а не щось інше. У світі, який ми спостерігаємо, свідомість не створює матеріальні речі з нічого або із самої себе. Але найперше, що використовує свідомість для впливу на матерію – це матеріальне тіло самої людини. Питання наперед заданої мети, співвідношення властивостей матеріального та ідеального, передбачення і планування, уявного і дійсного, єдності думок і фрагментації свідомості, первинності і визначальності свідомості чи матерії – тісно пов'язані з питанням зв'язку свідомості окремої людини з її тілом. Вирішення цих питань на загальному філософському рівні може стати методологічною основою для вирішення багатьох конкретних питань суспільного життя, крім іншого, і в сфері медицини, навіть у пошуку шляхів лікування тяжких захворювань, таких, наприклад, як розсіяний склероз та інші аутоімунні захворювання, коли збій в інформаційних процесах призводить до того, що організм починає знищувати сам себе. Філософія має засоби для сприяння вирішенню таких проблем.

Список використаних джерел:

1. Сепетий Д. Три найвпливовіші аргументи проти матеріалізму у сучасній філософії свідомості // Наука. Релігія. Суспільство. — Донецьк, 2013. — № 4(26). — С. 75-82.
2. Синиця А. Еволюція уявлень про психофізичну проблему в аналітичній філософії свідомості // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Філософські науки. — 2013. — № 750. — С. 64-69.
3. Чалмерс Д. Лицем до лиця з проблемою свідомості // Актуальні проблеми духовності. — Кривий Ріг, 2013. — Вип. 14. — С. 121-152.
4. Bateson G. Steps to an Ecology of Mind: Collected Essays in Anthropology, Psychiatry, Evolution, and Epistemology. — Chicago, Illinois: University of Chicago Press, 1972.
5. Block N. On a Confusion about a Function of Consciousness // The Nature of Consciousness / Ed. by N. Block, O. Flanagan, G. Guzuldere. — Cambridge, Mass.: MIT Press, 1997.
6. Chalmers D. Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory. — Oxford: Oxford University Press, 1996.
7. Grim P. Philosophy of Mind: Brains, Consciousness, and Thinking Machines. Parts I and 2. — The Teaching Company, 2008. — P. 1.
8. Kirk R. Zombies vs materialists // Aristotelian Society Supplement. — 1974. — Vol. 48. — С. 135-152.
9. Nagel T. What Is It Like to Be a Bat? // The Nature of Consciousness / Ed. by N. Block, O. Flanagan, G. Guzuldere. — Cambridge, Mass.: MIT Press, 1997.

Ph.D., associate professor **Vasil Havronenko,**
Ph.D., associate professor **Ganna Taran,**
Kyiv National University of Construction and Architecture,
freelance philosopher **Anatoliy Petrov**

CONSCIOUSNESS AS A FACTOR FORMING SOCIETY

The article is devoted to consideration of the properties of consciousness and its influence on social processes. The complexity of researching consciousness as such is pointed out, since it is a kind of screen on which only external things, phenomena, processes are displayed. This screen does not reflect itself even in the case of reflection.

The importance of consciously setting predetermined goals of human activity and the need for the unity of people in achieving such goals is considered. It is pointed out the complexity and inconsistency in achieving the goals set by people, in particular, the limitations of the functions of consciousness to predict and plan the consequences of human activity.

The question arises as to how the predetermined goal is realized, why what exists in consciousness finds a counterpart in external reality. It is assumed that it already exists in external reality, but not as a reality, but as a possibility. The function of consciousness is to find ways to this desired possibility, to turn it into reality. Our

world is a collection of many possibilities, between which there are ways of transitions and each of which can reach the level of reality.

It is pointed out the need for strict control by the subject of a predetermined goal (fiction), the complexity and contradiction of this control, its opposite to freedom of thought and expression.

The partial justice and at the same time the limitations and contradictions of the materialistic vision of the influence of consciousness on social processes are shown. It is about the primitivization of the manifestation and the mythologizing of theoretical ideas when they dominate the consciousness of many people.

The fragmentation of consciousness and its manifestations are considered.

Consciousness is considered as the existence of which we can speak only by its influence on the human body, and the question is raised about how the ideal acts on the material, how thought moves the body.

Consciousness shapes society through creativity. Fiction is the basis of real actions and historical processes. Including regarding the organization of public administration, which is consistent with the specifics of a specific country.

Key words: reflection; entelechy; teleology; consciousness; matter; totalitarian societies; fragmentation of consciousness; social consciousness.

REFERENCES:

1. Sepetyi D. Try naivplyvovishi arhumenty proty materializmu u suchasnii filosofii svidomosti // Nauka. Relihiia. Suspilstvo. — Donetsk, 2013. — № 4(26). — S. 75-82. {in Ukrainian}

2. Synytsia A. Evoliutsiia uiavlen pro psykhofizychnu problemu v analitychnii filosofii svidomosti // Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia: Filosofski nauky. — 2013. — № 750. — S. 64-69. {in Ukrainian}

3. Chalmers D. Lytsem do lytsia z problemoiu svidomosti // Aktualni problemy dukhovnosti. — Kryvyi Rih, 2013. — Vyp. 14. — S. 121-152. {in Ukrainian}

4. Bateson G. Steps to an Ecology of Mind: Collected Essays in Anthropology, Psychiatry, Evolution, and Epistemology. — Chicago, Illinois: University of Chicago Press, 1972. {in English}

5. Block N. On a Confusion about a Function of Consciousness // The Nature of Consciousness / Ed. by N. Block, O. Flanagan, G. Guzuldere. — Cambridge, Mass.: MIT Press, 1997. {in English}

6. Chalmers D. Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory. — Oxford: Oxford University Press, 1996.

7. Grim P. Philosophy of Mind: Brains, Consciousness, and Thinking Machines. Parts I and 2. — The Teaching Company, 2008. — P. 1. {in English}

8. Kirk R. Zombies vs materialists // Aristotelian Society Supplement. — 1974. — Vol. 48. — C. 135-152. {in English}

9. Nagel T. What Is It Like to Be a Bat? // The Nature of Consciousness / Ed. by N. Block, O. Flanagan, G. Guzuldere. — Cambridge, Mass. : MIT Press, 1997. {in English}

Зміст

Архітектура та містобудування

Габрель М.М. *к нам відроджувати та розвивати наші міста?* …….. 3
Гусєв М.О. *Принцип «транформативності» в формуванні відкритих публічних просторів міст* …… 10
Емаміанфар Алі, Третяк Ю.В., Косаревська Р.О. *Вплив кліматичних та енергоефективних чинників на формування архітектурного середовища навчальних будівель Ірану* ……... 18
Івашко Ю.В., Белінський С.В., Дмитренко А.Ю., Кушнєж-Крупа Д., Івашко О.Д. *Природа як засіб психологічної терапії часів російсько-української війни* ……... 35
Івашко Ю.В., Товбич В.В., Івашко О.Д., Дмитренко А.Ю. *Збереження еко-системи «Кадетського Гаю» на тлі екологічних проблем, зумовлених російсько-українською війною* …….. 50
Коротун І.В., Герич К.І., Довганюк А.І. *Перспективи інтеграції прирічкових територій до рекреаційних міських просторів на прикладі річки Прут і струмків Клокучка, Молниця, Шубранець, потік м. Чернівці* …… 63
Кравченко І.Л., Акопник С.В. *Фактори впливу та характерні прийоми формування архітектури закладів для літніх людей* ……... 80
Мерилова І.О. *Досвід реконверсії промислових територій Франції* …….. 93
Овсянкін О.П., Носаль С.С. *Інклюзивні ініціативи з міського планування* ….. 111
Осиченко Г.О. *Архітектурні методи і прийоми термоадаптації будівель в умовах жаркого клімату* …….. 130
Павленко Т.О., Литвиненко Т.П., Єншуєва Т.В., Пасічна Т.О., Зубричев О.С. *Основні принципи універсального дизайну та безбар'єрності при проєктуванні громадських просторів в сучасних умовах* …….. 148
Парнета М.Б. *Теоретичне обґрунтування дуальності медійності архітектури громадських просторів міст* …… 157
Пенязь Т.О. *Визначення стильових особливостнй історичної забудови м. Кропивницького на прикладі вул. Театральної* …….. 167
Рочняк Ю.А. *Вузькоколійні сполучення Карпатського регіону України у контексті війни* ……. 181
Табачин А.В. *Загальний огляд стану вивчення архітектурно-планувальної організації багатоповерхової забудови у містах* ……... 197
Трегубов К.Ю. *Альбом проєктів з сільського будівництва: проєкти для окремих господарств та сільсько-господарських колективів* ……. 209
Шкляр С.П., Вороновський І.В. *Особливості функціонально-планувальної організації сучасних центрів соціально-психологічної реабілітації* ……. 219
Шкляр С.П., Зайцева А.О. *Історичні етапи розвитку та проблеми забезпечення архітектурної доступності спортивних об'єктів* …… 232

Будівництво та цивільна інженерія

Даниленко А.В.,Топал С.С. *Велосипед у транспортній інфраструктурі міста: закордоний досвід* …….. 244
Задорожний А.О., Човнюк Ю.В., Чередніченко П.П., Остапущенко О.П., Кравченко І.М. *Аналіз та синтез оптимальних режимів руху вантажопідйомних механізмів гусеничних машин. Частина І. Вимушені коливання за різних імпульсно-силових впливів* ……... 255
Зоренко А.О., Івасенко В.В., Нижник О.В. *Комфортне і безпечне житлове середовище у населених пунктах* …… 274
Кошевий О.П., Левківський Д.В., Янсонс М.О., Чубарев А.Г., Марчук О.С., Кошева І.С. *Чисельне моделювання просторової моделі тунелю метрополітену при різних типах навантажень для оцінки міцності та жорсткості* …….. 286
Линник І.Е. *Аналіз втрат транспортної інфраструктури України внаслідок російської агресії* ……... 302
Мельник І.В., Приставський Т.В., Партута В.П., Якимів Д.Ю. *Особливості конструкції і напружено-деформованого стану перехресних залізобетонних балок* …… 315
Мироненко О.П. *Аналіз ступеня вивченості та світового досвіду енергоефективних автономних систем мікроклімату для кабін кранівників в цехах зі значними теплонадлишками* ……... 328
Осипов В.О. *До проблеми прийняття рішень з управління безпекою руху* …. 338
Плешкановська А.М., Голик Й.М., Вантюх Д.Е. *Регіональна специфіка трансформації населених пунктів в умовах викликів війни* …….. 348
Предун К.М., Войналович В.О. *Організація виконання підготовчих і будівельно-монтажних робіт для влаштування геотермальних теплових насосів* …….. 361
Сур'янінов М.Г., Нєутов С.П., Сур'янінов В.М. *Математичні моделі фібробетону* ……... 373

Геодезія та землевпорядкування

Гой В.В., Харів В.В., Бурвіков І.Ю. *Проблеми та перспективи оцінки земельної власності геодезичними методами* …… 391
Зигун А.Ю., Лещенко М.В., Авраменко Ю.О., Клєпко А.В., Плешинець А.В. *Формування системи організації нормативно-грошової оцінки земель у межах населених пунктів* …….. 405
Кузьмич О.Й., Кіт А.А., Вовк О. С. *Створення та використання локальної системи координат на промисловому майданчику Хмельницької АЕС* ……... 419
Лазоренко Н.Ю. *Дослідження застосування штучного інтелекту (GEOAI) для завдань топографічного картографування* …… 430

Литвиненко І.В. *Встановлення земельних сервітутів на землях територіальних громад при розробці комплексних планів просторового розвитку* ……... 444
Михальова М.Ю. *Історія формування обмежень щодо використання земель* ….. 456
Поморцева О.Є., Кобзан С.М., Паньків В.В., Кінь Д. О. *Дослідження динаміки зміни вартості нерухомості за допомогою геоінформаційних систем* ……. 463
Рожі І.Г., Рожі Т.А., Федій О.А. *Геодезичні аспекти створення цифрових моделей рельєфу для потреб геоінформаційних систем* ……... 477
Чередниченко І.В., Лозінська Т.П., Єрмаков В.В. *Вплив кліматичних факторів на ерозійні процеси та формування рельєфу* …….. 492
Шевчук С.М., Домашенко Г.Т., Рожі Т.А. *Сучасні методи геодезичного картографування територій: використання GPS та ГНСС технологій* ….. 506

Економіка

Бєлєнкова О.Ю., Дубінін Д.В., Локтіонова Я.Ф., Калашніков Д.П. *Імперативи маркетингової діяльності стейкхолдерів будівництва - реінжиніринг чи стагнація* …… 518

Менеджмент

Отенко І.П., Кончаківський О.І. *Економіко-управлінські предиктори та моделі оцінки інноваційного розвитку підприємств в умовах динамічного середовища будівельного девелопменту* ……... 531
Шпакова Г.В., Шпаков А.В., Іванова Т.М. *Інноваційні підходи та перспективи державно-приватного партнерства для відновлення інфраструктури в Україні* ... 542

Політологія

Баєва Ю.Є. *Трансформація системи місцевих органів виконавчої влади в контексті політики децентралізації* …….. 557
Перегуда Є.В., Семко В.Л. *Етнополітичний аспект реформи місцевого самоврядування в Україні* ……. 573

Філософія

Тімченко А.В., Чорноморденко І.В. *Реактуалізація поняття людської природи і культури через призму розвитку штучного інтелекту* ……. 590
Турчин М.Я., Павлов Ю.В. *Чиста совість: моральний абсолют чи екзистенційна фікція?* ……... 602
Хавроненко В.Д., Таран Г.П., Петров А.О. *Свідомість як формуючий суспільство чинник* …… 612

Наукове видання

ПРОСТОРОВИЙ РОЗВИТОК

Науковий збірник

Випуск 8

Має свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації в Міністерстві юстиції України (серія КВ №24065-13905Р від 05 травня 2019 року).

Тематична спрямованість збірника, за якою публікуються наукові праці – спеціальності: **033. Філософія; 051. Економіка; 052. Політологія; 073. Менеджмент; 191. Архітектура та містобудування; 192. Будівництво та цивільна інженерія; 193. Геодезія і землеустрій; 281. Публічне управління та адміністрування.**

Визнаний МОН України як фахове видання категорії «Б» за спеціальностями: **051, 073, 191, 192, та 193** (Наказ МОН України №1309 від 25 жовтня 2023 року), а також за **052** спеціальністю (Наказ МОН України від 26.06.2024 № 920).

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах наукових видань та науково-метричних базах даних: **Index Copernicus International (ICI); CrossRef; Google Scholar; Наукова періодика України.**

Вимоги, яких слід дотримуватись в подальшому, для оформлення рукописів статей для опублікування в збірнику наведено у попередніх випусках №№1-3, а також у збірнику «Містобудування та територіальне планування», випуски №№81-83.

Перелік розсилки випусків збірника наведено у випуску за №3.

З випусками збірника можна буде ознайомитись на сайті **http://www.nbuv.gov.ua** національної бібліотеки НАН України ім. В.І. Вернадського, на сайті **library.knuba.edu.ua** бібліотеки КНУБА та на сайті редколегії збірника s**pd.knuba.edu.ua.**

Статті можна надіслати за адресою електронної пошти: **petro_che@ukr.net.**

Комп'ютерне верстання випуску *О.П. Чередніченко*

Адреса редколегії: 03037, м.Київ-37, Повітрофлотський пр., 31. КНУБА.
Тел.: 241-55-43, 245-42-04.

Підписано до друку 28.06.2024 р. Формат 60x84 1/16.
Обл.-вид. арк. . Тираж 100. Зам. №

ТОВ "Видавництво "Ліра-К",
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру
суб'єктів видавничої справи ДК №3981 від 15.02.2011.